

検査員

課長	副課長	係長	照合	設計

令和 元 年度				
ガス水道管入替工事(実施)設計書				
拡張 改良		第 他17 - 他20 号	工事日数	150 日間
実 施 設 計 額		円	(内消費税等相当額)	円
変 更 設 計 額		円	(内消費税等相当額)	円
実 施 請 負 額		円	(内消費税等相当額)	円
変 更 請 負 額		円	(内消費税等相当額)	円
着 手 年 月 日		令和 年 月 日		
竣 工 年 月 日		令和 年 月 日		
工 事 場 所		上越市 北本町3丁目 地内		
路 線 名		その他市道北本町三丁目 2 号線他		
摘 要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス) 【仮設】SGP80A L=111.0m SGP50A L= 31.0m SGP32A L= 17.0m 供給管 N=10件 【本設】PEφ100 L=105.0m PEφ50 L= 30.2m 供給管 N=13件	(水道) 【仮設】TSVPφ50 L= 141.0m TSVPφ25 L= 17.5m 給水管 N=14件 【本設】HPPEφ100 L=107.6m HPPEφ50 L= 31.1m 給水管 N=14件
	起 工 理 由	老朽によるガス水道管入替工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局