

検査員

令和 6 年度					
ガス水道管入替工事(実施)設計書					
拡張 改良		第 経10 - 経14 号		工事日数 180 日間	
実施設計額	円	(内消費税等相当額)	円	着手年月日	令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額)	円	竣工年月日	令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額)	円	工事場所	上越市 大貫1丁目 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額)	円	路線名	2級市道 金谷山公園線 他
摘要					

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス) 【仮設】SGP100A L=177.3m SGP50A L=3.3m 供給管 N=4件 【本設】PE φ 200 L=23.2m PE φ 150 L=122.9m PE φ 100 L=15.3m PE φ 50 L=2.5m 供給管 N=6件	(水道) 【仮設】TSVP φ 100 L=165.4m TSVP φ 50 L=47.7m TSVP φ 30 L=45.9m 消火栓設置 N=1基 給水管 N=8件 【本設】HPPE φ 100 L=153.8m HPPE φ 50 L=16.5m 地下式消火栓設置 N=1基 給水管 N=8件
	起工理由	老朽によるガス水道管入替工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局