

○ 施 工 業 者 草間・中田共同企業体

代表構成員 株式会社 草間組

構成員 中田建設 株式会社

○ 工 事 名 水道管入替 (第2工区) 工事

○ 工 事 場 所 上越市吉川区竹直地内

○ 工 事 概 要 水道本設 DC (NS) φ 700 L=145.9m

不断水分岐φ700 N=1箇所 空気弁φ75 N=1基

○ 優良建設技術者

植木 一也 (現場代理人・監理技術者)

中田 大輔 (主任技術者)

○選定理由

本工事は、口径700mmの水道管のルートの変更し、耐震性がある水道管に入替えを行う工事であった。 事前照査が良好に行われ、配管計画を作成し提案を行うなど工事全体の施工管理がなされており、出来映えが優れていた。 特殊工法の不断水分岐工法を行うため、既設管を確認したところ、継手部に異常が判明したが、施工提案による補強工事を行うなど 事故を未然に防ぐことができ、優れた現場対応がなされた。