

検査員

令和 6 年度				
ガス水道管入替工事(実施)設計書				
拡張 改良	第 経14 - 経18 号	工事日数 (180 ) 日間		
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	竣 工 年 月 日	令和 7年 3月31日
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	工 事 場 所	上越市 大字寺 地内
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	路 線 名	県道 板倉直江津線
摘 要	国庫補助			

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス) 【仮設】SGP80A L=150. 7m SGP50A L=55. 5m 供給管 N=3件 【本設】PE φ 150 L=178. 9m PE φ 50 L=4. 3m 供給管 N=4件	(水道) 【仮設】TSVP φ 100 L=186. 5m TSVP φ 50 L=50. 4m TSVP φ 40 L=5. 3m 消火栓設置 N=1基 給水管 N=9件 【本設】HPPE φ 150 L=178. 9m PE (A) φ 40 L=4. 6m 地下式消火栓設置 N=1基 給水管 N=10件
	起 工 理 由	基幹管路耐震化に伴うガス水道管入替工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局