





<div>補単</div> <div>令和 7 年度</div> <div>【開削】</div> <div>鴨島污水幹線1033他枝線工事(実施)設計書</div>						
公汚第7-10-17号		工事日数 220 日間				
実 施 設 計 額		円	(内消費税等相当額)	円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日
変 更 設 計 額		円	(内消費税等相当額)	円	竣 工 年 月 日	令和 年 月 日
実 施 請 負 額		円	(内消費税等相当額)	円	工 事 場 所	上越市 子安 地内
変 更 請 負 額		円	(内消費税等相当額)	円	路 線 名	子安鴨島区画9号線他
摘 要	特記事項					

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(下水道) 工事延長 L=292.3m 管路延長 L=292.3m 開削工 VU150 L=292.3m マンホ-設置工 組立1号 N=3基 塩ビ N=3基 接続樹設置工 N=13箇所 付帯工 一式 仮設工 一式	
	起 工 理 由	起工理由 生活環境の改善、公共用水域の水質保全を図るため、公共下水道の整備を実施するもの	
変 更 設 計	変 更 設 計 概 要	(下水道)	
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局

# 位置図



## 位置図

公汚第7-10-17号

実施  
元  
設計

工事延長 L=292.3m  
 管路延長 L=292.3m  
 開削工 VU150 L=292.3m  
 マンホール設置工 組立1号 N=3基  
 塩ビ N=3基  
 接続樹設置工 N=13箇所  
 付帯工 一式  
 仮設工 一式

変更

設計