

(050168-0)

直接工事費内訳書								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路床工（人力）			DID区域外	式				第1号明細表, A1000//1
路床工（人力）			DID区域内	式				第2号明細表, A1000//2
直接工事費計								

(050168-0)

第1号明細表 A1000-0000-01							種別：DID区域外 形状： 備考：					
路床工（人力） 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	1						第1号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)	
路床工(再生クラッシュランRC-40)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	1						第2号表, SX1001//2 複合代価(県積算基準)	
路床工(改良土20(改良土D))		人力投入 DID区域外 0.5km 1層max仕上厚20cm		m3	1						第3号表, SX1001//3 複合代価(県積算基準)	
路床工(改良土40(改良土D))		人力投入 DID区域外 0.5km 1層max仕上厚20cm		m3	1						第4号表, SX1001//4 複合代価(県積算基準)	
路床工(改良土40(改良土E))		人力投入 DID区域外 0.5km 1層max仕上厚20cm		m3	1						第5号表, SX1001//5 複合代価(県積算基準)	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(050168-0)

第2号明細表 A1000-0000-02							種別：DID区域内 形状： 備考：					
路床工（人力） 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	1						第6号表, SX1001//6 複合代価(県積算基準)	
路床工(再生クラッシュランRC-40)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	1						第7号表, SX1001//7 複合代価(県積算基準)	
路床工(改良土20(改良土D))		人力投入 DID区域内 0.5km 1層max仕上厚20cm		m3	1						第8号表, SX1001//8 複合代価(県積算基準)	
路床工(改良土40(改良土D))		人力投入 DID区域内 0.5km 1層max仕上厚20cm		m3	1						第9号表, SX1001//9 複合代価(県積算基準)	
路床工(改良土40(改良土E))		人力投入 DID区域内 0.5km 1層max仕上厚20cm		m3	1						第10号表, SX1001//10 複合代価(県積算基準)	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(050168-0)

第1号表 SX1001-0000-01		路床工(洗砂) 100m3当り 単価表					種別： 人力投入 形状： 1層max仕上厚20cm 備考： 複合代価(県積算基準)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
砂(洗い)				m3	126						T0505 県単価(TZJ2104001)	
埋戻し 土砂		現場制約あり 締固め有り		m3	100						第11号表, SP12150//1 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(050168-0)

第2号表 SX1001-0000-02		路床工(再生クラッシュランRC-40) 100m3当り単価表					種別： 人力投入 形状： 1層max仕上厚20cm 備考： 複合代価(県積算基準)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
再生クラッシュラン		RC-40		m3	126						T0545 県単価(TZJ2122003)	
埋戻し 土砂		現場制約あり 締固め有り		m3	100						第11号表, SP12150//1 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	100							
単	位	当	り	m3	1							

(050168-0)

第3号表 SX1001-0000-03		路床工(改良土20(改良土D)) 100m3当り単価表					種別： 人力投入 D I D区域外 0.5km					
							形状： 1層max仕上厚20cm					
							備考： 複合代価(県積算基準)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
改良土		石灰系 20～0mm(改良土D)		m3	120						T0507 県単価(建設発生土改良土単価)	
埋戻し 土砂		現場制約あり 締固め有り		m3	100						第11号表, SP12150//1 県積算基準	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		人力 DID無し 0.5km以下		m3	100						第12号表, SP12020//1 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(050168-0)

第4号表 SX1001-0000-04		路床工(改良土40(改良土D)) 100m3当り 単価表					種別： 人力投入 D I D区域外 0.5km 形状： 1層max仕上厚20cm 備考： 複合代価(県積算基準)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
改良土		40～0mm(改良土D)		m3	120						T0510 県単価(建設発生土改良土単価)	
埋戻し 土砂		現場制約あり 締固め有り		m3	100						第11号表, SP12150//1 県積算基準	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		人力 DID無し 0.5km以下		m3	100						第12号表, SP12020//1 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(050168-0)

第5号表 SX1001-0000-05		路床工(改良土40(改良土E)) 100m3当り単価表				種別： 人力投入 D I D区域外 0.5km 形状： 1層max仕上厚20cm 備考： 複合代価(県積算基準)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
改良土		40～0mm(改良土E)		m3	120						T0515 県単価(建設発生土改良土単価)	
埋戻し	土砂	現場制約あり 締固め有り		m3	100						第11号表, SP12150//1 県積算基準	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID無し 0.5km以下		m3	100						第12号表, SP12020//1 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	100							
単	位	当	り	m3	1							

(050168-0)

第6号表 SX1001-0000-06		路床工(洗砂) 100m3当り 単価表					種別： 人力投入 形状： 1層max仕上厚20cm 備考： 複合代価(県積算基準)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
砂(洗い)				m3	126						T0505 県単価(TZJ2104001)	
埋戻し 土砂		現場制約あり 締固め有り		m3	100						第11号表, SP12150//1 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(050168-0)

第7号表 SX1001-0000-07							路床工(再生クラッシュランRC-40) 100m3当り単価表		種別： 人力投入 形状： 1層max仕上厚20cm 備考： 複合代価(県積算基準)	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
再生クラッシュラン		RC-40		m3	126				T0545 県単価(TZJ2122003)	
埋戻し 土砂		現場制約あり 締固め有り		m3	100				第11号表, SP12150//1 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000	
合 計				m3	100					
単 位 当 り				m3	1					

(050168-0)

第9号表
SX1001-0000-09

路床工(改良土40(改良土D)) 100m3当り単価表

種別： 人力投入 D I D区域内 0.5km
形状： 1層max仕上厚20cm
備考： 複合代価(県積算基準)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
改良土	40～0mm(改良土D)	m3	120			T0510 県単価(建設発生土改良土単価)
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	100			第11号表, SP12150//1 県積算基準
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 0.5km以下	m3	100			第13号表, SP12020//2 県積算基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(050168-0)

第10号表 SX1001-0000-10		路床工(改良土40(改良土E)) 100m3当り単価表				種別： 人力投入 D I D区域内 0.5km 形状： 1層max仕上厚20cm 備考： 複合代価(県積算基準)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
改良土		40～0mm(改良土E)		m3	120						T0515 県単価(建設発生土改良土単価)	
埋戻し 土砂		現場制約あり 締固め有り		m3	100						第11号表, SP12150//1 県積算基準	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		人力 DID有り 0.5km以下		m3	100						第13号表, SP12020//2 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

第11号表
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.25				
K1	0.25		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.4				
R1	88.46		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	10.94		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	0.35				
Z1	0.35		J0700 [基準単価] ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
施工方法=06:現場制約あり			土質=01:土砂		
締固めの有無=01:締固め有り					

第12号表
SP12020-0000-01

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : 人力
形 式 : DID無し 0.5km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.25				
K1	20.25		Q0400 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t 積級		M0400/5
R	71.03				
R1	71.03		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	8.72				
Z1	8.72		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土砂等発生現場=03:現場制約あり 土質=01:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=02:0.5km以下			積込機種・規格=07:人力 DID区間の有無=01:DID無し		

第13号表
SP12020-0000-02

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : 人力
形 式 : DID有り 0.5km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.25				
K1	20.25		Q0400 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t 積級		M0400/5
R	71.03				
R1	71.03		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	8.72				
Z1	8.72		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土砂等発生現場=03:現場制約あり 土質=01:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=02:0.5km以下			積込機種・規格=07:人力 DID区間の有無=02:DID有り		