

設計図書内「独自代価」における諸雑費の端数処理方法について

上越市ガス水道局において設定している「独自代価」の工種について、「諸雑費」の端数処理方法については以下のとおり。

①代価表(歩掛表に率でない諸雑費があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように端数を計上する。

②代価表(歩掛表に諸雑费率があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように原則として所定の諸雑费率以内で端数を計上する。一部、歩掛表の途中で計上するものもある。

以下の「諸雑費コード表」のとおり計上している。

諸雑費コード表

工種コード	名 称	諸 雑 費 率 表 記	諸雑費コード	端数処理
SX0501	鋼管切断工(エンジンカッター)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0612	穿孔取出(铸铁管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0613	穿孔取出(鋼管・PE管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SY0301	X線検査工(ガス)	(機械+消耗費+労務費)×10%	Z1000Z3	有効4桁
SX0604	漏洩・漏水防止金具打工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0303	保護管設置工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(低圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(中圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0302	塗覆装工(熱収縮チューブ)	φ 50-100:5%, φ 150-500:6%, φ 600以上:8%	Z4002Z2	有効4桁
SX0625	電気溶接工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0614	ターミナル取付工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0903	デテクター検査費	労務費×20%	Z4002Z7	有効4桁
SX0902	管内清掃工(ビグ清掃)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2000	遮断バイパス工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管低圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管中圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2010	遮断バイパス工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4000	遮断工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4005	遮断工事(鋼管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4010	遮断工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX0904	耐圧気密検査費	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁
SX0904	気密検査費(低圧)	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁

支給品費を含む工事の積算方法について

本設計書に記載のある「支給品費」は、共通仮設費及び現場管理費の対象額を算定するためのものであり、直接工事費として計上していない。

支給品費を含む間接工事費等の算定方法については、令和7年度水道事業実務必携のとおりである。

(050130-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支給品費				式	1			
	水道直接仮設費		水道支給品費	式	1			第81号明細表, A4100//1
直接工事費				式	1			
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			ガス運搬費	式	1			第82号明細表, A5000//1
			水道運搬費	式	1			第83号明細表, A5100//1
		技術管理費		式	1			
			ガス検査費（仮設）	式	1			第84号明細表, A7000//1
			ガス検査費（本設）	式	1			第85号明細表, A7100//1

(050130-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			水道検査費（仮設）	式	1			第86号明細表, A8000//1
			水道検査費（本設）	式	1			第87号明細表, A8100//1
純工事費								
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価								
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

「週休2日適用工事」における補正係数を用いた諸経費率の算出方法について

令和8年1月以降

間接工事費

共通仮設費率の端数処理について

共通仮設費率(補正前) 算定式 $Kr = A \cdot P^b$

ただし、Kr: 共通仮設費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

P: 対象額(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

共通仮設費率(週休2日補正後) = (共通仮設費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※共通仮設費率の補正にあたっては、補正前の共通仮設費率(Kr)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

現場管理費率の端数処理について

現場管理費率(補正前) 算定式 $Jo = A \cdot Np^b$

ただし、Jo: 現場管理費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

P: 対象純工事費(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

現場管理費率(週休2日補正後) = (現場管理費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※現場管理費率の補正にあっても、補正前の現場管理費率(Jo)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

◎留意事項

設計額算出時の週休2日に係る補正対象は、労務費・機械経費(賃料)・市場単価・標準単価・間接工事費率とする。

労務費の補正対象は、公共事業労務費調査対象の51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)に加え、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)とする。

ただし、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)は、週休2日補正後の労務単価を見積徴取しているため、週休2日補正係数は乗じないものとする。

また、水道X線検査工の一部労務費(技師A及び技師B)は補正対象外とする。

予定価格算出にあたっては、上越市ガス水道局「週休2日適用工事(現場閉所)」(令和7年6月)実施要領【土木工事】を確認し算出すること。

労務費	単価根拠	補正の有無	補正の方法
51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)	県単価	有	補正係数を乗じる
ステンレス溶接工、X線検査 技術員、X線検査 補助	見積	有	見積額に含む
技師A、技師B	県単価	無	—

間 接 工 事 明 細 書 (当初)

令和7年度(秋) 基準適用
 週休2日補正有 R 7 年度[秋] 単価適用
 週休2日(通期) 適用地区： 上越①

費 目		計 算 根 拠 式											
共通仮設費 (率計算額)	率計算額	=対象額×（標準率×地域補正）×係数 = ×（ %× ）×	週休2日補正係数 ○ 地域補正係数										
	対象額	=直接工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費＋処分費（準備費）－処分費控除額 ＋加算額－減算額 = -（ /2）＋ -（ /2） ＋ ＋ - ＋ - 処分費控除額＝ 処分費等（直工＋準備）÷対象額＝構成比<>3% ÷ = %<>3%	<table><tr><th>施工地域・工事場所区分</th><th>補 正 係 数</th></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td></td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td>○</td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table>	施工地域・工事場所区分	補 正 係 数	一般交通影響あり①		一般交通影響あり②	○	市街地		山間僻地及び離島	
	施工地域・工事場所区分	補 正 係 数											
	一般交通影響あり①												
一般交通影響あり②	○												
市街地													
山間僻地及び離島													
現場環境改善費 (率計算額)	率計算額 =対象額×（標準率＋補正率）×係数 = ×（ %＋ %）× 対象額 =直接工事費－（管材費／2）－処分費等（直工）＋支給品費 －（管材費（支給品費）／2）＋無償貸付機械等評価＋加算額－減算額 = -（ /2）－ ＋ －（ /2）＋ ＋ -	現場環境改善費補正率 %											
現場管理費 (率計算額)	率計算額	=対象純工事費×（標準率×地域補正＋冬期補正率）×係数 = ×（ %× ＋ %）×	週休2日補正係数 ○ 地域補正係数										
	対象純工事費	=純工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額－処分費控除額＋加算額－減算額 = -（ /2）＋ -（ /2） ＋ - ＋ -	<table><tr><th>施工地域・工事箇所区分</th><th>補 正 係 数</th></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td></td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td>○</td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table>	施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数	一般交通影響あり①		一般交通影響あり②	○	市街地		山間僻地及び離島	
	施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数											
	一般交通影響あり①												
一般交通影響あり②	○												
市街地													
山間僻地及び離島													
現場管理費 (率計算額)		冬期補正率 %											
一般管理費 (率計算額) 契約保証費	率計算額	=対象工事原価×（標準率×前払補正率）×係数－端数調整額 = ×（ %× ）× -	前払補正率										
	契約保証費	=対象工事原価×契約保証補正 = × %	<table><tr><th>前払金支出割合区分</th><th>0%から5%以下</th><th>5%超15%以下</th><th>15%超25%以下</th><th>25%超35%以下</th></tr><tr><th>補正係数</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※35%超40%以下 （補正なし）の場合 ○	前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下	補正係数				
	前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下								
	補正係数												
対象工事原価	=工事原価－処分費控除額＋加算額－減算額 = - ＋ -	契約保証補正率 %											
		<table><tr><th>保証の方法</th><th>補正值(%)</th></tr><tr><td>金銭的保証</td><td>○</td></tr><tr><td>役務的保証</td><td></td></tr></table>	保証の方法	補正值(%)	金銭的保証	○	役務的保証						
保証の方法	補正值(%)												
金銭的保証	○												
役務的保証													

(050130-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
	管材費(直接工事費)			式	1			
	処分費(直接工事費)			式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			ガス運搬費	式	1			第82号明細表, A5000//1
		技術管理費		式	1			
			ガス検査費 (仮設)	式	1			第84号明細表, A7000//1
			ガス検査費 (本設)	式	1			第85号明細表, A7100//1
純工事費				式	1			

(050130-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	消費税相当額			式	1			
本工事費				式	1			

(050130-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支給品費				式	1			
	水道直接仮設費		水道支給品費	式	1			第81号明細表, A4100//1
	管材費(支給品費)			式	1			
		個別積上額		式	1			
直接工事費				式	1			
	管材費(直接工事費)			式	1			
	処分費(直接工事費)			式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			水道運搬費	式	1			第83号明細表, A5100//1

(050130-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		技術管理費		式	1			
			水道検査費（仮設）	式	1			第86号明細表, A8000//1
			水道検査費（本設）	式	1			第87号明細表, A8100//1
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	消費税相当額			式	1			

(050130-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費				式	1			

(050130-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ガス管SGP80A								Y10101//1
	材料費		【仮設】 ガス管SGP80A L=221.7m	式	1			第1号明細表, AZ0102//1
	布設費		【仮設】 ガス管SGP80A L=221.7m	式	1			第2号明細表, AZ0104//1
	土木費		【仮設】 ガス管SGP80A L=221.7m	式	1			第3号明細表, AZ0103//1
仮設ガス管SGP50A①								Y10201//1
	材料費		【仮設】 ガス管SGP50A① L=80.7m	式	1			第4号明細表, AZ0202//1
	布設費		【仮設】 ガス管SGP50A① L=80.7m	式	1			第5号明細表, AZ0204//1
	土木費		【仮設】 ガス管SGP50A① L=80.7m	式	1			第6号明細表, AZ0203//1
仮設ガス管SGP50A②								Y10301//1
	材料費		【仮設】 ガス管SGP50A② L=5.4m	式	1			第7号明細表, AZ0302//1
	布設費		【仮設】 ガス管SGP50A② L=5.4m	式	1			第8号明細表, AZ0304//1
仮設ガス管SGP32A①								Y10401//1

(050130-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	材料費		【仮設】 ガス管SGP32A① L=10.9m	式	1			第9号明細表, AZ0402//1
	布設費		【仮設】 ガス管SGP32A① L=10.9m	式	1			第10号明細表, AZ0404//1
仮設ガス管SGP32A②								Y10501//1
	材料費		【仮設】 ガス管SGP32A② L=39.4m	式	1			第11号明細表, AZ0502//1
	布設費		【仮設】 ガス管SGP32A② L=39.4m	式	1			第12号明細表, AZ0504//1
仮設ガス管SGP32A③								Y10601//1
	材料費		【仮設】 ガス管SGP32A③ L=14.3m	式	1			第13号明細表, AZ0602//1
	布設費		【仮設】 ガス管SGP32A③ L=14.3m	式	1			第14号明細表, AZ0604//1
	土木費		【仮設】 ガス管SGP32A③ L=14.3m	式	1			第15号明細表, AZ0603//1
仮設供給管								Y10701//1
	材料費		【仮設】 供給管 N=10件 φ 25*4 φ 30*3 φ 50*2 φ 75*1	式	1			第16号明細表, AZ0702//1
	布設費		【仮設】 供給管 N=10件 φ 25*4 φ 30*3 φ 50*2 φ 75*1	式	1			第17号明細表, AZ0704//1

(050130-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	土木費		【仮設】 供給管 N=10件 φ 25*4 φ 30*3 φ 50*2 φ 75*1	式	1			第18号明細表, AZ0703//1
本設ガス管φ150①								Y11101//1
	材料費		【本設】 ガス管PE φ 150① L=110.9m	式	1			第19号明細表, AZ1102//1
	布設費		【本設】 ガス管PE φ 150① L=110.9m	式	1			第20号明細表, AZ1104//1
	土木費		【本設】 ガス管PE φ 150① L=110.9m	式	1			第21号明細表, AZ1103//1
本設ガス管φ150②								Y11201//1
	材料費		【本設】 ガス管PE φ 150② L=8.7m	式	1			第22号明細表, AZ1202//1
	布設費		【本設】 ガス管PE φ 150② L=8.7m	式	1			第23号明細表, AZ1204//1
	土木費		【本設】 ガス管PE φ 150② L=8.7m	式	1			第24号明細表, AZ1203//1
本設ガス管φ100								Y11301//1
	材料費		【本設】 ガス管PE φ 100 L=161.5m	式	1			第25号明細表, AZ1302//1
	布設費		【本設】 ガス管PE φ 100 L=161.5m	式	1			第26号明細表, AZ1304//1

(050130-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	土木費		【本設】 ガス管PE φ 100 L=161. 5m	式	1			第27号明細表, AZ1303//1
本設ガス管φ75								Y11401//1
	材料費		【本設】 ガス管PE φ 75 L=3. 4m	式	1			第28号明細表, AZ1402//1
	布設費		【本設】 ガス管PE φ 75 L=3. 4m	式	1			第29号明細表, AZ1404//1
	土木費		【本設】 ガス管PE φ 75 L=3. 4m	式	1			第30号明細表, AZ1403//1
本設供給管								Y11501//1
	材料費		【本設】 供給管 N=21件 φ 30(25)*7 φ 30*11 φ 50*2 φ 75*1	式	1			第31号明細表, AZ1502//1
	布設費		【本設】 供給管 N=21件 φ 30(25)*7 φ 30*11 φ 50*2 φ 75*1	式	1			第32号明細表, AZ1504//1
	土木費		【本設】 供給管 N=21件 φ 30(25)*7 φ 30*11 φ 50*2 φ 75*1	式	1			第33号明細表, AZ1503//1
ガス舗装本復旧								Y11601//1
	土木費		打換工	式	1			第34号明細表, AZ1603//1
ガス直接仮設費				式	1			Y2000//1

(050130-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	ガス直接仮設費			式	1			第35号明細表, A2000//1
	ガス交通誘導員			式	1			第36号明細表, A3000//1
直接工事費計								

(050130-0)

第1号明細表の1

AZ0102-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：【仮設】ガス管SGP80A

L=221.7m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
GMⅡ形両受レヂューサー	1段落	3回使用	150*100mm	個	1						G130150/3	見積
GMⅡ形ソリットスリーブ		3回使用	100mm	個	1						G360100/3	見積
GMⅡ形カップ	B. N. P無	3回使用	150mm	個	2						G490150/3	見積
GMⅡ形押輪：(絶縁)B. N. P. 付			100mm	組	1						GW30100	見積
GMⅡ形特殊押輪：(矽管用)：B. N. P. 付			150mm	組	3						GW60150	見積
GMⅡ形特殊押輪：(鋼管用)B. N. P. 付			100mm	組	2						GW80100	見積
白鋼管	ネジ付	3回使用	80A	m.	219.8						GB10080/3	刊行物
白鋼管	ネジ付	3回使用	100A	m.	1						GB10100/3	刊行物
白チース		3回使用	80A	個	3						GB20080/3	刊行物
白違径チース	：4段落	3回使用	80A*25A	個	3						GB30082/3	刊行物
白違径ソケット	：3段落以上	3回使用	80A*32A	個	1						GB50082/3	刊行物
白違径ソケット	：2段落	3回使用	80A*50A	個	1						GB50084/3	刊行物

(050130-0)

第1号明細表の2 AZ0102-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【仮設】ガス管SGP80A L=221.7m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	摘	要
白ブッシング	:1段落	3回使用	100A*80A	個	1					GB60102/3	刊行物
白エルボ	90°	3回使用	80A	個	22					GB70080/3	刊行物
白エルボ	45°	3回使用	80A	個	2					GB80080/3	刊行物
白違径エルボ	:1段落	3回使用	100A*80A	個	1					GBA0101/3	刊行物
白ソケット		3回使用	80A	個	49					GBB0080/3	刊行物
白六角ニップル		3回使用	25A	個	3					GBC0025/3	刊行物
白プラグ		3回使用	25A	個	3					GBE0025/3	刊行物
白合フランジ	:JIS 10K	3回使用	80A	枚	14					GBG0080/3	見積
PE-EF異径ソケット	:1段落		150*100mm	個	1					GIA0150	見積
PE-EFソケット			75mm	個	1					GIL0075	見積
PE-EFキャップ			75mm	個	1					GIM0075	見積
トランジション継手	: (メカニカルストレート型)		75mm	個	1					GIQ0075	見積

(050130-0)

第1号明細表の3 AZ0102-0000-01		材料費 1式当り明細表					種別：【仮設】ガス管SGP80A L=221.7m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
トランジション継手：(鑄鉄管用GMⅡ型)		100mm-1U		本	1						GIR0100 見積	
ボールバルブ地上用(フランジ式)：B.N.P.付		3回使用 80A		個	7						GM30080/3 見積	
ボールバルブ地上用 ネジコ式		3回使用 25A		個	3						GM50025/3 見積	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(050130-0)

第2号明細表の1 AZ0104-0000-01							種別：【仮設】ガス管SGP80A L=221.7m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工 (GMⅡ)		100mm 普通継手	口	1			第1号表, SZ6005//1 独自代価
メカニカル継手工 (GMⅡ)		100mm 特殊継手	口	2			第2号表, SZ6005//2 独自代価
メカニカル継手工 (GMⅡ)		150mm 特殊継手	口	3			第3号表, SZ6005//3 独自代価
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手) 100mm	口	1			第4号表, SY0136//2 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 100mm	口	2			第5号表, SY0136//3 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 150mm	口	3			第6号表, SY0136//4 水道事業実務必携
小口径鋼管据付工		φ 80mm	m	220.3			第7号表, SS0210//1 水道事業実務必携
小口径鋼管据付工		φ 100mm	m	1			第8号表, SS0210//2 水道事業実務必携
仮設小口径鋼管撤去工		φ 80mm 再利用有り	m	220.3			第9号表, SX0519//4 水道事業実務必携
仮設小口径鋼管撤去工		φ 100mm 再利用有り	m	1			第10号表, SX0519//5 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ 80mm	口	35			第11号表, SS0220//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ 100mm	口	2			第12号表, SS0220//2 水道事業実務必携

(050130-0)

第2号明細表の2 AZ0104-0000-01							種別：【仮設】ガス管SGP80A L=221.7m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ80mm	口	68			第13号表, SS0220//6 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ100mm	口	2			第14号表, SS0220//7 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ25mm	口	9			第15号表, SS0220//8 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ32mm	口	1			第16号表, SS0220//9 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ50mm	口	1			第17号表, SS0220//10 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ80mm	口	178			第18号表, SS0220//11 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ100mm	口	2			第19号表, SS0220//12 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ25mm 再利用有り	口	9			第20号表, SY0220//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ32mm 再利用有り	口	1			第21号表, SY0220//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ50mm 再利用有り	口	1			第22号表, SY0220//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ80mm 再利用有り	口	178			第23号表, SY0220//4 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ100mm 再利用有り	口	2			第24号表, SY0220//5 水道事業実務必携

(050130-0)

第2号明細表の3 AZ0104-0000-01							種別：【仮設】ガス管SGP80A L=221.7m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリエチレン管据付工		φ100mm	m	0.7			第25号表, SS0350//2 水道事業実務必携
仮設ホリエチレン管撤去工		φ100mm 再利用無し	m	0.7			第26号表, SX0532//1 水道事業実務必携
ホリエチレン管継手工		φ75mm 融着(EF)継手・両受	口	2			第27号表, SS0360//1 水道事業実務必携
ホリエチレン管継手工		φ75mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第28号表, SS0360//2 水道事業実務必携
ホリエチレン管継手工		φ100mm 融着(EF)継手・両受	口	1			第29号表, SS0360//3 水道事業実務必携
ホリエチレン管継手工		φ150mm 融着(EF)継手・両受	口	1			第30号表, SS0360//4 水道事業実務必携
機械継手工		φ75mm	箇所	1			第31号表, SX0603//1 独自代価
機械継手取外し工		φ75mm	箇所	1			第32号表, SX0507//4 独自代価
フランジ継手工		10K 75mm (80)	口	14			第33号表, SS0140//1 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 75mm	口	14			第34号表, SY0136//1 水道事業実務必携
バルブ設置工(人力)		φ25mm	基	3			第35号表, SX0605//1 独自代価
バルブ設置工(人力)		φ80mm	基	7			第36号表, SX0605//2 独自代価

(050130-0)

第2号明細表の4
AZ0104-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】ガス管SGP80A L=221.7m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バルブ撤去工（再利用）	25mm	基	3			第37号表, SX0517//1 独自代価
バルブ撤去工（再利用）	75mm	基	7			第38号表, SX0517//2 独自代価
遮断パイプ工事（铸铁管）	φ 150以上	箇所	2			第39号表, SX2010//1 独自代価
遮断パイプ工事（PE管）	φ 100以下	箇所	2			第40号表, SX2000//2 独自代価
铸铁管切断工（パイプカッター）	φ 150mm	口	3			第41号表, SX0518//1 独自代価
铸铁管撤去工（機械）	呼び径150mm	m	1			第42号表, SS0111//5 水道事業実務必携
铸铁管処理費	铸铁管 処分先B	t	0.03			第43号表, SX0200//1 独自代価
ポリエチレン管切断工	φ 75	口	4			第44号表, SS0457//3 水道事業実務必携
ポリエチレン管撤去工	φ 75mm	m	1.5			第45号表, SS0351//1 水道事業実務必携
PE管処理費	処分先B	t	0.01			第46号表, SX0207//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050130-0)

第3号明細表の1 AZ0103-0000-01							種別：【仮設】ガス管SGP80A L=221.7m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	32			第47号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	24			第48号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	22			第49号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	19			第50号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	1			第51号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)	m3	1			第52号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=2km 改良分 D I D区域内	m3	1			第53号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=2km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	23			第54号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	3			第55号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	3			第56号表, SY1050//2 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	9			第57号表, SY1050//3 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	10			第58号表, SY1050//4 水道事業実務必携

(050130-0)

第3号明細表の2 AZ0103-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 【仮設】 ガス管SGP80A L=221.7m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表層工(人力施工)		粗粒度7ｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	13						第59号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度7ｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無		m2・1層	9						第60号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(050130-0)

第4号明細表の1

AZ0202-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：【仮設】ガス管SGP50A①

L=80.7m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
GMⅡ形ソリットスリーブ		3回使用	100mm	個	1						G360100/3	見積
GMⅡ形カップ	B. N. P無	3回使用	100mm	個	1						G490100/3	見積
GMⅡ形特殊押輪：(珪管用)：B. N. P. 付		100mm		組	2						GW60100	見積
GMⅡ形特殊押輪：(鋼管用)B. N. P. 付		100mm		組	1						GW80100	見積
白鋼管	ネジ付	3回使用	50A	m.	80.5						GB10050/3	刊行物
白鋼管	ネジ付	3回使用	100A	m.	0.5						GB10100/3	刊行物
白チース		3回使用	50A	個	2						GB20050/3	刊行物
白違径ソケット：3段落以上		3回使用	50A*25A	個	1						GB50052/3	刊行物
白違径ソケット：2段落		3回使用	50A*30A	個	2						GB50053/3	刊行物
白違径ソケット：2段落		3回使用	100A*50A	個	1						GB50100/3	刊行物
白エルボ	90°	3回使用	50A	個	12						GB70050/3	刊行物
白エルボ	45°	3回使用	50A	個	2						GB80050/3	刊行物

(050130-0)

第4号明細表の2 AZ0202-0000-01		材料費 1式当り明細表					種別：【仮設】ガス管SGP50A① L=80.7m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白ソケット		3回使用 50A		個	17			GBB0050/3 刊行物
白六角ニップル		3回使用 25A		個	1			GBC0025/3 刊行物
白プラグ		3回使用 25A		個	1			GBE0025/3 刊行物
ボールバルブ地上用 ネジコ式		3回使用 25A		個	1			GM50025/3 見積
ボールバルブ地上用 ネジコ式		3回使用 50A		個	2			GM50050/3 見積
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(050130-0)

第5号明細表の1 AZ0204-0000-01							種別：【仮設】ガス管SGP50A① L=80.7m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
メカニカル継手工 (GMⅡ)		100mm 特殊継手	口	3			第2号表, SZ6005//2 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 100mm	口	3			第5号表, SY0136//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管据付工		φ 50mm	m	80.5			第61号表, SS0210//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管据付工		φ 100mm	m	0.5			第8号表, SS0210//2 水道事業実務必携	
仮設小口径鋼管撤去工		φ 50mm 再利用有り	m	80.5			第62号表, SX0519//3 水道事業実務必携	
仮設小口径鋼管撤去工		φ 100mm 再利用有り	m	0.5			第10号表, SX0519//5 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 50mm	口	19			第63号表, SS0220//13 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 100mm	口	1			第12号表, SS0220//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 50mm	口	42			第64号表, SS0220//5 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 100mm	口	1			第14号表, SS0220//7 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 25mm	口	3			第15号表, SS0220//8 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 32mm	口	2			第16号表, SS0220//9 水道事業実務必携	

(050130-0)

第5号明細表の2 AZ0204-0000-01							種別：【仮設】ガス管SGP50A① L=80.7m 形状： 備考：					
布設費 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 50mm	口	76						第17号表, SS0220//10 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 100mm	口	1						第19号表, SS0220//12 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ 25mm 再利用有り	口	3						第20号表, SY0220//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ 32mm 再利用有り	口	2						第21号表, SY0220//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ 50mm 再利用有り	口	76						第22号表, SY0220//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ 100mm 再利用有り	口	1						第24号表, SY0220//5 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)		φ 25mm		基	1						第35号表, SX0605//1 独自代価	
バルブ設置工(人力)		φ 50mm		基	2						第65号表, SX0605//3 独自代価	
バルブ撤去工（再利用）		25mm		基	1						第37号表, SX0517//1 独自代価	
バルブ撤去工（再利用）		50mm		基	2						第66号表, SX0517//3 独自代価	
遮断パイプ工事（鋳鉄管）		φ 100以下		箇所	2						第67号表, SX2010//2 独自代価	
鋳鉄管切断工（パイプカッター）		φ 100mm		口	2						第68号表, SX0518//2 独自代価	

(050130-0)

第5号明細表の3
AZ0204-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】ガス管SGP50A① L=80.7m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	1			第69号表, SS0111//6 水道事業実務必携
鋳鉄管処理費	鋳鉄管 処分先B	t	0.02			第43号表, SX0200//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050130-0)

第6号明細表の1 AZ0203-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別：【仮設】ガス管SGP50A① L=80.7m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	12			第47号表, SP1D210//1 県積算基準		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	3			第48号表, SS1000//1 水道事業実務必携		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	7			第49号表, SS1040//1 水道事業実務必携		
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	0.8			第50号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)		
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0.9			第51号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)		
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)		m3	0.3			第52号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=2km 改良分 D I D区域内		m3	0.9			第53号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=2km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	2			第54号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	3			第55号表, SY1050//1 水道事業実務必携		
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	3			第56号表, SY1050//2 水道事業実務必携		
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	2			第57号表, SY1050//3 水道事業実務必携		
上層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	3			第58号表, SY1050//4 水道事業実務必携		

(050130-0)

第6号明細表の2
AZ0203-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【仮設】ガス管SGP50A① L=80.7m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表層工(人力施工)		粗粒度7ｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	5						第59号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度7ｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無		m2・1層	2						第60号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
合				式	1							
単 位 当 り					1							

(050130-0)

第7号明細表 AZ0302-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【仮設】ガス管SGP50A② L=5.4m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白鋼管	ネ`付	3回使用 50A	m.	5.3			GB10050/3 刊行物
白違径	ソケット:3段落以上	3回使用 50A*25A	個	1			GB50052/3 刊行物
白エル	ボ` 90°	3回使用 50A	個	1			GB70050/3 刊行物
白六角	ニップ`ル	3回使用 25A	個	1			GBC0025/3 刊行物
白フ`ラ	ク`	3回使用 25A	個	1			GBE0025/3 刊行物
ボ`ールハ`ル	フ`地上用 ネジ`コミ式	3回使用 25A	個	1			GM50025/3 見積
ボ`ールハ`ル	フ`地上用 ネジ`コミ式	3回使用 50A	個	1			GM50050/3 見積
合	計		式	1			
単 位 当 り				1			

(050130-0)

第8号明細表の1 AZ0304-0000-01							種別：【仮設】ガス管SGP50A② L=5.4m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工		φ 50mm	m	5.3			第61号表, SS0210//3 水道事業実務必携
仮設小口径鋼管撤去工		φ 50mm 再利用有り	m	5.3			第62号表, SX0519//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ 50mm	口	3			第63号表, SS0220//13 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 50mm	口	5			第64号表, SS0220//5 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 25mm	口	3			第15号表, SS0220//8 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	5			第17号表, SS0220//10 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 25mm 再利用有り	口	3			第20号表, SY0220//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 50mm 再利用有り	口	5			第22号表, SY0220//3 水道事業実務必携
バルブ設置工(人力)		φ 25mm	基	1			第35号表, SX0605//1 独自代価
バルブ設置工(人力)		φ 50mm	基	1			第65号表, SX0605//3 独自代価
バルブ撤去工（再利用）		25mm	基	1			第37号表, SX0517//1 独自代価
バルブ撤去工（再利用）		50mm	基	1			第66号表, SX0517//3 独自代価

(050130-0)

第8号明細表の2
AZ0304-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】ガス管SGP50A② L=5.4m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050130-0)

第9号明細表 AZ0402-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【仮設】ガス管SGP32A① L=10.9m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白鋼管	ネジ付	3回使用 32A	m.	10.8			GB10032/3 刊行物
白違径ソケット	1段落	3回使用 32A*25A	個	1			GB50034/3 刊行物
白エルボ	90°	3回使用 32A	個	1			GB70032/3 刊行物
白ソケット		3回使用 32A	個	1			GBB0032/3 刊行物
白六角ニップル		3回使用 25A	個	1			GBC0025/3 刊行物
白ブランク		3回使用 25A	個	1			GBE0025/3 刊行物
ボールバルブ	地上用 ネジ込み式	3回使用 25A	個	1			GM50025/3 見積
ボールバルブ	地上用 ネジ込み式	3回使用 32A	個	1			GM50030/3 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(050130-0)

第10号明細表の1 AZ0404-0000-01							種別：【仮設】ガス管SGP32A① L=10.9m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小口径鋼管据付工		φ 32mm	m	10.8			第70号表, SS0210//4 水道事業実務必携	
仮設小口径鋼管撤去工		φ 32mm 再利用有り	m	10.8			第71号表, SX0519//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 32mm	口	3			第72号表, SS0220//14 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 32mm	口	5			第73号表, SS0220//4 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 25mm	口	3			第15号表, SS0220//8 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 32mm	口	7			第16号表, SS0220//9 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 25mm 再利用有り	口	3			第20号表, SY0220//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 32mm 再利用有り	口	7			第21号表, SY0220//2 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)		φ 25mm	基	1			第35号表, SX0605//1 独自代価	
バルブ設置工(人力)		φ 32mm	基	1			第74号表, SX0605//4 独自代価	
バルブ撤去工（再利用）		25mm	基	1			第37号表, SX0517//1 独自代価	
バルブ撤去工（再利用）		32mm	基	1			第75号表, SX0517//4 独自代価	

(050130-0)

第10号明細表の2
AZ0404-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】ガス管SGP32A① L=10.9m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050130-0)

第11号明細表 AZ0502-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【仮設】ガス管SGP32A② L=39.4m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白鋼管	ネジ付	3回使用 32A	m.	39.3			GB10032/3 刊行物
白違径ソケット	1段落	3回使用 32A*25A	個	1			GB50034/3 刊行物
白ソケット		3回使用 32A	個	9			GBB0032/3 刊行物
白六角ニップル		3回使用 25A	個	1			GBC0025/3 刊行物
白プラグ		3回使用 25A	個	1			GBE0025/3 刊行物
ボールバルブ地上用 ネジコミ式		3回使用 25A	個	1			GM50025/3 見積
ボールバルブ地上用 ネジコミ式		3回使用 32A	個	1			GM50030/3 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(050130-0)

第12号明細表の1
AZ0504-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】 ガス管SGP32A② L=39.4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工	φ 32mm	m	39.3			第70号表, SS0210//4 水道事業実務必携
仮設小口径鋼管撤去工	φ 32mm 再利用有り	m	39.3			第71号表, SX0519//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	管切断 φ 32mm	口	2			第72号表, SS0220//14 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 32mm	口	3			第73号表, SS0220//4 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	3			第15号表, SS0220//8 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 32mm	口	21			第16号表, SS0220//9 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工	ねじ込み接合 φ 25mm 再利用有り	口	3			第20号表, SY0220//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工	ねじ込み接合 φ 32mm 再利用有り	口	21			第21号表, SY0220//2 水道事業実務必携
バルブ設置工(人力)	φ 25mm	基	1			第35号表, SX0605//1 独自代価
バルブ設置工(人力)	φ 32mm	基	1			第74号表, SX0605//4 独自代価
バルブ撤去工(再利用)	25mm	基	1			第37号表, SX0517//1 独自代価
バルブ撤去工(再利用)	32mm	基	1			第75号表, SX0517//4 独自代価

(050130-0)

第12号明細表の2
AZ0504-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】ガス管SGP32A② L=39.4m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050130-0)

第13号明細表 AZ0602-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【仮設】ガス管SGP32A③ L=14.3m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白鋼管	ネッ付	3回使用 32A	m.	14.2			GB10032/3 刊行物
白違径ソケット	1段落	3回使用 32A*25A	個	1			GB50034/3 刊行物
白エルボ	90°	3回使用 32A	個	4			GB70032/3 刊行物
白ソケット		3回使用 32A	個	2			GBB0032/3 刊行物
白六角ニップル		3回使用 25A	個	1			GBC0025/3 刊行物
白ブランク		3回使用 25A	個	1			GBE0025/3 刊行物
ボールバルブ	地上用 ネジコ式	3回使用 25A	個	1			GM50025/3 見積
ボールバルブ	地上用 ネジコ式	3回使用 32A	個	1			GM50030/3 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(050130-0)

第14号明細表の1
AZ0604-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】 ガス管SGP32A③ L=14.3m

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工	φ 32mm	m	14.2			第70号表, SS0210//4 水道事業実務必携
仮設小口径鋼管撤去工	φ 32mm 再利用有り	m	14.2			第71号表, SX0519//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	管切断 φ 32mm	口	6			第72号表, SS0220//14 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 32mm	口	10			第73号表, SS0220//4 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	3			第15号表, SS0220//8 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 32mm	口	15			第16号表, SS0220//9 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工	ねじ込み接合 φ 25mm 再利用有り	口	3			第20号表, SY0220//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工	ねじ込み接合 φ 32mm 再利用有り	口	15			第21号表, SY0220//2 水道事業実務必携
バルブ設置工(人力)	φ 25mm	基	1			第35号表, SX0605//1 独自代価
バルブ設置工(人力)	φ 32mm	基	1			第74号表, SX0605//4 独自代価
バルブ撤去工(再利用)	25mm	基	1			第37号表, SX0517//1 独自代価
バルブ撤去工(再利用)	32mm	基	1			第75号表, SX0517//4 独自代価

(050130-0)

第14号明細表の2
AZ0604-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】ガス管SGP32A③ L=14.3m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
合	計			式	1							
単	位				1							

(050130-0)

第15号明細表の1 AZ0603-0000-01							種別：【仮設】ガス管SGP32A③ L=14.3m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5			第47号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1			第48号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	3			第49号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	0.2			第50号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	0.3			第51号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)	m3	0.1			第52号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=2km 改良分 D I D区域内	m3	0.3			第53号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=2km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	0.9			第54号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	1			第55号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第56号表, SY1050//2 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第58号表, SY1050//4 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	3			第59号表, SY1070//1 水道事業実務必携

(050130-0)

第15号明細表の2
AZ0603-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【仮設】ガス管SGP32A③ L=14.3m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050130-0)

第16号明細表の1 AZ0702-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【仮設】供給管 N=10件 形状：φ 25*4 φ 30*3 φ 50*2 φ 75*1 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白鋼管	ネ`付	3回使用 25A		m.	2.7			GB10025/3 刊行物
白鋼管	ネ`付	3回使用 32A		m.	2.6			GB10032/3 刊行物
白鋼管	ネ`付	3回使用 50A		m.	8.4			GB10050/3 刊行物
白鋼管	ネ`付	3回使用 80A		m.	2			GB10080/3 刊行物
白チ-ス`		3回使用 32A		個	2			GB20032/3 刊行物
白チ-ス`		3回使用 50A		個	1			GB20050/3 刊行物
白チ-ス`		3回使用 80A		個	1			GB20080/3 刊行物
白違径チ-ス`	:1段落	3回使用 32A*25A		個	1			GB30034/3 刊行物
白違径チ-ス`	:3段落	3回使用 50A*25A		個	2			GB30052/3 刊行物
白違径チ-ス`	:2段落	3回使用 50A*32A		個	1			GB30053/3 刊行物
白違径チ-ス`	:4段落	3回使用 80A*25A		個	1			GB30082/3 刊行物
白違径チ-ス`	:1段落	3回使用 80A*50A		個	1			GB30085/3 刊行物

(050130-0)

第16号明細表の2

AZ0702-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：

【仮設】供給管

N=10件

形状：

φ 25*4

φ 30*3

φ 50*2

φ 75*1

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
白サ-ビ`スチ-ス`		3回使用	25A	個	4						GB40025/3	刊行物
白サ-ビ`スチ-ス`		3回使用	32A	個	3						GB40032/3	刊行物
白サ-ビ`スチ-ス`		3回使用	50A	個	2						GB40050/3	刊行物
白サ-ビ`スチ-ス`		3回使用	80A	個	1						GB40080/3	刊行物
白エルボ` 90°		3回使用	25A	個	20						GB70025/3	刊行物
白エルボ` 90°		3回使用	32A	個	15						GB70032/3	刊行物
白エルボ` 90°		3回使用	50A	個	10						GB70050/3	刊行物
白エルボ` 90°		3回使用	80A	個	5						GB70080/3	刊行物
HI-LA-S		3回使用	25A	個	4						GBD0025/3	見積
HI-LA-S		3回使用	32A	個	3						GBD0032/3	見積
HI-LA-S		3回使用	50A	個	1						GBD0050/3	見積
HI-LA-S		3回使用	80A	個	1						GBD0080/3	見積

(050130-0)

第16号明細表の3 AZ0702-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【仮設】供給管 N=10件 形状：φ 25*4 φ 30*3 φ 50*2 φ 75*1 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白プラグ		3回使用 25A	個	4			GBE0025/3 刊行物
白プラグ		3回使用 32A	個	3			GBE0032/3 刊行物
白プラグ		3回使用 50A	個	2			GBE0050/3 刊行物
白プラグ		3回使用 80A	個	1			GBE0080/3 刊行物
トランジション継手：(メカニカルストレート型)		50mm	個	1			GIQ0050 見積
PE-EFソケット		50mm	個	1			GIL0050 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(050130-0)

第17号明細表の1 AZ0704-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【仮設】供給管 N=10件			
							形状：φ 25*4 φ 30*3 φ 50*2 φ 75*1			
							備考：			
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
小口径鋼管据付工		φ 25mm	m	2.7			第76号表, SS0210//5 水道事業実務必携			
小口径鋼管据付工		φ 32mm	m	2.6			第70号表, SS0210//4 水道事業実務必携			
小口径鋼管据付工		φ 50mm	m	8.4			第61号表, SS0210//3 水道事業実務必携			
小口径鋼管据付工		φ 80mm	m	2			第7号表, SS0210//1 水道事業実務必携			
小口径鋼管継手工		管切断 φ 25mm	口	24			第77号表, SS0220//16 水道事業実務必携			
小口径鋼管継手工		管切断 φ 32mm	口	21			第72号表, SS0220//14 水道事業実務必携			
小口径鋼管継手工		管切断 φ 50mm	口	15			第63号表, SS0220//13 水道事業実務必携			
小口径鋼管継手工		管切断 φ 80mm	口	9			第11号表, SS0220//1 水道事業実務必携			
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 25mm	口	40			第78号表, SS0220//3 水道事業実務必携			
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 32mm	口	36			第73号表, SS0220//4 水道事業実務必携			
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 50mm	口	28			第64号表, SS0220//5 水道事業実務必携			
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 80mm	口	16			第13号表, SS0220//6 水道事業実務必携			

(050130-0)

第17号明細表の2 AZ0704-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【仮設】供給管 N=10件 形状：φ 25*4 φ 30*3 φ 50*2 φ 75*1 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 25mm	口	52			第15号表, SS0220//8 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 32mm	口	45			第16号表, SS0220//9 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 50mm	口	34			第17号表, SS0220//10 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 80mm	口	19			第18号表, SS0220//11 水道事業実務必携
機械継手取外し工		φ 25mm		箇所	8			第79号表, SX0507//1 独自代価
機械継手取外し工		φ 30mm		箇所	6			第80号表, SX0507//2 独自代価
機械継手取外し工		φ 50mm		箇所	3			第81号表, SX0507//3 独自代価
機械継手取外し工		φ 75mm		箇所	2			第32号表, SX0507//4 独自代価
仮設小口径鋼管撤去工		φ 25mm 再利用有り		m	2.7			第82号表, SX0519//1 水道事業実務必携
仮設小口径鋼管撤去工		φ 32mm 再利用有り		m	2.6			第71号表, SX0519//2 水道事業実務必携
仮設小口径鋼管撤去工		φ 50mm 再利用有り		m	8.4			第62号表, SX0519//3 水道事業実務必携
仮設小口径鋼管撤去工		φ 80mm 再利用有り		m	2			第9号表, SX0519//4 水道事業実務必携

(050130-0)

第17号明細表の3 AZ0704-0000-01							種別：【仮設】供給管 N=10件 形状：φ 25*4 φ 30*3 φ 50*2 φ 75*1 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
供給管切替工			箇所	10			第83号表, SX0601//1 独自代価	
機械継手工		φ 25mm	箇所	8			第84号表, SX0603//2 独自代価	
機械継手工		φ 30mm	箇所	6			第85号表, SX0603//3 独自代価	
機械継手工		φ 50mm	箇所	3			第86号表, SX0603//4 独自代価	
機械継手工		φ 75mm	箇所	2			第31号表, SX0603//1 独自代価	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 25mm 再利用有り	口	52			第20号表, SY0220//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 32mm 再利用有り	口	45			第21号表, SY0220//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 50mm 再利用有り	口	34			第22号表, SY0220//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 80mm 再利用有り	口	19			第23号表, SY0220//4 水道事業実務必携	
ポ リエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	2			第87号表, SS0360//9 水道事業実務必携	
ポ リエチレン管切断工		φ 50	口	2			第88号表, SS0457//5 水道事業実務必携	
ポ リエチレン管据付工		φ 50mm	m	0.4			第89号表, SS0350//3 水道事業実務必携	

(050130-0)

第17号明細表の4 AZ0704-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【仮設】供給管 N=10件 形状：φ 25*4 φ 30*3 φ 50*2 φ 75*1 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ポリエチレン管撤去工		φ 50mm 再利用無し	m	0.4			第90号表, SX0532//2 水道事業実務必携
PE管処理費		処分先B	t	0.01			第46号表, SX0207//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(050130-0)

第18号明細表の1 AZ0703-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【仮設】供給管 N=10件 形状：φ 25*4 φ 30*3 φ 50*2 φ 75*1 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
人力積込		土砂		m3	7						第91号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	7						第92号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	13						第47号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	15						第93号表, SP1D210//2 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	6						第48号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	6						第49号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	6						第94号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	4						第50号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0.2						第51号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)		m3	0.3						第52号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=8km D I D区域内 廃材プラント (G)		m3	0.8						第95号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=2km 改良分 D I D区域内		m3	0.2						第53号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	

(050130-0)

第18号明細表の2 AZ0703-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【仮設】供給管 N=10件 形状：φ 25*4 φ 30*3 φ 50*2 φ 75*1 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土処理		バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=2km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	6						第54号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力	2t積 L=2km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	7						第96号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	1						第55号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第56号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	8						第97号表, SY1050//5 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	5						第58号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	6						第59号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 通期		m3	0.8						第98号表, SYS0361//1 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(050130-0)

第19号明細表の1

AZ1102-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：

【本設】ガス管PEφ150①

L=110.9m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
GMⅡ形ソリットスリーブ		200mm		個	1						G360200 見積	
GMⅡ形押輪：(絶縁)B.N.P.付		200mm		組	1						GW30200 見積	
GMⅡ形特殊押輪：(引管用)：B.N.P.付		200mm		組	1						GW60200 見積	
ガス用PE管：(定尺管)		150mm-2号		m.	107.4						GI60150 見積	
PE-EF片受チース(2号用)		150mm		個	1						GI81150 見積	
PE-EF片受異径チース：75mm分岐		75mm分岐	150(2号)*75mm	個	1						GI91150 見積	
PE-EF異径ソケット：1段落		150*100mm		個	1						GIA0150 見積	
PE-EF異径ソケット：1段落		200*150mm		個	1						GIA0201 見積	
PE-EFエルボ 90°		150mm		個	1						GIB0150 見積	
PE-EFエルボ 45°		150mm		個	4						GIC0150 見積	
PE-EFソケット		150mm		個	22						GIL0150 見積	
トランジション継手：(铸铁管用GMⅡ型)		200mm-2		本	1						GIR0201 見積	

(050130-0)

第19号明細表の2 AZ1102-0000-01		材料費 1式当り明細表					種別：【本設】ガス管PE φ 150① L=110.9m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
PE水取器（立管付）両受		150mm		個	1						GM70150 見積	
共通円型ボックス(ガス) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品 水取器		組	1						G100030 見積	
保護管端部閉塞材(内管:ガス用PE 外管:SGP)		φ 150×250A		個	2						D210150 見積	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(050130-0)

第20号明細表の1 AZ1104-0000-01							種別：【本設】ガス管PEφ150① L=110.9m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
メカニカル継手工 (GMⅡ)		200mm 普通継手	口	1			第99号表, SZ6005//4 独自代価	
メカニカル継手工 (GMⅡ)		200mm 特殊継手	口	1			第100号表, SZ6005//5 独自代価	
ポリエチレン管据付工		φ200mm	m	0.8			第101号表, SS0350//4 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ150mm	m	110			第102号表, SS0350//5 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ200mm 融着 (EF) 継手・両受	口	1			第103号表, SS0360//5 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ100mm 融着 (EF) 継手・両受	口	1			第29号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ150mm 融着 (EF) 継手・両受	口	58			第30号表, SS0360//4 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ150mm 融着 (EF) 継手・片受	口	2			第104号表, SS0360//6 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ150	口	12			第105号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
PE・鋼管水取器設置工 (人力)		150mm	基	1			第106号表, SX0607//1 独自代価	
共通円形BOX設置工 (襯式)			基	1			第107号表, SX0615//1 独自代価	
保護管設置工		φ200 HI-VP (保護管)	m	3			第108号表, SX0303//4 独自代価	

(050130-0)

第20号明細表の2
AZ1104-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【本設】 ガス管PEφ150① L=110.9m

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保護管設置工	φ 250 黒鋼管 ねじ無 (保護管)	m	2			第109号表, SX0303//6 独自代価
ロケティングワイヤ(ポリエチレン管)		m	111.6			第110号表, SS1230//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設 (カス管)	(リサイクル品)	m	111.6			第111号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ 工(カス・ポリエチレン管用)	φ 150×5.5m カス低压 胴巻4箇所 天端明示無し	m	111.6			第112号表, SY1221//3 複合代価(水道事業実務必携)
遮断パイプ工事 (铸铁管)	φ 150以上	箇所	1			第39号表, SX2010//1 独自代価
遮断パイプ工事 (鋼管低压用)	φ 100以下	箇所	1			第113号表, SX2005//1 独自代価
铸铁管切断工(パイプカッター)	φ 200mm	口	3			第114号表, SX0518//3 独自代価
铸铁管撤去工(機械)	呼び径200mm	m	1			第115号表, SS0111//3 水道事業実務必携
铸铁管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	109			第42号表, SS0111//5 水道事業実務必携
铸铁管切断工 (撤去時)	ダクタイル铸铁管(FCD) φ 150mm エンジンカッター	口	18			第116号表, SS0411//2 水道事業実務必携
铸铁管処理費	铸铁管 処分先B	t	3			第43号表, SX0200//1 独自代価
PE・鋼製水取器撤去工(人力)	φ 150mm	基	1			第117号表, SX0512//1 独自代価

(050130-0)

第20号明細表の3
AZ1104-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【本設】ガス管PEφ150① L=110.9m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通円形BOX撤去工(衞式)		基	1			第118号表, SX0513//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050130-0)

第21号明細表の1 AZ1103-0000-01							種別：【本設】ガス管PE φ 150① L=110. 9m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人力積込		土砂	m3	0. 2			第91号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	0. 2			第92号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	120			第47号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次	m3	110			第48号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	68			第49号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm	m3	37			第50号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域内 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	58			第51号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)	m3	3			第52号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=2km 改良分 D I D区域内	m3	58			第53号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=2km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	50			第54号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=2km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	0. 2			第96号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調砕石 M-40	m2	12			第55号表, SY1050//1 水道事業実務必携	

(050130-0)

第21号明細表の2 AZ1103-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】ガス管PEφ150① L=110.9m 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	5			第56号表, SY1050//2 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	45			第57号表, SY1050//3 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	7			第119号表, SY1050//6 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	11			第120号表, SY1050//7 水道事業実務必携
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	7				第121号表, SY1070//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	7				第122号表, SY1070//4 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	5				第59号表, SY1070//1 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	45				第60号表, SY1070//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	11				第123号表, SY1070//5 水道事業実務必携
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(050130-0)

第22号明細表 AZ1202-0000-01							種別：【本設】ガス管PE φ 150② L=8.7m 形状： 備考：					
材料費 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
GMⅡ形ソリットスリーブ		150mm		個	1						G360150 見積	
GMⅡ形押輪：(絶縁)B.N.P.付		150mm		組	1						GW30150 見積	
GMⅡ形特殊押輪：(引管用)：B.N.P.付		150mm		組	1						GW60150 見積	
ガス用PE管：(定尺管)		150mm-2号		m.	6.5						GI60150 見積	
PE-EFエルボ 90°		150mm		個	2						GIB0150 見積	
PE-EFエルボ 45°		150mm		個	2						GIC0150 見積	
PE-EFソケット		150mm		個	2						GIL0150 見積	
トランジション継手：(铸铁管用GMⅡ型)		150mm-1U		本	1						GIR0150 見積	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(050130-0)

第23号明細表の1 AZ1204-0000-01							種別：【本設】ガス管PE φ 150② L=8.7m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工 (GMⅡ)		150mm 普通継手	口	1			第124号表, SZ6005//6 独自代価
メカニカル継手工 (GMⅡ)		150mm 特殊継手	口	1			第3号表, SZ6005//3 独自代価
ポリエチレン管据付工		φ 150mm	m	8.7			第102号表, SS0350//5 水道事業実務必携
ポリエチレン管継手工		φ 150mm 融着 (EF) 継手・両受	口	12			第30号表, SS0360//4 水道事業実務必携
ポリエチレン管切断工		φ 150	口	5			第105号表, SS0457//1 水道事業実務必携
ロケティンクワイヤー (ポリエチレン管)			m	8.7			第110号表, SS1230//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設 (ガス管)		(リサイクル品)	m	8.7			第111号表, SX0618//1 複合代価 (水道事業実務必携)
管明示テープ工 (ガス・ポリエチレン管用)		φ 150×5.5m ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	8.7			第112号表, SY1221//3 複合代価 (水道事業実務必携)
遮断パイプ工事 (铸铁管)		φ 150以上	箇所	2			第39号表, SX2010//1 独自代価
遮断パイプ工事 (PE管)		φ 150以上	箇所	1			第125号表, SX2000//1 独自代価
遮断パイプ工事 (鋼管低圧用)		φ 100以下	箇所	1			第113号表, SX2005//1 独自代価
铸铁管切断工 (パイプカッター)		φ 150mm	口	3			第41号表, SX0518//1 独自代価

(050130-0)

第23号明細表の2 AZ1204-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【本設】ガス管PE φ 150② L=8.7m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鑄鉄管撤去工(機械)		呼び径150mm		m	7.3						第42号表, SS0111//5 水道事業実務必携	
鑄鉄管処理費		鑄鉄管 処分先B		t	0.2						第43号表, SX0200//1 独自代価	
バルブ撤去工		150mm		基	1						第126号表, SX0527//1 独自代価	
共通円形BOX撤去工(ｼﾝ式)				基	1						第118号表, SX0513//1 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(050130-0)

第24号明細表の1 AZ1203-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】ガス管PE φ 150② L=8.7m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	16			第47号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	12			第48号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	9			第49号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	3			第50号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	7			第51号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)	m3	0.4			第52号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=2km 改良分 D I D区域内	m3	7			第53号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=2km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	5			第54号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	9			第55号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	9			第56号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	9			第59号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合 計			式	1				

(050130-0)

第24号明細表の2
AZ1203-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】ガス管PE φ 150② L=8.7m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(050130-0)

第25号明細表の1 AZ1302-0000-01							種別：【本設】ガス管PEφ100 L=161.5m 形状： 備考：					
材料費 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
GMⅡ形ソリットスリーブ		100mm		個	1						G360100 見積	
GMⅡ形押輪：(絶縁)B.N.P.付		100mm		組	1						GW30100 見積	
GMⅡ形特殊押輪：(引管用)：B.N.P.付		100mm		組	1						GW60100 見積	
ガス用PE管：(定尺管)		100mm-1号U		m.	157.5						GI60100 見積	
PE-EFエルボ 90°		100mm		個	1						GIB0100 見積	
PE-EFエルボ 45°		100mm		個	6						GIC0100 見積	
PE-EFソケット		100mm		個	10						GIL0100 見積	
トランジション継手：(铸铁管用GMⅡ型)		100mm-1U		本	1						GIR0100 見積	
PE水取器 (立管付)両受		100mm		個	2						GM70100 見積	
共通円型ボックス(ガス) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品 水取器		組	2						G100030 見積	
保護管端部閉塞材(内管：ガス用PE 外管：SGP)		φ100×200A		個	2						D210100 見積	
合	計			式	1							

(050130-0)

第25号明細表の2
AZ1302-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：【本設】ガス管PE φ 100 L=161.5m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(050130-0)

第26号明細表の1 AZ1304-0000-01							種別：【本設】ガス管PEφ100 L=161.5m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
メカニカル継手工 (GMⅡ)		100mm 普通継手	口	1			第1号表, SZ6005//1 独自代価	
メカニカル継手工 (GMⅡ)		100mm 特殊継手	口	1			第2号表, SZ6005//2 独自代価	
ポリエチレン管据付工		φ100mm	m	159.8			第25号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ100mm 融着 (EF)継手・両受	口	38			第29号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ100mm 融着 (EF)継手・片受	口	17			第127号表, SS0360//7 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ100	口	10			第128号表, SS0457//2 水道事業実務必携	
PE・鋼管水取器設置工 (人力)		100mm	基	2			第129号表, SX0607//2 独自代価	
共通円形BOX設置工 (祢式)			基	2			第107号表, SX0615//1 独自代価	
保護管設置工		φ150 HI-VP (保護管)	m	2			第130号表, SX0303//9 独自代価	
保護管設置工		φ200 黒鋼管 ねじ無 (保護管)	m	2			第131号表, SX0303//8 独自代価	
ロケティングワイヤー (ポリエチレン管)			m	161.5			第110号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (ガス管)		(リサイクル品)	m	161.5			第111号表, SX0618//1 複合代価 (水道事業実務必携)	

(050130-0)

第26号明細表の2 AZ1304-0000-01							種別：【本設】ガス管PE φ 100 L=161.5m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管明示テープ工(ガス・ポリエチレン管用)		φ 100×5.5m ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	161.5			第132号表, SY1221//4 複合代価(水道事業実務必携)	
遮断パイプ工事 (鋳鉄管)		φ 100以下	箇所	1			第67号表, SX2010//2 独自代価	
遮断パイプ工事 (鋼管低圧用)		φ 100以下	箇所	1			第113号表, SX2005//1 独自代価	
鋳鉄管切断工(パイプカッター)		φ 100mm	口	2			第68号表, SX0518//2 独自代価	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径100mm	m	158.3			第69号表, SS0111//6 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ 100mm エンジンカッター	口	26			第133号表, SS0411//3 水道事業実務必携	
鋳鉄管処理費		鋳鉄管 処分先B	t	3			第43号表, SX0200//1 独自代価	
PE・鋼製水取器撤去工(人力)		φ 100mm	基	1			第134号表, SX0512//2 独自代価	
共通円形BOX撤去工(仕様式)			基	1			第118号表, SX0513//1 独自代価	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(050130-0)

第27号明細表の1 AZ1303-0000-01							種別：【本設】ガス管PE φ 100 L=161.5m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人力積込		土砂	m3	0.2			第91号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	0.2			第92号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	160			第47号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	120			第48号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	77			第49号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	39			第50号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	68			第51号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)	m3	3			第52号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=2km 改良分 D I D区域内	m3	68			第53号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=2km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	54			第54号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=2km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	0.2			第96号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40	m2	15			第55号表, SY1050//1 水道事業実務必携	

(050130-0)

第27号明細表の2 AZ1303-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別：【本設】ガス管PEφ100 L=161.5m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	15			第56号表, SY1050//2 水道事業実務必携		
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	42			第57号表, SY1050//3 水道事業実務必携		
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	20			第120号表, SY1050//7 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		粗粒度7スコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	15			第59号表, SY1070//1 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		粗粒度7スコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無		m2・1層	42			第60号表, SY1070//2 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		粗粒度7スコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無		m2・1層	20			第123号表, SY1070//5 水道事業実務必携		
合 計				式	1					
単 位 当 り					1					

(050130-0)

第28号明細表 AZ1402-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【本設】 ガス管PE φ 75 L=3. 4m 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
カ`ス用PE管：(定尺管)	75mm-1号	m.	2.6			GI60075 見積	
PE-EFエルボ` 45°	75mm	個	3			GIC0075 見積	
PE-EFソケット	75mm	個	3			GIL0075 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(050130-0)

第29号明細表 AZ1404-0000-01							種別：【本設】ガス管PEφ75 L=3.4m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホリエチレン管据付工		φ75mm	m	3.4			第135号表, SS0350//1 水道事業実務必携	
ホリエチレン管継手工		φ75mm 融着(EF)継手・両受	口	12			第27号表, SS0360//1 水道事業実務必携	
ホリエチレン管切断工		φ75	口	4			第44号表, SS0457//3 水道事業実務必携	
ロケーティングワイヤー(ホリエチレン管)			m	3.4			第110号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設(ガス管)		(リサイクル品)	m	3.4			第111号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(ガス・ホリエチレン管用)		φ75×5.5m ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	3.4			第136号表, SY1221//1 複合代価(水道事業実務必携)	
遮断ハイス工事(PE管)		φ100以下	箇所	1			第40号表, SX2000//2 独自代価	
遮断ハイス工事(鋼管低圧用)		φ100以下	箇所	1			第113号表, SX2005//1 独自代価	
ホリエチレン管撤去工		φ75mm	m	1.9			第45号表, SS0351//1 水道事業実務必携	
PE管処理費		処分先B	t	0.01			第46号表, SX0207//1 独自代価	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(050130-0)

第30号明細表の1 AZ1403-0000-01							種別：【本設】ガス管PEφ75 L=3.4m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5			第47号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	7			第48号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	7			第49号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	3			第50号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	4			第51号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)	m3	0.3			第52号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=2km 改良分 D I D区域内	m3	4			第53号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=2km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	5			第54号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	3			第55号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	3			第56号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	3			第57号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	3			第59号表, SY1070//1 水道事業実務必携	

(050130-0)

第30号明細表の2
AZ1403-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 【本設】 ガス管PE φ 75 L=3.4m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)	粗粒度7スコソ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	3			第60号表, SY1070//2 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050130-0)

第31号明細表の1 AZ1502-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【本設】 供給管 N=21件 形状： φ 30 (25)*7 φ 30*11 φ 50*2 φ 75*1 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通円型ボックス(ガス)	民地用	EHOP-52EF同等品	個	2			G110025 見積
白鋼管	ネジ付	25A	m.	0.7			GB10025 刊行物
白鋼管	ネジ付	32A	m.	1.1			GB10032 刊行物
白鋼管	ネジ付	50A	m.	0.1			GB10050 刊行物
白鋼管	ネジ付	80A	m.	0.1			GB10080 刊行物
HI-LA-S		25A	個	7			GBD0025 見積
HI-LA-S		32A	個	11			GBD0032 見積
HI-LA-S		50A	個	1			GBD0050 見積
HI-LA-S		80A	個	1			GBD0080 見積
白キャップ		25A	個	7			GBF0025 刊行物
白キャップ		32A	個	11			GBF0032 刊行物
白キャップ		50A	個	1			GBF0050 刊行物

(050130-0)

第31号明細表の2 AZ1502-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【本設】供給管 N=21件 形状：φ 30(25)*7 φ 30*11 φ 50*2 φ 75*1 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白キャップ		80A	個	1			GBF0080 刊行物
ガス用PE管：(定尺管)		30mm-1号	m.	127.1			GI60030 見積
ガス用PE管：(定尺管)		50mm-1号	m.	26.5			GI60050 見積
ガス用PE管：(定尺管)		75mm-1号	m.	12.2			GI60075 見積
PE-EFエルボ 90°		30mm	個	74			GIB0030 見積
PE-EFエルボ 90°		50mm	個	6			GIB0050 見積
PE-EFエルボ 90°		75mm	個	4			GIB0075 見積
PE-EFソケット		30mm	個	18			GIL0030 見積
PE-EFソケット		50mm	個	6			GIL0050 見積
PE-EFソケット		75mm	個	4			GIL0075 見積
PE-EFサーヒースチース 30mm取出		100*30mm	個	16			GIN0101 見積
PE-EFサーヒースチース 30mm取出		150*30mm	個	2			GIN0151 見積

(050130-0)

第31号明細表の3 AZ1502-0000-01			材料費 1式当り明細表			種別：【本設】供給管 N=21件 形状：φ 30(25)*7 φ 30*11 φ 50*2 φ 75*1 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
PE-EFサ-ビ-スチ-ズ [®] : 50mm取出	150*50mm	個	2			GIN0152 見積	
PE-EFサ-ビ-スチ-ズ [®] : 75mm取出	150*75mm	個	1			GIN0153 見積	
トランジ-ション継手: (メカニカルストレ-ト型)	30mm	個	11			GIQ0030 見積	
トランジ-ション継手: (違径メカニカルストレ-ト型)	30*25mm	個	7			GIQ0031 見積	
PEホ--ルハ-ルプ [®]	50mm	個	1			GM61050 見積	
PEホ--ルハ-ルプ [®]	75mm	個	1			GM61075 見積	
PE-EFキャップ [®]	50mm	個	1			GIM0050 見積	
PE-EFキャップ [®]	75mm	個	1			GIM0075 見積	
キャツアイピ-ン		本	20			TZ0465 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(050130-0)

第32号明細表の1 AZ1504-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【本設】供給管 N=21件 形状：φ 30(25)*7 φ 30*11 φ 50*2 φ 75*1 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工		管切断	φ 25mm	口	14			第77号表, SS0220//16 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断	φ 32mm	口	22			第72号表, SS0220//14 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断	φ 50mm	口	2			第63号表, SS0220//13 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断	φ 80mm	口	2			第11号表, SS0220//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 25mm	口	7			第15号表, SS0220//8 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 32mm	口	11			第16号表, SS0220//9 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 50mm	口	1			第17号表, SS0220//10 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 80mm	口	1			第18号表, SS0220//11 水道事業実務必携
ポリエチレン管据付工		φ 30mm		m	127.1			第137号表, SS0350//6 水道事業実務必携
ポリエチレン管据付工		φ 50mm		m	26.5			第89号表, SS0350//3 水道事業実務必携
ポリエチレン管据付工		φ 75mm		m	12.2			第135号表, SS0350//1 水道事業実務必携
ポリエチレン管継手工		φ 30mm	融着(EF)継手・両受	口	184			第138号表, SS0360//8 水道事業実務必携

(050130-0)

第32号明細表の2 AZ1504-0000-01							種別：【本設】供給管 N=21件 形状：φ 30(25)*7 φ 30*11 φ 50*2 φ 75*1 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	24			第87号表, SS0360//9 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・両受	口	16			第27号表, SS0360//1 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 30	口	74			第139号表, SS0457//4 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 50	口	9			第88号表, SS0457//5 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 75	口	6			第44号表, SS0457//3 水道事業実務必携	
保護管設置工		φ 50 HI-VP (保護管)	m	18			第140号表, SX0303//1 独自代価	
保護管設置工		φ 75 HI-VP (保護管)	m	1			第141号表, SX0303//2 独自代価	
保護管設置工		φ 100 HI-VP (保護管)	m	1			第142号表, SX0303//3 独自代価	
供給管切替工			箇所	21			第83号表, SX0601//1 独自代価	
機械継手工		φ 25mm	箇所	21			第84号表, SX0603//2 独自代価	
機械継手工		φ 30mm	箇所	33			第85号表, SX0603//3 独自代価	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第143号表, SS0360//11 水道事業実務必携	

(050130-0)

第32号明細表の3 AZ1504-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【本設】供給管 N=21件 形状：φ 30(25)*7 φ 30*11 φ 50*2 φ 75*1 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・片受		口	1			第28号表, SS0360//2 水道事業実務必携
合成樹脂製弁設置工（人力）		φ 50mm		基	1			第144号表, SX0623//1 水道事業実務必携
合成樹脂製弁設置工（人力）		φ 75mm		基	1			第145号表, SX0623//2 水道事業実務必携
共通円形BOX設置工(民地用)				基	2			第146号表, SX0615//2 独自代価
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)				m	165.8			第110号表, SS1230//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設（ガス管）		(リサイクル品)		m	168.8			第111号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)
穿孔取出(鋼管・PE管)		(サドル取出) 分岐径 φ 32本管径 φ 100		箇所	16			第147号表, SX0613//5 独自代価
穿孔取出(鋼管・PE管)		(サドル取出) 分岐径 φ 32本管径 φ 150		箇所	2			第148号表, SX0613//6 独自代価
穿孔取出(鋼管・PE管)		(サドル取出) 分岐径 φ 50本管径 φ 150		箇所	2			第149号表, SX0613//7 独自代価
穿孔取出(鋼管・PE管)		(サドル取出) 分岐径 φ 75本管径 φ 150		箇所	1			第150号表, SX0613//8 独自代価
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(050130-0)

第33号明細表の1 AZ1503-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別：【本設】供給管 N=21件 形状：φ 30(25)*7 φ 30*11 φ 50*2 φ 75*1 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
人力積込		土砂		m3	15			第91号表, SP12080//1 県積算基準			
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	15			第92号表, SP12110//1 県積算基準			
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	130			第47号表, SP1D210//1 県積算基準			
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	8			第93号表, SP1D210//2 県積算基準			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無		m3	2			第151号表, SPZ5010//1 県積算基準			
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	53			第48号表, SS1000//1 水道事業実務必携			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	41			第49号表, SS1040//1 水道事業実務必携			
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	12			第94号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)			
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	13			第50号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)			
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	32			第51号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)			
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)		m3	2			第52号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=8km D I D区域内 廃材プラント (G)		m3	0.4			第95号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			

(050130-0)

第33号明細表の2 AZ1503-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】供給管 N=21件 形状：φ 30 (25)*7 φ 30*11 φ 50*2 φ 75*1 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理		バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=2km 改良分 D I D区域内	m3	32			第53号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=2km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	22			第54号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		人力	2t積 L=2km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	15			第96号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	30			第55号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	30			第56号表, SY1050//2 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	16			第97号表, SY1050//5 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	8			第57号表, SY1050//3 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	2			第120号表, SY1050//7 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	30				第59号表, SY1070//1 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	8				第60号表, SY1070//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	2				第123号表, SY1070//5 水道事業実務必携
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 通期	m3	0.4				第98号表, SYS0361//1 県積算基準

(050130-0)

第33号明細表の3
AZ1503-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】供給管 N=21件
形状：φ 30 (25)*7 φ 30*11 φ 50*2 φ 75*1
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050130-0)

第34号明細表の1 AZ1603-0000-01							種別： 打換工 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		6mm以上11mm未満 粒度調整碎石 M-40	m2	490			第152号表, SPZB010//1 県積算基準
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り	m2	25			第153号表, SPZB110//1 県積算基準
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	465			第154号表, SPZB130//2 県積算基準
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補	m2	25			第155号表, SPZB130//1 県積算基準
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	779			第49号表, SS1040//1 水道事業実務必携
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)	m3	38			第52号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	89			第156号表, SY1060//1 水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	200			第157号表, SY1060//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (13F) プライムコート 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	200			第158号表, SY1070//6 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (13F) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	89			第159号表, SY1070//7 水道事業実務必携
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	126			第47号表, SP1D210//1 県積算基準
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	125			第160号表, SYS0041//1 県積算基準

(050130-0)

土木費 1式当り明細表							種別：打換工
第34号明細表の2 AZ1603-0000-01							形状：
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
区画線ペイント式設置工(塗料白色)	溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	50				第161号表, SYS0041//2 県積算基準
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	4				第162号表, SYS0031//1 県積算基準
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	18				第163号表, SYS0031//2 県積算基準
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	8				第164号表, SYS0031//3 県積算基準
合	計	式	1				
単	位	当	り		1		

(050130-0)

第35号明細表 A2000-0000-01							種別 : 形状 : 備考 :
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工		50m/m 水中ポンプ	日	0.5			第165号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表
ポンプ 据付撤去		50m/m	箇所	0.5			第166号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	120.6			第167号表, SY0020//1 水道事業実務必携
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧試験1.0m超～1.1m以下	m	60.5			第168号表, SY0060//1 水道事業実務必携
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧試験1.1m超～1.5m以下	m	60.1			第169号表, SY0060//2 水道事業実務必携
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数1回 重量9.9t 補助工法無	式	1			第170号表, SX0800//1 供用日数7日 実務必携・県積算基準
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数2回 重量6.7t 補助工法無	式	1			第171号表, SX0800//2 供用日数7日 実務必携・県積算基準
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(050130-0)

第36号明細表
A3000-0000-01

ガス交通誘導員 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	実働8時間(交替要員無し)	人	90.5			R4400 県単価(RR0804)
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050130-0)

第82号明細表 A5000-0000-01		ガス運搬費 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材積込・取卸し費		基地積込→現場→基地取卸		t	16.6			第320号表, SY9800//1 水道事業実務必携
仮設材運搬		割増なし 12m以内 運搬距離10kmまで		t	33.2			第321号表, SY9700//1 水道事業実務必携
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(050130-0)

第84号明細表 A7000-0000-01		ガス検査費（仮設） 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
気密検査費(低圧)	低圧 容積2m3以下 DID区間:有り	式	1			第322号表, SX0904//1 独自代価	
ガス配管費(低圧)	既設管ガス抜き含む	式	1			第323号表, SX0905//1 独自代価	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(050130-0)

第85号明細表 A7100-0000-01		ガス検査費（本設） 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
気密検査費(低圧)		低圧 容積5m3以下 DID区間:有り		式	1						第324号表, SX0904//2 独自代価	
ガス配管費(低圧)		既設管ガス抜き含む		式	1						第323号表, SX0905//1 独自代価	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(050130-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設水道管TSVP φ75								Y12101//1
	材料費		【仮設】水道管TSVP φ75 L=362.3m	式	1			第37号明細表, AZ2102//1
	布設費		【仮設】水道管TSVP φ75 L=362.3m	式	1			第38号明細表, AZ2104//1
	土木費		【仮設】水道管TSVP φ75 L=362.3m	式	1			第39号明細表, AZ2103//1
仮設水道管TSVP φ50①								Y12201//1
	材料費		【仮設】水道管TSVP φ50① L=74.8m	式	1			第40号明細表, AZ2202//1
	布設費		【仮設】水道管TSVP φ50① L=74.8m	式	1			第41号明細表, AZ2204//1
	土木費		【仮設】水道管TSVP φ50① L=74.8m	式	1			第42号明細表, AZ2203//1
仮設水道管TSVP φ50②								Y12301//1
	材料費		【仮設】水道管TSVP φ50② L=5.6m	式	1			第43号明細表, AZ2302//1
	布設費		【仮設】水道管TSVP φ50② L=5.6m	式	1			第44号明細表, AZ2304//1
仮設水道管TSVP φ50③								Y12401//1

(050130-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	材料費		【仮設】水道管TSVP φ 50㊸ L=35.7m	式	1			第45号明細表, AZ2402//1
	布設費		【仮設】水道管TSVP φ 50㊸ L=35.7m	式	1			第46号明細表, AZ2404//1
仮設水道管TSVP φ 25								Y12501//1
	材料費		【仮設】水道管TSVP φ 25 L=11.3m	式	1			第47号明細表, AZ2502//1
	布設費		【仮設】水道管TSVP φ 25 L=11.3m	式	1			第48号明細表, AZ2504//1
仮設消火栓								Y12601//1
	材料費		【仮設】消火栓設置 N=3基	式	1			第49号明細表, AZ2602//1
	布設費		【仮設】消火栓設置 N=3基	式	1			第50号明細表, AZ2604//1
仮設給水管								Y12701//1
	材料費		【仮設】給水管 N=20件 φ 20*15 φ 25*1 φ 30*1 φ 40*2 φ 50*1	式	1			第51号明細表, AZ2702//1
	布設費		【仮設】給水管 N=20件 φ 20*15 φ 25*1 φ 30*1 φ 40*2 φ 50*1	式	1			第52号明細表, AZ2704//1
	土木費		【仮設】給水管 N=20件 φ 20*15 φ 25*1 φ 30*1 φ 40*2 φ 50*1	式	1			第53号明細表, AZ2703//1

(050130-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本設水道管HPPE φ 200								Y13101//1
	材料費		【本設】 水道管HPPE φ 200 L=403.3m	式	1			第54号明細表, AZ3102//1
	布設費		【本設】 水道管HPPE φ 200 L=403.3m	式	1			第55号明細表, AZ3104//1
	土木費		【本設】 水道管HPPE φ 200 L=403.3m	式	1			第56号明細表, AZ3103//1
本設水道管HPPE φ 100①								Y13201//1
	材料費		【本設】 水道管HPPE φ 100① L=4.8m	式	1			第57号明細表, AZ3202//1
	布設費		【本設】 水道管HPPE φ 100① L=4.8m	式	1			第58号明細表, AZ3204//1
	土木費		【本設】 水道管HPPE φ 100① L=4.8m	式	1			第59号明細表, AZ3203//1
本設水道管HPPE φ 100②								Y13301//1
	材料費		【本設】 水道管HPPE φ 100② L=9.7m	式	1			第60号明細表, AZ3302//1
	布設費		【本設】 水道管HPPE φ 100② L=9.7m	式	1			第61号明細表, AZ3304//1
	土木費		【本設】 水道管HPPE φ 100② L=9.7m	式	1			第62号明細表, AZ3303//1

(050130-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本設水道管HPPE φ75								Y13401//1
	材料費		【本設】水道管HPPE φ 75 L=1.8m	式	1			第63号明細表, AZ3402//1
	布設費		【本設】水道管HPPE φ 75 L=1.8m	式	1			第64号明細表, AZ3404//1
	土木費		【本設】水道管HPPE φ 75 L=1.8m	式	1			第65号明細表, AZ3403//1
本設水道管HPPE φ50								Y13501//1
	材料費		【本設】水道管HPPE φ 50 L=1.8m	式	1			第66号明細表, AZ3502//1
	布設費		【本設】水道管HPPE φ 50 L=1.8m	式	1			第67号明細表, AZ3504//1
	土木費		【本設】水道管HPPE φ 50 L=1.8m	式	1			第68号明細表, AZ3503//1
本設消火栓								Y13601//1
	材料費		【本設】地下式消火栓設置 N=2基	式	1			第69号明細表, AZ3602//1
	布設費		【本設】地下式消火栓設置 N=2基	式	1			第70号明細表, AZ3604//1
	土木費		【本設】地下式消火栓設置 N=2基	式	1			第71号明細表, AZ3603//1

(050130-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既設水道管接続								Y13701//1
	材料費		【本設】既設水道管接続 N=1箇所	式	1			第72号明細表, AZ3702//1
	布設費		【本設】既設水道管接続 N=1箇所	式	1			第73号明細表, AZ3704//1
	土木費		【本設】既設水道管接続 N=1箇所	式	1			第74号明細表, AZ3703//1
本設給水管								Y13801//1
	材料費		【本設】給水管 N=25件 φ 20*20 φ 25*1 φ 30*1 φ 40*2 φ 50*1	式	1			第75号明細表, AZ3802//1
	布設費		【本設】給水管 N=25件 φ 20*20 φ 25*1 φ 30*1 φ 40*2 φ 50*1	式	1			第76号明細表, AZ3804//1
	土木費		【本設】給水管 N=25件 φ 20*20 φ 25*1 φ 30*1 φ 40*2 φ 50*1	式	1			第77号明細表, AZ3803//1
水道舗装本復旧								Y13901//1
	土木費		打換工	式	1			第78号明細表, AZ3903//1
水道直接仮設費				式	1			Y2100//1
	水道直接仮設費			式	1			第79号明細表, A2100//1

(050130-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	水道交通誘導員			式	1			第80号明細表, A3100//1
直接工事費計								

(050130-0)

第37号明細表の1 AZ2102-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【仮設】 水道管TSVP φ 75 L=362. 3m 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
メカニカルジョイント (HPPE-VP)	3回使用 100*75mm	個	2			V8E0211/13 見積	
メカニカルジョイント (VP-DIP)	3回使用 200*75mm	個	1			V8B0201/3 見積	
鋳鉄用帽 (内面粉体)	3回使用 100mm	個	2			D0R3100/3 見積	
DCIP (K) 普通押輪: (B. N. P. 付)	100mm	組	2			DK10100 刊行物	
鋳鉄用帽 (内面粉体)	3回使用 200mm	個	1			D0R3200/3 見積	
DCIP (K) 普通押輪: (B. N. P. 付)	200mm	組	1			DK10200 刊行物	
TS-VP	3回使用 75mm	m.	361			V110075/3 刊行物	
TS ソケット	75mm	個	62			V150075 刊行物	
TS バルブソケット (金属入り)	75mm	個	20			V152075 刊行物	
TS 違径ソケット: 1段落	75*50mm	個	3			V160075 刊行物	
TS チーズ	75mm	個	5			V170075 刊行物	
TS エルボ	75mm	個	28			V190075 刊行物	

(050130-0)

第37号明細表の2 AZ2102-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【仮設】水道管TSVP φ 75 L=362.3m 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
TS ベント [°] 45°	75mm	個	3			V1C0075 刊行物	
TS ベント [°] 22° 1/2	75mm	個	2			V1D0075 刊行物	
スリースパ [°] ル [°] (125)	3回使用 75A	個	10			F0K0075/3 見積	
砲金キャップ	3回使用 50mm	個	4			V930050/3 見積	
サ [°] ル分水栓:ビ [°] ニ [°] ル・鋼管用	3回使用 75*50mm	個	4			E020080/3 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(050130-0)

第38号明細表の1 AZ2104-0000-01							種別：【仮設】水道管TSVP φ 75 L=362. 3m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 75mm	口	2			第172号表, SS0365//4 水道事業実務必携	
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 100mm	口	2			第173号表, SS0365//3 水道事業実務必携	
メカニカル継手工		75mm以下 K形 特殊押輪	口	1			第174号表, SX0130//1 水道事業実務必携	
メカニカル継手工		200mm K形 特殊押輪	口	1			第175号表, SX0130//3 水道事業実務必携	
メカニカル継手工		100mm K形 普通押輪	口	2			第176号表, SX0130//5 水道事業実務必携	
メカニカル継手工		200mm K形 普通押輪	口	1			第177号表, SX0130//6 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 75mm	口	1			第178号表, SY0136//5 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 200mm	口	1			第179号表, SY0136//6 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手) 75mm	口	2			第180号表, SY0136//10 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手) 100mm	口	4			第4号表, SY0136//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手) 200mm	口	1			第181号表, SY0136//11 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 75 (65) mm	m	361			第182号表, SS0320//1 水道事業実務必携	

(050130-0)

第38号明細表の2
AZ2104-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】水道管TSVP $\phi 75$ L=362.3m

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管切断工	φ 75	口	47			第183号表, SS0455//1 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工	φ 75 再利用有り	m	361			第184号表, SX0520//5 水道事業実務必携
T S継手工	φ 50mm	口	3			第185号表, SS0330//1 水道事業実務必携
T S継手工	φ 75 (65) mm	口	228			第186号表, SS0330//2 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工	φ 50	口	3			第187号表, SS0455//2 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工	φ 75	口	228			第183号表, SS0455//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	4			第17号表, SS0220//10 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 80mm	口	20			第18号表, SS0220//11 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工	ねじ込み接合 φ 50mm 再利用有り	口	4			第22号表, SY0220//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工	ねじ込み接合 φ 80mm 再利用有り	口	20			第23号表, SY0220//4 水道事業実務必携
バルブ設置工(人力)	φ 80mm	基	10			第36号表, SX0605//2 独自代価
バルブ撤去工(再利用)	75mm	基	10			第38号表, SX0517//2 独自代価

(050130-0)

第38号明細表の3 AZ2104-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【仮設】水道管TSVP φ 75 L=362.3m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径ビニル管 φ 75	箇所	4			第188号表, SS0710//1 水道事業実務必携
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 50 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 75	箇所	4			第189号表, SY0710//7 水道事業実務必携
鋳鉄管切断工		φ 200mm (エンジンカッター)	口	3			第190号表, SY0410//1 水道事業実務必携
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径200mm	m	1			第115号表, SS0111//3 水道事業実務必携
鋳鉄管処理費		内面ライニング 鋳鉄管 処分先B	t	0.04			第191号表, SX0201//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(050130-0)

第39号明細表の1 AZ2103-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別：【仮設】水道管TSVP φ75 L=362.3m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	21			第47号表, SP1D210//1 県積算基準		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	6			第48号表, SS1000//1 水道事業実務必携		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	13			第49号表, SS1040//1 水道事業実務必携		
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	1			第50号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)		
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	1			第51号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)		
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)		m3	0.6			第52号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=2km 改良分 D I D区域内		m3	1			第53号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=2km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	4			第54号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	5			第55号表, SY1050//1 水道事業実務必携		
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	5			第56号表, SY1050//2 水道事業実務必携		
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	2			第57号表, SY1050//3 水道事業実務必携		
上層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	5			第58号表, SY1050//4 水道事業実務必携		

(050130-0)

第39号明細表の2 AZ2103-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【仮設】水道管TSVP φ 75 L=362.3m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)		粗粒度7ｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	11			第59号表, SY1070//1 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度7ｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	2			第60号表, SY1070//2 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(050130-0)

第40号明細表 AZ2202-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【仮設】水道管TSVP φ 50㊶ L=74.8m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
TS-VP		3回使用 50mm	m.	74.6			V110050/3 刊行物
TS ソケット		50mm	個	15			V150050 刊行物
TS ハルブソケット(金属入り)		50mm	個	3			V152050 刊行物
TS 違径ソケット:3段落		50*25mm	個	1			V160049 刊行物
TS チーズ		50mm	個	1			V170050 刊行物
TS エルボ		50mm	個	5			V190050 刊行物
スリースハルブ (125)		3回使用 50A	個	2			F0K0050/3 見積
白プラグ		3回使用 50A	個	1			GBE0050/3 刊行物
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(050130-0)

第41号明細表の1
AZ2204-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】水道管TSVP $\phi 50$ ① L=74.8m

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	74.6			第192号表, SS0320//2 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工	φ 50	口	10			第187号表, SS0455//2 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工	φ 50 再利用有り	m	74.6			第193号表, SX0520//4 水道事業実務必携
T S継手工	φ 25mm	口	1			第194号表, SS0330//3 水道事業実務必携
T S継手工	φ 50mm	口	47			第185号表, SS0330//1 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工	φ 25	口	1			第195号表, SS0455//3 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工	φ 50	口	47			第187号表, SS0455//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	4			第17号表, SS0220//10 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工	ねじ込み接合 φ 50mm 再利用有り	口	4			第22号表, SY0220//3 水道事業実務必携
バルブ設置工(人力)	φ 50mm	基	2			第65号表, SX0605//3 独自代価
バルブ撤去工(再利用)	50mm	基	2			第66号表, SX0517//3 独自代価
合 計		式	1			

(050130-0)

第41号明細表の2
AZ2204-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】水道管TSVP φ 50㊦ L=74.8m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(050130-0)

第42号明細表の1 AZ2203-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【仮設】水道管TSVP φ 50㊦ L=74. 8m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	9						第47号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	2						第48号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	5						第49号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	0. 7						第50号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域内 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0. 7						第51号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホ 山積0. 28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)		m3	0. 3						第52号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0. 28m3 4t積 L=2km 改良分 D I D区域内		m3	0. 7						第53号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0. 28m3 4t積 L=2km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	2						第54号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	2						第55号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	2						第56号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	2						第57号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	2						第58号表, SY1050//4 水道事業実務必携	

(050130-0)

第42号明細表の2
AZ2203-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 【仮設】水道管TSVP φ 50㊟ L=74. 8m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表層工(人力施工)		粗粒度7ｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	4						第59号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度7ｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無		m2・1層	2						第60号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
合				式	1							
単 位 当 り					1							

(050130-0)

第43号明細表 AZ2302-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【仮設】 水道管TSVP φ 50② L=5.6m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
TS-VP		3回使用 50mm	m.	5.4			V110050/3 刊行物
TS バルブソケット(金属入り)		50mm	個	3			V152050 刊行物
TS エルボ		50mm	個	1			V190050 刊行物
スリースハバルブ (125)		3回使用 50A	個	2			FOK0050/3 見積
白プラグ		3回使用 50A	個	1			GBE0050/3 刊行物
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(050130-0)

<div> <div>第44号明細表 AZ2304-0000-01</div> <div>布設費 1式当り明細表</div> <div>種別：【仮設】水道管TSVP φ 50② L=5.6m 形状： 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	5.4			第192号表, SS0320//2 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工	φ 50	口	3			第187号表, SS0455//2 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工	φ 50 再利用有り	m	5.4			第193号表, SX0520//4 水道事業実務必携
T S継手工	φ 50mm	口	5			第185号表, SS0330//1 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工	φ 50	口	5			第187号表, SS0455//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	4			第17号表, SS0220//10 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工	ねじ込み接合 φ 50mm 再利用有り	口	4			第22号表, SY0220//3 水道事業実務必携
バルブ設置工(人力)	φ 50mm	基	2			第65号表, SX0605//3 独自代価
バルブ撤去工 (再利用)	50mm	基	2			第66号表, SX0517//3 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050130-0)

第45号明細表 AZ2402-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【仮設】 水道管TSVP φ 50㊸ L=35.7m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカルシヨイント (HPPE-VP)		3回使用 φ 50	個	1			L763050/3 見積
メカニカル キャップ (HPPE用)		3回使用 φ 50	個	1			L780050/3 見積
TS-VP		3回使用 50mm	m.	35.7			V110050/3 刊行物
TS ソケット		50mm	個	6			V150050 刊行物
TS エルボ		50mm	個	4			V190050 刊行物
TS ベント 45°		50mm	個	1			V1C0050 刊行物
砲金キャップ		3回使用 20mm	個	1			V930020/3 見積
サドル分水栓:ビニル・鋼管用		3回使用 50*20mm	個	1			E020051/3 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(050130-0)

第46号明細表の1 AZ2404-0000-01							種別：【仮設】水道管TSVP φ 50㊸ L=35.7m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 50mm	口	3			第196号表, SS0365//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手) 50mm	口	3			第197号表, SY0136//7 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm	m	35.7			第192号表, SS0320//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	6			第187号表, SS0455//2 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 50 再利用有り	m	35.7			第193号表, SX0520//4 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 50mm	口	22			第185号表, SS0330//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	22			第187号表, SS0455//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm	口	1			第198号表, SS0220//18 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 20mm 再利用有り	口	1			第199号表, SY0220//6 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 50	箇所	1			第200号表, SS0710//2 水道事業実務必携	
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 20 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 50	箇所	1			第201号表, SY0710//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 50	口	4			第88号表, SS0457//5 水道事業実務必携	

(050130-0)

第46号明細表の2
AZ2404-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】水道管TSVP φ 50㊸ L=35.7m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	1.3			第202号表, SS0351//2 水道事業実務必携
PE管処理費	処分先B	t	0.01			第46号表, SX0207//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050130-0)

第47号明細表 AZ2502-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【仮設】水道管TSVP φ 25 L=11.3m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
TS-VP		3回使用 25mm	m.	11.2			V110025/3 刊行物
TS ソケット		25mm	個	1			V150025 刊行物
TS ハルブソケット(金属入り)		25mm	個	3			V152025 刊行物
TS エルボ		25mm	個	1			V190025 刊行物
スリースハルブ(125)		3回使用 25A	個	2			F0K0025/3 見積
白プラグ		3回使用 25A	個	1			GBE0025/3 刊行物
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(050130-0)

<div> 第48号明細表 AZ2504-0000-01 </div> <div> 布設費 1式当り明細表 </div> <div> 種別：【仮設】水道管TSVP φ 25 L=11.3m 形状： 備考： </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 25mm	m	11.2			第203号表, SS0320//3 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工	φ 25	口	3			第195号表, SS0455//3 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工	φ 25 再利用有り	m	11.2			第204号表, SX0520//6 水道事業実務必携
T S継手工	φ 25mm	口	7			第194号表, SS0330//3 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工	φ 25	口	7			第195号表, SS0455//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	4			第15号表, SS0220//8 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工	ねじ込み接合 φ 25mm 再利用有り	口	4			第20号表, SY0220//1 水道事業実務必携
バルブ設置工(人力)	φ 25mm	基	2			第35号表, SX0605//1 独自代価
バルブ撤去工 (再利用)	25mm	基	2			第37号表, SX0517//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050130-0)

第49号明細表 AZ2602-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【仮設】 消火栓設置 N=3基 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカカルシ ョイント (VP-SGP)		3回使用 75mm	個	5			V8D0075/3 見積
ポリ 粉体ライニング 鋼管 (SGP-PB)		3回使用 80A	m.	5.8			G031075/3 刊行物
違径ワット コア内蔵:1段落 内面粉体		3回使用 80A*65A	個	3			G0B0080/3 刊行物
チーズ コア内蔵:内面粉体		3回使用 80A	個	2			G0C0075/3 刊行物
エルボ コア内蔵:内面粉体		3回使用 80A	個	1			G0E0075/3 刊行物
ニップル 内面粉体		3回使用 65A	個	3			G0N0065/3 刊行物
消火栓		3回使用 仮設用アング ルハ ルフ :65*65mm	組	3			F210076/3 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(050130-0)

第50号明細表の1
AZ2604-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】消火栓設置 N=3基
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工	75mm以下 K形 特殊押輪	口	10			第174号表, SX0130//1 水道事業実務必携
鑄鉄管継手取外し工	K形及びA形(特殊継手割増30%) 75mm	口	10			第178号表, SY0136//5 水道事業実務必携
小口径鋼管据付工	φ 80mm	m	5.8			第7号表, SS0210//1 水道事業実務必携
仮設小口径鋼管撤去工	φ 80mm 再利用有り	m	5.8			第9号表, SX0519//4 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	管切断 φ 80mm	口	7			第11号表, SS0220//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 80mm	口	7			第13号表, SS0220//6 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 65mm	口	6			第205号表, SS0220//15 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 80mm	口	11			第18号表, SS0220//11 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工	ねじ込み接合 φ 65mm 再利用有り	口	6			第206号表, SY0220//7 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工	ねじ込み接合 φ 80mm 再利用有り	口	11			第23号表, SY0220//4 水道事業実務必携
消火栓設置工	人力 仮設消火栓	基	3			第207号表, SX0624//1 独自代価
消火栓撤去工	人力 仮設消火栓	基	3			第208号表, SX0531//1 独自代価

(050130-0)

第50号明細表の2
AZ2604-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】消火栓設置 N=3基
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050130-0)

第51号明細表の1
AZ2702-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：【仮設】給水管 N=20件
形状：φ20*15 φ25*1 φ30*1 φ40*2 φ50*1
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
サトル分水栓：ビニル・鋼管用		3回使用 50*20mm:HIシモク, ガイトナット, パッキン付		個	5						E040051/3 見積	
サトル分水栓：ビニル・鋼管用		3回使用 75*20mm:HIシモク, ガイトナット, パッキン付		個	10						E040077/3 見積	
サトル分水栓：ビニル・鋼管用		3回使用 75*30mm:HIシモク, ガイトナット, パッキン付		個	1						E040079/3 見積	
サトル分水栓：ビニル・鋼管用		3回使用 75*40mm:HIシモク, ガイトナット, パッキン付		個	2						E040080/3 見積	
TS チーズ		25mm		個	1						V170025 刊行物	
TS チーズ		50mm		個	1						V170050 刊行物	
TS-VP		3回使用 20mm		m.	14.6						V110020/3 刊行物	
TS-VP		3回使用 25mm		m.	0.6						V110025/3 刊行物	
TS-VP		3回使用 30mm		m.	2.9						V110030/3 刊行物	
TS-VP		3回使用 40mm		m.	1						V110040/3 刊行物	
TS-VP		3回使用 50mm		m.	5.8						V110050/3 刊行物	
TS ソケット		20mm		個	15						V150020 刊行物	

(050130-0)

第51号明細表の2 AZ2702-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【仮設】 給水管 N=20件 形状： φ 20*15 φ 25*1 φ 30*1 φ 40*2 φ 50*1 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
TS ソケット		25mm	個	1			V150025 刊行物
TS ソケット		30mm	個	1			V150030 刊行物
TS ソケット		40mm	個	2			V150040 刊行物
TS ソケット		50mm	個	1			V150050 刊行物
TS エルボ°		20mm	個	60			V190020 刊行物
TS エルボ°		25mm	個	4			V190025 刊行物
TS エルボ°		30mm	個	4			V190030 刊行物
TS エルボ°		40mm	個	8			V190040 刊行物
TS エルボ°		50mm	個	3			V190050 刊行物
WPE金属継手:PE*塩ビ管		φ 50	個	1			L1G0050 刊行物
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(050130-0)

第52号明細表の1 AZ2704-0000-01		布設費 1式当り明細表		種別：【仮設】給水管 N=20件 形状：φ 20*15 φ 25*1 φ 30*1 φ 40*2 φ 50*1 備考：								
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm		m		14.6					第209号表, SS0320//4 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 25mm		m		0.6					第203号表, SS0320//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 30mm		m		2.9					第210号表, SS0320//5 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 40mm		m		1					第211号表, SS0320//6 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm		m		5.8					第192号表, SS0320//2 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 20mm		口		150					第212号表, SS0330//4 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 25mm		口		12					第194号表, SS0330//3 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 30mm		口		10					第213号表, SS0330//5 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 40mm		口		20					第214号表, SS0330//6 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 50mm		口		10					第185号表, SS0330//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20		口		195					第215号表, SS0455//4 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 25		口		14					第195号表, SS0455//3 水道事業実務必携	

(050130-0)

第52号明細表の2 AZ2704-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【仮設】給水管 N=20件 形状：φ 20*15 φ 25*1 φ 30*1 φ 40*2 φ 50*1 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管切断工		φ 30		口	13			第216号表, SS0455//5 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 40		口	26			第217号表, SS0455//6 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50		口	14			第187号表, SS0455//2 水道事業実務必携
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 50		箇所	5			第200号表, SS0710//2 水道事業実務必携
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 75		箇所	10			第218号表, SS0710//4 水道事業実務必携
分水栓建込工		配管呼び径 φ 30 本管呼び径ビニル管 φ 75		箇所	1			第219号表, SS0710//5 水道事業実務必携
分水栓建込工		配管呼び径 φ 40 本管呼び径ビニル管 φ 75		箇所	2			第220号表, SS0710//6 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工		φ 20 再利用有り		m	14.6			第221号表, SX0520//1 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工		φ 25 再利用有り		m	0.6			第204号表, SX0520//6 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工		φ 30 再利用有り		m	2.9			第222号表, SX0520//2 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工		φ 40 再利用有り		m	1			第223号表, SX0520//3 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工		φ 50 再利用有り		m	5.8			第193号表, SX0520//4 水道事業実務必携

(050130-0)

第52号明細表の3 AZ2704-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【仮設】給水管 N=20件 形状：φ20*15 φ25*1 φ30*1 φ40*2 φ50*1 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓撤去工		配管呼び径φ20 再利用有り 本管呼び径ビニル管φ50	箇所	5			第201号表, SY0710//2 水道事業実務必携
分水栓撤去工		配管呼び径φ20 再利用有り 本管呼び径ビニル管φ75	箇所	10			第224号表, SY0710//3 水道事業実務必携
分水栓撤去工		配管呼び径φ30 再利用有り 本管呼び径ビニル管φ75	箇所	1			第225号表, SY0710//4 水道事業実務必携
分水栓撤去工		配管呼び径φ40 再利用有り 本管呼び径ビニル管φ75	箇所	2			第226号表, SY0710//5 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(050130-0)

第53号明細表の1 AZ2703-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【仮設】給水管 N=20件 形状：φ20*15 φ25*1 φ30*1 φ40*2 φ50*1 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力積込		土砂	m3	20			第91号表, SP12080//1 県積算基準
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	20			第92号表, SP12110//1 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	9			第47号表, SP1D210//1 県積算基準
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下	m	45			第93号表, SP1D210//2 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	6			第48号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	6			第49号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	19			第94号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	4			第50号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	0.2			第51号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)	m3	0.3			第52号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=8km D I D区域内 廃材プラント (G)	m3	2			第95号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=2km 改良分 D I D区域内	m3	0.2			第53号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

(050130-0)

第53号明細表の2 AZ2703-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【仮設】給水管 N=20件 形状：φ 20*15 φ 25*1 φ 30*1 φ 40*2 φ 50*1 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=2km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	6			第54号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		人力 2t積 L=2km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	20			第96号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	1			第55号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1			第56号表, SY1050//2 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	23			第97号表, SY1050//5 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	5			第58号表, SY1050//4 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層		6			第59号表, SY1070//1 水道事業実務必携
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 通期		m3	2			第98号表, SYS0361//1 県積算基準
合	計			式	1			
単	位	当	り		1			

(050130-0)

<div> 第54号明細表 AZ3102-0000-01 </div> <div> 材料費 1式当り明細表 </div> <div> 種別： 【本設】 水道管HPPE φ 200 L=403.3m 形状： 備考： </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカルジョイント(HPPE-DIP)	φ 200	個	2			L762200 見積
EF継手(片受)径違いチース	φ 200× φ 75	個	2			G8A2200 刊行物
EF継手(片受)径違いチース	φ 200× φ 100	個	2			G8A2201 刊行物
EF継手(片受) 45° ベント	φ 200	個	2			G8C2200 刊行物
挿し口付ソフトシール仕切弁FCD	φ 200 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	2			F0I0200 刊行物
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	2			H010030 見積
FRP筒	(単)筒 B-800	本	2			H050005 見積
PE挿し口付鋳鉄異形管 フランジ付T字管	φ 200× φ 75	個	2			L610200 見積
保護管端部閉塞材(内管:配水PE 外管:SGP)	φ 200× 300A	個	4			D230200 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050130-0)

第55号明細表の1 AZ3104-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【本設】水道管HPPE φ 200 L=403. 3m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 200mm	口	4			第227号表, SS0365//2 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 200mm	m	400. 9			第101号表, SS0350//4 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 200mm 融着(EF)継手・両受	口	28			第103号表, SS0360//5 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 200mm 融着(EF)継手・片受	口	85			第228号表, SS0360//10 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 200	口	15			第229号表, SS0457//6 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ 200mm	基	2			第230号表, SS0480//3 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(襯式)			基	2			第107号表, SX0615//1 独自代価	
保護管設置工		φ 250 HI-VP (保護管)	m	11			第231号表, SX0303//5 独自代価	
保護管設置工		φ 300 黒鋼管 ねじ無 (保護管)	m	4			第232号表, SX0303//7 独自代価	
管明示テープ工(水道・ホ°ポリエチレン管用)		φ 200×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	403. 3			第233号表, SY1220//1 複合代価(水道事業実務必携)	
ロケティンクワイヤー(ホ°ポリエチレン管)			m	403. 3			第110号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	403. 3			第234号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	

(050130-0)

第55号明細表の2

AZ3104-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：【本設】水道管HPPE φ 200 L=403. 3m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
铸铁管切断工		φ 200mm	(エンジンカッター)	口	3						第190号表, SY0410//1	水道事業実務必携
铸铁管撤去工(機械)		呼び径200mm		m	399.6						第115号表, SS0111//3	水道事業実務必携
铸铁管切断工 (撤去時)		ダクタイル铸铁管(FCD)	φ 200mm	口	66						第235号表, SS0411//4	水道事業実務必携
铸铁管処理費		内面ライニング	铸铁管	t	18						第191号表, SX0201//1	独自代価
铸铁製仕切弁撤去工 (機械)		φ 200mm	たて型	基	2						第236号表, SS0461//1	水道事業実務必携
共通円形BOX撤去工(ｼﾞｯ式)				基	2						第118号表, SX0513//1	独自代価
現場発生品及び支給品運搬		運搬距離=3. 5km	1回平均質量=1. 48t	回	2						第237号表, SY9500//1	水道事業実務必携
現場発生品及び支給品運搬		運搬距離=17. 2km	1回平均質量=2. 06t	回	2						第238号表, SY9500//2	水道事業実務必携
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(050130-0)

第56号明細表の1 AZ3103-0000-01							種別：【本設】水道管HPPE φ 200 L=403. 3m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人力積込		土砂	m3	0. 3			第91号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	0. 3			第92号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	540			第47号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次	m3	400			第48号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	261			第49号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm	m3	120			第50号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域内 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	230			第51号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)	m3	11			第52号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=2km 改良分 D I D区域内	m3	230			第53号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=2km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	170			第54号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=2km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	0. 3			第96号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調砕石 M-40	m2	19			第55号表, SY1050//1 水道事業実務必携	

(050130-0)

第56号明細表の2 AZ3103-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 【本設】 水道管HPPE φ 200 L=403. 3m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	19			第56号表, SY1050//2 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	191			第57号表, SY1050//3 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	50			第120号表, SY1050//7 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	19			第59号表, SY1070//1 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	191			第60号表, SY1070//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	50			第123号表, SY1070//5 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(050130-0)

<div> <div>第57号明細表 AZ3202-0000-01</div> <div>材料費 1式当り明細表</div> <div>種別：【本設】水道管HPPE φ 100① L=4. 8m 形状： 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカカルシ ョイント (HPPE-HPPE)	φ 100	個	1			L761100 見積
メカカルシ ョイント (HPPE-DIP)	φ 100	個	1			L762100 見積
配水用ホ リエチレン管	φ 100×5000	m.	3. 5			L410100 刊行物
EF継手 ソケット	φ 100	個	4			L420100 刊行物
挿し口付ソフトシール仕切弁FCD	φ 100 内外面粉体 7. 5K 内ねじ	個	1			F0I0100 刊行物
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積
FRP筒	(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050130-0)

第58号明細表の1 AZ3204-0000-01							種別：【本設】水道管HPPE φ 100① L=4. 8m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ [°] リエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 100mm		口	4						第173号表, SS0365//3 水道事業実務必携	
ホ [°] リエチレン管据付工		φ 100mm		m	4						第25号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ホ [°] リエチレン管継手工		φ 100mm 融着(EF)継手・両受		口	8						第29号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ホ [°] リエチレン管切断工		φ 100		口	4						第128号表, SS0457//2 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ 100mm		基	1						第239号表, SS0480//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(衽 [°] 式)				基	1						第107号表, SX0615//1 独自代価	
保護管設置工		φ 150 HI-VP (保護管)		m	1						第130号表, SX0303//9 独自代価	
ロケ [°] ティングワイヤー(ホ [°] リエチレン管)				m	4. 8						第110号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)		m	4. 8						第234号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ [°] 工(水道・ホ [°] リエチレン管用)		φ 100×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	4. 8						第240号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)	
鋳鉄管切断工		φ 100mm (エンジンカッター)		口	2						第241号表, SY0410//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径100mm		m	6. 7						第69号表, SS0111//6 水道事業実務必携	

(050130-0)

第58号明細表の2 AZ3204-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【本設】水道管HPPE φ 100① L=4. 8m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鑄鉄管切断工（撤去時）		ダクタイル鑄鉄管 (FCD) φ 100mm エンジンカッター		口	1						第133号表, SS0411//3 水道事業実務必携	
鑄鉄管処理費		内面ライニング 鑄鉄管 処分先B		t	0.2						第191号表, SX0201//1 独自代価	
仕切弁撤去工(人力)		φ 100mm		基	1						第242号表, SS0481//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX撤去工(ｼﾝ式)				基	1						第118号表, SX0513//1 独自代価	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(050130-0)

第59号明細表の1 AZ3203-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】水道管HPPE φ 100㊟ L=4. 8m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	5			第47号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	5			第48号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	3			第49号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2			第50号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域内 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	3			第51号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)		m3	0. 2			第52号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=2km 改良分 D I D区域内		m3	3			第53号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=2km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	3			第54号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	3			第55号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	3			第56号表, SY1050//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度7スロ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	3			第59号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計				式	1			

(050130-0)

第59号明細表の2
AZ3203-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】水道管HPPE φ 100① L=4. 8m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(050130-0)

<div> <div>第60号明細表 AZ3302-0000-01</div> <div>材料費 1式当り明細表</div> <div>種別：【本設】水道管HPPE φ 100② L=9.7m 形状： 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカカルジョイント (HPPE-HPPE)	φ 100	個	1			L761100 見積
メカカルジョイント (HPPE-DIP)	φ 100	個	1			L762100 見積
配水用ポリエチレン管	φ 100×5000	m.	7.4			L410100 刊行物
EF継手 ソケット	φ 100	個	3			L420100 刊行物
EF継手 (両受) 90° ベント	φ 100	個	2			L460100 刊行物
挿し口付ソフトシル仕切弁FCD	φ 100 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1			F0I0100 刊行物
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積
FRP筒	(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050130-0)

第61号明細表の1 AZ3304-0000-01							種別：【本設】水道管HPPE φ 100② L=9.7m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°リエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 100mm	口	4			第173号表, SS0365//3 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管据付工		φ 100mm	m	8.9			第25号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管継手工		φ 100mm 融着(EF)継手・両受	口	10			第29号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管切断工		φ 100	口	5			第128号表, SS0457//2 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ 100mm	基	1			第239号表, SS0480//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(襯式)			基	1			第107号表, SX0615//1 独自代価	
ロケティンクワイヤー(ホ°リエチレン管)			m	9.7			第110号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	9.7			第234号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ 工(水道・ホ°リエチレン管用)		φ 100×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	9.7			第240号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)	
鋳鉄管切断工(パイプカッター)		φ 100mm	口	2			第68号表, SX0518//2 独自代価	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径100mm	m	0.5			第69号表, SS0111//6 水道事業実務必携	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径150mm	m	6			第42号表, SS0111//5 水道事業実務必携	

(050130-0)

第61号明細表の2
AZ3304-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【本設】水道管HPPE φ 100② L=9.7m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管処理費	内面ライニング 鑄鉄管 処分先B	t	0.2			第191号表, SX0201//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050130-0)

第62号明細表の1 AZ3303-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】水道管HPPE φ100② L=9.7m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	16			第47号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	12			第48号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	8			第49号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	3			第50号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	7			第51号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)	m3	0.4			第52号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=2km 改良分 D I D区域内	m3	7			第53号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=2km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	5			第54号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	8			第55号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	8			第56号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度75コン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	8			第59号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合 計			式	1				

(050130-0)

第62号明細表の2
AZ3303-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】水道管HPPE φ 100② L=9.7m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(050130-0)

第63号明細表 AZ3402-0000-01							種別：【本設】水道管HPPE φ 75 L=1. 8m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配水用ホリエチレン管		φ 75×5000	m.	0. 5			L410075 刊行物
EF継手（両受）90° ベント		φ 75	個	1			L460075 刊行物
EF受口付フランジ（ルースフランジ SUS）		φ 75 7. 5K	個	1			L4B4075 見積
フランジ用AVパッキン		80A	枚	2			DF10075 見積
フランジ用ボルトナット：水協型 ステンレス製		80A 7. 5K	組	2			DFG0080 見積
ワトシール仕切弁FCD 内外面粉体 7. 5K 内ねじ		75mm	個	1			F021075 刊行物
共通円型ボックスセット（水道）除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積
FRP筒		（単）筒 B-800	本	1			H050005 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(050130-0)

第64号明細表の1 AZ3404-0000-01							種別：【本設】水道管HPPE φ 75 L=1.8m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ [°] リエチレン管据付工		φ 75mm	m	1.6			第135号表, SS0350//1 水道事業実務必携	
ホ [°] リエチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・両受	口	2			第27号表, SS0360//1 水道事業実務必携	
ホ [°] リエチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第28号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
ホ [°] リエチレン管切断工		φ 75	口	1			第44号表, SS0457//3 水道事業実務必携	
フランジ [°] 継手工		7.5K 75mm (80)	口	2			第243号表, SS0140//2 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ 75mm	基	1			第244号表, SS0480//2 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(襯 [°] 式)			基	1			第107号表, SX0615//1 独自代価	
ロケ [°] ティング [°] ワイヤー(ホ [°] リエチレン管)			m	1.8			第110号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	1.8			第234号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ [°] 工(水道・ホ [°] リエチレン管用)		φ 75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	1.8			第245号表, SY1220//3 複合代価(水道事業実務必携)	
鑄鉄管継手取外し工		フランジ [°] 7.5K 75mm	口	2			第246号表, SY0136//8 水道事業実務必携	
仕切弁撤去工(人力)		φ 75mm	基	1			第247号表, SS0481//3 水道事業実務必携	

(050130-0)

第64号明細表の2
AZ3404-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 【本設】 水道管HPPE φ 75 L=1.8m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通円形BOX撤去工(ｼﾞｯ式)		基	1			第118号表, SX0513//1 独自代価
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径75mm以下	m	1.5			第248号表, SS0111//4 水道事業実務必携
鋳鉄管処理費	内面ﾗｲﾆﾝｸﾞ 鋳鉄管 処分先B	t	0.03			第191号表, SX0201//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050130-0)

第65号明細表 AZ3403-0000-01							種別：【本設】水道管HPPE φ 75 L=1.8m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	4			第47号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	4			第48号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	3			第49号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	1			第50号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	2			第51号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)	m3	0.1			第52号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=2km 改良分 D I D区域内	m3	2			第53号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=2km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	2			第54号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	3			第57号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	3			第60号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(050130-0)

第66号明細表 AZ3502-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【本設】 水道管HPPE φ 50 L=1.8m 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
メカカルジョイント (HPPE-HPPE)	φ 50	個	2			L761050 見積	
配水用ポリエチレン管	φ 50×5000	m.	1.5			L410050 刊行物	
EF継手 ソケット	φ 50	個	2			L420050 刊行物	
EF継手 (片受) レデュース	φ 75×φ 50	個	1			G8B0075 刊行物	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(050130-0)

第67号明細表の1 AZ3504-0000-01							種別：【本設】水道管HPPE φ 50 L=1.8m
AZ3504-0000-01							形状：
AZ3504-0000-01							備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 50mm	口	4			第196号表, SS0365//1 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 50mm	m	1.8			第89号表, SS0350//3 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 75mm	m	0.5			第135号表, SS0350//1 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	4			第87号表, SS0360//9 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第28号表, SS0360//2 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 50	口	2			第88号表, SS0457//5 水道事業実務必携
ロケティンク°ワイヤー(ホ°ポリエチレン管)			m	2.3			第110号表, SS1230//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設(水道管)		(リサイクル品)	m	2.3			第234号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ°工(水道・ホ°ポリエチレン管用)		φ 50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し	m	1.8			第249号表, SY1220//4 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ°工(水道・ホ°ポリエチレン管用)		φ 75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	0.5			第245号表, SY1220//3 複合代価(水道事業実務必携)
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 50	口	2			第88号表, SS0457//5 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管撤去工		φ 50mm	m	1.2			第202号表, SS0351//2 水道事業実務必携

(050130-0)

第67号明細表の2
AZ3504-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 【本設】 水道管HPPE φ 50 L=1.8m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE管処理費	処分先B	t	0.01			第46号表, SX0207//1 独自代価
共通円形BOX撤去工(衞 式)再使用		基	1			第250号表, SX0522//1 独自代価
共通円形BOX設置工(衞 式)		基	1			第107号表, SX0615//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050130-0)

第68号明細表の1 AZ3503-0000-01							種別：【本設】水道管HPPE φ 50 L=1. 8m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5			第47号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次	m3	9			第48号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	7			第49号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm	m3	3			第50号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域内 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	4			第51号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)	m3	0. 3			第52号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=2km 改良分 D I D区域内	m3	4			第53号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=2km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	5			第54号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	3			第55号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	3			第56号表, SY1050//2 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	3			第57号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	3			第59号表, SY1070//1 水道事業実務必携

(050130-0)

第68号明細表の2
AZ3503-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 【本設】 水道管HPPE φ 50 L=1.8m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)	粗粒度7スロ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	3			第60号表, SY1070//2 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050130-0)

第69号明細表 AZ3602-0000-01							種別：【本設】地下式消火栓設置 N=2基 形状： 備考：					
材料費 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
DCIP F短管:	(内面粉体)	75mm:L=200mm		個	1						D8Q0078 刊行物	
DCIP F短管:	(内面粉体)	75mm:L=400mm		個	2						D8Q0081 刊行物	
緩み止めB.N付 SUS芯金入りパッキン		75mm		個	7						DFM8075 見積	
補修弁(ボール弁・レバー式) FCD 内外面粉体		φ 75×150 (7.5K)		基	2						H401075 刊行物	
消火栓		地下式 副弁無 浅埋用		基	1						F220081 見積	
消火栓・空気弁用ボックス		600*450:レシコン枠3段		組	1						H030005 見積	
消火栓用ボックス:お上り用レシコン		MJ-EP同等品 H=30		個	2						H030052 見積	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(050130-0)

第70号明細表 AZ3604-0000-01							種別：【本設】地下式消火栓設置 N=2基 形状： 備考：	
布設費 1式当り明細表								
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ継手工		7.5K 75mm (80)	口	5			第243号表, SS0140//2 水道事業実務必携	
消火栓設置工(機械)		地下式 単口	箇所	2			第251号表, SS0521//1 水道事業実務必携	
レジンコンクリート製角型BOX設置工		レジン枠3段	基	2			第252号表, SX0617//1 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 7.5K 75mm	口	2			第246号表, SY0136//8 水道事業実務必携	
消火栓撤去工(機械)		地下式 単口	箇所	2			第253号表, SS0525//1 水道事業実務必携	
レジンコンクリート製角型BOX撤去工		レジン枠3段	基	2			第254号表, SX0515//1 独自代価	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径75mm以下	m	1			第248号表, SS0111//4 水道事業実務必携	
鋳鉄管処理費		内面ライニング 鋳鉄管 処分先B	t	0.02			第191号表, SX0201//1 独自代価	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(050130-0)

第71号明細表 AZ3603-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】地下式消火栓設置 N=2基 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	4			第47号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1			第48号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1			第49号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	1			第51号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)	m3	0.1			第52号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=2km 改良分 D I D区域内	m3	1			第53号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=2km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	0.3			第54号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	1			第55号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第56号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	1			第59号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(050130-0)

第72号明細表の1 AZ3702-0000-01							種別：【本設】既設水道管接続 N=1箇所 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
DCIP (K) 継輪：(内面粉体)		200mm	個	1			DOM0200 刊行物
DCIP(K) 特殊押輪：(B. N. P. 付)		200mm	組	2			DK20200 刊行物
DCIP (GX 1種) 直管：内面球 [°] 粉体		200mm×5000	本	1			DA04200 刊行物
DCIP (GX) 二受T字管：内面粉体		200mm×200mm	個	1			DAA2202 刊行物
DCIP (GX) 継輪：内面粉体		200mm	個	2			DAK1200 刊行物
DCIP (GX) 両受短管：内面粉体		200mm	個	1			DAM6200 刊行物
GX形用接合部品：(異形管)		200mm	組	1			DQ02200 刊行物
GX形用G-Link		200mm	組	5			DQ04200 刊行物
GX形用ライナ：内面粉体・付属部品付		200mm	個	1			DQ55200 刊行物
GX形用切管用挿口リング [°]		200mm	個	2			DQ60200 刊行物
配水用ホ [°] リエチレン管		φ 100×5000	m.	1.5			L410100 刊行物
EF継手 ソケット		φ 100	個	2			L420100 刊行物

(050130-0)

第72号明細表の2 AZ3702-0000-01							材料費 1式当り明細表		種別：【本設】既設水道管接続 N=1箇所 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
EF継手（片受）レデュサ		φ 200× φ 100		個	2			G8B0199 刊行物		
EF継手（両受）45° ベント		φ 100		個	2			L470100 刊行物		
PE挿口付鋳鉄管 異種管継手 K型		φ 200		個	2			L630200 見積		
挿し口付ソフトシル仕切弁FCD		φ 100 内外面粉体 7.5K 内ねじ		個	1			F0I0100 刊行物		
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品		組	1			H010030 見積		
FRP筒		(単)筒 B-800		本	1			H050005 見積		
合 計				式	1					
単 位 当 り					1					

(050130-0)

第73号明細表の1 AZ3704-0000-01							種別：【本設】既設水道管接続 N=1箇所 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
メカニカル継手工		200mm K形 特殊押輪	口	2			第175号表, SX0130//3 水道事業実務必携	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 200mm	m	4.8			第255号表, SS0110//2 水道事業実務必携	
G X形継手接合工		直管 φ 200mm	口	3			第256号表, SS0165//1 水道事業実務必携	
G X形継手接合工		異形管 φ 200mm	口	1			第257号表, SS0165//2 水道事業実務必携	
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 200mm	口	5			第258号表, SS0165//3 水道事業実務必携	
G X継手挿口加工工		φ 200 タッピンねじ式	口	2			第259号表, SS0175//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断・溝切り加工工		φ 200mm G X形/2工程(専用工具使用)	口	2			第260号表, SY0420//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 200mm	m	1.6			第101号表, SS0350//4 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 100mm	m	3.1			第25号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ 200mm 融着(EF)継手・片受	口	2			第228号表, SS0360//10 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ 100mm 融着(EF)継手・両受	口	8			第29号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 100	口	2			第128号表, SS0457//2 水道事業実務必携	

(050130-0)

第73号明細表の2 AZ3704-0000-01							種別：【本設】既設水道管接続 N=1箇所 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仕切弁設置工(人力)		φ 100mm		基	1						第239号表, SS0480//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(柵式)				基	1						第107号表, SX0615//1 独自代価	
ロケティンクワイヤー(鋳鉄管)				m	4.8						第261号表, SS0790//1 水道事業実務必携	
ロケティンクワイヤー(ポリエチレン管)				m	5.6						第110号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
管明示テープ工(水道・鋳鉄管用)		φ 200×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	4.8						第262号表, SY0770//3 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 200×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	1.6						第233号表, SY1220//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 100×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	4						第240号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)		m	10.4						第234号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
鋳鉄管切断工		φ 200mm (エンジンカッター)		口	9						第190号表, SY0410//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径200mm		m	5						第115号表, SS0111//3 水道事業実務必携	
ポリエチレン管撤去工		φ 50mm		m	2.4						第202号表, SS0351//2 水道事業実務必携	
鋼管撤去工 (人力)		φ 50mm		m	0.9						第263号表, SS0241//1 水道事業実務必携	

(050130-0)

第73号明細表の3 AZ3704-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【本設】既設水道管接続 N=1箇所 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
铸铁管処理費		内面ライニング 铸铁管 処分先B		t	0.2						第191号表, SX0201//1 独自代価	
PE管処理費		処分先B		t	0.01						第46号表, SX0207//1 独自代価	
鋼管処理費		処分先B		t	0.01						第264号表, SX0203//1 独自代価	
仕切弁撤去工(人力)		φ 50mm		基	1						第265号表, SS0481//4 水道事業実務必携	
共通円形BOX撤去工(衫`式)				基	2						第118号表, SX0513//1 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(050130-0)

第74号明細表の1 AZ3703-0000-01							種別：【本設】既設水道管接続 N=1箇所 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	22			第47号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	21			第48号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	6			第49号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	7			第50号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	11			第51号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)	m3	0.6			第52号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=2km 改良分 D I D区域内	m3	11			第53号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=2km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	9			第54号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	6			第55号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	6			第56号表, SY1050//2 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーレン RC-40	m2	7			第97号表, SY1050//5 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	6			第59号表, SY1070//1 水道事業実務必携

(050130-0)

第74号明細表の2 AZ3703-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】既設水道管接続 N=1箇所 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表層工(人力施工)		粗粒度7スロ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無		m2・1層	7						第60号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 通期 再利用目的撤去		m2	7						第266号表, SYS0190//1 100m2未満 県積算基準	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(050130-0)

第75号明細表の1

AZ3802-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：【本設】給水管 N=25件

形状：φ 20*20 φ 25*1 φ 30*1 φ 40*2 φ 50*1

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鑄鉄サドル付分水栓 (PE)		φ 200 × φ 20		個	20						E0D0201 見積	
鑄鉄サドル付分水栓 (PE)		φ 200 × φ 25		個	1						E0D0202 見積	
鑄鉄サドル付分水栓 (PE)		φ 200 × φ 30		個	1						E0D0203 見積	
鑄鉄サドル付分水栓 (PE)		φ 200 × φ 40		個	2						E0D0204 見積	
鑄鉄サドル付分水栓 (PE)		φ 200 × φ 50		個	1						E0D0205 見積	
甲止水栓用ガイトナット・パッキン・シュモク		φ 20		個	20						EA00020 見積	
甲止水栓用ガイトナット・パッキン・シュモク		φ 25		個	1						EA00025 見積	
甲止水栓用ガイトナット・パッキン・シュモク		φ 30		個	1						EA00030 見積	
甲止水栓用ガイトナット・パッキン・シュモク		φ 40		個	2						EA00040 見積	
甲ボール止水栓 (本体のみ)		φ 20		個	20						ED10020 見積	
甲ボール止水栓 (本体のみ)		φ 25		個	1						ED10025 見積	
甲ボール止水栓 (本体のみ)		φ 30		個	1						ED10030 見積	

(050130-0)

第75号明細表の2 AZ3802-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【本設】給水管 N=25件 形状：φ 20*20 φ 25*1 φ 30*1 φ 40*2 φ 50*1 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
甲ボ-ル止水栓(本体のみ)		φ 40	個	2			ED10040 見積
芯金入り分水栓用パッキン		φ 20	個	20			EF10020 見積
芯金入り分水栓用パッキン		φ 25	個	1			EF10025 見積
芯金入り分水栓用パッキン		φ 30	個	1			EF10030 見積
芯金入り分水栓用パッキン		φ 40	個	2			EF10040 見積
止水栓ボックス		(FRP)民地用	個	24			H040015 見積
水道用PE管		20(1-2層)	m	126.9			L010020 刊行物
水道用PE管		25(1-2層)	m	14.9			L010025 刊行物
水道用PE管		30(1-2層)	m	12.4			L010030 刊行物
水道用PE管		40(1-2層)	m	14			L010040 刊行物
ポリエチレン管耐震コ-金属継手エルボ：90°		φ 25	個	1			L2C0025 見積
ポリエチレン管耐震コ-金属継手エルボ：90°		φ 30	個	1			L2C0030 見積

(050130-0)

第75号明細表の3

AZ3802-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：【本設】給水管 N=25件

形状：φ 20*20 φ 25*1 φ 30*1 φ 40*2 φ 50*1

備考：

名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリエチレン管耐震コア金属継手エルボ	:90°	φ 40		個	2			L2C0040 見積
ホリエチレン管耐震コア金属継手ロングベント	:60°	φ 20	回転式	個	20			L2D1020 見積
ホリエチレン管耐震コア金属継手ロングベント	:60°	φ 25	回転式	個	1			L2D1025 見積
ホリエチレン管耐震コア金属継手ロングベント	:90°	φ 30		個	1			L2E0030 見積
ホリエチレン管耐震コア金属継手ロングベント	:90°	φ 40		個	2			L2E0040 見積
ホリエチレン管耐震コア金属継手分止水栓ソケット		φ 20	回転式：芯金入りパッキン付	個	20			L2F1020 見積
ホリエチレン管耐震コア金属継手分止水栓ソケット		φ 25	回転式：芯金入りパッキン付	個	1			L2F1025 見積
ホリエチレン管耐震コア金属継手分止水栓ソケット		φ 30	回転式：芯金入りパッキン付	個	1			L2F1030 見積
ホリエチレン管耐震コア金属継手分止水栓ソケット		φ 40	回転式：芯金入りパッキン付	個	2			L2F1040 見積
金属継手回転分止水栓用EF受口付(PTC)		φ 50	：芯金入りパッキン付	個	1			L2J0050 見積
配水用ホリエチレン管		φ 50×5000		m.	13.1			L410050 刊行物
EF継手（両受）90°ベント		φ 50		個	2			L460050 刊行物

(050130-0)

第75号明細表の4

AZ3802-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：【本設】給水管 N=25件

形状：φ 20*20 φ 25*1 φ 30*1 φ 40*2 φ 50*1

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配水ホ	リエチン管用金属継手ソケット(ISO×JIS)	φ 50 × φ 50		組	1						L1H0052 見積	
TS	キャップ	20mm		個	20						V1H0020 刊行物	
TS	キャップ	25mm		個	1						V1H0025 刊行物	
TS	キャップ	30mm		個	1						V1H0030 刊行物	
TS	キャップ	40mm		個	2						V1H0040 刊行物	
HIVP		20mm		m.	10						V210020 刊行物	
HIVP		25mm		m.	0.5						V210025 刊行物	
HIVP		30mm		m.	0.5						V210030 刊行物	
HIVP		40mm		m.	1						V210040 刊行物	
HI	ソケット	20mm		個	40						V250020 刊行物	
HI	ソケット	25mm		個	2						V250025 刊行物	
HI	ソケット	30mm		個	2						V250030 刊行物	

(050130-0)

第75号明細表の5
AZ3802-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：【本設】給水管 N=25件
形状：φ20*20 φ25*1 φ30*1 φ40*2 φ50*1
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HI ソケット	40mm	個	4			V250040 刊行物
HI エルボ	20mm	個	40			V290020 刊行物
HI エルボ	25mm	個	2			V290025 刊行物
HI エルボ	30mm	個	2			V290030 刊行物
HI エルボ	40mm	個	4			V290040 刊行物
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050130-0)

<div> 第76号明細表の1 AZ3804-0000-01 </div> <div> 布設費 1式当り明細表 </div> <div> 種別：【本設】給水管 N=25件 形状：φ 20*20 φ 25*1 φ 30*1 φ 40*2 φ 50*1 備考： </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 20mm	m	10			第209号表, SS0320//4 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管据付工	φ 25mm	m	0.5			第203号表, SS0320//3 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管据付工	φ 30mm	m	0.5			第210号表, SS0320//5 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管据付工	φ 40mm	m	1			第211号表, SS0320//6 水道事業実務必携
T S継手工	φ 20mm	口	180			第212号表, SS0330//4 水道事業実務必携
T S継手工	φ 25mm	口	9			第194号表, SS0330//3 水道事業実務必携
T S継手工	φ 30mm	口	9			第213号表, SS0330//5 水道事業実務必携
T S継手工	φ 40mm	口	18			第214号表, SS0330//6 水道事業実務必携
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	126.9			第267号表, SS0350//7 水道事業実務必携
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	14.9			第268号表, SS0350//9 水道事業実務必携
ポリエチレン管据付工	φ 30mm	m	12.4			第137号表, SS0350//6 水道事業実務必携
ポリエチレン管据付工	φ 40mm	m	14			第269号表, SS0350//8 水道事業実務必携

(050130-0)

第76号明細表の2
AZ3804-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：【本設】給水管 N=25件

形状：φ 20*20 φ 25*1 φ 30*1 φ 40*2 φ 50*1

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ°	ポリエチレン管据付工	φ 50mm		m	13.1						第89号表, SS0350//3 水道事業実務必携	
ホ°	ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受		口	1						第143号表, SS0360//11 水道事業実務必携	
ホ°	ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受		口	4						第87号表, SS0360//9 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20		口	100						第215号表, SS0455//4 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 25		口	5						第195号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 30		口	5						第216号表, SS0455//5 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 40		口	10						第217号表, SS0455//6 水道事業実務必携	
ホ°	ポリエチレン管切断工	φ 20		口	40						第270号表, SS0457//7 水道事業実務必携	
ホ°	ポリエチレン管切断工	φ 25		口	3						第271号表, SS0457//9 水道事業実務必携	
ホ°	ポリエチレン管切断工	φ 30		口	3						第139号表, SS0457//4 水道事業実務必携	
ホ°	ポリエチレン管切断工	φ 40		口	6						第272号表, SS0457//8 水道事業実務必携	
ホ°	ポリエチレン管切断工	φ 50		口	3						第88号表, SS0457//5 水道事業実務必携	

(050130-0)

第76号明細表の3 AZ3804-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【本設】給水管 N=25件 形状：φ 20*20 φ 25*1 φ 30*1 φ 40*2 φ 50*1 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径φ ポリエチレン管 φ 150		箇所	20			第273号表, SS0710//8 水道事業実務必携
分水栓建込工		配管呼び径 φ 25 本管呼び径φ ポリエチレン管 φ 150		箇所	1			第274号表, SS0710//13 水道事業実務必携
分水栓建込工		配管呼び径 φ 30 本管呼び径φ ポリエチレン管 φ 150		箇所	1			第275号表, SS0710//9 水道事業実務必携
分水栓建込工		配管呼び径 φ 40 本管呼び径φ ポリエチレン管 φ 150		箇所	2			第276号表, SS0710//10 水道事業実務必携
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径φ ポリエチレン管 φ 150		箇所	1			第277号表, SS0710//11 水道事業実務必携
ロケータンクワイヤ(ポリエチレン管)				m	181.3			第110号表, SS1230//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設（水道管）		(リサイクル品)		m	181.3			第234号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)
保護管設置工		φ 50 HI-VP（保護管）		m	22			第140号表, SX0303//1 独自代価
保護管設置工		φ 75 HI-VP（保護管）		m	2			第141号表, SX0303//2 独自代価
機械継手工		φ 20mm		箇所	40			第278号表, SX0603//5 独自代価
機械継手工		φ 25mm		箇所	3			第84号表, SX0603//2 独自代価
機械継手工		φ 30mm		箇所	4			第85号表, SX0603//3 独自代価

(050130-0)

第76号明細表の4 AZ3804-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【本設】給水管 N=25件 形状：φ 20*20 φ 25*1 φ 30*1 φ 40*2 φ 50*1 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械継手工		φ 40mm	箇所	8			第279号表, SX0603//6 独自代価
機械継手工		φ 50mm	箇所	2			第86号表, SX0603//4 独自代価
バルブ設置工(人力)		φ 20mm	基	20			第280号表, SX0605//5 独自代価
バルブ設置工(人力)		φ 25mm	基	1			第35号表, SX0605//1 独自代価
バルブ設置工(人力)		φ 32mm	基	1			第74号表, SX0605//4 独自代価
バルブ設置工(人力)		φ 40mm	基	2			第281号表, SX0605//6 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(050130-0)

第77号明細表の1 AZ3803-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】給水管 N=25件 形状：φ20*20 φ25*1 φ30*1 φ40*2 φ50*1 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
人力積込		土砂		m3	21						第91号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	21						第92号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	150						第47号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	8						第93号表, SP1D210//2 県積算基準	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無		m3	2						第151号表, SPZ5010//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	63						第48号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	48						第49号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	16						第94号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	15						第50号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	38						第51号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)		m3	2						第52号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=8km D I D区域内 廃材プラント (G)		m3	0.4						第95号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	

(050130-0)

第77号明細表の2 AZ3803-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】給水管 N=25件 形状：φ 20*20 φ 25*1 φ 30*1 φ 40*2 φ 50*1 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理		バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=2km 改良分 D I D区域内	m3	38			第53号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=2km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	25			第54号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		人力	2t積 L=2km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	21			第96号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	34			第55号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	34			第56号表, SY1050//2 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	22			第97号表, SY1050//5 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	12			第57号表, SY1050//3 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	2			第120号表, SY1050//7 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	34				第59号表, SY1070//1 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	12				第60号表, SY1070//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	2				第123号表, SY1070//5 水道事業実務必携
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 通期	m3	0.4				第98号表, SYS0361//1 県積算基準

(050130-0)

第77号明細表の3
AZ3803-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】給水管 N=25件
形状：φ 20*20 φ 25*1 φ 30*1 φ 40*2 φ 50*1
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050130-0)

第78号明細表の1 AZ3903-0000-01							種別： 打換工 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
不陸整正		6mm以上11mm未満 粒度調整碎石 M-40	m2	495			第152号表, SPZB010//1 県積算基準	
不陸整正		46mm以上53mm未満 粒度調整碎石 M-40	m2	17			第282号表, SPZB010//2 県積算基準	
基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り	m2	25			第153号表, SPZB110//1 県積算基準	
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	487			第154号表, SPZB130//2 県積算基準	
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補	m2	25			第155号表, SPZB130//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.5			第48号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1,050			第49号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)	m3	51			第52号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=2km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	0.5			第54号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	145			第156号表, SY1060//1 水道事業実務必携	
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	390			第157号表, SY1060//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (13F) フライムコート 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	390			第158号表, SY1070//6 水道事業実務必携	

(050130-0)

第78号明細表の2 AZ3903-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別： 打換工 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (13F) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無		m2・1層	145			第159号表, SY1070//7 水道事業実務必携		
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 通期 再利用目的撤去		m2	4			第266号表, SYS0190//1 100m2未満 県積算基準		
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 通期 再利用設置6cm 砂を使用3cm		m2	11			第283号表, SYS0190//2 100m2未満 県積算基準		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	163			第47号表, SP1D210//1 県積算基準		
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	125			第160号表, SYS0041//1 県積算基準		
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	50			第161号表, SYS0041//2 県積算基準		
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	3			第162号表, SYS0031//1 県積算基準		
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	18			第163号表, SYS0031//2 県積算基準		
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	8			第164号表, SYS0031//3 県積算基準		
合 計				式	1					
単 位 当 り					1					

(050130-0)

第79号明細表の1 A2100-0000-01							種別： 形状： 備考：					
水道直接仮設費 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
水替工		50m/m	水中ポンプ	日	0.5						第165号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表	
ポンプ据付撤去		50m/m		箇所	0.5						第166号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	221.9						第167号表, SY0020//1 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	2						第284号表, SY0020//2 水道事業実務必携	
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース0.9m以下		m	108.5						第285号表, SY0060//3 水道事業実務必携	
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース0.9m超～1.1m以下		m	60.5						第168号表, SY0060//1 水道事業実務必携	
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース1.1m超～1.5m以下		m	52.9						第169号表, SY0060//2 水道事業実務必携	
支保工 (軽量金属製)		掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース1.1m超～1.5m以下		m	2						第286号表, SY0060//4 水道事業実務必携	
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数1回 重量9.9t 補助工法無		式	1						第170号表, SX0800//1 供用日数7日 実務必携・県積算基準	
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数2回 重量6.7t 補助工法無		式	1						第171号表, SX0800//2 供用日数7日 実務必携・県積算基準	
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数5回 重量4t 補助工法無		式	1						第287号表, SX0800//3 供用日数8日 実務必携・県積算基準	
合	計			式	1							

(050130-0)

第79号明細表の2
A2100-0000-01

水道直接仮設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(050130-0)

第80号明細表
A3100-0000-01

水道交通誘導員 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	実働8時間(交替要員無し)	人	166			R4400 県単価(RR0804)
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050130-0)

第81号明細表
A4100-0000-01

水道支給品費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

(050130-0)

第83号明細表 A5100-0000-01		水道運搬費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	20.6			第320号表, SY9800//1 水道事業実務必携
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離10kmまで	t	41.2			第321号表, SY9700//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050130-0)

第86号明細表 A8000-0000-01		水道検査費（仮設） 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下		m	489.7						第325号表, SS0705//1 水道事業実務必携	
合		計		式	1							
単		位			1							

(050130-0)

第87号明細表 A8100-0000-01		水道検査費（本設） 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ 150以下		m	22.1						第325号表, SS0705//1 水道事業実務必携	
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ 200～φ 350		m	408.1						第326号表, SS0705//2 水道事業実務必携	
合		計		式	1							
単		位			1							