

## 設計図書内「独自代価」における諸雑費の端数処理方法について

上越市ガス水道局において設定している「独自代価」の工種について、  
「諸雑費」の端数処理方法については以下のとおり。

## ①代価表(歩掛表に率でない諸雑費があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように端数を計上する。

## ②代価表(歩掛表に諸雑费率があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように原則として所定の  
諸雑费率以内で端数を計上する。一部、歩掛表の途中で計上するものもある。

以下の「諸雑費コード表」のとおり計上している。

諸雑費コード表

工種コード	名 称	諸 雑 費 率 表 記	諸雑費コード	端数処理
SX0501	鋼管切断工(エンジンカッター)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0612	穿孔取出(铸铁管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0613	穿孔取出(鋼管・PE管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SY0301	X線検査工(ガス)	(機械+消耗費+労務費)×10%	Z1000Z3	有効4桁
SX0604	漏洩・漏水防止金具打工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0303	保護管設置工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(低圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(中圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0302	塗覆装工(熱収縮チューブ)	φ 50-100:5%, φ 150-500:6%, φ 600以上:8%	Z4002Z2	有効4桁
SX0625	電気溶接工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0614	ターミナル取付工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0903	デテクター検査費	労務費×20%	Z4002Z7	有効4桁
SX0902	管内清掃工(ビグ清掃)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2000	遮断バイパス工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管低圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管中圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2010	遮断バイパス工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4000	遮断工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4005	遮断工事(鋼管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4010	遮断工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX0904	耐圧気密検査費	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁
SX0904	気密検査費(低圧)	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁

(220006-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		技術管理費		式	1			
			ガス運搬費	式	1			第55号明細表, A1000//2
			水道運搬費	式	1			第56号明細表, A2000//1
			ガス検査費（仮設）	式	1			第57号明細表, A3000//4
			ガス検査費（本設）	式	1			第58号明細表, A4000//1
			水道検査費（仮設）	式	1			第59号明細表, A5000//1
			水道検査費（本設）	式	1			第60号明細表, A6000//1
純工事費								

(220006-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価								
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

「週休2日適用工事」における補正係数を用いた諸経費率の算出方法について

令和8年1月以降

## 間接工事費

共通仮設費率の端数処理について

共通仮設費率(補正前) 算定式  $Kr = A \cdot P^b$

ただし、Kr: 共通仮設費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

P: 対象額(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

共通仮設費率(週休2日補正後) = ( 共通仮設費率(補正前) × 施工地域補正係数 ) × 週休2日補正係数

※共通仮設費率の補正にあたっては、補正前の共通仮設費率(Kr)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

現場管理費率の端数処理について

現場管理費率(補正前) 算定式  $Jo = A \cdot Np^b$

ただし、Jo: 現場管理費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

P: 対象純工事費(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

現場管理費率(週休2日補正後) = ( 現場管理費率(補正前) × 施工地域補正係数 ) × 週休2日補正係数

※現場管理費率の補正にあっても、補正前の現場管理費率(Jo)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

## ◎留意事項

設計額算出時の週休2日に係る補正対象は、労務費・機械経費(賃料)・市場単価・標準単価・間接工事費率とする。

労務費の補正対象は、公共事業労務費調査対象の51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)に加え、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)とする。

ただし、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)は、週休2日補正後の労務単価を見積徴取しているため、週休2日補正係数は乗じないものとする。

また、水道X線検査工の一部労務費(技師A及び技師B)は補正対象外とする。

予定価格算出にあたっては、上越市ガス水道局「週休2日適用工事(現場閉所)」(令和7年6月)実施要領【土木工事】を確認し算出すること。

労務費	単価根拠	補正の有無	補正の方法
51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)	県単価	有	補正係数を乗じる
ステンレス溶接工、X線検査 技術員、X線検査 補助	見積	有	見積額に含む
技師A、技師B	県単価	無	—

# 間 接 工 事 明 細 書 (当初)

週休2日補正有  
週休2日(通期)

令和7年度(秋)  
R 7 年度[秋]  
適用地区： 上越⑤

基準適用  
単価適用

## 計 算 根 拠 式

費 目	計 算 根 拠 式													
共通仮設費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率×地域補正）×係数 ＝ <div></div> ×（ <div></div> %× <div></div> ）×		週休2日補正係数 地域補正係数 ○										
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費＋処分費（準備費）－処分費控除額 ＋加算額－減算額 ＝ <div></div> －（ <div></div> ／2）＋ <div></div> －（ <div></div> ／2） ＋ <div></div> ＋ <div></div> ＋ <div></div> － <div></div> ＋ <div></div> － <div></div> 処分費控除額＝ 処分費等（直工＋準備）÷対象額＝構成比<>3% ÷＝ <div></div> %<>3%		<table><tr><th>施工地域・工事場所区分</th><th>補 正 係 数</th></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td></td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td>○</td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table>	施工地域・工事場所区分	補 正 係 数	一般交通影響あり①		一般交通影響あり②	○	市街地		山間僻地及び離島	
	施工地域・工事場所区分	補 正 係 数												
	一般交通影響あり①													
一般交通影響あり②	○													
市街地														
山間僻地及び離島														
現場環境改善費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率＋補正率）×係数 ＝ <div></div> ×（ <div></div> %＋ <div></div> %）×		現場環境改善費補正率 %										
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）－処分費等（直工） <div></div> ＋支給品費 －（管材費（支給品費）／2）＋無償貸付機械等評価＋加算額－減算額 ＝ <div></div> －（ <div></div> ／2）－ <div></div> ＋ <div></div> －（ <div></div> ／2）＋ <div></div> ＋ <div></div> － <div></div>												
現場管理費 (率計算額)	率計算額	＝対象純工事費×（標準率×地域補正＋冬期補正率）×係数 ＝ <div></div> ×（ <div></div> %× <div></div> ＋ <div></div> %）×		週休2日補正係数 地域補正係数 ○										
	対象純工事費	＝純工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ <div></div> －（ <div></div> ／2）＋ <div></div> －（ <div></div> ／2） ＋ <div></div> － <div></div> ＋ <div></div> － <div></div>		<table><tr><th>施工地域・工事箇所区分</th><th>補 正 係 数</th></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td></td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td>○</td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table>	施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数	一般交通影響あり①		一般交通影響あり②	○	市街地		山間僻地及び離島	
	施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数												
	一般交通影響あり①													
一般交通影響あり②	○													
市街地														
山間僻地及び離島														
			冬期補正率 %											
一般管理費 (率計算額) 契約保証費	率計算額	＝対象工事原価×（標準率×前払補正率）×係数－端数調整額 ＝ <div></div> ×（ <div></div> %× <div></div> ）× <div></div> －		前払補正率 <table><tr><th>前払金支出割合区分</th><th>0%から5%以下</th><th>5%超15%以下</th><th>15%超25%以下</th><th>25%超35%以下</th></tr><tr><th>補正係数</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※35%超40%以下（補正なし）の場合 ○	前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下	補正係数				
	前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下									
	補正係数													
	契約保証費	＝対象工事原価×契約保証補正 ＝ <div></div> × <div></div> %		○										
対象工事原価	＝工事原価－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ <div></div> － <div></div> ＋ <div></div> － <div></div>		契約保証補正率 %											
			<table><tr><th>保証の方法</th><th>補正值(%)</th></tr><tr><td>金銭的保証</td><td>○</td></tr><tr><td>役務的保証</td><td></td></tr></table>	保証の方法	補正值(%)	金銭的保証	○	役務的保証						
保証の方法	補正值(%)													
金銭的保証	○													
役務的保証														

(220006-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
	管材費(直接工事費)			式	1			
	処分費(直接工事費)			式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		技術管理費		式	1			
			ガス運搬費	式	1			第55号明細表, A1000//2
			ガス検査費 (仮設)	式	1			第57号明細表, A3000//4
			ガス検査費 (本設)	式	1			第58号明細表, A4000//1
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			

(220006-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	消費税相当額			式	1			
本工事費				式	1			

(220006-0)

## 本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
	管材費(直接工事費)			式	1			
	処分費(直接工事費)			式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		技術管理費		式	1			
			水道運搬費	式	1			第56号明細表, A2000//1
			水道検査費 (仮設)	式	1			第59号明細表, A5000//1
			水道検査費 (本設)	式	1			第60号明細表, A6000//1
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			



(220006-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	消費税相当額			式	1			
本工事費				式	1			

(220006-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
【仮設】ガス本管工事SGP80A								Y10101//1
	材料費		【仮設】ガス本管工事SGP80A L=238.9m	式	1			第1号明細表, AZ0102//1
	布設費		【仮設】ガス本管工事SGP80A L=238.9m	式	1			第2号明細表, AZ0104//1
	土木費		【仮設】ガス本管工事SGP80A L=238.9m	式	1			第3号明細表, AZ0103//1
【仮設】ガス本管工事SGP50A								Y10301//1
	材料費		【仮設】ガス本管工事SGP50A L=4.1m	式	1			第4号明細表, AZ0302//1
	布設費		【仮設】ガス本管工事SGP50A L=4.1m	式	1			第5号明細表, AZ0304//1
	土木費		【仮設】ガス本管工事SGP50A L=4.1m	式	1			第6号明細表, AZ0303//1
【仮設】ガス供給管工事								Y10701//1
	材料費		【仮設】供給管工事 N=5件	式	1			第7号明細表, AZ0702//1
	布設費		【仮設】供給管工事 N=5件	式	1			第8号明細表, AZ0704//1
	土木費		【仮設】供給管工事 N=5件	式	1			第9号明細表, AZ0703//1

(220006-0)

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
【本設】ガス本管工事PEφ100①								Y10401//1
	材料費		【本設】ガス本管工事PEφ100① L=204.8m	式	1			第10号明細表, AZ0402//1
	布設費		【本設】ガス本管工事PEφ100① L=204.8m	式	1			第11号明細表, AZ0404//1
	土木費		【本設】ガス本管工事PEφ100① L=204.8m	式	1			第12号明細表, AZ0403//1
【本設】ガス本管工事PEφ100②								Y10501//1
	材料費		【本設】ガス本管工事PEφ100② L=3.0m	式	1			第13号明細表, AZ0502//1
	布設費		【本設】ガス本管工事PEφ100② L=3.0m	式	1			第14号明細表, AZ0504//1
	土木費		【本設】ガス本管工事PEφ100② L=3.0m	式	1			第15号明細表, AZ0503//1
【本設】ガス本管工事PEφ50								Y10601//1
	材料費		【本設】ガス本管工事PEφ50 L=4.5m	式	1			第16号明細表, AZ0602//1
	布設費		【本設】ガス本管工事PEφ50 L=4.5m	式	1			第17号明細表, AZ0604//1
	土木費		【本設】ガス本管工事PEφ50 L=4.5m	式	1			第18号明細表, AZ0603//1

(220006-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
【本設】ガス供給管工事								Y10801//1
	材料費		【本設】供給管工事 N=6件	式	1			第19号明細表, AZ0802//1
	布設費		【本設】供給管工事 N=6件	式	1			第20号明細表, AZ0804//1
	土木費		【本設】供給管工事 N=6件	式	1			第21号明細表, AZ0803//1
ガス直接仮設費								Y3000//1
	ガス直接仮設費			式	1			第22号明細表, A3000//2
	ガス交通誘導員			式	1			第23号明細表, A3100//2
直接工事費計								

(220006-0)

第1号明細表の1

AZ0102-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：

【仮設】ガス本管工事SGP80A

L=238.9m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
GMⅡ形レデューサー	1段落	3回使用	150*100mm	個	1						G120150/3	見積
GMⅡ形ソリットスリーブ		3回使用	100mm	個	2						G360100/3	見積
GMⅡ形ソリットスリーブ		3回使用	150mm	個	1						G360150/3	見積
白鋼管	ネジ付	3回使用	80A	m.	238.9						GB10080/3	刊行物
白鋼管	ネジ付	3回使用	100A	m.	1.8						GB10100/3	刊行物
白チース		3回使用	80A	個	1						GB20080/3	刊行物
白違径チース	:1段落	3回使用	80A*50A	個	1						GB30085/3	刊行物
白違径ソケット	:1段落	3回使用	100A*80A	個	3						GB50101/3	刊行物
白エルボ	90°	3回使用	80A	個	38						GB70080/3	刊行物
白エルボ	45°	3回使用	80A	個	5						GB80080/3	刊行物
白ソケット		3回使用	80A	個	45						GBB0080/3	刊行物
GMⅡ形特殊押輪	(鋼管用)B.N.P.付		100mm	組	5						GW80100	見積

(220006-0)

第1号明細表の2  
AZ0102-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：【仮設】ガス本管工事SGP80A L=238.9m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GMⅡ形特殊押輪：(鋼管用)B.N.P.付	150mm	組	1			GW80150 見積
GMⅡ形特殊押輪：(珪管用)：B.N.P.付	150mm	組	1			GW60150 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(220006-0)

第2号明細表の1

AZ0104-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：

【仮設】ガス本管工事SGP80A

L=238.9m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管据付工		φ 80mm		m	238.9						第1号表, SS0210//1	水道事業実務必携
小口径鋼管据付工		φ 100mm		m	1.8						第2号表, SS0210//2	水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ 80mm		口	40						第3号表, SS0220//1	水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ 100mm		口	3						第4号表, SS0220//2	水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 80mm		口	80						第5号表, SS0220//4	水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 100mm		口	3						第6号表, SS0220//5	水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm		口	1						第7号表, SS0220//6	水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 80mm		口	184						第8号表, SS0220//7	水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 100mm		口	3						第9号表, SS0220//8	水道事業実務必携
メカニカル継手工 (GMⅡ)		100mm 特殊継手		口	5						第10号表, SZ6005//2	独自代価
メカニカル継手工 (GMⅡ)		150mm 特殊継手		口	2						第11号表, SZ6005//4	独自代価
仮設小口径鋼管撤去工		φ 80mm 再利用有り		m	238.9						第12号表, SX0519//2	水道事業実務必携

(220006-0)

第2号明細表の2

AZ0104-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：【仮設】ガス本管工事SGP80A

L=238.9m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仮設小口径鋼管撤去工		φ 100mm	再利用有り	m	1.8						第13号表, SX0519//3	水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ 50mm 再利用有り	口	1						第14号表, SY0220//3	水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ 80mm 再利用有り	口	184						第15号表, SY0220//2	水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ 100mm 再利用有り	口	3						第16号表, SY0220//5	水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%)	100mm	口	5						第17号表, SY0136//4	水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%)	150mm	口	2						第18号表, SY0136//5	水道事業実務必携
鋼管切断工(パイプカッター)		φ 100mm		口	4						第19号表, SX0500//2	独自代価
鋼管切断工(パイプカッター)		φ 150mm		口	3						第20号表, SX0500//3	独自代価
遮断パイプ工事(鋼管低圧用)		φ 100以下		箇所	4						第21号表, SX2005//1	独自代価
遮断パイプ工事(鋼管低圧用)		φ 150以上		箇所	2						第22号表, SX2005//2	独自代価
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							



(220006-0)

第3号明細表の1 AZ0103-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【仮設】ガス本管工事SGP80A L=238.9m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	82						第23号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	43						第24号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	64						第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	17						第26号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	10						第27号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (0)		m3	3						第28号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	10						第29号表, SXG0030//8 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	33						第30号表, SXG0030//9 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	31						第31号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	31						第32号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	33						第33号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	64						第34号表, SY1070//1 水道事業実務必携	

(220006-0)

第3号明細表の2  
AZ0103-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【仮設】ガス本管工事SGP80A L=238.9m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(220006-0)

第4号明細表  
AZ0302-0000-01

## 材料費 1式当り明細表

種別：【仮設】ガス本管工事SGP50A L=4.1m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白鋼管 ｼﾞｯﾌﾟ	3回使用 50A	m.	4.1			GB10050/3 刊行物
白エルボ 90°	3回使用 50A	個	4			GB70050/3 刊行物
PCMG-Sソケット	3回使用 50A	個	1			GC30050/3 見積
PCMGハッキング：(PLP, SGP用)	50A	組	2			GCB0050 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(220006-0)

第5号明細表

AZ0304-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：

【仮設】ガス本管工事SGP50A

L=4.1m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管据付工		φ 50mm		m	4.1						第35号表, SS0210//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 50mm		口	5						第36号表, SS0220//9 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 50mm		口	8						第37号表, SS0220//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm		口	8						第7号表, SS0220//6 水道事業実務必携	
機械継手工		φ 50mm		箇所	2						第38号表, SX0603//1 独自代価	
仮設小口径鋼管撤去工		φ 50mm 再利用有り		m	4.1						第39号表, SX0519//4 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 50mm 再利用有り		口	8						第14号表, SY0220//3 水道事業実務必携	
機械継手取外し工		φ 50mm		箇所	2						第40号表, SX0507//2 独自代価	
鋼管切断工(パイプカッター)		φ 50mm		口	2						第41号表, SX0500//1 独自代価	
遮断パイプ工事（鋼管低圧用）		φ 100以下		箇所	2						第21号表, SX2005//1 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(220006-0)

第6号明細表の1 AZ0303-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別：【仮設】ガス本管工事SGP50A L=4.1m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	7			第23号表, SP1D210//1 県積算基準		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	5			第24号表, SS1000//1 水道事業実務必携		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	5			第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携		
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	4			第26号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)		
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0.1			第27号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)		
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (0)		m3	0.2			第28号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	0.1			第29号表, SXG0030//8 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	5			第30号表, SXG0030//9 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	0.7			第31号表, SY1050//1 水道事業実務必携		
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	0.7			第32号表, SY1050//2 水道事業実務必携		
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	4			第33号表, SY1050//3 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	5			第34号表, SY1070//1 水道事業実務必携		

(220006-0)

第6号明細表の2  
AZ0303-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【仮設】ガス本管工事SGP50A L=4.1m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(220006-0)

第7号明細表 AZ0702-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【仮設】供給管工事 N=5件 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白鋼管	ネ`付	3回使用 25A	m.	14			GB10025/3 刊行物
白違径チ-ス`	:4段落	3回使用 80A*25A	個	5			GB30082/3 刊行物
白サ-ヒ`スチ-ス`		3回使用 25A	個	5			GB40025/3 刊行物
白エルボ`	90°	3回使用 25A	個	25			GB70025/3 刊行物
HI-LA-S		3回使用 25A	個	5			GBD0025/3 見積
白プ`ラク`		3回使用 25A	個	5			GBE0025/3 刊行物
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(220006-0)

第8号明細表の1 AZ0704-0000-01							種別：【仮設】供給管工事 N=5件 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小口径鋼管据付工		φ 25mm	m	14			第42号表, SS0210//4 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 25mm	口	30			第43号表, SS0220//11 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 80mm	口	5			第3号表, SS0220//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 25mm	口	50			第44号表, SS0220//12 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 80mm	口	10			第5号表, SS0220//4 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 25mm	口	65			第45号表, SS0220//13 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 80mm	口	10			第8号表, SS0220//7 水道事業実務必携	
機械継手取外し工		φ 25mm	箇所	10			第46号表, SX0507//1 独自代価	
仮設小口径鋼管撤去工		φ 25mm 再利用有り	m	14			第47号表, SX0519//1 水道事業実務必携	
供給管切替工			箇所	5			第48号表, SX0601//1 独自代価	
機械継手工		φ 25mm	箇所	10			第49号表, SX0603//2 独自代価	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 25mm 再利用有り	口	65			第50号表, SY0220//1 水道事業実務必携	



(220006-0)

第8号明細表の2  
AZ0704-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】供給管工事 N=5件  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手取外し工	ねじ込み接合 φ80mm 再利用有り	口	10			第15号表, SY0220//2 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(220006-0)

第9号明細表の1 AZ0703-0000-01							種別：【仮設】供給管工事 N=5件 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人力積込		土砂	m3	4			第51号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	4			第52号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	9			第23号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下	m	3			第53号表, SP1D210//2 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	2			第24号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	6			第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	4			第54号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	0.4			第26号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	0.4			第27号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (0)	m3	0.3			第28号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=5.5km D I D区域外 廃材プラント (0)	m3	0.1			第55号表, SXG0020//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外	m3	0.4			第29号表, SXG0030//8 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	

(220006-0)

第9号明細表の2 AZ0703-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【仮設】供給管工事 N=5件 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理		バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	2			第30号表, SXG0030//9 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		人力	2t積 L=11km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	4			第56号表, SXG0030//10 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	3			第31号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	3			第32号表, SY1050//2 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	5			第57号表, SY1050//4 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	3			第33号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	6			第34号表, SY1070//1 水道事業実務必携
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 通期		m3	0.1			第58号表, SYS0361//1 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(220006-0)

第10号明細表の1 AZ0402-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【本設】ガス本管工事PEφ100① L=204.8m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通円型ボックス(ガス)	除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品 水取器	組	1			G100030 見積
共通円型ボックスセット(ガス)	除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品 GV他	組	1			G110030 見積
FRP筒		(単品) B-800	本	1			G120005 見積
GMⅡ形ソリットスリーブ		100mm	個	2			G360100 見積
ガス用PE管：(定尺管)		100mm-1号U	m.	199.8			GI60100 見積
PE-EFチース		100mm	個	1			GI80100 見積
PE-EF異径チース：50mm分岐		100*50mm	個	1			GI90100 見積
PE-EFエルボ 90°		100mm	個	2			GIB0100 見積
PE-EFエルボ 45°		100mm	個	3			GIC0100 見積
PE-EFソケット		100mm	個	14			GIL0100 見積
トランジション継手：(鑄鉄管用GMⅡ型)		100mm-1U	本	2			GIR0100 見積
PEホールハブ		100mmU	個	1			GM61100 見積

(220006-0)

第10号明細表の2

AZ0402-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：

【本設】ガス本管工事PE φ 100①

L=204.8m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
PE水取器	(立管付)両受	100mm		個	1						GM70100 見積	
GMⅡ形押輪:	(絶縁)B.N.P.付	100mm		組	2						GW30100 見積	
GMⅡ形特殊押輪:	(鋼管用)B.N.P.付	100mm		組	2						GW80100 見積	
合	計			式	1							
単	位				1							

(220006-0)

第11号明細表の1 AZ0404-0000-01							種別：【本設】ガス本管工事PEφ100① L=204.8m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ100mm	m	203.1			第59号表, SS0350//1 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ100mm 融着(EF)継手・両受	口	44			第60号表, SS0360//1 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ100mm 融着(EF)継手・片受	口	19			第61号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ100	口	8			第62号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
ロケティングワイヤー(ホ°ポリエチレン管)			m	204.8			第63号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
PE・鋼管水取器設置工(人力)		100mm	基	1			第64号表, SX0607//1 独自代価	
共通円形BOX設置工(衫°式)			基	2			第65号表, SX0615//1 独自代価	
埋設表示シート布設(カ°ス管)		(リサイクル品)	m	204.8			第66号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)	
合成樹脂製弁設置工(人力)		φ100mm	基	1			第67号表, SX0623//1 水道事業実務必携	
管明示テープ工(カ°ス・ホ°ポリエチレン管用)		φ100×5.5m カ°ス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	204.8			第68号表, SY1221//1 複合代価(水道事業実務必携)	
メカニカル継手工(GMⅡ)		100mm 普通継手	口	2			第69号表, SZ6005//1 独自代価	
メカニカル継手工(GMⅡ)		100mm 特殊継手	口	2			第10号表, SZ6005//2 独自代価	

(220006-0)

第11号明細表の2 AZ0404-0000-01							種別：	【本設】ガス本管工事PEφ100① L=204.8m
AZ0404-0000-01							形状：	
AZ0404-0000-01							備考：	
名	称	規	格	単位	数	量	単	価
金	額	摘	要					
鋼管切断工(ハ°イ7°カッター)	φ100mm	口	4					第19号表, SX0500//2 独自代価
鋼管撤去工(人力)	φ100mm	m	200					第70号表, SS0241//2 水道事業実務必携
鋼管切断工(撤去時)	φ100mm B種	口	33					第71号表, SS0441//2 水道事業実務必携
鋼管処理費	処分先A	t	2					第72号表, SX0203//1 独自代価
バルブ撤去工	100mm	基	1					第73号表, SX0527//1 独自代価
共通円形BOX撤去工(ｼﾞ式)		基	1					第74号表, SX0513//1 独自代価
保護管設置工	φ150 HI-VP(保護管)	m	1					第75号表, SX0303//3 独自代価
遮断ﾊﾞｲﾊﾟｽ工事(鋼管低圧用)	φ100以下	箇所	4					第21号表, SX2005//1 独自代価
合	計	式	1					
単	位	当	り					

(220006-0)

第12号明細表の1 AZ0403-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】ガス本管工事PEφ100① L=204.8m 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力積込		土砂		m3	3			第51号表, SP12080//1 県積算基準
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	3			第52号表, SP12110//1 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	620			第23号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	210			第24号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	194			第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	3			第54号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	46			第26号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(再生クラッシュランRC-40)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2			第76号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	110			第27号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (0)		m3	10			第28号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	110			第29号表, SXG0030//8 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	96			第30号表, SXG0030//9 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)



(220006-0)

第12号明細表の2 AZ0403-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】ガス本管工事PEφ100① L=204.8m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理		人力 2t積 L=11km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	3			第56号表, SXG0030//10 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	188			第31号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	188			第32号表, SY1050//2 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	6			第33号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	194			第34号表, SY1070//1 水道事業実務必携
不陸整正		6mm以上11mm未満 粒度調整碎石 M-40		m2	570			第77号表, SPZB010//3 県積算基準
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り		m2	570			第78号表, SPZB130//1 県積算基準
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	570			第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (0)		m3	29			第28号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	210			第79号表, SYS0041//1 県積算基準
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	100			第80号表, SYS0041//2 県積算基準
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	4			第81号表, SYS0031//2 県積算基準

(220006-0)

第12号明細表の3 AZ0403-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】ガス本管工事PEφ100① L=204.8m 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	11			第82号表, SYS0031//1 県積算基準	
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	14			第83号表, SYS0031//3 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	45			第23号表, SP1D210//1 県積算基準	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(220006-0)

第13号明細表

AZ0502-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：

【本設】ガス本管工事PEφ100② L=3.0m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
GMⅡ形ソリットスリーブ		150mm		個	1						G360150 見積	
ガス用PE管：(定尺管)		100mm-1号U		m.	3						GI60100 見積	
PE-EF異径ソケット：1段落		150*100mm		個	1						GIA0150 見積	
PE-EFソケット		100mm		個	1						GIL0100 見積	
トランジション継手：(鑄鉄管用GMⅡ型)		150mm-1U		本	1						GIR0150 見積	
GMⅡ形押輪：(絶縁)B. N. P. 付		150mm		組	1						GW30150 見積	
GMⅡ形特殊押輪：(鋼管用)B. N. P. 付		150mm		組	1						GW80150 見積	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(220006-0)

第14号明細表の1 AZ0504-0000-01							種別：【本設】ガス本管工事PEφ100② L=3.0m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°リエチレン管据付工		φ100mm	m	3			第59号表, SS0350//1 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管据付工		φ150mm	m	0.7			第84号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管継手工		φ100mm 融着(EF)継手・両受	口	3			第60号表, SS0360//1 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管継手工		φ150mm 融着(EF)継手・両受	口	1			第85号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管切断工		φ100	口	1			第62号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
ロケティングワイヤー(ホ°リエチレン管)			m	3.7			第63号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設(ガス管)		(リサイクル品)	m	3.7			第66号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(ガス・ホ°リエチレン管用)		φ100×5.5m ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	3			第68号表, SY1221//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(ガス・ホ°リエチレン管用)		φ150×5.5m ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	0.7			第86号表, SY1221//2 複合代価(水道事業実務必携)	
メカニカル継手工(GMⅡ)		150mm 普通継手	口	1			第87号表, SZ6005//3 独自代価	
メカニカル継手工(GMⅡ)		150mm 特殊継手	口	1			第11号表, SZ6005//4 独自代価	
鋼管切断工(パイプカッター)		φ150mm	口	3			第20号表, SX0500//3 独自代価	

(220006-0)

第14号明細表の2

AZ0504-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：

【本設】ガス本管工事PEφ100②

L=3.0m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鋼管撤去工（人力）		φ 150mm		m	6.5						第88号表, SS0241//3	水道事業実務必携
鋼管切断工(撤去時)		φ 100mm B種		口	1						第71号表, SS0441//2	水道事業実務必携
鋼管処理費		処分先A		t	0.1						第72号表, SX0203//1	独自代価
保護管設置工		φ 150 HI-VP（保護管）		m	2						第75号表, SX0303//3	独自代価
遮断パイプ工事（鋼管低圧用）		φ 150以上		箇所	1						第22号表, SX2005//2	独自代価
遮断パイプ工事（鋼管低圧用）		φ 100以下		箇所	1						第21号表, SX2005//1	独自代価
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(220006-0)

第15号明細表の1 AZ0503-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】ガス本管工事PEφ100② L=3.0m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	21						第23号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	11						第24号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	8						第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	3						第26号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	6						第27号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (0)		m3	0.4						第28号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	6						第29号表, SXG0030//8 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	5						第30号表, SXG0030//9 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	8						第31号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	8						第32号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度7スロ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	8						第34号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
不陸整正		6mm以上11mm未満 粒度調整碎石 M-40		m2	20						第77号表, SPZB010//3 県積算基準	

(220006-0)

第15号明細表の2  
AZ0503-0000-01

## 土木費 1式当り明細表

種別：【本設】ガス本管工事PEφ100② L=3.0m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m <sup>2</sup>	20			第78号表, SPZB130//1 県積算基準
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>2</sup>	20			第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m <sup>3</sup> 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (0)	m <sup>3</sup>	1			第28号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	25			第23号表, SP1D210//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(220006-0)

第16号明細表 AZ0602-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【本設】 ガス本管工事PE φ 50 L=4. 5m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PCMGﾌﾟﾗｸﾞ		50A	個	1			GD00105 見積
PCMG-Sソケット		50A	個	1			GC30050 見積
PCMGﾊﾞｯｷﾝ: (PLP, SGP用)		50A	組	2			GCB0050 見積
ｶﾞｽ用PE管: (定尺管)		50mm-1号	m.	3.8			GI60050 見積
PE-EFエルﾎﾞ 45°		50mm	個	1			GIC0050 見積
PE-EFソケット		50mm	個	2			GIL0050 見積
ﾄﾗﾝｼﾞｭｼｵﾝ継手: (ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型)		50mm	個	1			GIQ0050 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			



(220006-0)

第17号明細表の1 AZ0604-0000-01							種別：【本設】ガス本管工事PEφ50 L=4.5m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホリエチレン管据付工		φ50mm	m	4.5			第89号表, SS0350//3 水道事業実務必携	
ホリエチレン管継手工		φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	6			第90号表, SS0360//4 水道事業実務必携	
ホリエチレン管切断工		φ50	口	2			第91号表, SS0457//2 水道事業実務必携	
ロケーティングワイヤー(ホリエチレン管)			m	4.5			第63号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
機械継手工		φ50mm	箇所	3			第38号表, SX0603//1 独自代価	
埋設表示シート布設(ガス管)		(リサイクル品)	m	4.5			第66号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(ガス・ホリエチレン管用)		φ50×5.5m以下 ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	4.5			第92号表, SY1221//3 複合代価(水道事業実務必携)	
鋼管切断工(ハイトカッター)		φ50mm	口	4			第41号表, SX0500//1 独自代価	
鋼管撤去工(人力)		φ50mm	m	4			第93号表, SS0241//1 水道事業実務必携	
鋼管処理費		処分先A	t	0.02			第72号表, SX0203//1 独自代価	
遮断ハイス工事(鋼管低圧用)		φ100以下	箇所	3			第21号表, SX2005//1 独自代価	
保護管設置工		φ75 HI-VP(保護管)	m	1			第94号表, SX0303//4 独自代価	

(220006-0)

第17号明細表の2  
AZ0604-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【本設】ガス本管工事PEφ50 L=4.5m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(220006-0)

第18号明細表の1 AZ0603-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】ガス本管工事PEφ50 L=4.5m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	12			第23号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	7			第24号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	5			第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	2			第26号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	3			第27号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (0)	m3	0.3			第28号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外	m3	3			第29号表, SXG0030//8 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	4			第30号表, SXG0030//9 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	5			第31号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	5			第32号表, SY1050//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度75コン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	5			第34号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計			式	1			

(220006-0)

第18号明細表の2  
AZ0603-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】ガス本管工事PEφ50 L=4.5m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位 当 り			1			

(220006-0)

第19号明細表 AZ0802-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【本設】 供給管工事 N=6件 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白鋼管	ネ`付	25A	m.	0.6			GB10025 刊行物
HI-LA-S		25A	個	6			GBD0025 見積
白キャップ		25A	個	6			GBF0025 刊行物
ガス用PE管：(定尺管)		30mm-1号	m.	27			GI60030 見積
PE-EFエルボ` 90°		30mm	個	24			GIB0030 見積
PE-EFソケット		30mm	個	6			GIL0030 見積
PE-EFサービ`スチ`ス` : 30mm取出		100*30mm	個	6			GIN0101 見積
トランジ`ション継手：(違径カニカルストレート型)		30*25mm	個	6			GIQ0031 見積
キャップアイ`ン			本	6			TZ0465 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(220006-0)

第20号明細表の1 AZ0804-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 【本設】 供給管工事 N=6件 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工		管切断 φ25mm	口	12			第43号表, SS0220//11 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ25mm	口	6			第45号表, SS0220//13 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管据付工		φ30mm	m	27			第95号表, SS0350//4 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ30mm 融着(EF)継手・両受	口	60			第96号表, SS0360//5 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工		φ30	口	24			第97号表, SS0457//3 水道事業実務必携
ロケティンクワイヤー(ホ°ポリエチレン管)			m	27			第63号表, SS1230//1 水道事業実務必携
保護管設置工		φ50 HI-VP (保護管)	m	6			第98号表, SX0303//1 独自代価
供給管切替工			箇所	6			第48号表, SX0601//1 独自代価
機械継手工		φ25mm	箇所	18			第49号表, SX0603//2 独自代価
穿孔取出(鋼管・PE管)		(サトル取出) 分岐径φ32本管径φ100	箇所	6			第99号表, SX0613//3 独自代価
埋設表示シート布設 (ガス管)		(リサイクル品)	m	27			第66号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)
合 計			式	1			

(220006-0)

第20号明細表の2  
AZ0804-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【本設】供給管工事 N=6件  
形状：  
備考：

[illegible]

(220006-0)

第21号明細表の1 AZ0803-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】供給管工事 N=6件 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力積込		土砂		m3	7			第51号表, SP12080//1 県積算基準
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	7			第52号表, SP12110//1 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	15			第23号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	5			第24号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	5			第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	6			第54号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2			第26号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	2			第27号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (0)		m3	0.2			第28号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	2			第29号表, SXG0030//8 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	3			第30号表, SXG0030//9 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		人力 2t積 L=11km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	5			第56号表, SXG0030//10 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)



(220006-0)

第21号明細表の2 AZ0803-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 【本設】 供給管工事 N=6件 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理		人力 2t積 L=11km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	2			第56号表, SXG0030//10 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	5			第31号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	5			第32号表, SY1050//2 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	7			第57号表, SY1050//4 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	5			第34号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(220006-0)

第22号明細表 A3000-0000-02							種別： 形状： 備考：					
ガス直接仮設費 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
水替工		50m/m	水中ポンプ	日	0.5						第100号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表	
ポンプ据付撤去		50m/m		箇所	0.5						第101号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	14.2						第102号表, SY0020//1 水道事業実務必携	
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ポンプ1.1m超～1.5m以下		m	14.2						第103号表, SY0060//2 水道事業実務必携	
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数1回 重量2.6t 補助工法無		式	1						第104号表, SX0800//3 供用日数7日 実務必携・県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(220006-0)

第23号明細表  
A3100-0000-02

## ガス交通誘導員 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	実働8時間(交替要員無し)	人	96			R4400ZZ 県単価(RR0804)
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(220006-0)

第55号明細表

A1000-0000-02

ガス運搬費

1当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仮設材運搬		割増なし	12m以内	運搬距離20kmまで	t	5.2					第212号表, SY9700//1	水道事業実務必携
仮設材積込・取卸し費		基地積込→現場→基地取卸			t	2.6					第213号表, SY9800//1	水道事業実務必携
合	計					1						
単	位	当	り			1						

(220006-0)

第57号明細表

A3000-0000-04

ガス検査費（仮設）

1当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
気密検査費(低圧)		低圧 容積2m3以下 DID区間:無し		式	1						第214号表, SX0904//1 独自代価	
ガス配管費(低圧)		既設管ガス抜き含む		式	1						第215号表, SX0905//1 独自代価	
合	計				1							
単	位	当	り		1							
					</							

(220006-0)

第58号明細表  
A4000-0000-01

ガス検査費（本設） 1当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
気密検査費(低圧)		低圧 容積2m3以下 DID区間:無し		式	1						第214号表, SX0904//1 独自代価	
ガス配管費(低圧)		既設管ガス抜き含む		式	1						第215号表, SX0905//1 独自代価	
合		計			1							
単		位			1							

(220006-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
【仮設】水道本管工事SUSφ150								Y10901//1
	材料費		【仮設】水道本管工事SUSφ150 L=248.6m	式	1			第24号明細表, AZ0902//1
	布設費		【仮設】水道本管工事SUSφ150 L=248.6m	式	1			第25号明細表, AZ0904//1
	土木費		【仮設】水道本管工事SUSφ150 L=248.6m	式	1			第26号明細表, AZ0903//1
【仮設】水道本管工事TSVPφ50								Y11101//1
	材料費		【仮設】水道本管工事TSVPφ50 L=3.3m	式	1			第27号明細表, AZ1102//1
	布設費		【仮設】水道本管工事TSVPφ50 L=3.3m	式	1			第28号明細表, AZ1104//1
	土木費		【仮設】水道本管工事TSVPφ50 L=3.3m	式	1			第29号明細表, AZ1103//1
【仮設】給水管工事								Y11801//1
	材料費		【仮設】給水管工事 L=8件	式	1			第30号明細表, AZ1802//1
	布設費		【仮設】給水管工事 L=8件	式	1			第31号明細表, AZ1804//1
	土木費		【仮設】給水管工事 L=8件	式	1			第32号明細表, AZ1803//1

(220006-0)

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
【仮設】地上式消火栓設置								Y12001//1
	材料費		【仮設】消火栓設置 N=1基	式	1			第33号明細表, AZ2002//1
	布設費		【仮設】消火栓設置 N=1基	式	1			第34号明細表, AZ2004//1
【本設】水道本管工事HPPE φ150①								Y11301//1
	材料費		【本設】水道本管工事HPPE φ150① L=207.4	式	1			第35号明細表, AZ1302//1
	布設費		【本設】水道本管工事HPPE φ150① L=207.4	式	1			第36号明細表, AZ1304//1
	土木費		【本設】水道本管工事HPPE φ150① L=207.4	式	1			第37号明細表, AZ1303//1
【本設】水道本管工事HPPE φ150②								Y11401//1
	材料費		【本設】水道本管工事HPPE φ150② L=4.0m	式	1			第38号明細表, AZ1402//1
	布設費		【本設】水道本管工事HPPE φ150② L=4.0m	式	1			第39号明細表, AZ1404//1
	土木費		【本設】水道本管工事HPPE φ150② L=4.0m	式	1			第40号明細表, AZ1403//1
【本設】水道本管工事HPPE φ50								Y11501//1



(220006-0)

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	材料費		【本設】水道本管工事HPPE φ 50 L=5.0m	式	1			第41号明細表, AZ1502//1
	布設費		【本設】水道本管工事HPPE φ 50 L=5.0m	式	1			第42号明細表, AZ1504//1
	土木費		【本設】水道本管工事HPPE φ 50 L=5.0m	式	1			第43号明細表, AZ1503//1
【本設】水道本管工事DC (GX) φ 200								Y11601//1
	材料費		【本設】水道本管工事DC (GX) φ 200 L=5.6	式	1			第44号明細表, AZ1602//1
	布設費		【本設】水道本管工事DC (GX) φ 200 L=5.6	式	1			第45号明細表, AZ1604//1
	土木費		【本設】水道本管工事DC (GX) φ 200 L=5.6	式	1			第46号明細表, AZ1603//1
【本設】給水管工事								Y11901//1
	材料費		【本設】給水管工事 L=8件	式	1			第47号明細表, AZ1902//1
	布設費		【本設】給水管工事 L=8件	式	1			第48号明細表, AZ1904//1
	土木費		【本設】給水管工事 L=8件	式	1			第49号明細表, AZ1903//1
【本設】地上式消火栓接続								Y12101//1

(220006-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	材料費		【本設】地上式消火栓接続 N=1基	式	1			第50号明細表, AZ2102//1
	布設費		【本設】地上式消火栓接続 N=1基	式	1			第51号明細表, AZ2104//1
	土木費		【本設】地上式消火栓接続 N=1基	式	1			第52号明細表, AZ2103//1
水道直接仮設費								Y3000//3
	水道直接仮設費			式	1			第53号明細表, A3000//3
	水道交通誘導員			式	1			第54号明細表, A3100//3
直接工事費計								

(220006-0)

第24号明細表  
AZ0902-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 【仮設】水道本管工事SUS φ 150 L=248.6m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管レンタル材料費 120日	SUS 150A 50A	式	1			F1000//1 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(220006-0)

第25号明細表  
AZ0904-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】水道本管工事SUS φ 150 L=248.6m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管施工費	SUS 150A 50A	式	1			F1100//1 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(220006-0)

第26号明細表の1 AZ0903-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【仮設】水道本管工事SUSφ150 L=248.6m 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	80						第23号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型	山積0.28m3排ガス2次	m3	42						第24号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ	山積0.28m3排ガス2次	m2	65						第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	16						第26号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	10						第27号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (0)		m3	3						第28号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	10						第29号表, SXG0030//8 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	32						第30号表, SXG0030//9 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	30						第31号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	30						第32号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	34						第33号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	65						第34号表, SY1070//1 水道事業実務必携	

(220006-0)

第26号明細表の2  
AZ0903-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 【仮設】水道本管工事SUS φ 150 L=248.6m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線ペイント式設置工(塗料白色)	溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	200			第79号表, SYS0041//1 県積算基準
区画線ペイント式設置工(塗料白色)	溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	200			第80号表, SYS0041//2 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(220006-0)

第27号明細表  
AZ1102-0000-01

## 材料費 1式当り明細表

種別：【仮設】水道本管工事TSVP φ 50 L=3.3m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
TS-VP	3回使用 50mm	m.	3.3			V110050/3 刊行物
TS ソケット	50mm	個	1			V150050 刊行物
TS エルボ	50mm	個	4			V190050 刊行物
メカニカルジョイント(VP-SGP)	3回使用 50mm	個	1			V8D0050/3 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(220006-0)

第28号明細表 AZ1104-0000-01							種別：【仮設】水道本管工事TSVP φ 50 L=3.3m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm	m	3.3			第105号表, SS0320//3 水道事業実務必携	
T S 継手工		φ 50mm	口	10			第106号表, SS0330//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	5			第107号表, SS0455//2 水道事業実務必携	
メカニカル継手工		75mm以下 K形 特殊押輪	口	2			第108号表, SX0130//1 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 50 再利用有り	m	3.3			第109号表, SX0520//4 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	10			第107号表, SS0455//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 50mm	口	2			第110号表, SY0136//6 水道事業実務必携	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				



(220006-0)

第29号明細表の1 AZ1103-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【仮設】水道本管工事TSVP φ50 L=3.3m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	7						第23号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	5						第24号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	5						第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	4						第26号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0.1						第27号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (0)		m3	0.2						第28号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	0.1						第29号表, SXG0030//8 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	5						第30号表, SXG0030//9 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	0.7						第31号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	0.7						第32号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	4						第33号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	5						第34号表, SY1070//1 水道事業実務必携	

(220006-0)

第29号明細表の2  
AZ1103-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【仮設】水道本管工事TSVP φ 50 L=3.3m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(220006-0)

第30号明細表 AZ1802-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【仮設】 給水管工事 L=8件 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
TS-VP		3回使用 20mm	m.	37.5			V110020/3 刊行物
TS ソケット		20mm	個	8			V150020 刊行物
TS エルボ		20mm	個	32			V190020 刊行物
TS 違径ソケット:1段落		25*20mm	個	8			V160027 刊行物
甲止水栓用カゝイトナット・パッキン・シュモク		φ 25	個	8			EA00025 見積
仮設配管レンタル材料費 120日		SUS 150A	式	1			F1500//1 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(220006-0)

第31号明細表 AZ1804-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 【仮設】 給水管工事 L=8件 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm	m	37.5			第111号表, SS0320//4 水道事業実務必携
T S継手工		φ 20mm	口	88			第112号表, SS0330//3 水道事業実務必携
T S継手工		φ 25mm	口	8			第113号表, SS0330//4 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20	口	104			第114号表, SS0455//3 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工		φ 20 再利用有り	m	37.5			第115号表, SX0520//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 25mm	口	8			第45号表, SS0220//13 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 25mm 再利用有り	口	8			第50号表, SY0220//1 水道事業実務必携
仮設配管施工費		SUS 150A	式	1			F1600//1 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(220006-0)

第32号明細表の1 AZ1803-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別：【仮設】給水管工事 L=8件 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
人力積込		土砂		m3	9			第51号表, SP12080//1 県積算基準		
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	9			第52号表, SP12110//1 県積算基準		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	45			第23号表, SP1D210//1 県積算基準		
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	15			第53号表, SP1D210//2 県積算基準		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	10			第24号表, SS1000//1 水道事業実務必携		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	27			第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携		
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	8			第54号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)		
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2			第26号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)		
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	2			第27号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)		
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (0)		m3	1			第28号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=5.5km D I D区域外 廃材プラント (0)		m3	0.4			第55号表, SXG0020//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	2			第29号表, SXG0030//8 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		

(220006-0)

第32号明細表の2 AZ1803-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 【仮設】給水管工事 L=8件 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土処理		バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	8						第30号表, SXG0030//9 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力	2t積 L=11km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	9						第56号表, SXG0030//10 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚	12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40	m2	14						第31号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚	12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	14						第32号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚	15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	9						第57号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚	24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	14						第33号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20)	瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	27						第34号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
構造物とりこわし工		無筋構造物	時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 通期	m3	0.4						第58号表, SYS0361//1 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(220006-0)

第33号明細表  
AZ2002-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 【仮設】消火栓設置 N=1基  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管レンタル材料費 120日	SUS 80A	式	1			F1200//1 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(220006-0)

第34号明細表  
AZ2004-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】消火栓設置 N=1基  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管施工費	SUS 80A	式	1			F1300//1 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			



(220006-0)

第35号明細表の1 AZ1302-0000-01							種別：【本設】水道本管工事HPPE φ150① L=207.4 形状： 備考：					
材料費 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
DCIP (GX) 二受T字管:内面粉体		200mm×200mm		個	1						DAA2202 刊行物	
DCIP (GX) 受挿片落管:1段落 内面粉体		200mm×150mm		個	1						DAB1201 刊行物	
DCIP (GX) 挿受片落管:1段落 内面粉体		200mm×150mm		個	3						DAB2201 刊行物	
DCIP (GX) 両受短管:内面粉体		150mm		個	1						DAM6150 刊行物	
DCIP (GX) 両受短管:内面粉体		200mm		個	2						DAM6200 刊行物	
GX形用接合部品:(異形管)		150mm		組	2						DQ02150 刊行物	
GX形用接合部品:(異形管)		200mm		組	2						DQ02200 刊行物	
GX形用G-Link		150mm		組	4						DQ04150 刊行物	
GX形用G-Link		200mm		組	2						DQ04200 刊行物	
鑄鉄サドル付分水栓 (PE)		φ 150× φ 50		個	1						E0D0155 見積	
挿し口付ソフトシル仕切弁FCD		φ 150 内外面粉体 7.5K 内ねじ		個	2						F0I0150 刊行物	
不断水バルブ : 鑄鉄管用		200mm・8B		基	2						F610203 見積	

(220006-0)

第35号明細表の2

AZ1302-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：

【本設】水道本管工事HPPE φ150① L=207.4

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
閉塞フランジ：水協型7.5K		150A		枚	2						G3L1150 見積	
配水用ポリエチレンパイプ（EF受口付）		φ150×5000		m.	199.1						G801150 刊行物	
EF継手（片受）90°ベント		φ150		個	1						G8C1150 刊行物	
EF継手（片受）45°ベント		φ150		個	2						G8C2150 刊行物	
共通円型ボックスセット（水道）除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品		組	6						H010030 見積	
FRP筒		（単）筒 B-800		本	6						H050005 見積	
EF継手ソケット		φ150		個	4						L420150 刊行物	
EF継手（両受）チース		φ150		個	1						L430150 刊行物	
EF継手（両受）45°ベント		φ150		個	3						L470150 刊行物	
PE挿口付鋳鉄管 異種管継手 K型		φ150		個	4						L630150 見積	
砲金キャップ		50mm		個	1						V930050 見積	
不断水分岐 CIP用：バルブ無 150mm		200*150mm		基	2						F510202 見積	

(220006-0)

第35号明細表の3 AZ1302-0000-01		材料費 1式当り明細表					種別：【本設】水道本管工事HPPE φ150① L=207.4 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
フランジ用AVパッキン		150A		枚	2						DF10150 見積	
フランジ用ボルトナット：水協型 ステンレス製		150A 7.5K		組	2						DFG0150 見積	
ワトシール仕切弁FCD 内外面粉体 7.5K 内ねじ		150mm		個	2						F021150 刊行物	
緩み止めB.N付 SUS芯金入りパッキン		150mm		個	2						DFM8150 見積	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(220006-0)

第36号明細表の1 AZ1304-0000-01							布設費 1式当り明細表		種別：【本設】水道本管工事HPPE φ 150① L=207.4 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 150mm		m	0.6			第116号表, SS0110//1 水道事業実務必携		
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 200mm		m	1.9			第117号表, SS0110//2 水道事業実務必携		
G X形継手接合工		異形管 φ 150mm		口	1			第118号表, SS0165//1 水道事業実務必携		
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 150mm		口	4			第119号表, SS0165//2 水道事業実務必携		
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 200mm		口	2			第120号表, SS0165//5 水道事業実務必携		
G X形継手接合工		異形管 φ 200mm		口	5			第121号表, SS0165//3 水道事業実務必携		
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm		口	1			第7号表, SS0220//6 水道事業実務必携		
ホ°リエチレン管据付工		φ 150mm		m	206.2			第84号表, SS0350//2 水道事業実務必携		
ホ°リエチレン管継手工		φ 150mm 融着(EF)継手・両受		口	18			第85号表, SS0360//3 水道事業実務必携		
ホ°リエチレン管継手工		φ 150mm 融着(EF)継手・片受		口	44			第122号表, SS0360//6 水道事業実務必携		
ホ°リエチレン管切断工		φ 150		口	9			第123号表, SS0457//4 水道事業実務必携		
仕切弁設置工(人力)		φ 150mm		基	4			第124号表, SS0480//1 水道事業実務必携		

(220006-0)

第36号明細表の2 AZ1304-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【本設】水道本管工事HPPE φ 150① L=207.4 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径φ ポリエチレン管 φ 150		箇所	1						第125号表, SS0710//2 水道事業実務必携	
ロケティングワイヤ(鋳鉄管)				m	2.5						第126号表, SS0790//1 水道事業実務必携	
ロケティングワイヤ(φ ポリエチレン管)				m	207.4						第63号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
ストップ設置工 (CIP. VP. SGP)		200mm 通期		基	2						第127号表, SX0610//2 独自代価	
共通円形BOX設置工(糸式)				基	6						第65号表, SX0615//1 独自代価	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)		m	209.9						第128号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・鋳鉄管用)		φ 150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	0.6						第129号表, SY0770//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・鋳鉄管用)		φ 200×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	1.9						第130号表, SY0770//2 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・φ ポリエチレン管用)		φ 150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	207.4						第131号表, SY1220//1 複合代価(水道事業実務必携)	
フランジ継手工		7.5K 150mm		口	4						第132号表, SS0140//2 水道事業実務必携	
不断水連絡工		本管鋳鉄管 φ 200×取出 φ 150		箇所	2						第133号表, SS0760//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径200mm		m	204						第134号表, SS0111//1 水道事業実務必携	

(220006-0)

第36号明細表の3

AZ1304-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：【本設】水道本管工事HPPE φ150① L=207.4

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鑄鉄管切断工（撤去時）		ダクタイル鑄鉄管(FCD)	φ 200mm エンジンカッター	口	34						第135号表, SS0411//1 水道事業実務必携	
鑄鉄管処理費		鑄鉄管 処分先A		t	9						第136号表, SX0200//1 独自代価	
鑄鉄管切断工		φ 200mm	（エンジンカッター）	口	6						第137号表, SY0410//1 水道事業実務必携	
仕切弁撤去工(人力)		φ 200mm		基	2						第138号表, SS0481//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX撤去工(ｼﾞｯ式)				基	2						第74号表, SX0513//1 独自代価	
保護管設置工		φ 200 HI-VP	（保護管）	m	1						第139号表, SX0303//2 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(220006-0)

第37号明細表の1 AZ1303-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】水道本管工事HPPE φ150① L=207.4 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	480						第23号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	210						第24号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	157						第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	58						第26号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	120						第27号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (0)		m3	8						第28号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	120						第29号表, SXG0030//8 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	93						第30号表, SXG0030//9 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	157						第31号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	157						第32号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度7スロ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	157						第34号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
不陸整正		6mm以上11mm未満 粒度調整碎石 M-40		m2	770						第77号表, SPZB010//3 県積算基準	

(220006-0)

第37号明細表の2 AZ1303-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】水道本管工事HPPE φ150① L=207.4 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3		1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り		m2	770						第78号表, SPZB130//1 県積算基準	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	770						第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (0)		m3	39						第28号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	200						第79号表, SYS0041//1 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	100						第80号表, SYS0041//2 県積算基準	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	3						第81号表, SYS0031//2 県積算基準	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	10						第82号表, SYS0031//1 県積算基準	
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	13						第83号表, SYS0031//3 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	45						第23号表, SP1D210//1 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							



(220006-0)

第38号明細表の1 AZ1402-0000-01							種別：【本設】水道本管工事HPPE φ150② L=4.0m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
挿し口付ソフトシール仕切弁FCD		φ150	内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1						F0I0150 刊行物	
不断水バルブ：铸铁管用		200mm	・8B	基	1						F610203 見積	
閉塞フランジ：水協型7.5K		150A		枚	1						G3L1150 見積	
配水用ポリエチレンパイプ（EF受口付）		φ150	×5000	m.	2.3						G801150 刊行物	
共通円型ボックスセット（水道）除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K	同等品	組	3						H010030 見積	
FRP筒		（単）筒	B-800	本	3						H050005 見積	
EF継手ソケット		φ150		個	3						L420150 刊行物	
不断水分岐 CIP用バルブ無 150mm		200*150mm		基	1						F510202 見積	
フランジ用AVパッキン		150A		枚	1						DF10150 見積	
フランジ用ボルトナット：水協型 ステンレス製		150A	7.5K	組	1						DFG0150 見積	
ソフトシール仕切弁FCD 内外面粉体 7.5K 内ねじ		150mm		個	1						F021150 刊行物	
DCIP（GX）挿受片落管：1段落 内面粉体		200mm	×150mm	個	1						DAB2201 刊行物	

(220006-0)

第38号明細表の2  
AZ1402-0000-01

## 材料費 1式当り明細表

種別：【本設】水道本管工事HPPE φ 150② L=4.0m

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
DCIP (GX) 両受短管:内面粉体	200mm	個	1			DAM6200 刊行物
GX形用G-Link	150mm	組	1			DQ04150 刊行物
GX形用G-Link	200mm	組	1			DQ04200 刊行物
PE挿口付鋳鉄管 異種管継手 K型	φ 150	個	1			L630150 見積
GX形用接合部品:(異形管)	150mm	組	1			DQ02150 刊行物
緩み止めB.N付 SUS芯金入りパッキン	150mm	個	1			DFM8150 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(220006-0)

第39号明細表の1 AZ1404-0000-01							種別：【本設】水道本管工事HPPE φ150② L=4.0m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°リエチレン管据付工		φ150mm	m	3			第84号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管継手工		φ150mm 融着(EF)継手・両受	口	6			第85号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管継手工		φ150mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第122号表, SS0360//6 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管切断工		φ150	口	2			第123号表, SS0457//4 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ150mm	基	2			第124号表, SS0480//1 水道事業実務必携	
ロケティングワイヤー(ホ°リエチレン管)			m	4			第63号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
ストッパ°ー設置工(CIP, VP, SGP)		200mm 通期	基	1			第127号表, SX0610//2 独自代価	
共通円形BOX設置工(衽°式)			基	3			第65号表, SX0615//1 独自代価	
埋設表示シート布設(水道管)		(リサイクル品)	m	4.5			第128号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ°工(水道・ホ°リエチレン管用)		φ150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	4			第131号表, SY1220//1 複合代価(水道事業実務必携)	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径200mm	m	6.5			第134号表, SS0111//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工(撤去時)		ダ°クタイト鋳鉄管(FCD) φ200mm エンジンカッター	口	1			第135号表, SS0411//1 水道事業実務必携	

(220006-0)

第39号明細表の2 AZ1404-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【本設】水道本管工事HPPE φ150② L=4.0m 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
铸铁管処理費		铸铁管 処分先A		t	0.3			第136号表, SX0200//1 独自代価	
铸铁管切断工		φ 200mm (エンジンカッター)		口	3			第137号表, SY0410//1 水道事業実務必携	
仕切弁撤去工(人力)		φ 200mm		基	1			第138号表, SS0481//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX撤去工(柵式)				基	1			第74号表, SX0513//1 独自代価	
不断水連絡工		本管铸铁管 φ 200×取出 φ 150		箇所	1			第133号表, SS0760//1 水道事業実務必携	
フランジ継手工		7.5K 150mm		口	2			第132号表, SS0140//2 水道事業実務必携	
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 150mm		口	1			第119号表, SS0165//2 水道事業実務必携	
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 200mm		口	1			第120号表, SS0165//5 水道事業実務必携	
G X形継手接合工		異形管 φ 200mm		口	1			第121号表, SS0165//3 水道事業実務必携	
铸铁管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 200mm		m	0.5			第117号表, SS0110//2 水道事業実務必携	
ロケティングワイヤ(铸铁管)				m	0.5			第126号表, SS0790//1 水道事業実務必携	
管明示テープ工(水道・铸铁管用)		φ 200×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	0.5			第130号表, SY0770//2 複合代価(水道事業実務必携)	

(220006-0)

第39号明細表の3  
AZ1404-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【本設】水道本管工事HPPE φ 150② L=4. 0m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保護管設置工	φ 200 HI-VP（保護管）	m	1			第139号表, SX0303//2 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(220006-0)

第40号明細表の1 AZ1403-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】水道本管工事HPPE φ150② L=4.0m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	26			第23号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	20			第24号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	13			第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	8			第26号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	9			第27号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (0)		m3	0.7			第28号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	9			第29号表, SXG0030//8 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	11			第30号表, SXG0030//9 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	13			第31号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	13			第32号表, SY1050//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度7スロ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	13			第34号表, SY1070//1 水道事業実務必携
不陸整正		6mm以上11mm未満 粒度調整碎石 M-40		m2	20			第77号表, SPZB010//3 県積算基準

(220006-0)

第40号明細表の2  
AZ1403-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】水道本管工事HPPE φ150② L=4.0m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	20			第78号表, SPZB130//1 県積算基準
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	20			第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (0)	m3	1			第28号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	25			第23号表, SP1D210//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(220006-0)

第41号明細表の1 AZ1502-0000-01							種別：【本設】水道本管工事HPPE φ 50 L=5.0m 形状： 備考：
材料費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ用AVパッキン	50A	枚	2			DF10050 見積	
フランジ用ボルトナット:水協型 ステンレス製	50A 7.5K	組	2			DFG0050 見積	
ソトシル仕切弁FCD 内外面粉体 7.5K 内ねじ	50mm	個	1			F021050 刊行物	
挿し口付ソトシル仕切弁FCD	φ 50 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1			F0I0050 刊行物	
ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB)	50A	m.	0.3			G031050 刊行物	
配水用ポリエチレンパイプ (EF受口付)	φ 50×5000	m.	3			G801050 刊行物	
EF継手 (片受) レギュサ	φ 75× φ 50	個	1			G8B0075 刊行物	
白エルボ 90°	50A	個	2			GB70050 刊行物	
白プラグ	50A	個	1			GBE0050 刊行物	
白合フランジ:JIS 10K	50A	枚	1			GBG0050 見積	
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	2			H010030 見積	
FRP筒	(単)筒 B-800	本	2			H050005 見積	



(220006-0)

第41号明細表の2 AZ1502-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【本設】水道本管工事HPPE φ 50 L=5.0m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道用PE管		50(1-2層)	m	1.1			L010050 刊行物
WPE金属継手エルボ°:90°		φ 50	個	1			L160050 刊行物
WPE金属継手:PE*鋼管(オネシ°)		φ 50	個	2			L1D0050 刊行物
EF継手 ソケット		φ 50	個	2			L420050 刊行物
EF継手 (両受) 45° ベント°		φ 50	個	1			L470050 刊行物
メカニカルジョイント(HPPE-HPPE)		φ 50	個	1			L761050 見積
メカニカルジョイント(HPPE-VP)		φ 50	個	1			L763050 見積
EF受口付フランジ° (ルース°フランジ° SUS)		φ 50 7.5K	個	1			L4B4050 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(220006-0)

第42号明細表の1 AZ1504-0000-01							種別：【本設】水道本管工事HPPE φ50 L=5.0m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ継手工		7.5K 65mm以下	口	2			第140号表, SS0140//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管据付工		φ 50mm	m	0.3			第35号表, SS0210//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 50mm	口	1			第36号表, SS0220//9 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 50mm	口	2			第37号表, SS0220//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	5			第7号表, SS0220//6 水道事業実務必携	
ホリエチレン管据付工		φ 50mm	m	4.8			第89号表, SS0350//3 水道事業実務必携	
ホリエチレン管据付工		φ 75mm	m	0.4			第141号表, SS0350//5 水道事業実務必携	
ホリエチレン管継手工		φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	6			第90号表, SS0360//4 水道事業実務必携	
ホリエチレン管継手工		φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	2			第142号表, SS0360//7 水道事業実務必携	
ホリエチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第143号表, SS0360//8 水道事業実務必携	
ホリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 50mm	口	4			第144号表, SS0365//1 水道事業実務必携	
ホリエチレン管切断工		φ 50	口	4			第91号表, SS0457//2 水道事業実務必携	

(220006-0)

第42号明細表の2 AZ1504-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【本設】水道本管工事HPPE φ 50 L=5.0m 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仕切弁設置工(人力)		φ 50mm		基	2			第145号表, SS0480//2 水道事業実務必携	
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)				m	5			第63号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
機械継手工		φ 50mm		箇所	4			第38号表, SX0603//1 独自代価	
共通円形BOX設置工(襯式)				基	2			第65号表, SX0615//1 独自代価	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)		m	5			第128号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し		m	5			第146号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)	
ポリエチレン管切断工		φ 50		口	2			第91号表, SS0457//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50		口	2			第107号表, SS0455//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 50mm		m	42			第147号表, SS0321//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)		φ 50		口	7			第148号表, SS0456//1 水道事業実務必携	
ビニル管廃材処理費		処分先A		t	0.05			第149号表, SX0206//1 独自代価	
仕切弁撤去工(人力)		φ 50mm		基	1			第150号表, SS0481//2 水道事業実務必携	

(220006-0)

第42号明細表の3  
AZ1504-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【本設】水道本管工事HPPE φ 50 L=5.0m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通円形BOX撤去工(衤`式)		基	1			第74号表, SX0513//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(220006-0)

第43号明細表の1 AZ1503-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】水道本管工事HPPE φ50 L=5.0m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	25						第23号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	18						第24号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	13						第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	5						第26号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	10						第27号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (0)		m3	0.6						第28号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	10						第29号表, SXG0030//8 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	8						第30号表, SXG0030//9 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	13						第31号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	13						第32号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度7スロ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	13						第34号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
不陸整正		6mm以上11mm未満 粒度調整碎石 M-40		m2	120						第77号表, SPZB010//3 県積算基準	

(220006-0)

第43号明細表の2  
AZ1503-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 【本設】水道本管工事HPPE φ50 L=5.0m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	120			第78号表, SPZB130//1 県積算基準
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	120			第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (0)	m3	6			第28号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5			第23号表, SP1D210//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(220006-0)

第44号明細表の1

AZ1602-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：

【本設】水道本管工事DC（GX）φ200 L=5.6

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
DCIP（GX 1種）直管:	内面球形粉体	200mm	×	5000	本	1					DA04200	刊行物
DCIP（GX）曲管 90°：	(内面粉体)	200mm			個	1					DAC1200	刊行物
DCIP（GX）短管1号:	内面粉体	200mm			個	1					DAL2200	見積
GX形用ライナー:	内面粉体・付属部品付	200mm			個	1					DQ55200	刊行物
GX形用切管用挿口リング		200mm			個	2					DQ60200	刊行物
共通円型ボックスセット(水道)	除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K		同等品	組	1					H010030	見積
FRP筒		(単)筒	B-800		本	1					H050005	見積
GX形用接合部品:	(異形管)	200mm			組	2					DQ02200	刊行物
不断水分岐 CIP用:	ハルプ無 200mm	500*200mm			基	1					F510503	見積
ワトシール仕切弁FCD	内外面粉体 7.5K 内ねじ	200mm			個	1					F021200	刊行物
緩み止めB.N付	SUS芯金入りパッキン	200mm			個	2					DFM8200	見積
合	計				式	1						

(220006-0)

第44号明細表の2  
AZ1602-0000-01

## 材料費 1式当り明細表

種別：【本設】水道本管工事DC (GX)  $\phi 200$  L=5.6

形状：

備考：

[illegible]



(220006-0)

第45号明細表の1 AZ1604-0000-01							種別：【本設】水道本管工事DC (GX) φ200 L=5.6 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 200mm	m	4.9			第117号表, SS0110//2 水道事業実務必携	
フランジ継手工		7.5K 200mm	口	2			第151号表, SS0140//4 水道事業実務必携	
G X形継手接合工		直管 φ 200mm	口	1			第152号表, SS0165//4 水道事業実務必携	
G X継手挿口加工工		φ 200 タップンねじ式	口	2			第153号表, SS0175//1 水道事業実務必携	
ロケティングワイヤ(鋳鉄管)			m	5.6			第126号表, SS0790//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	5.6			第128号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
不断水連絡工(鋳鉄管)		本管鋳鉄管 φ 500×取出 φ 200 通期	箇所	1			第154号表, SX0760//2 独自代価	
鋳鉄管切断・溝切り加工工		φ 200mm G X形/2工程(専用工具使用)	口	2			第155号表, SY0420//1 水道事業実務必携	
管明示テープ工(水道・鋳鉄管用)		φ 200×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	5.6			第130号表, SY0770//2 複合代価(水道事業実務必携)	
共通円形BOX設置工(襯式)			基	1			第65号表, SX0615//1 独自代価	
G X形継手接合工		異形管 φ 200mm	口	2			第121号表, SS0165//3 水道事業実務必携	
合 計			式	1				

(220006-0)

第45号明細表の2  
AZ1604-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【本設】水道本管工事DC (GX)  $\phi 200$  L=5.6

形状：

備考：

[illegible]

(220006-0)

第46号明細表 AZ1603-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】水道本管工事DC (GX) φ200 L=5.6 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	18						第23号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	18						第24号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	10						第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	15						第27号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (0)		m3	0.5						第28号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	15						第29号表, SXG0030//8 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	2						第30号表, SXG0030//9 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	10						第31号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	10						第32号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	10						第34号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(220006-0)

第47号明細表の1 AZ1902-0000-01							種別： 【本設】 給水管工事 L=8件 形状： 備考：
材料費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鑄鉄ナット付分水栓 (PE)	φ 150× φ 20	個	7			E0D0151 見積	
鑄鉄ナット付分水栓 (PE)	φ 150× φ 25	個	1			E0D0152 見積	
甲止水栓用ガイトナット・パッキン・シュモク	φ 20	個	7			EA00020 見積	
甲止水栓用ガイトナット・パッキン・シュモク	φ 25	個	1			EA00025 見積	
甲ボール止水栓 (本体のみ)	φ 20	個	7			ED10020 見積	
甲ボール止水栓 (本体のみ)	φ 25	個	1			ED10025 見積	
芯金入り分水栓用パッキン	φ 20	個	7			EF10020 見積	
芯金入り分水栓用パッキン	φ 25	個	1			EF10025 見積	
止水栓ボックス	(FRP) 民地用	個	8			H040015 見積	
水道用PE管	20 (1-2層)	m	29.4			L010020 刊行物	
水道用PE管	25 (1-2層)	m	1.5			L010025 刊行物	
ポリエチレン管耐震コア金属継手ロングベント:60°	φ 20 回転式	個	7			L2D1020 見積	

(220006-0)

第47号明細表の2 AZ1902-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【本設】 給水管工事 L=8件 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリシリン管耐震コア金属継手ロングベント：60°		φ 25 回転式	個	1			L2D1025 見積
ホリシリン管耐震コア金属継手分止水栓ソケット		φ 20 回転式：芯金入りパッキン付	個	7			L2F1020 見積
ホリシリン管耐震コア金属継手分止水栓ソケット		φ 25 回転式：芯金入りパッキン付	個	1			L2F1025 見積
TS キャップ		20mm	個	7			V1H0020 刊行物
TS キャップ		25mm	個	1			V1H0025 刊行物
HIVP		20mm	m.	3.5			V210020 刊行物
HIVP		25mm	m.	0.5			V210025 刊行物
HI ソケット		20mm	個	14			V250020 刊行物
HI ソケット		25mm	個	2			V250025 刊行物
HI エルボ		20mm	個	14			V290020 刊行物
HI エルボ		25mm	個	2			V290025 刊行物
合 計			式	1			

(220006-0)

第47号明細表の3  
AZ1902-0000-01

## 材料費 1式当り明細表

種別：【本設】給水管工事 L=8件  
形状：  
備考：

[illegible]

(220006-0)

第48号明細表の1 AZ1904-0000-01							種別：【本設】給水管工事 L=8件 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm	m	3.5			第111号表, SS0320//4 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 25mm	m	0.5			第156号表, SS0320//5 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 20mm	口	63			第112号表, SS0330//3 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 25mm	口	9			第113号表, SS0330//4 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 20mm	m	29.4			第157号表, SS0350//6 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 25mm	m	1.5			第158号表, SS0350//7 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20	口	35			第114号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 25	口	5			第159号表, SS0455//4 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 20	口	10			第160号表, SS0457//5 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 25	口	6			第161号表, SS0457//6 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ポリエチレン管 φ 150	箇所	7			第162号表, SS0710//4 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 25 本管呼び径ポリエチレン管 φ 150	箇所	1			第163号表, SS0710//5 水道事業実務必携	

(220006-0)

第48号明細表の2 AZ1904-0000-01							種別：【本設】給水管工事 L=8件 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)			m	30.9			第63号表, SS1230//1 水道事業実務必携
保護管設置工		φ 50 HI-VP (保護管)	m	8			第98号表, SX0303//1 独自代価
機械継手工		φ 20mm	箇所	14			第164号表, SX0603//4 独自代価
機械継手工		φ 25mm	箇所	2			第49号表, SX0603//2 独自代価
バルブ設置工(人力)		φ 20mm	基	7			第165号表, SX0605//1 独自代価
バルブ設置工(人力)		φ 25mm	基	1			第166号表, SX0605//2 独自代価
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	30.9			第128号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			



(220006-0)

第49号明細表の1 AZ1903-0000-01							種別：【本設】給水管工事 L=8件 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人力積込		土砂	m3	8			第51号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	8			第52号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	47			第23号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	17			第24号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	14			第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	7			第54号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	5			第26号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	9			第27号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (0)	m3	0.7			第28号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外	m3	9			第29号表, SXG0030//8 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	8			第30号表, SXG0030//9 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=11km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	8			第56号表, SXG0030//10 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	

(220006-0)

第49号明細表の2  
AZ1903-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 【本設】 給水管工事 L=8件  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土処理		人力 2t積 L=11km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	0.8						第56号表, SXG0030//10 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	14						第31号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	14						第32号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーレン RC-40		m2	8						第57号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度7スロ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	14						第34号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(220006-0)

第50号明細表  
AZ2102-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 【本設】 地上式消火栓接続 N=1基  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
挿し口付ソトシル仕切弁FCD	φ 75 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1			F0I0075 刊行物
配水用ポリエチレンパイプ (EF受口付)	φ 75×5000	m.	0.5			G801075 刊行物
EF継手(片受)径違いチース	φ 150× φ 75	個	1			G8A2150 刊行物
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積
FRP筒	(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積
EF継手 ソケット	φ 75	個	2			L420075 刊行物
メカカルジョイント (HPPE-DIP)	φ 75	個	1			L762075 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(220006-0)

第51号明細表の1 AZ2104-0000-01							種別：【本設】地上式消火栓接続 N=1基					
布設費 1式当り明細表							形状：					
							備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 75mm		m	0.9						第141号表, SS0350//5 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 150mm		m	0.7						第84号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・両受		口	4						第167号表, SS0360//9 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 150mm 融着(EF)継手・片受		口	1						第122号表, SS0360//6 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 75mm		口	2						第168号表, SS0365//2 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 75		口	1						第169号表, SS0457//7 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ 75mm		基	1						第170号表, SS0480//3 水道事業実務必携	
ロケティングワイヤー(ホ°ポリエチレン管)				m	2.3						第63号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(襯°式)				基	1						第65号表, SX0615//1 独自代価	
埋設表示シート布設(水道管)		(リサイクル品)		m	2.3						第128号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ホ°ポリエチレン管用)		φ 75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	1.7						第171号表, SY1220//3 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ホ°ポリエチレン管用)		φ 150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	0.7						第131号表, SY1220//1 複合代価(水道事業実務必携)	

(220006-0)

第51号明細表の2

AZ2104-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：【本設】地上式消火栓接続

N=1基

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鑄鉄管撤去工(人力)		呼び径75mm以下		m	1.6						第172号表, SS0111//2	水道事業実務必携
鑄鉄管切断工 (撤去時)		タクトイル鑄鉄管 (FCD) φ 75mm		口	1						第173号表, SS0411//2	水道事業実務必携
鑄鉄管処理費		鑄鉄管		t	0.01						第136号表, SX0200//1	独自代価
鑄鉄管切断工		φ 75mm (エンジンカッター)		口	2						第174号表, SY0410//3	水道事業実務必携
仕切弁撤去工(人力)		φ 75mm		基	1						第175号表, SS0481//3	水道事業実務必携
共通円形BOX撤去工(ｼﾝﾌﾞ式)				基	1						第74号表, SX0513//1	独自代価
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(220006-0)

第52号明細表の1 AZ2103-0000-01							種別：【本設】地上式消火栓接続 N=1基 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	6			第23号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	5			第24号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	4			第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	2			第26号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	3			第27号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (0)	m3	0.2			第28号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外	m3	3			第29号表, SXG0030//8 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	3			第30号表, SXG0030//9 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	4			第31号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	4			第32号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	4			第34号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合 計			式	1				

(220006-0)

第52号明細表の2  
AZ2103-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】地上式消火栓接続 N=1基  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(220006-0)

第53号明細表 A3000-0000-03							種別： 形状： 備考：					
水道直接仮設費 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
水替工		50m/m	水中ポンプ	日	0.5						第100号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表	
ポンプ据付撤去		50m/m		箇所	0.5						第101号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	28.6						第102号表, SY0020//1 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	2.6						第176号表, SY0020//2 水道事業実務必携	
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース0.9m以下		m	7.4						第177号表, SY0060//1 水道事業実務必携	
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース1.1m超～1.5m以下		m	21.2						第103号表, SY0060//2 水道事業実務必携	
支保工 (軽量金属製)		掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース0.9m以下		m	1						第178号表, SY0060//5 水道事業実務必携	
支保工 (軽量金属製)		掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース1.5m超～2.0m以下		m	1.6						第179号表, SY0060//4 水道事業実務必携	
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数1回 重量6.1t 補助工法無		式	1						第180号表, SX0800//4 供用日数7日 実務必携・県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							



(220006-0)

第54号明細表  
A3100-0000-03

水道交通誘導員 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
交通誘導警備員 B		実働8時間 (交替要員無し)		人	125						R4400ZZ 県単価 (RR0804)	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(220006-0)

第56号明細表 A2000-0000-01		水道運搬費 1当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仮設材運搬		割増なし 12m以内 運搬距離20kmまで		t	12.2						第212号表, SY9700//1 水道事業実務必携	
仮設材積込・取卸し費		基地積込→現場→基地取卸		t	6.1						第213号表, SY9800//1 水道事業実務必携	
仮設配管レンタル資材運搬費		SUS 150A 80A 50A		式	1						F1400//1 見積	
合 計					1							
単 位 当 り					1							

(220006-0)

第59号明細表 A5000-0000-01		水道検査費（仮設） 1当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ 150以下		m	251.9			第216号表, SS0705//1 水道事業実務必携
合 計					1			
単 位 当 り					1			

(220006-0)

第60号明細表 A6000-0000-01		水道検査費（本設） 1当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ 200～φ 350		m	5.6						第217号表, SS0705//2 水道事業実務必携	
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ 150以下		m	216.4						第216号表, SS0705//1 水道事業実務必携	
合		計			1							
単		位			1							