

設計図書内「独自代価」における諸雑費の端数処理方法について

上越市ガス水道局において設定している「独自代価」の工種について、
「諸雑費」の端数処理方法については以下のとおり。

①代価表(歩掛表に率でない諸雑費があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように端数を計上する。

②代価表(歩掛表に諸雑费率があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように原則として所定の
諸雑费率以内で端数を計上する。一部、歩掛表の途中で計上するものもある。

以下の「諸雑費コード表」のとおり計上している。

諸雑費コード表

工種コード	名 称	諸 雑 費 率 表 記	諸雑費コード	端数処理
SX0501	鋼管切断工(エンジンカッター)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0612	穿孔取出(铸铁管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0613	穿孔取出(鋼管・PE管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SY0301	X線検査工(ガス)	(機械+消耗費+労務費)×10%	Z1000Z3	有効4桁
SX0604	漏洩・漏水防止金具打工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0303	保護管設置工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(低圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(中圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0302	塗覆装工(熱収縮チューブ)	φ 50-100:5%, φ 150-500:6%, φ 600以上:8%	Z4002Z2	有効4桁
SX0625	電気溶接工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0614	ターミナル取付工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0903	デテクター検査費	労務費×20%	Z4002Z7	有効4桁
SX0902	管内清掃工(ビグ清掃)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2000	遮断バイパス工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管低圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管中圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2010	遮断バイパス工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4000	遮断工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4005	遮断工事(鋼管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4010	遮断工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX0904	耐圧気密検査費	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁
SX0904	気密検査費(低圧)	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁

(120070-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			ガス仮設材運搬費	式	1			第104号明細表, A5000//1
		技術管理費		式	1			
			ガス検査費(仮設)	式	1			第100号明細表, A1000//1
			ガス検査費(本設)	式	1			第101号明細表, A2000//2
			水道検査費(仮設)	式	1			第102号明細表, A3000//2
			水道検査費(本設)	式	1			第103号明細表, A4000//1
純工事費								

(120070-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価								
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

「週休2日適用工事」における補正係数を用いた諸経費率の算出方法について

令和8年1月以降

間接工事費

共通仮設費率の端数処理について

共通仮設費率(補正前) 算定式 $Kr = A \cdot P^b$

ただし、Kr: 共通仮設費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

P: 対象額(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

共通仮設費率(週休2日補正後) = (共通仮設費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※共通仮設費率の補正にあたっては、補正前の共通仮設費率(Kr)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

現場管理費率の端数処理について

現場管理費率(補正前) 算定式 $Jo = A \cdot Np^b$

ただし、Jo: 現場管理費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

P: 対象純工事費(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

現場管理費率(週休2日補正後) = (現場管理費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※現場管理費率の補正にあっても、補正前の現場管理費率(Jo)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

◎留意事項

設計額算出時の週休2日に係る補正対象は、労務費・機械経費(賃料)・市場単価・標準単価・間接工事費率とする。

労務費の補正対象は、公共事業労務費調査対象の51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)に加え、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)とする。

ただし、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)は、週休2日補正後の労務単価を見積徴取しているため、週休2日補正係数は乗じないものとする。

また、水道X線検査工の一部労務費(技師A及び技師B)は補正対象外とする。

予定価格算出にあたっては、上越市ガス水道局「週休2日適用工事(現場閉所)」(令和7年6月)実施要領【土木工事】を確認し算出すること。

労務費	単価根拠	補正の有無	補正の方法
51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)	県単価	有	補正係数を乗じる
ステンレス溶接工、X線検査 技術員、X線検査 補助	見積	有	見積額に含む
技師A、技師B	県単価	無	—

間 接 工 事 明 細 書 (当初)

週休2日補正有
週休2日(通期)

令和7年度(秋)
R 7 年度[秋]
適用地区： 上越①

基準適用
単価適用

計 算 根 拠 式

費 目	計 算 根 拠 式													
共通仮設費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率×地域補正）×係数 ＝ <div>×（<div>%×</div>）×</div>		週休2日補正係数 地域補正係数 ○										
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費＋処分費（準備費）－処分費控除額 ＋加算額－減算額 ＝ <div>－（<div>／2）＋</div>－（<div>／2）</div><div>＋<div>＋</div>－<div>－</div></div><div>＋<div>－</div></div> 処分費控除額＝ 処分費等（直工＋準備）÷対象額＝構成比<>3% ÷<div>＝<div>%<>3%</div></div></div>		<table><tr><th>施工地域・工事場所区分</th><th>補 正 係 数</th></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td></td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td>○</td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table>	施工地域・工事場所区分	補 正 係 数	一般交通影響あり①		一般交通影響あり②	○	市街地		山間僻地及び離島	
	施工地域・工事場所区分	補 正 係 数												
	一般交通影響あり①													
一般交通影響あり②	○													
市街地														
山間僻地及び離島														
現場環境改善費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率＋補正率）×係数 ＝ <div>×（<div>%＋<div>%</div>）×</div></div>		現場環境改善費補正率 %										
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）－処分費等（直工） <div>＋支給品費</div> <div>－（管材費（支給品費）／2）</div> ＋無償貸付機械等評価＋加算額－減算額 ＝ <div>－（<div>／2）－</div>＋<div>＋</div></div> <div>－（<div>／2）＋</div>＋<div>－</div></div>												
現場管理費 (率計算額)	率計算額	＝対象純工事費×（標準率×地域補正＋冬期補正率）×係数 ＝ <div>×（<div>%×<div>＋<div>%</div>）×</div></div></div>		週休2日補正係数 地域補正係数 ○										
	対象純工事費	＝純工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ <div>－（<div>／2）＋</div>－（<div>／2）</div><div>＋<div>－</div>＋<div>－</div></div></div>		<table><tr><th>施工地域・工事箇所区分</th><th>補 正 係 数</th></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td></td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td>○</td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table>	施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数	一般交通影響あり①		一般交通影響あり②	○	市街地		山間僻地及び離島	
	施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数												
	一般交通影響あり①													
一般交通影響あり②	○													
市街地														
山間僻地及び離島														
			冬期補正率 %											
一般管理費 (率計算額) 契約保証費	率計算額	＝対象工事原価×（標準率×前払補正率）×係数－一端数調整額 ＝ <div>×（<div>%×<div>）×</div>－</div></div>		前払補正率 <table><tr><th>前払金支出割合区分</th><th>0%から5%以下</th><th>5%超15%以下</th><th>15%超25%以下</th><th>25%超35%以下</th></tr><tr><th>補正係数</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>※35%超40%以下（補正なし）の場合</div> <div>○</div>	前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下	補正係数				
	前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下									
	補正係数													
	契約保証費	＝対象工事原価×契約保証補正 ＝ <div>×<div>%</div></div>		○										
対象工事原価	＝工事原価－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ <div>－<div>＋</div>－<div>－</div></div>		契約保証補正率 % <table><tr><th>保証の方法</th><th>補正值(%)</th></tr><tr><td>金銭的保証</td><td>○</td></tr><tr><td>役務的保証</td><td></td></tr></table>	保証の方法	補正值(%)	金銭的保証	○	役務的保証						
保証の方法	補正值(%)													
金銭的保証	○													
役務的保証														

(120070-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
	管材費(直接工事費)			式	1			
	処分費(直接工事費)			式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			ガス仮設材運搬費	式	1			第104号明細表, A5000//1
		技術管理費		式	1			
			ガス検査費(仮設)	式	1			第100号明細表, A1000//1
			ガス検査費(本設)	式	1			第101号明細表, A2000//2
純工事費				式	1			

(120070-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	消費税相当額			式	1			
本工事費				式	1			

(120070-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
	管材費(直接工事費)			式	1			
	処分費(直接工事費)			式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		技術管理費		式	1			
			水道検査費(仮設)	式	1			第102号明細表, A3000//2
			水道検査費(本設)	式	1			第103号明細表, A4000//1
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			

(120070-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価				式	1			
	一般管理費			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	消費税相当額			式	1			
本工事費				式	1			

(120070-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ガス管SGP100A①								Y10201//1
	材料費		【仮設】 低圧ガスSGP100A① L=45.3m	式	1			第1号明細表, AZ0202//1
	布設費		【仮設】 低圧ガスSGP100A① L=45.3m	式	1			第2号明細表, AZ0204//1
	土木費		【仮設】 低圧ガスSGP100A① L=45.3m	式	1			第3号明細表, AZ0203//1
仮設ガス管SGP100A②								Y10301//1
	材料費		【仮設】 低圧ガスSGP100A② L=32.3m	式	1			第4号明細表, AZ0302//1
	布設費		【仮設】 低圧ガスSGP100A② L=32.3m	式	1			第5号明細表, AZ0304//1
	土木費		【仮設】 低圧ガスSGP100A② L=32.3m	式	1			第6号明細表, AZ0303//1
仮設ガス管SGP80A								Y10401//1
	材料費		【仮設】 低圧ガスSGP80A L=105.5m	式	1			第7号明細表, AZ0402//1
	布設費		【仮設】 低圧ガスSGP80A L=105.5m	式	1			第8号明細表, AZ0404//1
	土木費		【仮設】 低圧ガスSGP80A L=105.5m	式	1			第9号明細表, AZ0403//1

(120070-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ガス管50A①								Y10601//1
	材料費		【仮設】低圧ガスSGP50A① L=30.5m	式	1			第10号明細表, AZ0602//1
	布設費		【仮設】低圧ガスSGP50A① L=30.5m	式	1			第11号明細表, AZ0604//1
	土木費		【仮設】低圧ガスSGP50A① L=30.5m	式	1			第12号明細表, AZ0603//1
仮設ガス管50A②								Y10701//1
	材料費		【仮設】低圧ガスSGP50A② L=8.3m	式	1			第13号明細表, AZ0702//1
	布設費		【仮設】低圧ガスSGP50A② L=8.3m	式	1			第14号明細表, AZ0704//1
	土木費		【仮設】低圧ガスSGP50A② L=8.3m	式	1			第15号明細表, AZ0703//1
ガス管仮閉塞								Y10901//1
	材料費		ガス管仮閉塞 N=5箇所 FCD φ100×1 PE φ100×1 PLP50A×3	式	1			第16号明細表, AZ0902//1
	布設費		ガス管仮閉塞 N=5箇所 FCD φ100×1 PE φ100×1 PLP50A×3	式	1			第17号明細表, AZ0904//1
	土木費		ガス管仮閉塞 N=5箇所 FCD φ100×1 PE φ100×1 PLP50A×3	式	1			第18号明細表, AZ0903//1

(120070-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設供給管								Y11101//1
	材料費		【仮設】供給管 N=8件 75A (100A) ×1 75A×1 30A (25A) ×6	式	1			第19号明細表, AZ1102//1
	布設費		【仮設】供給管 N=8件 75A (100A) ×1 75A×1 30A (25A) ×6	式	1			第20号明細表, AZ1104//1
	土木費		【仮設】供給管 N=8件 75A (100A) ×1 75A×1 30A (25A) ×6	式	1			第21号明細表, AZ1103//1
本設ガス管PEφ150①								Y11301//1
	材料費		【本設】低圧ガスPEφ150① L=38.9m	式	1			第22号明細表, AZ1302//1
	布設費		【本設】低圧ガスPEφ150① L=38.9m	式	1			第23号明細表, AZ1304//1
	土木費		【本設】低圧ガスPEφ150① L=38.9m	式	1			第24号明細表, AZ1303//1
本設ガス管PEφ150②								Y11401//1
	材料費		【本設】低圧ガスPEφ150② L=27.9m	式	1			第25号明細表, AZ1402//1
	布設費		【本設】低圧ガスPEφ150② L=27.9m	式	1			第26号明細表, AZ1404//1
	土木費		【本設】低圧ガスPEφ150② L=27.9m	式	1			第27号明細表, AZ1403//1

(120070-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本設ガス管PEφ150③								Y11501//1
	材料費		【本設】 低圧ガスPEφ150③ L=5.4m	式	1			第28号明細表, AZ1502//1
	布設費		【本設】 低圧ガスPEφ150③ L=5.4m	式	1			第29号明細表, AZ1504//1
	土木費		【本設】 低圧ガスPEφ150③ L=5.4m	式	1			第30号明細表, AZ1503//1
本設ガス管PEφ100①								Y11601//1
	材料費		【本設】 低圧ガスPEφ100① L=110.2m	式	1			第31号明細表, AZ1602//1
	布設費		【本設】 低圧ガスPEφ100① L=110.2m	式	1			第32号明細表, AZ1604//1
	土木費		【本設】 低圧ガスPEφ100① L=110.2m	式	1			第33号明細表, AZ1603//1
本設ガス管PEφ100②								Y11701//1
	材料費		【本設】 低圧ガスPEφ100② L=44.9m	式	1			第34号明細表, AZ1702//1
	布設費		【本設】 低圧ガスPEφ100② L=44.9m	式	1			第35号明細表, AZ1704//1
	土木費		【本設】 低圧ガスPEφ100② L=44.9m	式	1			第36号明細表, AZ1703//1

(120070-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本設ガス管PEφ50①								Y11901//1
	材料費		【本設】低圧ガスPEφ50① L=9.0m	式	1			第37号明細表, AZ1902//1
	布設費		【本設】低圧ガスPEφ50① L=9.0m	式	1			第38号明細表, AZ1904//1
	土木費		【本設】低圧ガスPEφ50① L=9.0m	式	1			第39号明細表, AZ1903//1
本設ガス管PEφ50②								Y12001//1
	材料費		【本設】低圧ガスPEφ50② L=9.6m	式	1			第40号明細表, AZ2002//1
	布設費		【本設】低圧ガスPEφ50② L=9.6m	式	1			第41号明細表, AZ2004//1
	土木費		【本設】低圧ガスPEφ50② L=9.6m	式	1			第42号明細表, AZ2003//1
本設ガス管PEφ50③								Y12101//1
	材料費		【本設】低圧ガスPEφ50③ L=8.4m	式	1			第43号明細表, AZ2102//1
	布設費		【本設】低圧ガスPEφ50③ L=8.4m	式	1			第44号明細表, AZ2104//1
	土木費		【本設】低圧ガスPEφ50③ L=8.4m	式	1			第45号明細表, AZ2103//1

(120070-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本設供給管								Y12401//1
	材料費		【本設】供給管 N=10件 φ100×1 φ75×1 φ30 (φ25) ×8	式	1			第46号明細表, AZ2402//1
	布設費		【本設】供給管 N=10件 φ100×1 φ75×1 φ30 (φ25) ×8	式	1			第47号明細表, AZ2404//1
	土木費		【本設】供給管 N=10件 φ100×1 φ75×1 φ30 (φ25) ×8	式	1			第48号明細表, AZ2403//1
ガス舗装本復旧								Y12501//1
	土木費		ガス舗装本復旧 A=807㎡	式	1			第49号明細表, AZ2503//1
ガス直接仮設費								Y2000//1
	ガス直接仮設費			式	1			第50号明細表, A2000//1
	ガス交通誘導員			式	1			第51号明細表, A3000//1
直接工事費計								

(120070-0)

第1号明細表の1 AZ0202-0000-01							種別：【仮設】低圧ガスSGP100A① L=45.3m 形状： 備考：
材料費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
GMⅡ形ソリットスリーブ	3回使用 150mm	個	1			G360150/3 見積	
GMⅡ形特殊押輪：(矽管用)：B. N. P. 付	150mm	組	1			GW60150 見積	
GMⅡ形特殊押輪：(鋼管用)B. N. P. 付	150mm	組	1			GW80150 見積	
白鋼管 ねじ 付	3回使用 100A	m.	45.3			GB10100/3 刊行物	
白鋼管 ねじ 付	3回使用 150A	m.	0.5			GB10150/3 刊行物	
白チース	3回使用 100A	個	1			GB20100/3 刊行物	
白違径ソケット：1段落	3回使用 100A*80A	個	1			GB50101/3 刊行物	
白エルボ 90°	3回使用 100A	個	6			GB70100/3 刊行物	
白エルボ 45°	3回使用 100A	個	6			GB80100/3 刊行物	
白違径エルボ：1段落	3回使用 150A*100A	個	1			GBA0150/3 刊行物	
白ソケット	3回使用 100A	個	7			GBB0100/3 刊行物	
合 計		式	1				

(120070-0)

第1号明細表の2
AZ0202-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：【仮設】低圧ガスSGP100A① L=45.3m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(120070-0)

第2号明細表の1 AZ0204-0000-01							種別：【仮設】低圧ガスSGP100A① L=45.3m 形状： 備考：					
布設費 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
メカニカル継手工 (GMⅡ)		150mm	特殊継手	口	2						第1号表, SZ6005//2 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%)	150mm	口	2						第2号表, SY0136//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管据付工		φ 150mm		m	0.5						第3号表, SS0210//4 水道事業実務必携	
小口径鋼管据付工		φ 100mm		m	45.3						第4号表, SS0210//5 水道事業実務必携	
仮設小口径鋼管撤去工		φ 150mm	再利用有り	m	0.5						第5号表, SX0519//4 水道事業実務必携	
仮設小口径鋼管撤去工		φ 100mm	再利用有り	m	45.3						第6号表, SX0519//5 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断	φ 150mm	口	1						第7号表, SS0220//10 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断	φ 100mm	口	15						第8号表, SS0220//11 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り	φ 150mm	口	1						第9号表, SS0220//12 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り	φ 100mm	口	33						第10号表, SS0220//13 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 150mm	口	1						第11号表, SS0220//14 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 80mm	口	1						第12号表, SS0220//1 水道事業実務必携	

(120070-0)

第2号明細表の2 AZ0204-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【仮設】低圧ガスSGP100A① L=45.3m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ100mm	口	44			第13号表, SS0220//15 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ150mm 再利用有り	口	1			第14号表, SY0220//4 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ80mm 再利用有り	口	1			第15号表, SY0220//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ100mm 再利用有り	口	44			第16号表, SY0220//5 水道事業実務必携
遮断パイプ工事（铸铁管）		φ150以上	箇所	2			第17号表, SX2010//1 独自代価
铸铁管切断工（パイプカッター）		φ150mm	口	3			第18号表, SX0518//1 独自代価
铸铁管撤去工（機械）		呼び径150mm	m	1			第19号表, SS0111//1 水道事業実務必携
铸铁管処理費		铸铁管 処分先B	t	0.03			第20号表, SX0200//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(120070-0)

第3号明細表の1 AZ0203-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【仮設】低圧ガスSGP100A① L=45. 3m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	93						第21号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	19						第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	26						第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	10						第24号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0. 28m3 D I D区域内 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	2						第25号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km D I D区域内 廃材プラント (K)		m3	1						第26号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 改良分 D I D区域内		m3	2						第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 発生土処分先(E) D I D区域内		m3	17						第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	10						第29号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	10						第30号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1. 8m未満) 再生クラッシャーレン RC-40		m2	16						第31号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	26						第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携	

(120070-0)

第3号明細表の2
AZ0203-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【仮設】低圧ガスSGP100A① L=45.3m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

第4号明細表の1
AZ0302-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：【仮設】低圧ガスSGP100A② L=32.3m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
GMⅡ形ソリットスリーブ		3回使用 150mm		個	2						G360150/3 見積	
GMⅡ形特殊押輪：(シ管用)：B. N. P. 付		150mm		組	2						GW60150 見積	
GMⅡ形特殊押輪：(鋼管用)B. N. P. 付		150mm		組	2						GW80150 見積	
白鋼管 ねり付		3回使用 100A		m.	31.9						GB10100/3 刊行物	
白鋼管 ねり付		3回使用 150A		m.	1						GB10150/3 刊行物	
白違径チース：5段落		3回使用 100A*25A		個	1						GB30102/3 刊行物	
白違径エルボ：1段落		3回使用 150A*100A		個	2						GBA0150/3 刊行物	
白チース		3回使用 100A		個	1						GB20100/3 刊行物	
白エルボ 90°		3回使用 100A		個	13						GB70100/3 刊行物	
白エルボ 45°		3回使用 100A		個	3						GB80100/3 刊行物	
白ソケット		3回使用 100A		個	3						GBB0100/3 刊行物	
白六角ニップル		3回使用 25A		個	1						GBC0025/3 刊行物	

(120070-0)

第4号明細表の2 AZ0302-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【仮設】低圧ガスSGP100A② L=32.3m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	摘	要
白ﾌﾟﾗｸﾞ		3回使用 25A		個	1					GBE0025/3 刊行物	
白合ﾌﾗﾝｼﾞ：JIS 10K		3回使用 100A		枚	4					GBG0100/3 見積	
ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ地上用(ﾌﾗﾝｼﾞ式)：B.N.P. 付		3回使用 100A		個	2					GM30100/3 見積	
ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ地上用 ｼﾞｺﾐ式		3回使用 25A		個	1					GM50025/3 見積	
合	計			式	1						
単	位	当	り		1						

(120070-0)

第5号明細表の1
AZ0304-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】低圧ガスSGP100A② L=32.3m

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工 (GMⅡ)	150mm 特殊継手	口	4			第1号表, SZ6005//2 独自代価
铸铁管継手取外し工	K形及びA形(特殊継手割増30%) 150mm	口	4			第2号表, SY0136//2 水道事業実務必携
小口径鋼管据付工	φ 150mm	m	1			第3号表, SS0210//4 水道事業実務必携
小口径鋼管据付工	φ 100mm	m	31.9			第4号表, SS0210//5 水道事業実務必携
仮設小口径鋼管撤去工	φ 150mm 再利用有り	m	1			第5号表, SX0519//4 水道事業実務必携
仮設小口径鋼管撤去工	φ 100mm 再利用有り	m	31.9			第6号表, SX0519//5 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	管切断 φ 150mm	口	2			第7号表, SS0220//10 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	管切断 φ 100mm	口	17			第8号表, SS0220//11 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 150mm	口	2			第9号表, SS0220//12 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 100mm	口	42			第10号表, SS0220//13 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 150mm	口	2			第11号表, SS0220//14 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 100mm	口	44			第13号表, SS0220//15 水道事業実務必携

(120070-0)

第5号明細表の2 AZ0304-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【仮設】低圧ガスSGP100A② L=32.3m 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 25mm		口	3			第33号表, SS0220//17 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 150mm 再利用有り		口	2			第14号表, SY0220//4 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 100mm 再利用有り		口	44			第16号表, SY0220//5 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 25mm 再利用有り		口	3			第34号表, SY0220//6 水道事業実務必携
フ ラ ン ジ 継手工		10K 100mm		口	4			第35号表, SS0140//1 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		フ ラ ン ジ 10K 100mm		口	4			第36号表, SY0136//3 水道事業実務必携
バ ル ブ 設置工(人力)		φ 25mm		基	1			第37号表, SX0605//3 独自代価
バ ル ブ 設置工(人力)		φ 100mm		基	2			第38号表, SX0605//4 独自代価
バ ル ブ 撤去工（再利用）		25mm		基	1			第39号表, SX0517//1 独自代価
バ ル ブ 撤去工（再利用）		100mm		基	2			第40号表, SX0517//2 独自代価
遮断バ ー イ 工 事（鋳鉄管）		φ 150以上		箇所	4			第17号表, SX2010//1 独自代価
鋳鉄管切断工（バ ー イ ン グ カ ッ タ ー）		φ 150mm		口	6			第18号表, SX0518//1 独自代価

(120070-0)

第5号明細表の3 AZ0304-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【仮設】低圧ガスSGP100A② L=32.3m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径150mm		m	2						第19号表, SS0111//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管処理費		鋳鉄管 処分先B		t	0.06						第20号表, SX0200//1 独自代価	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(120070-0)

第6号明細表の1 AZ0303-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別：【仮設】低圧ガスSGP100A② L=32.3m 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	62			第21号表, SP1D210//1 県積算基準			
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	25			第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	24			第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携			
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	18			第24号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)			
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	2			第25号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)			
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域内 廃材プラント (K)		m3	1			第26号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域内		m3	2			第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域内		m3	23			第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	16			第41号表, SY1050//7 水道事業実務必携			
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	8			第42号表, SY1050//6 水道事業実務必携			
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	8			第43号表, SY1050//4 水道事業実務必携			
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	8			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携			

(120070-0)

第6号明細表の2
AZ0303-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【仮設】低圧ガスSGP100A② L=32.3m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)	粗粒度7スロ(20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	16			第44号表, SY1070//4 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

第7号明細表の1 AZ0402-0000-01							種別：【仮設】低圧ガスSGP80A L=105.5m 形状： 備考：
材料費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
GMⅡ形ソリットスリーブ	3回使用 100mm	個	1			G360100/3 見積	
GMⅡ形特殊押輪：(シ管用)：B. N. P. 付	100mm	組	1			GW60100 見積	
GMⅡ形特殊押輪：(鋼管用)B. N. P. 付	100mm	組	1			GW80100 見積	
白鋼管 ネジ 付	3回使用 80A	m.	105.1			GB10080/3 刊行物	
白鋼管 ネジ 付	3回使用 100A	m.	0.5			GB10100/3 刊行物	
白違径チース：1段落	3回使用 80A*50A	個	2			GB30085/3 刊行物	
白エルボ 90°	3回使用 80A	個	13			GB70080/3 刊行物	
白エルボ 45°	3回使用 80A	個	2			GB80080/3 刊行物	
白違径チース：4段落	3回使用 80A*25A	個	1			GB30082/3 刊行物	
白違径エルボ：1段落	3回使用 100A*80A	個	1			GBA0101/3 刊行物	
白ソケット	3回使用 80A	個	23			GBB0080/3 刊行物	
白六角ニップル	3回使用 25A	個	1			GBC0025/3 刊行物	

(120070-0)

第7号明細表の2

AZ0402-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：【仮設】低圧ガスSGP80A L=105.5m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
白ﾌﾟﾗｸﾞ		3回使用	25A	個	1						GBE0025/3	刊行物
白合ﾌﾗﾝｼﾞ：JIS 10K		3回使用	80A	枚	4						GBG0080/3	見積
ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ地上用(ﾌﾗﾝｼﾞ式)：B.N.P. 付		3回使用	80A	個	2						GM30080/3	見積
ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ地上用 ｼﾞｺﾐ式		3回使用	25A	個	1						GM50025/3	見積
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(120070-0)

第8号明細表の1 AZ0404-0000-01							種別：【仮設】低圧ガスSGP80A L=105.5m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
メカニカル継手工 (GMⅡ)		100mm 特殊継手	口	2			第45号表, SZ6005//4 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 100mm	口	2			第46号表, SY0136//5 水道事業実務必携	
小口径鋼管据付工		φ 80mm	m	105.1			第47号表, SS0210//6 水道事業実務必携	
小口径鋼管据付工		φ 100mm	m	0.5			第4号表, SS0210//5 水道事業実務必携	
仮設小口径鋼管撤去工		φ 80mm 再利用有り	m	105.1			第48号表, SX0519//6 水道事業実務必携	
仮設小口径鋼管撤去工		φ 100mm 再利用有り	m	0.5			第6号表, SX0519//5 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 80mm	口	29			第49号表, SS0220//4 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 100mm	口	1			第8号表, SS0220//11 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 80mm	口	41			第50号表, SS0220//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 100mm	口	1			第10号表, SS0220//13 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 25mm	口	3			第33号表, SS0220//17 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 80mm	口	86			第12号表, SS0220//1 水道事業実務必携	

(120070-0)

第8号明細表の2
AZ0404-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】低圧ガスSGP80A L=105.5m

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ100mm	口	1			第13号表, SS0220//15 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工	ねじ込み接合 φ25mm 再利用有り	口	3			第34号表, SY0220//6 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工	ねじ込み接合 φ80mm 再利用有り	口	86			第15号表, SY0220//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工	ねじ込み接合 φ100mm 再利用有り	口	1			第16号表, SY0220//5 水道事業実務必携
フランジ継手工	10K 75mm (80)	口	4			第51号表, SS0140//2 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 10K 75mm	口	4			第52号表, SY0136//6 水道事業実務必携
バルブ設置工(人力)	φ25mm	基	1			第37号表, SX0605//3 独自代価
バルブ設置工(人力)	φ80mm	基	2			第53号表, SX0605//5 独自代価
バルブ撤去工(再利用)	25mm	基	1			第39号表, SX0517//1 独自代価
バルブ撤去工(再利用)	75mm	基	2			第54号表, SX0517//3 独自代価
遮断パイプ工事(鋳鉄管)	φ100以下	箇所	2			第55号表, SX2010//2 独自代価
鋳鉄管切断工(パイプカッター)	φ100mm	口	2			第56号表, SX0518//2 独自代価

(120070-0)

第8号明細表の3 AZ0404-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【仮設】低圧ガスSGP80A L=105.5m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鑄鉄管撤去工(機械)		呼び径100mm		m	1						第57号表, SS0111//2 水道事業実務必携	
鑄鉄管処理費		鑄鉄管 処分先B		t	0.02						第20号表, SX0200//1 独自代価	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(120070-0)

第9号明細表の1 AZ0403-0000-01							種別：【仮設】低圧ガスSGP80A L=105.5m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	190			第21号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	24			第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	40			第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	11			第24号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	3			第25号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域内 廃材プラント (K)	m3	2			第26号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域内	m3	3			第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域内	m3	21			第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	17			第29号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	17			第30号表, SY1050//2 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーレン RC-40	m2	24			第31号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	40			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携

(120070-0)

第9号明細表の2
AZ0403-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【仮設】低圧ガスSGP80A L=105.5m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

第10号明細表 AZ0602-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【仮設】低圧ガスSGP50A① L=30.5m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白鋼管	ネ`付	3回使用 50A	m.	30.5			GB10050/3 刊行物
白違径ソケット	:3段落以上	3回使用 50A*25A	個	1			GB50052/3 刊行物
白エルボ	90°	3回使用 50A	個	7			GB70050/3 刊行物
白ソケット		3回使用 50A	個	6			GBB0050/3 刊行物
白六角ニップル		3回使用 25A	個	1			GBC0025/3 刊行物
白プラグ		3回使用 25A	個	1			GBE0025/3 刊行物
ボールバルブ	地上用 ネジコミ式	3回使用 25A	個	1			GM50025/3 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(120070-0)

第11号明細表 AZ0604-0000-01							種別：【仮設】低圧ガスSGP50A① L=30.5m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工		φ 50mm	m	30.5			第58号表, SS0210//3 水道事業実務必携
仮設小口径鋼管撤去工		φ 50mm 再利用有り	m	30.5			第59号表, SX0519//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ 50mm	口	8			第60号表, SS0220//9 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 50mm	口	15			第61号表, SS0220//8 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 25mm	口	3			第33号表, SS0220//17 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	28			第62号表, SS0220//7 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 25mm 再利用有り	口	3			第34号表, SY0220//6 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 50mm 再利用有り	口	28			第63号表, SY0220//3 水道事業実務必携
バルブ設置工(人力)		φ 25mm	基	1			第37号表, SX0605//3 独自代価
バルブ撤去工（再利用）		25mm	基	1			第39号表, SX0517//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(120070-0)

第12号明細表の1 AZ0603-0000-01							種別：【仮設】低圧ガスSGP50A① L=30.5m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	30			第21号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	4			第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	9			第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	0.8			第24号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	0.8			第25号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域内 廃材プラント (K)	m3	0.5			第26号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域内	m3	0.8			第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域内	m3	3			第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	5			第29号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	5			第30号表, SY1050//2 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	5			第31号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	9			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携

(120070-0)

第12号明細表の2
AZ0603-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【仮設】低圧ガスSGP50A① L=30.5m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

第13号明細表 AZ0702-0000-01		材料費 1式当り明細表					種別：【仮設】低圧ガスSGP50A② L=8.3m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
白鋼管	ネ`付	3回使用 50A		m.	8.3						GB10050/3 刊行物	
白エルブ`	90°	3回使用 50A		個	2						GB70050/3 刊行物	
白エルブ`	45°	3回使用 50A		個	1						GB80050/3 刊行物	
HI-LA-S		3回使用 50A		個	1						GBD0050/3 見積	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(120070-0)

第14号明細表の1 AZ0704-0000-01							種別：【仮設】低圧ガスSGP50A② L=8.3m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工		φ 50mm	m	8.3			第58号表, SS0210//3 水道事業実務必携
仮設小口径鋼管撤去工		φ 50mm 再利用有り	m	8.3			第59号表, SX0519//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ 50mm	口	4			第60号表, SS0220//9 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 50mm	口	7			第61号表, SS0220//8 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	7			第62号表, SS0220//7 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 50mm 再利用有り	口	7			第63号表, SY0220//3 水道事業実務必携
機械継手工		φ 50mm	箇所	2			第64号表, SX0603//2 独自代価
機械継手取外し工		φ 50mm	箇所	2			第65号表, SX0507//2 独自代価
遮断ハﾟｲﾟｽ工事（鋼管低圧用）		φ 100以下	箇所	2			第66号表, SX2005//2 独自代価
鋼管切断工（ハﾟｲﾌﾞｶｯﾀｰ）		φ 50mm	口	2			第67号表, SX0500//1 独自代価
鋼管撤去工（人力）		φ 50mm	m	1			第68号表, SS0241//1 水道事業実務必携
被覆鋼管処理費		処分先B	t	0.01			第69号表, SX0202//1 独自代価

(120070-0)

第14号明細表の2
AZ0704-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】低圧ガスSGP50A② L=8.3m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

第15号明細表の1 AZ0703-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【仮設】低圧ガスSGP50A② L=8.3m 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	31			第21号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	11			第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	11			第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	8			第24号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0.4			第25号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域内 廃材プラント (K)		m3	0.5			第26号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域内		m3	0.4			第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域内		m3	11			第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	2			第29号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	2			第30号表, SY1050//2 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーレン RC-40		m2	9			第31号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	11			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携

(120070-0)

第15号明細表の2
AZ0703-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【仮設】低圧ガスSGP50A② L=8.3m
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

第16号明細表
AZ0902-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： ガス管仮閉塞 N=5箇所
形状： FCD φ 100×1 PE φ 100×1 PLP50A×3
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GMⅡ形カップ° B. N. P無	3回使用 100mm	個	1			G490100/3 見積
GMⅡ形特殊押輪：(シ管用)：B. N. P. 付	100mm	組	1			GW60100 見積
PE-EFカップ°	100mm	個	1			GIM0100 見積
HI-LA-S	3回使用 50A	個	3			GBD0050/3 見積
白鋼管 ｼﾞ付	3回使用 50A	m.	1.5			GB10050/3 刊行物
白カップ°	3回使用 50A	個	3			GBF0050/3 刊行物
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

第17号明細表の1
AZ0904-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： ガス管仮閉塞 N=5箇所
形状： FCDφ100×1 PEφ100×1 PLP50A×3
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工 (GMⅡ)	100mm 特殊継手	口	1			第45号表, SZ6005//4 独自代価
鋳鉄管継手取外し工	K形及びA形(特殊継手割増30%) 100mm	口	1			第46号表, SY0136//5 水道事業実務必携
鋳鉄管切断工 (パイプカッター)	φ 100mm	口	2			第56号表, SX0518//2 独自代価
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	1			第57号表, SS0111//2 水道事業実務必携
鋳鉄管処理費	鋳鉄管 処分先B	t	0.02			第20号表, SX0200//1 独自代価
ポリエチレン管継手工	φ 100mm 融着 (EF) 継手・片受	口	1			第70号表, SS0360//3 水道事業実務必携
ポリエチレン管切断工	φ 100	口	2			第71号表, SS0457//6 水道事業実務必携
ポリエチレン管撤去工	φ 100mm	m	1			第72号表, SS0351//1 水道事業実務必携
PE管処理費	処分先B	t	0.01			第73号表, SX0207//1 独自代価
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	1.5			第58号表, SS0210//3 水道事業実務必携
仮設小口径鋼管撤去工	φ 50mm 再利用有り	m	1.5			第59号表, SX0519//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	口	3			第60号表, SS0220//9 水道事業実務必携

(120070-0)

第17号明細表の2

AZ0904-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別： ガス管仮閉塞 N=5箇所

形状： FCDφ100×1 PEφ100×1 PLP50A×3

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管継手工		ねじ切り	φ50mm	口	3						第61号表, SS0220//8	水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ50mm	口	3						第62号表, SS0220//7	水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ50mm 再利用有り	口	3						第63号表, SY0220//3	水道事業実務必携
機械継手工		φ50mm		箇所	6						第64号表, SX0603//2	独自代価
機械継手取外し工		φ50mm		箇所	6						第65号表, SX0507//2	独自代価
鋼管切断工(パイプカッター)		φ50mm		口	6						第67号表, SX0500//1	独自代価
鋼管撤去工(人力)		φ50mm		m	3						第68号表, SS0241//1	水道事業実務必携
被覆鋼管処理費		処分先B		t	0.02						第69号表, SX0202//1	独自代価
遮断工事(鋳鉄管)		φ100以下		箇所	1						第74号表, SX4010//1	独自代価
遮断工事(PE管)		φ100以下		箇所	1						第75号表, SX4000//1	独自代価
遮断工事(鋼管)		φ100以下		箇所	3						第76号表, SX4005//1	独自代価
合	計			式	1							

(120070-0)

第17号明細表の3
AZ0904-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： ガス管仮閉塞 N=5箇所
形状： FCDφ100×1 PEφ100×1 PLP50A×3
備考：

[illegible]

(120070-0)

第18号明細表の1 AZ0903-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： ガス管仮閉塞 N=5箇所 形状： FCD φ 100×1 PE φ 100×1 PLP50A×3 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	12			第21号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	3			第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	2			第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2			第24号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域内 廃材プラント (K)		m3	0.1			第26号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域内		m3	3			第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	0.8			第41号表, SY1050//7 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	0.6			第42号表, SY1050//6 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	0.6			第43号表, SY1050//4 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1			第31号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度7スコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	2				第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度7スコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	0.8				第44号表, SY1070//4 水道事業実務必携

(120070-0)

第18号明細表の2
AZ0903-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： ガス管仮閉塞 N=5箇所
形状： FCDφ100×1 PEφ100×1 PLP50A×3
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

第19号明細表の1

AZ1102-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：【仮設】供給管 N=8件

形状：75A (100A) ×1 75A×1 30A (25A) ×6

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
白鋼管	ネ`付	3回使用	32A	m.	5.3						GB10032/3	刊行物
白鋼管	ネ`付	3回使用	80A	m.	9.2						GB10080/3	刊行物
白チ-ス`		3回使用	80A	個	2						GB20080/3	刊行物
白違径チ-ス`	:2段落	3回使用	50A*32A	個	3						GB30053/3	刊行物
白違径チ-ス`	:3段落	3回使用	80A*32A	個	3						GB30083/3	刊行物
白サ-ヒ`スチ-ス`		3回使用	32A	個	6						GB40032/3	刊行物
白フ`ラカ`		3回使用	32A	個	6						GBE0032/3	刊行物
白エルホ`	90°	3回使用	32A	個	30						GB70032/3	刊行物
白エルホ`	90°	3回使用	80A	個	10						GB70080/3	刊行物
HI-LA-S		3回使用	32A	個	6						GBD0032/3	見積
トランジ`ション継手:	(メカニカルストレート型)	75mm		個	2						GIQ0075	見積
PE-EFソケット		75mm		個	1						GIL0075	見積

(120070-0)

第19号明細表の2
AZ1102-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：【仮設】供給管 N=8件
形状：75A (100A) ×1 75A×1 30A (25A) ×6
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE-EF異径ソケット：1段落	100*75mm	個	1			GIA0100 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

第20号明細表の1 AZ1104-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【仮設】供給管 N=8件 形状：75A (100A) ×1 75A×1 30A (25A) ×6 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工		φ 32mm		m	5.3			第77号表, SS0210//2 水道事業実務必携
小口径鋼管据付工		φ 80mm		m	9.2			第47号表, SS0210//6 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ 32mm		口	36			第78号表, SS0220//6 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ 50mm		口	3			第60号表, SS0220//9 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ 80mm		口	18			第49号表, SS0220//4 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 32mm		口	60			第79号表, SS0220//5 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 50mm		口	6			第61号表, SS0220//8 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 80mm		口	32			第50号表, SS0220//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 32mm		口	78			第80号表, SS0220//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm		口	6			第62号表, SS0220//7 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 80mm		口	48			第12号表, SS0220//1 水道事業実務必携
機械継手工		φ 30mm		箇所	12			第81号表, SX0603//1 独自代価

(120070-0)

第20号明細表の2 AZ1104-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【仮設】供給管 N=8件 形状：75A (100A) ×1 75A×1 30A (25A) ×6 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械継手工		φ 75mm		箇所	2			第82号表, SX0603//5 独自代価
ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着 (EF) 継手・両受		口	3			第83号表, SS0360//7 水道事業実務必携
ポリエチレン管継手工		φ 100mm 融着 (EF) 継手・両受		口	1			第84号表, SS0360//6 水道事業実務必携
供給管切替工				箇所	8			第85号表, SX0601//1 独自代価
保護管設置工		φ 100 HI-VP (保護管)		m	1			第86号表, SX0303//5 独自代価
仮設小口径鋼管撤去工		φ 32mm 再利用有り		m	5.3			第87号表, SX0519//2 水道事業実務必携
仮設小口径鋼管撤去工		φ 50mm 再利用有り		m	9.2			第59号表, SX0519//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 32mm 再利用有り		口	78			第88号表, SY0220//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 50mm 再利用有り		口	6			第63号表, SY0220//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 80mm 再利用有り		口	48			第15号表, SY0220//1 水道事業実務必携
機械継手取外し工		φ 30mm		箇所	12			第89号表, SX0507//1 独自代価
機械継手取外し工		φ 75mm		箇所	2			第90号表, SX0507//3 独自代価

(120070-0)

第20号明細表の3 AZ1104-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【仮設】供給管 N=8件 形状：75A (100A) ×1 75A×1 30A (25A) ×6 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 75		口	1						第91号表, SS0457//7 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 100		口	1						第71号表, SS0457//6 水道事業実務必携	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(120070-0)

第21号明細表の1 AZ1103-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【仮設】供給管 N=8件 形状：75A (100A) ×1 75A×1 30A (25A) ×6 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力積込		土砂		m3	7			第92号表, SP12080//1 県積算基準
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	7			第93号表, SP12110//1 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	32			第21号表, SP1D210//1 県積算基準
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	27			第94号表, SP1D210//2 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	3			第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	6			第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	7			第95号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	0.5			第24号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0.5			第25号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域内 廃材プラント (K)		m3	0.3			第26号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=4km D I D区域内 廃材プラント (P)		m3	0.8			第96号表, SXG0020//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域内		m3	0.6			第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

(120070-0)

第21号明細表の2 AZ1103-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 【仮設】供給管 N=8件 形状： 75A (100A) ×1 75A×1 30A (25A) ×6 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理		バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域内	m3	2			第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		人力	2t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域内	m3	7			第97号表, SXG0030//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	3			第29号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	3			第30号表, SY1050//2 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	8			第41号表, SY1050//7 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	3			第31号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	6				第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 通期	m3	0.8				第98号表, SYS0361//1 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(120070-0)

第22号明細表
AZ1302-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：【本設】低圧ガスPE φ 150㊶ L=38.9m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
カス用PE管：(定尺管)	150mm-2号	m.	35.6			GI60150 見積
PE-EF片受異径チース：100Umm分岐	100Umm分岐 150(2号)*100(1号U)mm	個	1			GI91152 見積
PE-EF片受ベント 45°	150-2	個	2			GIH0151 見積
PE-EFソケット	150mm	個	8			GIL0150 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

第23号明細表の1 AZ1304-0000-01							種別：【本設】低圧ガスPE φ 150① L=38. 9m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホリエチレン管据付工		φ 150mm	m	38. 9			第99号表, SS0350//5 水道事業実務必携	
ホリエチレン管継手工		φ 150mm 融着(EF)継手・両受	口	16			第100号表, SS0360//4 水道事業実務必携	
ホリエチレン管継手工		φ 150mm 融着(EF)継手・片受	口	3			第101号表, SS0360//5 水道事業実務必携	
ホリエチレン管切断工		φ 150	口	4			第102号表, SS0457//5 水道事業実務必携	
ロケティングワイヤー(ホリエチレン管)			m	38. 9			第103号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (ガス管)		(リサイクル品)	m	38. 9			第104号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(ガス・ホリエチレン管用)		φ 150×5. 5m ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	38. 9			第105号表, SY1221//1 複合代価(水道事業実務必携)	
保護管設置工		φ 200 HI-VP (保護管)	m	1			第106号表, SX0303//3 独自代価	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径150mm	m	38. 9			第19号表, SS0111//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ 150mm エンジンカッター	口	6			第107号表, SS0411//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管処理費		鋳鉄管 処分先B	t	1			第20号表, SX0200//1 独自代価	
バルブ撤去工		150mm	基	1			第108号表, SX0527//1 独自代価	

(120070-0)

第23号明細表の2
AZ1304-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【本設】低圧ガスPE φ 150㊶ L=38.9m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通円形BOX撤去工(衤`式)		基	1			第109号表, SX0513//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

<div> <div>第24号明細表の1 AZ1303-0000-01</div> <div>土木費 1式当り明細表</div> <div>種別：【本設】低圧ガスPEφ150① L=38.9m 形状： 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	78			第21号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	21			第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	16			第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)	山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	6			第24号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))	山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	11			第25号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工	バックホ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域内 廃材プラント(K)	m3	0.8			第26号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理	バックホ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域内	m3	11			第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理	バックホ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域内	m3	10			第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	16			第29号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	16			第30号表, SY1050//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)	粗粒度75コン(20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	16			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			

(120070-0)

第24号明細表の2
AZ1303-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】低圧ガスPE φ 150① L=38.9m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(120070-0)

第25号明細表の1 AZ1402-0000-01							種別：【本設】低圧ガスPE φ 150② L=27. 9m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
GMⅡ形ソリットスリーブ		150mm	個	2			G360150 見積	
GMⅡ形押輪：(絶縁)B. N. P. 付		150mm	組	2			GW30150 見積	
GMⅡ形特殊押輪：(引管用)：B. N. P. 付		150mm	組	2			GW60150 見積	
ガス用PE管：(定尺管)		150mm-2号	m.	23.8			GI60150 見積	
PE-EF片受チース（2号用）		150mm	個	1			GI81150 見積	
PE-EF片受異径チース：100Umm分岐		100Umm分岐 150(2号)*100(1号U)mm	個	1			GI91152 見積	
PE-EFエルボ 45°		150mm	個	2			GIC0150 見積	
PE-EFソケット		150mm	個	6			GIL0150 見積	
トランジション継手：(铸铁管用GMⅡ型)		150mm-1U	本	2			GIR0150 見積	
PE水取器（立管付）両受		150mm	個	1			GM70150 見積	
共通円型ボックス(ガス) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品 水取器	組	1			G100030 見積	
合 計			式	1				

(120070-0)

第25号明細表の2
AZ1402-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：【本設】低圧ガスPE φ 150② L=27.9m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(120070-0)

第26号明細表の1 AZ1404-0000-01							種別：【本設】低圧ガスPE φ 150② L=27.9m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
メカニカル継手工 (GMⅡ)		150mm 普通継手	口	2			第110号表, SZ6005//1 独自代価	
メカニカル継手工 (GMⅡ)		150mm 特殊継手	口	2			第1号表, SZ6005//2 独自代価	
ホ リエチレン管据付工		φ 150mm	m	27			第99号表, SS0350//5 水道事業実務必携	
ホ リエチレン管継手工		φ 150mm 融着 (EF) 継手・両受	口	18			第100号表, SS0360//4 水道事業実務必携	
ホ リエチレン管継手工		φ 150mm 融着 (EF) 継手・片受	口	2			第101号表, SS0360//5 水道事業実務必携	
ホ リエチレン管切断工		φ 150	口	6			第102号表, SS0457//5 水道事業実務必携	
PE・鋼管水取器設置工 (人力)		150mm	基	1			第111号表, SX0607//1 独自代価	
共通円形BOX設置工 (柵 式)			基	1			第112号表, SX0615//2 独自代価	
埋設表示シート布設 (カ ス 管)		(リサイクル品)	m	27.9			第104号表, SX0618//1 複合代価 (水道事業実務必携)	
ロケティンクワイヤー (ホ リエチレン管)			m	27.9			第103号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
管明示テープ 工 (カ ス・ホ リエチレン管用)		φ 150×5.5m カ ス 低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	27.9			第105号表, SY1221//1 複合代価 (水道事業実務必携)	
遮断パイプ工事 (鋳鉄管)		φ 150以上	箇所	2			第17号表, SX2010//1 独自代価	

(120070-0)

第26号明細表の2 AZ1404-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【本設】低圧ガスPE φ 150② L=27. 9m 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
遮断ハ`イ`ス工事（鋼管低圧用）		φ 100以下		箇所	2						第66号表, SX2005//2 独自代価	
鋳鉄管撤去工（機械）		呼び径150mm		m	33						第19号表, SS0111//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工（撤去時）		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 (FCD) φ 150mm エンジンカッター		口	5						第107号表, SS0411//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管処理費		鋳鉄管 処分先B		t	1						第20号表, SX0200//1 独自代価	
水取器撤去工（人力）		φ 150mm		基	2						第113号表, SX0511//1 独自代価	
共通円形BOX撤去工（ｼﾞ`式）				基	2						第109号表, SX0513//1 独自代価	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(120070-0)

第27号明細表の1 AZ1403-0000-01							種別：【本設】低圧ガスPE φ150② L=27.9m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	76			第21号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	39			第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	28			第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	11			第24号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	20			第25号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域内 廃材プラント (K)	m3	2			第26号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域内	m3	20			第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域内	m3	19			第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	10			第41号表, SY1050//7 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40	m2	18			第42号表, SY1050//6 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	18			第43号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	18			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携	

(120070-0)

第27号明細表の2
AZ1403-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】低圧ガスPE φ 150② L=27.9m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)	粗粒度7スロ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	10			第44号表, SY1070//4 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

第28号明細表 AZ1502-0000-01							種別：【本設】低圧ガスPEφ150③ L=5.4m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
GMⅡ形ソリットスリーブ		150mm		個	1						G360150 見積	
GMⅡ形押輪：(絶縁)B.N.P.付		150mm		組	1						GW30150 見積	
GMⅡ形特殊押輪：(引管用)：B.N.P.付		150mm		組	1						GW60150 見積	
ガス用PE管：(定尺管)		150mm-2号		m.	4						GI60150 見積	
PE-EF片受エルボ 90°		150-2		個	1						GIE0151 見積	
PE-EFソケット		150mm		個	2						GIL0150 見積	
トランジション継手：(铸铁管用GMⅡ型)		150mm-2		本	1						GIR0151 見積	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(120070-0)

第29号明細表の1 AZ1504-0000-01							種別：【本設】低圧ガスPEφ150③ L=5.4m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工 (GMⅡ)		150mm 普通継手	口	1			第110号表, SZ6005//1 独自代価
メカニカル継手工 (GMⅡ)		150mm 特殊継手	口	1			第1号表, SZ6005//2 独自代価
ポリエチレン管据付工		φ150mm	m	5.4			第99号表, SS0350//5 水道事業実務必携
ポリエチレン管継手工		φ150mm 融着 (EF) 継手・両受	口	4			第100号表, SS0360//4 水道事業実務必携
ポリエチレン管切断工		φ150	口	1			第102号表, SS0457//5 水道事業実務必携
ロケティンクワイヤー (ポリエチレン管)			m	5.4			第103号表, SS1230//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設 (ガス管)		(リサイクル品)	m	5.4			第104号表, SX0618//1 複合代価 (水道事業実務必携)
管明示テープ工 (ガス・ポリエチレン管用)		φ150×5.5m ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	5.4			第105号表, SY1221//1 複合代価 (水道事業実務必携)
遮断パイプ工事 (铸铁管)		φ150以上	箇所	1			第17号表, SX2010//1 独自代価
遮断パイプ工事 (鋼管低圧用)		φ100以下	箇所	1			第66号表, SX2005//2 独自代価
铸铁管撤去工 (機械)		呼び径150mm	m	4.4			第19号表, SS0111//1 水道事業実務必携
铸铁管切断工 (撤去時)		ダクタイル铸铁管 (FCD) φ150mm エンジンカッター	口	1			第107号表, SS0411//1 水道事業実務必携

(120070-0)

第29号明細表の2
AZ1504-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【本設】低圧ガスPE φ 150③ L=5.4m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管処理費	铸铁管 処分先B	t	0.1			第20号表, SX0200//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

第30号明細表の1 AZ1503-0000-01							種別：【本設】低圧ガスPEφ150③ L=5.4m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	14			第21号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	11			第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	8			第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	4			第24号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	6			第25号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域内 廃材プラント(K)	m3	0.4			第26号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域内	m3	6			第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域内	m3	6			第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	8			第29号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	8			第30号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度75コシ(20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	8			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合 計			式	1				

(120070-0)

第30号明細表の2
AZ1503-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】低圧ガスPEφ150③ L=5.4m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(120070-0)

第31号明細表 AZ1602-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【本設】低圧ガスPEφ100① L=110.2m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GMⅡ形押輪：(絶縁)B.N.P.付		100mm	組	1			GW30100 見積
GMⅡ形特殊押輪：(シ管用)：B.N.P.付		100mm	組	1			GW60100 見積
GMⅡ形リットゝスリーブ		100mm	個	1			G360100 見積
ガス用PE管：(定尺管)		100mm-1号U	m.	104			GI60100 見積
PE-EFエルボ 45°		100mm	個	8			GIC0100 見積
PE-EFエルボ 22° 1/2		100mm	個	2			GID0100 見積
PE-EFソケット		100mm	個	7			GIL0100 見積
トランジション継手：(鑄鉄管用GMⅡ型)		100mm-1U	本	1			GIR0100 見積
PE水取器 (立管付)両受		100mm	個	2			GM70100 見積
共通円型ボックス(ガス) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品 水取器	組	2			G100030 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(120070-0)

第32号明細表の1 AZ1604-0000-01							種別：【本設】低圧ガスPEφ100① L=110.2m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
メカニカル継手工 (GMⅡ)		100mm 普通継手	口	1			第114号表, SZ6005//3 独自代価	
メカニカル継手工 (GMⅡ)		100mm 特殊継手	口	1			第45号表, SZ6005//4 独自代価	
ポリエチレン管据付工		φ100mm	m	108.5			第115号表, SS0350//6 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ100mm 融着 (EF)継手・両受	口	38			第84号表, SS0360//6 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ100mm 融着 (EF)継手・片受	口	7			第70号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ100	口	9			第71号表, SS0457//6 水道事業実務必携	
PE・鋼管水取器設置工 (人力)		100mm	基	2			第116号表, SX0607//2 独自代価	
共通円形BOX設置工 (柵式)			基	2			第112号表, SX0615//2 独自代価	
保護管設置工		φ150 HI-VP (保護管)	m	2			第117号表, SX0303//4 独自代価	
ロケティングワイヤー (ポリエチレン管)			m	110.2			第103号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (ガス管)		(リサイクル品)	m	110.2			第104号表, SX0618//1 複合代価 (水道事業実務必携)	
管明示テープ工 (ガス・ポリエチレン管用)		φ100×5.5m ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	110.2			第118号表, SY1221//2 複合代価 (水道事業実務必携)	

(120070-0)

第32号明細表の2
AZ1604-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【本設】低圧ガスPEφ100① L=110.2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
遮断パイプ工事（铸铁管）	φ100以下	箇所	1			第55号表, SX2010//2 独自代価
遮断パイプ工事（鋼管低圧用）	φ100以下	箇所	1			第66号表, SX2005//2 独自代価
铸铁管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	109.2			第57号表, SS0111//2 水道事業実務必携
铸铁管切断工（撤去時）	ダクタイル铸铁管(FCD) φ100mm エンジンカッター	口	18			第119号表, SS0411//2 水道事業実務必携
铸铁管処理費	铸铁管 処分先B	t	2.2			第20号表, SX0200//1 独自代価
水取器撤去工(人力)	φ100mm	基	1			第120号表, SX0511//2 独自代価
バルブ撤去工	100mm	基	1			第121号表, SX0527//2 独自代価
共通円形BOX撤去工(仕様式)		基	2			第109号表, SX0513//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

第33号明細表の1 AZ1603-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】低圧ガスPEφ100① L=110.2m 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	230			第21号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	64			第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	48			第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	18			第24号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	34			第25号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域内 廃材プラント (K)		m3	2			第26号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域内		m3	34			第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域内		m3	29			第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	48			第29号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	48			第30号表, SY1050//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度75mm (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層		48			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計				式	1			

(120070-0)

第33号明細表の2
AZ1603-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】低圧ガスPEφ100① L=110.2m

形状：

備考：

[illegible]

(120070-0)

第34号明細表の1

AZ1702-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：

【本設】低圧ガスPE φ 100②

L=44.9m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
GMⅡ形ソリット ^ス スリーブ ^ス		100mm		個	1						G360100 見積	
GMⅡ形押輪：(絶縁)B.N.P.付		100mm		組	1						GW30100 見積	
GMⅡ形特殊押輪：(引管用)：B.N.P.付		100mm		組	1						GW60100 見積	
ガス用PE管：(定尺管)		50mm-1号		m.	0.5						GI60050 見積	
ガス用PE管：(定尺管)		75mm-1号		m.	0.5						GI60075 見積	
ガス用PE管：(定尺管)		100mm-1号U		m.	41.3						GI60100 見積	
PE-EFチース ^ス		100mm		個	2						GI80100 見積	
PE-EF異径ソケット：1段落		75*50mm		個	1						GIA0075 見積	
PE-EF異径ソケット：1段落		100*75mm		個	1						GIA0100 見積	
PE-EFエルボ ^ス 45°		100mm		個	4						GIC0100 見積	
PE-EFソケット		50mm		個	1						GIL0050 見積	
PE-EFソケット		100mm		個	8						GIL0100 見積	

(120070-0)

第34号明細表の2 AZ1702-0000-01		材料費 1式当り明細表					種別：【本設】低圧ガスPE φ 100② L=44. 9m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
トランジション継手：(メカニカルストレート型)		50mm		個	1						GIQ0050 見積	
トランジション継手：(鑄鉄管用GMⅡ型)		100mm-1U		本	1						GIR0100 見積	
PE水取器（立管付）両受		100mm		個	1						GM70100 見積	
共通円型ボックス(ガス) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品 水取器		組	1						G100030 見積	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(120070-0)

第35号明細表の1 AZ1704-0000-01							種別：【本設】低圧ガスPE φ 100② L=44. 9m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工 (GMⅡ)		100mm 普通継手	口	1			第114号表, SZ6005//3 独自代価
メカニカル継手工 (GMⅡ)		100mm 特殊継手	口	1			第45号表, SZ6005//4 独自代価
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 50mm	m	0.9			第122号表, SS0350//1 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 75mm	m	0.5			第123号表, SS0350//7 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 100mm	m	44.9			第115号表, SS0350//6 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	3			第124号表, SS0360//1 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着 (EF) 継手・両受	口	2			第83号表, SS0360//7 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 100mm 融着 (EF) 継手・両受	口	31			第84号表, SS0360//6 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 100mm 融着 (EF) 継手・片受	口	1			第70号表, SS0360//3 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 50	口	1			第125号表, SS0457//1 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 75	口	1			第91号表, SS0457//7 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 100	口	10			第71号表, SS0457//6 水道事業実務必携

(120070-0)

第35号明細表の2 AZ1704-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【本設】 低圧ガスPE φ 100② L=44. 9m 形状： 備考：	
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械継手工		φ 50mm		箇所	1			第64号表, SX0603//2 独自代価
PE・鋼管水取器設置工（人力）		100mm		基	1			第116号表, SX0607//2 独自代価
共通円形BOX設置工(衞式)				基	1			第112号表, SX0615//2 独自代価
埋設表示シート布設（ガス管）		(リサイクル品)		m	46. 3			第104号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)				m	46. 3			第103号表, SS1230//1 水道事業実務必携
管明示テープ工(ガス・ポリエチレン管用)		φ 50×5. 5m以下 ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し		m	0. 9			第126号表, SY1221//3 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ工(ガス・ポリエチレン管用)		φ 75×5. 5m ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し		m	0. 5			第127号表, SY1221//4 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ工(ガス・ポリエチレン管用)		φ 150×5. 5m ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し		m	44. 9			第105号表, SY1221//1 複合代価(水道事業実務必携)
遮断工事（鋳鉄管）		φ 100以下		箇所	1			第74号表, SX4010//1 独自代価
遮断工事（PE管）		φ 100以下		箇所	1			第75号表, SX4000//1 独自代価
遮断工事（鋼管）		φ 100以下		箇所	1			第76号表, SX4005//1 独自代価
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径100mm		m	24			第57号表, SS0111//2 水道事業実務必携

(120070-0)

第35号明細表の3

AZ1704-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：

【本設】低圧ガスPE φ100②

L=44.9m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
铸铁管切断工（撤去時）		ダクタイル铸铁管 (FCD)	φ 100mm	口	3						第119号表, SS0411//2	水道事業実務必携
铸铁管処理費		铸铁管	処分先B	t	0.5						第20号表, SX0200//1	独自代価
ポリエチレン管切断工		φ 100		口	2						第71号表, SS0457//6	水道事業実務必携
ポリエチレン管撤去工		φ 100mm		m	0.5						第72号表, SS0351//1	水道事業実務必携
PE管処理費			処分先B	t	0.01						第73号表, SX0207//1	独自代価
鋼管撤去工（人力）		φ 50mm		m	3						第68号表, SS0241//1	水道事業実務必携
鋼管切断工(撤去時)		φ 80mm	B 種	口	1						第128号表, SS0441//1	水道事業実務必携
被覆鋼管処理費			処分先B	t	0.02						第69号表, SX0202//1	独自代価
水取器撤去工(人力)		φ 100mm		基	1						第120号表, SX0511//2	独自代価
共通円形BOX撤去工(矽式)				基	1						第109号表, SX0513//1	独自代価
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(120070-0)

第36号明細表の1 AZ1703-0000-01							種別：【本設】低圧ガスPEφ100② L=44.9m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	120			第21号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	54			第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	39			第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	15			第24号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	27			第25号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域内 廃材プラント (K)	m3	3			第26号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域内	m3	27			第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域内	m3	26			第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	8			第29号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	8			第30号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャー RC-40	m2	13			第41号表, SY1050//7 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	21			第42号表, SY1050//6 水道事業実務必携	

(120070-0)

第36号明細表の2 AZ1703-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】低圧ガスPEφ100② L=44.9m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	21			第43号表, SY1050//4 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度7ｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	30			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度7ｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	13			第44号表, SY1070//4 水道事業実務必携
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 通期 再利用目的撤去	m2	3			第129号表, SYS0190//2 100m2未満 県積算基準
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(120070-0)

第37号明細表 AZ1902-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【本設】低圧ガスPE φ 50① L=9.0m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
カ`ス用PE管：(定尺管)		50mm-1号	m.	7.2			GI60050 見積
PE-EFエルボ` 45°		50mm	個	5			GIC0050 見積
PE-EFソケット		50mm	個	2			GIL0050 見積
PE-EFサ-ビ`スチ-ス`：50mm取出		100*50mm	個	1			GIN0102 見積
トランジ`ション継手：(メカニカルストレート型)		50mm	個	1			GIQ0050 見積
PE水取器 (立管付)両受		50mm	個	1			GM70050 見積
共通円型ボ`ックス(カ`s) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品 水取器	組	1			G100030 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(120070-0)

第38号明細表の1 AZ1904-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【本設】 低圧ガスPE φ 50① L=9. 0m 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ リエチレン管据付工		φ 50mm		m	8.3			第122号表, SS0350//1 水道事業実務必携
ホ リエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受		口	16			第124号表, SS0360//1 水道事業実務必携
ホ リエチレン管切断工		φ 50		口	7			第125号表, SS0457//1 水道事業実務必携
穿孔取出 (鋼管・PE管)		(サトル取出) 分岐径 φ 50本管径 φ 100		箇所	1			第130号表, SX0613//1 独自代価
機械継手工		φ 50mm		箇所	1			第64号表, SX0603//2 独自代価
PE・鋼管水取器設置工 (人力)		50mm		基	1			第131号表, SX0607//3 独自代価
共通円形BOX設置工 (襯 式)				基	1			第112号表, SX0615//2 独自代価
ロケティンクワイヤー (ホ リエチレン管)				m	9			第103号表, SS1230//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設 (ガス管)		(リサイクル品)		m	9			第104号表, SX0618//1 複合代価 (水道事業実務必携)
管明示テープ 工 (ガス・ホ リエチレン管用)		φ 50×5.5m以下 ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し		m	9			第126号表, SY1221//3 複合代価 (水道事業実務必携)
遮断工事 (鋼管)		φ 100以下		箇所	1			第76号表, SX4005//1 独自代価
鋼管撤去工 (人力)		φ 50mm		m	8			第68号表, SS0241//1 水道事業実務必携

(120070-0)

第38号明細表の2 AZ1904-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【本設】低圧ガスPE φ 50① L=9. 0m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鋼管切断工(撤去時)		φ 80mm	B種	口	1						第128号表, SS0441//1 水道事業実務必携	
被覆鋼管処理費		処分先B		t	0.04						第69号表, SX0202//1 独自代価	
水取器撤去工(人力)		φ 100mm		基	1						第120号表, SX0511//2 独自代価	
共通円形BOX撤去工(ｼﾞｯ式)				基	1						第109号表, SX0513//1 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(120070-0)

<div> <div>第39号明細表の1 AZ1903-0000-01</div> <div>土木費 1式当り明細表</div> <div>種別：【本設】低圧ガスPEφ50① L=9.0m 形状： 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	22			第21号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	12			第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	9			第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)	山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	4			第24号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))	山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	6			第25号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工	バックホ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域内 廃材プラント(K)	m3	0.4			第26号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理	バックホ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域内	m3	6			第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理	バックホ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域内	m3	6			第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	9			第29号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	9			第30号表, SY1050//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)	粗粒度75mm (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	9			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			

(120070-0)

第39号明細表の2
AZ1903-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】低圧ガスPEφ50① L=9.0m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位 当 り			1			

(120070-0)

第40号明細表

AZ2002-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：

【本設】低圧ガスPE φ 50②

L=9. 6m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
カ`ス用PE管：(定尺管)		50mm-1号		m.	8.2						GI60050 見積	
PE-EFエルボ` 45°		50mm		個	2						GIC0050 見積	
PE-EFソケット		50mm		個	2						GIL0050 見積	
PE-EFサ-ビ`スチ-ス`：50mm取出		150*50mm		個	1						GIN0152 見積	
トランジ`ション継手：(メカニカルストレート型)		50mm		個	1						GIQ0050 見積	
PE水取器 (立管付)両受		50mm		個	1						GM70050 見積	
共通円型ボ`ックス(カ`s) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品	水取器	組	1						G100030 見積	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(120070-0)

第41号明細表の1 AZ2004-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【本設】低圧ガスPE φ 50② L=9. 6m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホリエチレン管据付工		φ 50mm		m	8.9						第122号表, SS0350//1 水道事業実務必携	
ホリエチレン管継手工		φ 50mm 融着(EF)継手・両受		口	10						第124号表, SS0360//1 水道事業実務必携	
ホリエチレン管切断工		φ 50		口	3						第125号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
穿孔取出(鋼管・PE管)		(サトル取出) 分岐径 φ 50本管径 φ 150		箇所	1						第132号表, SX0613//6 独自代価	
機械継手工		φ 50mm		箇所	1						第64号表, SX0603//2 独自代価	
PE・鋼管水取器設置工 (人力)		50mm		基	1						第131号表, SX0607//3 独自代価	
共通円形BOX設置工(襯式)				基	1						第112号表, SX0615//2 独自代価	
ロケティンクワイヤー(ホリエチレン管)				m	9.6						第103号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (ガス管)		(リサイクル品)		m	9.6						第104号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ 工(ガス・ホリエチレン管用)		φ 50×5.5m以下 ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し		m	9.6						第126号表, SY1221//3 複合代価(水道事業実務必携)	
遮断パイプ工事 (鋼管低圧用)		φ 100以下		箇所	2						第66号表, SX2005//2 独自代価	
鋼管撤去工 (人力)		φ 50mm		m	8.6						第68号表, SS0241//1 水道事業実務必携	

(120070-0)

第41号明細表の2 AZ2004-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【本設】低圧ガスPE φ 50② L=9. 6m 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鋼管切断工(撤去時)	φ 80mm B種	口	2			第128号表, SS0441//1 水道事業実務必携	
被覆鋼管処理費	処分先B	t	0.05			第69号表, SX0202//1 独自代価	
水取器撤去工(人力)	φ 100mm	基	1			第120号表, SX0511//2 独自代価	
共通円形BOX撤去工(衫式)		基	1			第109号表, SX0513//1 独自代価	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(120070-0)

<div> <div>第42号明細表の1 AZ2003-0000-01</div> <div>土木費 1式当り明細表</div> <div>種別：【本設】低圧ガスPEφ50② L=9.6m 形状： 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	23			第21号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	13			第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	9			第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)	山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	4			第24号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))	山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	6			第25号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工	バックホ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域内 廃材プラント(K)	m3	0.4			第26号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理	バックホ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域内	m3	6			第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理	バックホ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域内	m3	6			第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	9			第29号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	9			第30号表, SY1050//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)	粗粒度7スロ(20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	9			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			

(120070-0)

第42号明細表の2
AZ2003-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】低圧ガスPE φ 50② L=9. 6m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(120070-0)

第43号明細表 AZ2102-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【本設】 低圧ガスPE φ 50㊸ L=8. 4m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
カ`ス用PE管：(定尺管)		50mm-1号	m.	7			GI60050 見積
PE-EFエルボ` 45°		50mm	個	2			GIC0050 見積
PE-EFソケット		50mm	個	2			GIL0050 見積
PE-EFサ-ビ`スチ-ス`：50mm取出		150*50mm	個	1			GIN0152 見積
トランジ`ション継手：(メカニカルストレート型)		50mm	個	1			GIQ0050 見積
PE水取器 (立管付)両受		50mm	個	1			GM70050 見積
共通円型ボ`ックス(カ`s) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品 水取器	組	1			G100030 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(120070-0)

第44号明細表の1 AZ2104-0000-01							種別：【本設】低圧ガスPEφ50③ L=8.4m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリエチレン管据付工		φ50mm	m	7.7			第122号表, SS0350//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	10			第124号表, SS0360//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ50	口	4			第125号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
穿孔取出(鋼管・PE管)		(サトル取出) 分岐径φ50本管径φ150	箇所	1			第132号表, SX0613//6 独自代価	
機械継手工		φ50mm	箇所	1			第64号表, SX0603//2 独自代価	
PE・鋼管水取器設置工(人力)		50mm	基	1			第131号表, SX0607//3 独自代価	
共通円形BOX設置工(襯式)			基	1			第112号表, SX0615//2 独自代価	
ロケティンクワイヤー(ポリエチレン管)			m	8.4			第103号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設(ガス管)		(リサイクル品)	m	8.4			第104号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(ガス・ポリエチレン管用)		φ50×5.5m以下 ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	8.4			第126号表, SY1221//3 複合代価(水道事業実務必携)	
遮断工事(鋼管)		φ100以下	箇所	1			第76号表, SX4005//1 独自代価	
鋼管撤去工(人力)		φ50mm	m	7.4			第68号表, SS0241//1 水道事業実務必携	

(120070-0)

第44号明細表の2 AZ2104-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【本設】低圧ガスPE φ 50③ L=8. 4m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鋼管切断工(撤去時)		φ 80mm B種		口	2						第128号表, SS0441//1 水道事業実務必携	
被覆鋼管処理費		処分先B		t	0.04						第69号表, SX0202//1 独自代価	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(120070-0)

第45号明細表の1 AZ2103-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】低圧ガスPEφ50③ L=8.4m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	21			第21号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	12			第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	9			第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	4			第24号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	6			第25号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域内 廃材プラント(K)		m3	0.4			第26号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域内		m3	6			第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域内		m3	6			第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	9			第29号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	9			第30号表, SY1050//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度75mm (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	9			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計				式	1			

(120070-0)

第45号明細表の2
AZ2103-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】低圧ガスPEφ50③ L=8.4m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(120070-0)

第46号明細表の1 AZ2402-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【本設】供給管 N=10件 形状：φ100×1 φ75×1 φ30（φ25）×8 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
PE-EFサ-ビスチ-ス : 30mm取出	100*30mm	個	8			GIN0101 見積	
PE-EFソケット	30mm	個	8			GIL0030 見積	
ガス用PE管:(定尺管)	30mm-1号	m.	40			GI60030 見積	
PE-EFエルボ 90°	30mm	個	32			GIB0030 見積	
トランジション継手:(メカニカルストレート型)	30mm	個	8			GIQ0030 見積	
HI-LA-S	32A	個	8			GBD0032 見積	
白鋼管 ねじ付	32A	m.	0.8			GB10032 刊行物	
白キャップ	32A	個	8			GBF0032 刊行物	
PE-EFチ-ス	100mm	個	1			GI80100 見積	
PE-EF異径チ-ス : 75mm分岐	100*75mm	個	1			GI90101 見積	
PE-EFソケット	75mm	個	4			GIL0075 見積	
PE-EFソケット	100mm	個	4			GIL0100 見積	

(120070-0)

第46号明細表の2
AZ2402-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：【本設】供給管 N=10件
形状：φ100×1 φ75×1 φ30 (φ25) ×8
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ガス用PE管：(定尺管)		75mm-1号		m.	3.5						GI60075 見積	
ガス用PE管：(定尺管)		100mm-1号U		m.	6.9						GI60100 見積	
PEホールハブ		75mm		個	1						GM61075 見積	
PEホールハブ		100mmU		個	1						GM61100 見積	
共通円型ボックス(ガス) 民地用		EHOP-52EF同等品		個	2						G110025 見積	
PE-EFエルボ 90°		75mm		個	4						GIB0075 見積	
PE-EFエルボ 90°		100mm		個	4						GIB0100 見積	
PE-EFキャップ		75mm		個	1						GIM0075 見積	
PE-EFキャップ		100mm		個	1						GIM0100 見積	
キャツアイヒン				本	10						TZ0465 見積	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(120070-0)

第47号明細表の1
AZ2404-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 【本設】 供給管 N=10件
形状： $\phi 100 \times 1$ $\phi 75 \times 1$ $\phi 30$ ($\phi 25$) $\times 8$
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
穿孔取出(鋼管・PE管)	(サドル取出) 分岐径φ32本管径φ100	箇所	8			第133号表, SX0613//2 独自代価
ポリエチレン管継手工	φ30mm 融着(EF)継手・両受	口	80			第134号表, SS0360//2 水道事業実務必携
ポリエチレン管据付工	φ30mm	m	40			第135号表, SS0350//2 水道事業実務必携
保護管設置工	φ50 HI-VP (保護管)	m	8			第136号表, SX0303//2 独自代価
機械継手工	φ30mm	箇所	24			第81号表, SX0603//1 独自代価
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ32mm	口	8			第80号表, SS0220//2 水道事業実務必携
ポリエチレン管切断工	φ30	口	32			第137号表, SS0457//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	管切断 φ32mm	口	16			第78号表, SS0220//6 水道事業実務必携
ポリエチレン管継手工	φ75mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第138号表, SS0360//8 水道事業実務必携
ポリエチレン管継手工	φ75mm 融着(EF)継手・両受	口	16			第83号表, SS0360//7 水道事業実務必携
ポリエチレン管継手工	φ100mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第70号表, SS0360//3 水道事業実務必携
ポリエチレン管継手工	φ100mm 融着(EF)継手・両受	口	20			第84号表, SS0360//6 水道事業実務必携

(120070-0)

第47号明細表の2 AZ2404-0000-01		布設費 1式当り明細表		種別：【本設】供給管 N=10件 形状：φ 100×1 φ 75×1 φ 30 (φ 25) ×8 備考：								
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ [°] リエチレン管据付工		φ 75mm		m	3.7						第123号表, SS0350//7 水道事業実務必携	
ホ [°] リエチレン管据付工		φ 100mm		m	7.6						第115号表, SS0350//6 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(民地用)				基	2						第139号表, SX0615//1 独自代価	
合成樹脂製弁設置工 (人力)		φ 50mm		基	2						第140号表, SX0623//1 水道事業実務必携	
保護管設置工		φ 75 HI-VP (保護管)		m	2						第141号表, SX0303//1 独自代価	
ホ [°] リエチレン管切断工		φ 75		口	6						第91号表, SS0457//7 水道事業実務必携	
ホ [°] リエチレン管切断工		φ 100		口	6						第71号表, SS0457//6 水道事業実務必携	
供給管切替工				箇所	10						第85号表, SX0601//1 独自代価	
ロケ [°] ティングワイヤ [°] (ホ [°] リエチレン管)				m	10.6						第103号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (カ [°] ス管)		(リサイクル品)		m	10.6						第104号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ [°] 工(カ [°] ス・ホ [°] リエチレン管用)		φ 50×5.5m以下 カ [°] ス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し		m	40						第126号表, SY1221//3 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ [°] 工(カ [°] ス・ホ [°] リエチレン管用)		φ 75×5.5m カ [°] ス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し		m	3.7						第127号表, SY1221//4 複合代価(水道事業実務必携)	

(120070-0)

第47号明細表の3
AZ2404-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 【本設】 供給管 N=10件
形状： φ100×1 φ75×1 φ30（φ25）×8
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工(ガス・ポリエチレン管用)	φ100×5.5m ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	7.6			第118号表, SY1221//2 複合代価(水道事業実務必携)
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

第48号明細表の1 AZ2403-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】供給管 N=10件 形状：φ100×1 φ75×1 φ30 (φ25) ×8 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力積込		土砂	m3	10			第92号表, SP12080//1 県積算基準
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	10			第93号表, SP12110//1 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	110			第21号表, SP1D210//1 県積算基準
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5			第94号表, SP1D210//2 県積算基準
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	1			第142号表, SPZ5010//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	30			第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	24			第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	8			第95号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	7			第24号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	17			第25号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域内 廃材プラント (K)	m3	1			第26号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=4km D I D区域内 廃材プラント (P)	m3	0.4			第96号表, SXG0020//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

(120070-0)

第48号明細表の2 AZ2403-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】供給管 N=10件 形状：φ 100×1 φ 75×1 φ 30 (φ 25) ×8 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域内		m3	17			第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域内		m3	13			第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		人力 2t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域内		m3	10			第97号表, SXG0030//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	24			第29号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	24			第30号表, SY1050//2 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	11			第41号表, SY1050//7 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層		24			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 通期	m3		0.4			第98号表, SYS0361//1 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(120070-0)

第49号明細表の1 AZ2503-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： ガス舗装本復旧 A=807㎡ 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		6mm以上11mm未満 再生クラッシュラン RC-40		m2	38			第143号表, SPZB010//3 県積算基準
不陸整正		6mm以上11mm未満 粒度調整碎石 M-40		m2	705			第144号表, SPZB010//2 県積算基準
不陸整正				m2	64			第145号表, SPZB010//1 県積算基準
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		3.0m超 50mm 粗粒度アスコン(20)		m2	173			第146号表, SPZB110//2 県積算基準
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)		m2	173			第147号表, SPZB130//4 県積算基準
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)		m2	580			第148号表, SPZB130//5 県積算基準
表層(歩道部) プライムコート PK-3		1.4m以上 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り		m2	38			第149号表, SPZB160//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	3			第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	794			第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域内 廃材プラント(K)		m3	46			第26号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域内		m3	3			第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 通期 再利用目的撤去		m2	13			第129号表, SYS0190//2 100m2未満 県積算基準

(120070-0)

第49号明細表の2 AZ2503-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： ガス舗装本復旧 A=807㎡ 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 通期 再利用設置6cm 砂を使用3cm	m2	16			第150号表, SYS0190//4 100m2未満 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	33			第21号表, SP1D210//1 県積算基準
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	1,000			第151号表, SYS0041//1 県積算基準
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	39			第152号表, SYS0031//1 県積算基準
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	24			第153号表, SYS0031//2 県積算基準
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(120070-0)

第50号明細表 A2000-0000-01							種別： 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工		50m/m 水中ポンプ	日	0.5			第154号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表
ポンプ据付撤去		50m/m	箇所	0.5			第155号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	49.5			第156号表, SY0020//1 水道事業実務必携
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧計1.1m超～1.5m以下	m	49.5			第157号表, SY0060//1 水道事業実務必携
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数1回 重量9.3t 補助工法無	式	1			第158号表, SX0800//1 供用日数7日 実務必携・県積算基準
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(120070-0)

第51号明細表
A3000-0000-01

ガス交通誘導員 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	実働8時間(交替要員無し)	人	124			R4400 県単価(RR0804)
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

第100号明細表 A1000-0000-01		ガス検査費(仮設) 1式当り明細表					種別 : 形状 : 備考 :					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
気密検査費(低圧)		低圧 容積2m3以下 DID区間:有り		式	1						第263号表, SX0904//1 独自代価	
ガスパージ費(低圧)		既設管ガス抜き含む		式	1						第264号表, SX0905//1 独自代価	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(120070-0)

第101号明細表 A2000-0000-02		ガス検査費(本設) 1式当り明細表					種別 : 形状 : 備考 :					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
気密検査費(低圧)		低圧 容積3m3以下 DID区間:有り		式	1						第265号表, SX0904//2 独自代価	
ガスパーシ費(低圧)		既設管ガス抜き含む		式	1						第264号表, SX0905//1 独自代価	
合		計		式	1							
単		位			1							

(120070-0)

第104号明細表 A5000-0000-01		ガス仮設材運搬費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	9.3			第267号表, SY9800//1 水道事業実務必携
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離10kmまで	t	18.6			第268号表, SY9700//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設水道管TSVP φ 100								Y12701//1
	材料費		【仮設】水道TSVP φ 100 L=34.3m	式	1			第52号明細表, AZ2702//1
	布設費		【仮設】水道TSVP φ 100 L=34.3m	式	1			第53号明細表, AZ2704//1
	土木費		【仮設】水道TSVP φ 100 L=34.3m	式	1			第54号明細表, AZ2703//1
仮設水道管TSVP φ 75①								Y12801//1
	材料費		【仮設】水道TSVP φ 75① L=154.8m	式	1			第55号明細表, AZ2802//1
	布設費		【仮設】水道TSVP φ 75① L=154.8m	式	1			第56号明細表, AZ2804//1
	土木費		【仮設】水道TSVP φ 75① L=154.8m	式	1			第57号明細表, AZ2803//1
仮設水道管TSVP φ 75②								Y12901//1
	材料費		【仮設】水道TSVP φ 75② L=8.4m	式	1			第58号明細表, AZ2902//1
	布設費		【仮設】水道TSVP φ 75② L=8.4m	式	1			第59号明細表, AZ2904//1
	土木費		【仮設】水道TSVP φ 75② L=8.4m	式	1			第60号明細表, AZ2903//1

(120070-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道管仮閉塞								Y13101//1
	材料費		水道管仮閉塞 N=5箇所 DC(A)φ100×2 HPPEφ75×1 HIVPφ50×2	式	1			第61号明細表, AZ3102//1
	布設費		水道管仮閉塞 N=5箇所 DC(A)φ100×2 HPPEφ75×1 HIVPφ50×2	式	1			第62号明細表, AZ3104//1
	土木費		水道管仮閉塞 N=5箇所 DC(A)φ100×2 HPPEφ75×1 HIVPφ50×2	式	1			第63号明細表, AZ3103//1
仮設給水管								Y13301//1
	材料費		【仮設】給水管 N=6件 φ75×2 φ40×1 φ20×3	式	1			第64号明細表, AZ3302//1
	布設費		【仮設】給水管 N=6件 φ75×2 φ40×1 φ20×3	式	1			第65号明細表, AZ3304//1
	土木費		【仮設】給水管 N=6件 φ75×2 φ40×1 φ20×3	式	1			第66号明細表, AZ3303//1
本設水道管HPPEφ150								Y13601//1
	材料費		【本設】水道HPPEφ150 L=26.7m	式	1			第67号明細表, AZ3602//1
	布設費		【本設】水道HPPEφ150 L=26.7m	式	1			第68号明細表, AZ3604//1
	土木費		【本設】水道HPPEφ150 L=26.7m	式	1			第69号明細表, AZ3603//1

(120070-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本設水道管HPPE φ100①								Y13901//1
	材料費		【本設】水道HPPE φ100① L=111.8m	式	1			第70号明細表, AZ3902//1
	布設費		【本設】水道HPPE φ100① L=111.8m	式	1			第71号明細表, AZ3904//1
	土木費		【本設】水道HPPE φ100① L=111.8m	式	1			第72号明細表, AZ3903//1
本設水道管HPPE φ100②								Y14001//1
	材料費		【本設】水道HPPE φ100② L=36.7m	式	1			第73号明細表, AZ4002//1
	布設費		【本設】水道HPPE φ100② L=36.7m	式	1			第74号明細表, AZ4004//1
	土木費		【本設】水道HPPE φ100② L=36.7m	式	1			第75号明細表, AZ4003//1
本設水道管HPPE φ100③								Y14101//1
	材料費		【本設】水道HPPE φ100③ L=40.2m	式	1			第76号明細表, AZ4102//1
	布設費		【本設】水道HPPE φ100③ L=40.2m	式	1			第77号明細表, AZ4104//1
	土木費		【本設】水道HPPE φ100③ L=40.2m	式	1			第78号明細表, AZ4103//1

(120070-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本設水道管HPPE φ100④								Y14201//1
	材料費		【本設】水道HPPE φ100④ L=5.8m	式	1			第79号明細表, AZ4202//1
	布設費		【本設】水道HPPE φ100④ L=5.8m	式	1			第80号明細表, AZ4204//1
	土木費		【本設】水道HPPE φ100④ L=5.8m	式	1			第81号明細表, AZ4203//1
本設水道管HPPE φ75①								Y14401//1
	材料費		【本設】水道HPPE φ75① L=7.2m	式	1			第82号明細表, AZ4402//1
	布設費		【本設】水道HPPE φ75① L=7.2m	式	1			第83号明細表, AZ4404//1
	土木費		【本設】水道HPPE φ75① L=7.2m	式	1			第84号明細表, AZ4403//1
本設水道管HPPE φ75②								Y14501//1
	材料費		【本設】水道HPPE φ75② L=7.6m	式	1			第85号明細表, AZ4502//1
	布設費		【本設】水道HPPE φ75② L=7.6m	式	1			第86号明細表, AZ4504//1
	土木費		【本設】水道HPPE φ75② L=7.6m	式	1			第87号明細表, AZ4503//1

(120070-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本設水道管HPPE φ 50①								Y14701//1
	材料費		【本設】水道HPPE φ 50① L=9. 3m	式	1			第88号明細表, AZ4702//1
	布設費		【本設】水道HPPE φ 50① L=9. 3m	式	1			第89号明細表, AZ4704//1
	土木費		【本設】水道HPPE φ 50① L=9. 3m	式	1			第90号明細表, AZ4703//1
本設水道管HPPE φ 50②								Y14801//1
	材料費		【本設】水道HPPE φ 50② L=6. 2m	式	1			第91号明細表, AZ4802//1
	布設費		【本設】水道HPPE φ 50② L=6. 2m	式	1			第92号明細表, AZ4804//1
	土木費		【本設】水道HPPE φ 50② L=6. 2m	式	1			第93号明細表, AZ4803//1
本設給水管								Y15001//1
	材料費		【本設】給水管 N=7件 φ 75×2 φ 40×1 φ 20×4	式	1			第94号明細表, AZ5002//1
	布設費		【本設】給水管 N=7件 φ 75×2 φ 40×1 φ 20×4	式	1			第95号明細表, AZ5004//1
	土木費		【本設】給水管 N=7件 φ 75×2 φ 40×1 φ 20×4	式	1			第96号明細表, AZ5003//1

(120070-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道舗装本復旧								Y15201//1
	土木費		水道舗装本復旧 A=791m ²	式	1			第97号明細表, AZ5203//1
水道直接仮設費								Y2100//1
	水道直接仮設費			式	1			第98号明細表, A2100//1
	水道交通誘導員			式	1			第99号明細表, A3100//1
直接工事費計								

(120070-0)

第52号明細表の1 AZ2702-0000-01							種別： 【仮設】 水道TSVP φ 100 L=34. 3m 形状： 備考：	
材料費 1式当り明細表								
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
メカカルシヨイント(VP-DIP)	3回使用 150*100mm	個	2			V8B0152/3 見積		
TS-VP	3回使用 100mm	m.	34.1			V110100/3 刊行物		
TS ソケット	100mm	個	2			V150100 刊行物		
TS バルブソケット(金属入り)	100mm	個	4			V152100 刊行物		
TS 違径ソケット:1段落	100*75mm	個	1			V160100 刊行物		
TS チーズ	100mm	個	1			V170100 刊行物		
TS エルボ	100mm	個	15			V190100 刊行物		
TS ベント 45°	100mm	個	3			V1C0100 刊行物		
スリースハバルブ (125)	3回使用 100A	個	2			F0K0100/3 見積		
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型	3回使用 LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	2			H010030/3 見積		
FRP筒	3回使用 (単)筒 B-800	本	2			H050005/3 見積		
砲金キャップ	3回使用 50mm	個	2			V930050/3 見積		

(120070-0)

第52号明細表の2 AZ2702-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【仮設】 水道TSVP φ 100 L=34. 3m 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
サドル分水栓：ビニル・鋼管用	3回使用 100*50mm	個	2			E020105/3 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(120070-0)

第53号明細表の1 AZ2704-0000-01						種別：【仮設】水道TSVP φ 100 L=34. 3m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工		100mm K形 特殊押輪	口	2			第159号表, SX0130//1 水道事業実務必携
メカニカル継手工		150mm K形 特殊押輪	口	2			第160号表, SX0130//2 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 100mm	口	2			第46号表, SY0136//5 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 150mm	口	2			第2号表, SY0136//2 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管据付工		φ 100mm	m	34.1			第161号表, SS0320//4 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 100	口	22			第162号表, SS0455//4 水道事業実務必携
T S 継手工		φ 75 (65) mm	口	1			第163号表, SS0330//4 水道事業実務必携
T S 継手工		φ 100mm	口	48			第164号表, SS0330//5 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工		φ 100 再利用有り	m	34.1			第165号表, SX0520//4 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 100mm	口	4			第13号表, SS0220//15 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 100mm 再利用有り	口	4			第16号表, SY0220//5 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 100	口	48			第162号表, SS0455//4 水道事業実務必携

(120070-0)

第53号明細表の2 AZ2704-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【仮設】水道TSVP φ 100 L=34. 3m 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所	2			第166号表, SS0710//5 水道事業実務必携
バルブ設置工(人力)		φ 100mm		基	2			第38号表, SX0605//4 独自代価
共通円形BOX設置工(ｼﾝ式)				基	2			第112号表, SX0615//2 独自代価
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 50 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所	2			第167号表, SY0710//4 水道事業実務必携
バルブ撤去工（再利用）		100mm		基	2			第40号表, SX0517//2 独自代価
共通円形BOX撤去工(ｼﾝ式)再使用				基	2			第168号表, SX0522//1 独自代価
鋳鉄管切断工		φ 150mm（エンジンカッター）		口	6			第169号表, SY0410//1 水道事業実務必携
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径150mm		m	2			第19号表, SS0111//1 水道事業実務必携
鋳鉄管処理費		内面ライニング 鋳鉄管 処分先B		t	0.07			第170号表, SX0201//1 独自代価
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(120070-0)

第54号明細表の1 AZ2703-0000-01							種別：【仮設】水道TSVP φ 100 L=34. 3m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	52			第21号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次	m3	6			第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	11			第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm	m3	2			第24号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0. 28m3 D I D区域内 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	2			第25号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km D I D区域内 廃材プラント (K)	m3	0. 6			第26号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 改良分 D I D区域内	m3	2			第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 発生土処分先(E) D I D区域内	m3	4			第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1. 8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	8			第41号表, SY1050//7 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1. 8m未満) 粒調砕石 M-40	m2	3			第42号表, SY1050//6 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1. 8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	3			第43号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	3			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携	

(120070-0)

第54号明細表の2
AZ2703-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 【仮設】 水道TSVP φ 100 L=34. 3m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)	粗粒度7スロ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	8			第44号表, SY1070//4 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

第55号明細表の1 AZ2802-0000-01							種別：【仮設】水道TSVP φ 75① L=154. 8m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
メカニカルジョイント(VP-DIP)		3回使用 100*75mm	個	2			V8B0101/3 見積	
TS-VP		3回使用 75mm	m.	154. 6			V110075/3 刊行物	
TS ソケット		75mm	個	22			V150075 刊行物	
TS バルブソケット(金属入り)		75mm	個	4			V152075 刊行物	
TS チーズ		75mm	個	2			V170075 刊行物	
TS エルボ		75mm	個	21			V190075 刊行物	
TS ベント 45°		75mm	個	8			V1C0075 刊行物	
スリースバルブ (125)		3回使用 75A	個	2			F0K0075/3 見積	
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型		3回使用 LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030/3 見積	
FRP筒		3回使用 (単)筒 B-800	本	1			H050005/3 見積	
サドル分水栓:ビニル・鋼管用		3回使用 75*50mm	個	1			E020080/3 見積	
砲金キャップ		3回使用 50mm	個	1			V930050/3 見積	

(120070-0)

第55号明細表の2
AZ2802-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：【仮設】水道TSVP φ 75① L=154. 8m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

第56号明細表の1 AZ2804-0000-01							種別：【仮設】水道TSVP φ 75① L=154. 8m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
メカニカル継手工		75mm以下 K形 特殊押輪	口	2			第171号表, SX0130//3 水道事業実務必携	
メカニカル継手工		100mm K形 特殊押輪	口	2			第159号表, SX0130//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 75mm	口	2			第172号表, SY0136//7 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 100mm	口	2			第46号表, SY0136//5 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 75 (65)mm	m	154. 6			第173号表, SS0320//5 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 75	口	35			第174号表, SS0455//5 水道事業実務必携	
T S 継手工		φ 75 (65)mm	口	111			第163号表, SS0330//4 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 75 再利用有り	m	154. 6			第175号表, SX0520//5 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 80mm	口	4			第12号表, SS0220//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 80mm 再利用有り	口	4			第15号表, SY0220//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 75	口	111			第174号表, SS0455//5 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径ビニル管 φ 75	箇所	1			第176号表, SS0710//6 水道事業実務必携	

(120070-0)

第56号明細表の2 AZ2804-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【仮設】水道TSVP φ 75① L=154.8m 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バルブ設置工(人力)		φ 80mm		基	2			第53号表, SX0605//5 独自代価
共通円形BOX設置工(ｼﾞ式)				基	2			第112号表, SX0615//2 独自代価
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 50 再利用有り 本管呼び径ﾋﾞｰﾅﾙ管 φ 100		箇所	1			第167号表, SY0710//4 水道事業実務必携
バルブ撤去工（再利用）		100mm		基	2			第40号表, SX0517//2 独自代価
共通円形BOX撤去工(ｼﾞ式)再使用				基	2			第168号表, SX0522//1 独自代価
鋳鉄管切断工		φ 100mm（エンジンカッター）		口	4			第177号表, SY0410//2 水道事業実務必携
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径100mm		m	2			第57号表, SS0111//2 水道事業実務必携
鋳鉄管処理費		内面ﾗｲﾆﾝｸﾞ 鋳鉄管 処分先B		t	0.05			第170号表, SX0201//1 独自代価
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(120070-0)

第57号明細表の1 AZ2803-0000-01							種別：【仮設】水道TSVP φ75① L=154.8m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	270			第21号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	22			第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	51			第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	5			第24号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	5			第25号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域内 廃材プラント (K)	m3	3			第26号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域内	m3	5			第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域内	m3	17			第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	26			第29号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	26			第30号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーレン RC-40	m2	26			第31号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	51			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携	

(120070-0)

第57号明細表の2
AZ2803-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【仮設】水道TSVP φ 75① L=154. 8m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

<div> <div>第58号明細表 AZ2902-0000-01</div> <div>材料費 1式当り明細表</div> <div>種別：【仮設】水道TSVP φ 75② L=8. 4m 形状： 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカルジョイント(VP-DIP)	3回使用 75mm	個	1			V8A0075/3 見積
TS-VP	3回使用 75mm	m.	8.3			V110075/3 刊行物
TS バルブソケット(金属入り)	75mm	個	2			V152075 刊行物
TS エルボ	75mm	個	2			V190075 刊行物
TS ベント 45°	75mm	個	1			V1C0075 刊行物
スリースハブ (125)	3回使用 75A	個	1			FOK0075/3 見積
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型	3回使用 LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030/3 見積
FRP筒	3回使用 (単)筒 B-800	本	1			H050005/3 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

第59号明細表の1
AZ2904-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】水道TSVP $\phi 75$ ② L=8.4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工	75mm以下 K形 特殊押輪	口	2			第171号表, SX0130//3 水道事業実務必携
铸铁管継手取外し工	K形及びA形(特殊継手割増30%) 75mm	口	2			第172号表, SY0136//7 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管据付工	φ 75 (65) mm	m	8.3			第173号表, SS0320//5 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工	φ 75	口	5			第174号表, SS0455//5 水道事業実務必携
T S 継手工	φ 75 (65) mm	口	9			第163号表, SS0330//4 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工	φ 75 再利用有り	m	8.3			第175号表, SX0520//5 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 80mm	口	2			第12号表, SS0220//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工	ねじ込み接合 φ 80mm 再利用有り	口	2			第15号表, SY0220//1 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工	φ 75	口	9			第174号表, SS0455//5 水道事業実務必携
バルブ設置工(人力)	φ 80mm	基	1			第53号表, SX0605//5 独自代価
共通円形BOX設置工(襯式)		基	1			第112号表, SX0615//2 独自代価
バルブ撤去工(再利用)	75mm	基	1			第54号表, SX0517//3 独自代価

(120070-0)

第59号明細表の2 AZ2904-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 【仮設】 水道TSVP φ 75② L=8. 4m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通円形BOX撤去工(ｼﾞ式)再使用			基	1			第168号表, SX0522//1 独自代価
鋳鉄管切断工		φ 75mm (エンジンカッター)	口	2			第178号表, SY0410//3 水道事業実務必携
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径75mm以下	m	1			第179号表, SS0111//3 水道事業実務必携
鋳鉄管処理費		内面ライニング 鋳鉄管 処分先B	t	0. 02			第170号表, SX0201//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(120070-0)

第60号明細表の1 AZ2903-0000-01							種別：【仮設】水道TSVP φ75② L=8.4m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	25			第21号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	2			第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	4			第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	0.4			第24号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	0.4			第25号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域内 廃材プラント (K)	m3	0.2			第26号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域内	m3	0.4			第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域内	m3	1			第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	2			第29号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	2			第30号表, SY1050//2 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーレン RC-40	m2	2			第31号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	4			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携

(120070-0)

第60号明細表の2
AZ2903-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【仮設】水道TSVP φ 75② L=8. 4m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

第61号明細表 AZ3102-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 水道管仮閉塞 N=5箇所 形状： DC(A) φ100×2 HPPE φ75×1 HIVP φ50×2 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
刃鋳鉄用帽(内面粉体):B.N.P. 特押輪付	3回使用 100mm	組	2			DOR1100/3 見積	
メカニカル キャップ° (HPPE用)	3回使用 φ 75	個	1			L780075/3 見積	
メカニカルキャップ° 塩ビ・鋼管用	3回使用 50mm	個	2			G3M3050/3 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(120070-0)

第62号明細表の1 AZ3104-0000-01							種別： 水道管仮閉塞 N=5箇所 形状： DC(A) φ100×2 HPPE φ75×1 HIVP φ50×2 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工		100mm K形 特殊押輪	口	2			第159号表, SX0130//1 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 100mm	口	2			第46号表, SY0136//5 水道事業実務必携
鋳鉄管切断工		φ 100mm (エンジンカッター)	口	4			第177号表, SY0410//2 水道事業実務必携
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径100mm	m	2			第57号表, SS0111//2 水道事業実務必携
鋳鉄管処理費		内面ライニング 鋳鉄管 処分先B	t	0.05			第170号表, SX0201//1 独自代価
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 75mm	口	1			第180号表, SS0365//2 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手) 75mm	口	1			第181号表, SY0136//8 水道事業実務必携
ポリエチレン管切断工		φ 75	口	2			第91号表, SS0457//7 水道事業実務必携
ポリエチレン管撤去工		φ 75mm	m	1			第182号表, SS0351//2 水道事業実務必携
PE管処理費		処分先B	t	0.01			第73号表, SX0207//1 独自代価
メカニカル継手工		75mm以下 K形 普通押輪	口	2			第183号表, SX0130//4 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手) 75mm	口	2			第181号表, SY0136//8 水道事業実務必携

(120070-0)

第62号明細表の2 AZ3104-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 水道管仮閉塞 N=5箇所 形状： DC(A) φ100×2 HPPE φ75×1 HIVP φ50×2 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	4			第184号表, SS0455//3 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 50mm	m	2			第185号表, SS0321//1 水道事業実務必携
ビニル管廃材処理費		処分先B	t	0.01			第186号表, SX0206//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(120070-0)

第63号明細表の1 AZ3103-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 水道管仮閉塞 N=5箇所 形状： DC(A) φ100×2 HPPE φ75×1 HIVP φ50×2 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	12			第21号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	3			第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	2			第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2			第24号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域内 廃材プラント (K)		m3	0.1			第26号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域内		m3	3			第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	0.8			第41号表, SY1050//7 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	0.6			第42号表, SY1050//6 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	0.6			第43号表, SY1050//4 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1			第31号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度7スコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	2			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度7スコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無		m2・1層	0.8			第44号表, SY1070//4 水道事業実務必携

(120070-0)

第63号明細表の2
AZ3103-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 水道管仮閉塞 N=5箇所
形状： DC(A) φ100×2 HPPE φ75×1 HIVP φ50×2
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

第64号明細表の1 AZ3302-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【仮設】 給水管 N=6件 形状： φ 75×2 φ 40×1 φ 20×3 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
サドル分水栓：ビニル・鋼管用	3回使用 75*20mm:HIシモク, ガイトナット, パッキン付	個	3			E040077/3 見積	
サドル分水栓：ビニル・鋼管用	3回使用 75*40mm:HIシモク, ガイトナット, パッキン付	個	1			E040080/3 見積	
TS チーズ	75mm	個	2			V170075 刊行物	
TS-VP	3回使用 20mm	m.	11.2			V110020/3 刊行物	
TS-VP	3回使用 40mm	m.	1.1			V110040/3 刊行物	
TS-VP	3回使用 75mm	m.	9.2			V110075/3 刊行物	
TS ソケット	20mm	個	3			V150020 刊行物	
TS ソケット	40mm	個	1			V150040 刊行物	
TS ソケット	75mm	個	2			V150075 刊行物	
TS エルボ	20mm	個	12			V190020 刊行物	
TS エルボ	40mm	個	4			V190040 刊行物	
TS エルボ	75mm	個	8			V190075 刊行物	

(120070-0)

第64号明細表の2
AZ3302-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：【仮設】給水管 N=6件
形状：φ75×2 φ40×1 φ20×3
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

第65号明細表の1 AZ3304-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【仮設】給水管 N=6件 形状：φ75×2 φ40×1 φ20×3 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工		配管呼び径φ20 本管呼び径ビニル管φ75		箇所	3			第187号表, SS0710//2 水道事業実務必携
分水栓建込工		配管呼び径φ40 本管呼び径ビニル管φ75		箇所	1			第188号表, SS0710//1 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管据付工		φ20mm		m	11.2			第189号表, SS0320//2 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管据付工		φ40mm		m	1.1			第190号表, SS0320//1 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管据付工		φ75(65)mm		m	9.2			第173号表, SS0320//5 水道事業実務必携
T S継手工		φ20mm		口	30			第191号表, SS0330//2 水道事業実務必携
T S継手工		φ40mm		口	10			第192号表, SS0330//1 水道事業実務必携
T S継手工		φ75(65)mm		口	26			第163号表, SS0330//4 水道事業実務必携
保護管設置工		φ100 HI-VP（保護管）		m	1			第86号表, SX0303//5 独自代価
硬質塩化ビニル管切断工		φ20		口	39			第193号表, SS0455//2 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ40		口	13			第194号表, SS0455//1 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ50		口	26			第184号表, SS0455//3 水道事業実務必携

(120070-0)

第65号明細表の2 AZ3304-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【仮設】給水管 N=6件 形状：φ75×2 φ40×1 φ20×3 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓撤去工		配管呼び径φ20 再利用有り 本管呼び径ビニル管φ75	箇所	3			第195号表, SY0710//2 水道事業実務必携
分水栓撤去工		配管呼び径φ40 再利用有り 本管呼び径ビニル管φ75	箇所	1			第196号表, SY0710//1 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工		φ20 再利用有り	m	11.2			第197号表, SX0520//2 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工		φ40 再利用有り	m	1.1			第198号表, SX0520//1 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工		φ50 再利用有り	m	9.2			第199号表, SX0520//3 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(120070-0)

第66号明細表の1 AZ3303-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【仮設】給水管 N=6件 形状：φ75×2 φ40×1 φ20×3 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力積込		土砂	m3	4			第92号表, SP12080//1 県積算基準
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	4			第93号表, SP12110//1 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	30			第21号表, SP1D210//1 県積算基準
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下	m	18			第94号表, SP1D210//2 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	2			第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	6			第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	4			第95号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	0.5			第24号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	0.5			第25号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域内 廃材プラント (K)	m3	0.3			第26号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=4km D I D区域内 廃材プラント (P)	m3	0.5			第96号表, SXG0020//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域内	m3	0.5			第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

(120070-0)

第66号明細表の2 AZ3303-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【仮設】給水管 N=6件 形状：φ75×2 φ40×1 φ20×3 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土処理		バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域内	m3	2						第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力	2t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域内	m3	4						第97号表, SXG0030//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	3						第29号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	3						第30号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	5						第41号表, SY1050//7 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	3						第31号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度7スコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	6						第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 通期		m3	0.5						第98号表, SYS0361//1 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(120070-0)

第67号明細表 AZ3602-0000-01							種別： 【本設】 水道HPPE φ 150 L=26.7m 形状： 備考：	
材料費 1式当り明細表								
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
メカニカルジョイント (HPPE-DIP)	φ 150	個	2			L762150 見積		
配水用ポリエチレンパイプ (EF受口付)	φ 150×5000	m.	20			G801150 刊行物		
EF継手 (片受) 径違いチース	φ 150×φ 100	個	1			G8A2151 刊行物		
EF継手 (片受) 45° ベント	φ 150	個	4			G8C2150 刊行物		
EF継手 (片受) 22° 1/2ベント	φ 150	個	2			G8C3150 刊行物		
EF継手 ソケット	φ 150	個	2			L420150 刊行物		
EF継手 (両受) 径違いチース	φ 150×φ 100	個	1			L440151 刊行物		
挿し口付ソフツシル仕切弁FCD	φ 150 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	2			F0I0150 刊行物		
共通円型ボックスセット (水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	2			H010030 見積		
FRP筒	(単)筒 B-800	本	2			H050005 見積		
合 計		式	1					
単 位 当 り			1					

(120070-0)

第68号明細表の1 AZ3604-0000-01							種別：【本設】水道HPPE φ 150 L=26. 7m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ°リエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 150mm		口	4						第200号表, SS0365//3 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管据付工		φ 150mm		m	24. 7						第99号表, SS0350//5 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管継手工		φ 150mm 融着(EF)継手・両受		口	6						第100号表, SS0360//4 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管継手工		φ 150mm 融着(EF)継手・片受		口	13						第101号表, SS0360//5 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管切断工		φ 150		口	6						第102号表, SS0457//5 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ 150mm		基	2						第201号表, SS0480//2 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(襯式)				基	2						第112号表, SX0615//2 独自代価	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)		m	26. 7						第202号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
ロケティングワイヤー(ホ°リエチレン管)				m	26. 7						第103号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
管明示テープ工(水道・ホ°リエチレン管用)		φ 150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	26. 7						第203号表, SY1220//1 複合代価(水道事業実務必携)	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径150mm		m	24. 7						第19号表, SS0111//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工		φ 150mm (エンジンカッター)		口	3						第169号表, SY0410//1 水道事業実務必携	

(120070-0)

第68号明細表の2 AZ3604-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 【本設】 水道HPPE φ 150 L=26.7m 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鋳鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ 150mm エンジンカッター	口	4			第107号表, SS0411//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管処理費	内面ライニング 鋳鉄管 処分先B	t	0.8			第170号表, SX0201//1 独自代価	
仕切弁撤去工(人力)	φ 150mm	基	2			第204号表, SS0481//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX撤去工(柵式)		基	2			第109号表, SX0513//1 独自代価	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(120070-0)

第69号明細表の1 AZ3603-0000-01							種別：【本設】水道HPPE φ 150 L=26.7m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	44			第21号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	12			第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	9			第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	3			第24号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	6			第25号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域内 廃材プラント (K)	m3	0.4			第26号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域内	m3	6			第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域内	m3	6			第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	3			第41号表, SY1050//7 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40	m2	6			第42号表, SY1050//6 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	6			第43号表, SY1050//4 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	6			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携

(120070-0)

第69号明細表の2
AZ3603-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 【本設】 水道HPPE φ 150 L=26.7m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)	粗粒度7スロ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	3			第44号表, SY1070//4 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

<div> <div>第70号明細表 AZ3902-0000-01</div> <div>材料費 1式当り明細表</div> <div>種別：【本設】水道HPPE φ 100① L=111.8m 形状： 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカカルジョイント (HPPE-DIP)	φ 100	個	1			L762100 見積
配水用ホリチレンパイプ (EF受口付)	φ 100×5000	m.	103.4			G801100 刊行物
EF継手 ソケット	φ 100	個	3			L420100 刊行物
EF継手 (片受) 45° ベント	φ 100	個	10			G8C2100 刊行物
EF継手 (片受) 11° 1/4ベント	φ 100	個	3			G8C4100 刊行物
EF継手 (両受) 22° 1/2ベント	φ 100	個	1			L480100 刊行物
挿し口付ソフトシール仕切弁FCD	φ 100 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	2			F0I0100 刊行物
共通円型ボックスセット (水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	2			H010030 見積
FRP筒	(単)筒 B-800	本	2			H050005 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

第71号明細表の1 AZ3904-0000-01							種別：【本設】水道HPPE φ 100① L=111.8m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ リエチレン管 (メニカル継手) 継手工		φ 100mm	口	2			第205号表, SS0365//4 水道事業実務必携	
ホ リエチレン管据付工		φ 100mm	m	110.1			第115号表, SS0350//6 水道事業実務必携	
ホ リエチレン管継手工		φ 100mm 融着 (EF) 継手・両受	口	8			第84号表, SS0360//6 水道事業実務必携	
ホ リエチレン管継手工		φ 100mm 融着 (EF) 継手・片受	口	38			第70号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ホ リエチレン管切断工		φ 100	口	14			第71号表, SS0457//6 水道事業実務必携	
仕切弁設置工 (人力)		φ 100mm	基	2			第206号表, SS0480//3 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工 (ｼﾞｯ式)			基	2			第112号表, SX0615//2 独自代価	
埋設表示ｼｰﾄ布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	111.8			第202号表, SX0619//1 複合代価 (水道事業実務必携)	
ロケーティングワイヤー (ホ リエチレン管)			m	111.8			第103号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
管明示ﾃｰﾌﾟ工 (水道・ホ リエチレン管用)		φ 100×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	111.8			第207号表, SY1220//2 複合代価 (水道事業実務必携)	
鋳鉄管撤去工 (機械)		呼び径100mm	m	110.8			第57号表, SS0111//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工		φ 100mm (エンジンｶｯﾀｰ)	口	2			第177号表, SY0410//2 水道事業実務必携	

(120070-0)

第71号明細表の2 AZ3904-0000-01							種別：【本設】水道HPPE φ 100① L=111.8m 形状： 備考：
布設費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鋳鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 100mm エンジンカッター	口	18			第119号表, SS0411//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管処理費	内面ライニング 鋳鉄管 処分先B	t	3			第170号表, SX0201//1 独自代価	
仕切弁撤去工(人力)	φ 100mm	基	2			第208号表, SS0481//2 水道事業実務必携	
共通円形BOX撤去工(ｼﾝ式)		基	2			第109号表, SX0513//1 独自代価	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(120070-0)

第72号明細表の1 AZ3903-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】水道HPPE φ100① L=111.8m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	220			第21号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	52			第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	40			第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	14			第24号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	29			第25号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域内 廃材プラント(K)	m3	2			第26号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域内	m3	29			第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域内	m3	23			第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	40			第29号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	40			第30号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	40			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合 計			式	1				

(120070-0)

第72号明細表の2
AZ3903-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】水道HPPE ϕ 100① L=111.8m

形状：

備考：

[illegible]

(120070-0)

第73号明細表 AZ4002-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【本設】水道HPPE φ 100② L=36.7m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配水用ホリエレンパイプ (EF受口付)		φ 100×5000	m.	33.5			G801100 刊行物
EF継手 ソケット		φ 100	個	2			L420100 刊行物
EF継手 (片受) 45° ベント		φ 100	個	3			G8C2100 刊行物
EF継手 (両受) チーズ		φ 100	個	1			L430100 刊行物
EF継手 (両受) 45° ベント		φ 100	個	1			L470100 刊行物
挿し口付ソフトシル仕切弁FCD		φ 100 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1			F0I0100 刊行物
共通円型ボックスセット (水道) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積
FRP筒		(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(120070-0)

第74号明細表の1 AZ4004-0000-01							種別：【本設】水道HPPE φ 100② L=36. 7m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°リエチレン管据付工		φ 100mm	m	35. 8			第115号表, SS0350//6 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管継手工		φ 100mm 融着(EF)継手・両受	口	7			第84号表, SS0360//6 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管継手工		φ 100mm 融着(EF)継手・片受	口	9			第70号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管切断工		φ 100	口	4			第71号表, SS0457//6 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ 100mm	基	1			第206号表, SS0480//3 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(衽式)			基	1			第112号表, SX0615//2 独自代価	
埋設表示シート布設（水道管）		(リサイクル品)	m	36. 7			第202号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
ロケティンクワイヤー(ホ°リエチレン管)			m	36. 7			第103号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
管明示テープ工(水道・ホ°リエチレン管用)		φ 100×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	36. 7			第207号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径100mm	m	36. 7			第57号表, SS0111//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工		φ 100mm (エンジンカッター)	口	2			第177号表, SY0410//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工（撤去時）		ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ 100mm エンジンカッター	口	6			第119号表, SS0411//2 水道事業実務必携	

(120070-0)

第74号明細表の2 AZ4004-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 【本設】 水道HPPE φ 100② L=36.7m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管処理費		内面ライニング 鑄鉄管 処分先B	t	0.9			第170号表, SX0201//1 独自代価
仕切弁撤去工(人力)		φ 100mm	基	1			第208号表, SS0481//2 水道事業実務必携
共通円形BOX撤去工(衞 式)			基	1			第109号表, SX0513//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(120070-0)

第75号明細表の1 AZ4003-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】水道HPPE φ100② L=36.7m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	87			第21号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	22			第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	17			第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	6			第24号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	12			第25号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域内 廃材プラント (K)	m3	0.8			第26号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域内	m3	12			第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域内	m3	10			第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	17			第29号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	17			第30号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	17			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合 計			式	1				

(120070-0)

第75号明細表の2
AZ4003-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】水道HPPE φ 100② L=36.7m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(120070-0)

<div> <div>第76号明細表 AZ4102-0000-01</div> <div>材料費 1式当り明細表</div> <div>種別：【本設】水道HPPE φ 100③ L=40.2m 形状： 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカルジョイント (HPPE-DIP)	φ 100	個	2			L762100 見積
配水用ポリエチレンパイプ (EF受口付)	φ 100×5000	m.	32			G801100 刊行物
EF継手 ソケット	φ 100	個	2			L420100 刊行物
EF継手 (片受) 45° ベント	φ 100	個	13			G8C2100 刊行物
EF継手 (両受) チース	φ 100	個	1			L430100 刊行物
EF継手 (両受) 径違いチース	φ 100×φ 75	個	1			L440101 刊行物
挿し口付ソフトシール仕切弁FCD	φ 100 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1			F0I0100 刊行物
共通円型ボックスセット (水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積
FRP筒	(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

布設費 1式当り明細表							種別：【本設】水道HPPE φ 100③ L=40. 2m					
第77号明細表の1 AZ4104-0000-01							形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ°	リエチレン管(メカニカル継手)継手工	φ 100mm		口	4						第205号表, SS0365//4 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管据付工	φ 100mm		m	39.4						第115号表, SS0350//6 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管継手工	φ 100mm	融着(EF)継手・両受	口	8						第84号表, SS0360//6 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管継手工	φ 100mm	融着(EF)継手・片受	口	21						第70号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管切断工	φ 100		口	7						第71号表, SS0457//6 水道事業実務必携	
	仕切弁設置工(人力)	φ 100mm		基	1						第206号表, SS0480//3 水道事業実務必携	
	共通円形BOX設置工(襯式)			基	1						第112号表, SX0615//2 独自代価	
	埋設表示シート布設(水道管)	(リサイクル品)		m	40.2						第202号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
	ロケティンクワイヤー(ホ°リエチレン管)			m	40.2						第103号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
	管明示テープ工(水道・ホ°リエチレン管用)	φ 100×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	40.2						第207号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)	
	鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径100mm		m	38.2						第57号表, SS0111//2 水道事業実務必携	
	鋳鉄管切断工	φ 100mm (エンジンカッター)		口	2						第177号表, SY0410//2 水道事業実務必携	

(120070-0)

第77号明細表の2 AZ4104-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【本設】水道HPPE φ 100③ L=40.2m 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鋳鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 100mm エンジンカッター	口	6			第119号表, SS0411//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管処理費	内面ライニング 鋳鉄管 処分先B	t	0.9			第170号表, SX0201//1 独自代価	
仕切弁撤去工(人力)	φ 100mm	基	2			第208号表, SS0481//2 水道事業実務必携	
共通円形BOX撤去工(衫式)		基	2			第109号表, SX0513//1 独自代価	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(120070-0)

第78号明細表の1 AZ4103-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別：【本設】水道HPPE φ100③ L=40.2m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	71			第21号表, SP1D210//1 県積算基準		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	17			第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	13			第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携		
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	4			第24号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)		
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	9			第25号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)		
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域内 廃材プラント (K)		m3	1			第26号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域内		m3	9			第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域内		m3	8			第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	5			第41号表, SY1050//7 水道事業実務必携		
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	8			第42号表, SY1050//6 水道事業実務必携		
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	8			第43号表, SY1050//4 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	8			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携		

(120070-0)

第78号明細表の2
AZ4103-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 【本設】 水道HPPE φ 100③ L=40. 2m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)	粗粒度7スロ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	5			第44号表, SY1070//4 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

第79号明細表 AZ4202-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【本設】 水道HPPE φ 100④ L=5.8m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカカルジョイント (HPPE-DIP)		φ 100	個	1			L762100 見積
配水用ポリエチレンパイプ (EF受口付)		φ 100×5000	m.	3.5			G801100 刊行物
EF継手 ソケット		φ 100	個	1			L420100 刊行物
EF継手 (片受) 45° ベント		φ 100	個	2			G8C2100 刊行物
EF継手 (両受) チーズ		φ 100	個	1			L430100 刊行物
挿し口付ソフトシル仕切弁FCD		φ 100 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1			F0I0100 刊行物
共通円型ボックスセット (水道) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積
FRP筒		(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(120070-0)

第80号明細表の1 AZ4204-0000-01							種別：【本設】水道HPPE φ 100④ L=5. 8m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 100mm	口	2			第205号表, SS0365//4 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 100mm	m	4. 9			第115号表, SS0350//6 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 100mm 融着(EF)継手・両受	口	4			第84号表, SS0360//6 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 100mm 融着(EF)継手・片受	口	4			第70号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 100	口	3			第71号表, SS0457//6 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ 100mm	基	1			第206号表, SS0480//3 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(襯式)			基	1			第112号表, SX0615//2 独自代価	
埋設表示シート布設(水道管)		(リサイクル品)	m	5. 8			第202号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
ロケティンクワイヤー(ホ°ポリエチレン管)			m	5. 8			第103号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
管明示テープ工(水道・ホ°ポリエチレン管用)		φ 100×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	5. 8			第207号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径100mm	m	4. 8			第57号表, SS0111//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工		φ 100mm (エンジンカッター)	口	2			第177号表, SY0410//2 水道事業実務必携	

(120070-0)

第80号明細表の2
AZ4204-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 【本設】 水道HPPE φ 100④ L=5.8m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 100mm エンジンカッター	口	1			第119号表, SS0411//2 水道事業実務必携
鋳鉄管処理費	内面ライニング 鋳鉄管 処分先B	t	0.1			第170号表, SX0201//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

第81号明細表の1 AZ4203-0000-01							種別：【本設】水道HPPE φ 100④ L=5. 8m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	7			第21号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次	m3	2			第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	1			第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm	m3	0. 5			第24号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0. 28m3 D I D区域内 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	1			第25号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km D I D区域内 廃材プラント (K)	m3	0. 1			第26号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 改良分 D I D区域内	m3	1			第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 発生土処分先(E) D I D区域内	m3	0. 8			第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	1			第29号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第30号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度75mm (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	1			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合 計			式	1				

(120070-0)

第81号明細表の2
AZ4203-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】水道HPPE φ 100㊤ L=5.8m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(120070-0)

<div> <div>第82号明細表 AZ4402-0000-01</div> <div>材料費 1式当り明細表</div> <div>種別：【本設】水道HPPE φ 75① L=7.2m 形状： 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカルジョイント (HPPE-DIP)	φ 75	個	1			L762075 見積
配水用ホリチレンパイプ (EF受口付)	φ 75×5000	m.	4.5			G801075 刊行物
配水用ホリチレンパイプ (EF受口付)	φ 100×5000	m.	0.5			G801100 刊行物
EF継手 ソケット	φ 75	個	1			L420075 刊行物
EF継手 (片受) レデュース	φ 100×φ 75	個	1			G8B0101 刊行物
EF継手 (片受) 45° ベント	φ 75	個	4			G8C2075 刊行物
挿し口付ソフトシール仕切弁FCD	φ 75 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1			F0I0075 刊行物
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積
FRP筒	(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

第83号明細表の1 AZ4404-0000-01							種別：【本設】水道HPPE φ 75① L=7.2m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°ポリエチレン管(メニカル継手)継手工		φ 75mm	口	2			第180号表, SS0365//2 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 75mm	m	6.4			第123号表, SS0350//7 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 100mm	m	0.9			第115号表, SS0350//6 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 75	口	3			第91号表, SS0457//7 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・両受	口	2			第83号表, SS0360//7 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・片受	口	6			第138号表, SS0360//8 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 100	口	1			第71号表, SS0457//6 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 100mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第70号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ 75mm	基	1			第209号表, SS0480//4 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(衞式)			基	1			第112号表, SX0615//2 独自代価	
埋設表示シート布設(水道管)		(リサイクル品)	m	8.1			第202号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
ロケティンクワイヤー(ホ°ポリエチレン管)			m	8.1			第103号表, SS1230//1 水道事業実務必携	

(120070-0)

第83号明細表の2 AZ4404-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【本設】水道HPPE φ 75① L=7. 2m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 100×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	0.9			第207号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	7.2			第210号表, SY1220//3 複合代価(水道事業実務必携)
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径75mm以下		m	7.1			第179号表, SS0111//3 水道事業実務必携
鋳鉄管切断工		φ 75mm (エンジンカッター)		口	2			第178号表, SY0410//3 水道事業実務必携
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ 75mm エンジンカッター		口	1			第211号表, SS0411//3 水道事業実務必携
鋳鉄管処理費		内面ライニング 鋳鉄管 処分先B		t	0.1			第170号表, SX0201//1 独自代価
仕切弁撤去工(人力)		φ 75mm		基	1			第212号表, SS0481//3 水道事業実務必携
共通円形BOX撤去工(仕様式)				基	1			第109号表, SX0513//1 独自代価
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(120070-0)

第84号明細表の1 AZ4403-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】水道HPPE φ75① L=7.2m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	12			第21号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	3			第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2			第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	0.6			第24号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	1			第25号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域内 廃材プラント(K)	m3	0.1			第26号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域内	m3	1			第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域内	m3	1			第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	2			第29号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	2			第30号表, SY1050//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度75コン(20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	2			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計			式	1			

(120070-0)

第84号明細表の2
AZ4403-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】水道HPPE φ 75① L=7.2m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(120070-0)

<div> <div>第85号明細表 AZ4502-0000-01</div> <div>材料費 1式当り明細表</div> <div>種別：【本設】水道HPPE φ 75② L=7.6m 形状： 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカカルシヨイント(HPPE-HPPE)	φ 75	個	1			L761075 見積
配水用ホリエレンパイプ(EF受口付)	φ 75×5000	m.	5.5			G801075 刊行物
EF継手 ソケット	φ 75	個	1			L420075 刊行物
EF継手 (片受) 45° ベント	φ 75	個	2			G8C2075 刊行物
挿し口付ソフトシール仕切弁FCD	φ 75 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1			F0I0075 刊行物
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積
FRP筒	(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

第86号明細表の1 AZ4504-0000-01							種別：【本設】水道HPPE φ 75② L=7.6m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°ポリエチレン管(メニカル継手)継手工		φ 75mm	口	2			第180号表, SS0365//2 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 75mm	m	6.8			第123号表, SS0350//7 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・両受	口	2			第83号表, SS0360//7 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・片受	口	5			第138号表, SS0360//8 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 75	口	3			第91号表, SS0457//7 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ 75mm	基	1			第209号表, SS0480//4 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(襯式)			基	1			第112号表, SX0615//2 独自代価	
埋設表示シート布設(水道管)		(リサイクル品)	m	7.6			第202号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
ロケティンクワイヤー(ホ°ポリエチレン管)			m	7.6			第103号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
管明示テープ工(水道・ホ°ポリエチレン管用)		φ 75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	7.6			第210号表, SY1220//3 複合代価(水道事業実務必携)	
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 75(65)mm	m	6.6			第213号表, SS0321//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 75	口	2			第174号表, SS0455//5 水道事業実務必携	

(120070-0)

第86号明細表の2 AZ4504-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 【本設】 水道HPPE φ 75② L=7.6m 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)	φ 75	口	1			第214号表, SS0456//1 水道事業実務必携	
ビニル管廃材処理費	処分先B	t	0.01			第186号表, SX0206//1 独自代価	
仕切弁撤去工(人力)	φ 75mm	基	1			第212号表, SS0481//3 水道事業実務必携	
共通円形BOX撤去工(衫 式)		基	1			第109号表, SX0513//1 独自代価	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(120070-0)

第87号明細表の1 AZ4503-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】水道HPPE φ 75② L=7. 6m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	21						第21号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	5						第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	5						第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	0. 6						第24号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0. 28m3 D I D区域内 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	4						第25号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km D I D区域内 廃材プラント (K)		m3	0. 3						第26号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 改良分 D I D区域内		m3	4						第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 発生土処分先(E) D I D区域内		m3	2						第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	4						第29号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	4						第30号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	0. 5						第42号表, SY1050//6 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1. 8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	0. 5						第43号表, SY1050//4 水道事業実務必携	

(120070-0)

第87号明細表の2
AZ4503-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 【本設】 水道HPPE φ 75② L=7.6m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)	粗粒度7スロ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	5			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

材料費 1式当り明細表							種別：【本設】水道HPPE φ 50① L=9.3m
第88号明細表 AZ4702-0000-01							形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
メカカルジョイント(HPPE-VP)	φ 50	個	1			L763050 見積	
配水用ホリチレンパイプ(EF受口付)	φ 50×5000	m.	8			G801050 刊行物	
EF継手(片受)45°ベント	φ 50	個	5			G8C2050 刊行物	
鑄鉄サドル付分水栓(PE)	φ 100×φ 50	個	1			E0D0105 見積	
配水ホリチレン管用金属継手メーター用ソケット	φ 50×φ 50	組	1			L1K0050 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(120070-0)

第89号明細表の1 AZ4704-0000-01							種別：【本設】水道HPPE φ 50① L=9. 3m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 50mm	口	2			第215号表, SS0365//1 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 50mm	m	9. 3			第122号表, SS0350//1 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	8			第216号表, SS0360//9 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 50	口	4			第125号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径ホ°ポリエチレン管 φ 100	箇所	1			第217号表, SS0710//7 水道事業実務必携	
機械継手工		φ 50mm	箇所	1			第64号表, SX0603//2 独自代価	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	9. 3			第202号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
ロケティンク°ワイヤー(ホ°ポリエチレン管)			m	9. 3			第103号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
管明示テープ°工(水道・ホ°ポリエチレン管用)		φ 50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し	m	9. 3			第218号表, SY1220//4 複合代価(水道事業実務必携)	
硬質塩化ビ°ニル管撤去工		φ 50mm	m	8. 3			第185号表, SS0321//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビ°ニル管切断工		φ 50	口	2			第184号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビ°ニル管切断工(撤去時)		φ 50	口	1			第219号表, SS0456//2 水道事業実務必携	

(120070-0)

第89号明細表の2
AZ4704-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 【本設】 水道HPPE φ 50㊶ L=9.3m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ビニル管廃材処理費	処分先B	t	0.01			第186号表, SX0206//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

<div> <div>第90号明細表の1 AZ4703-0000-01</div> <div>土木費 1式当り明細表</div> <div>種別：【本設】水道HPPE φ 50① L=9.3m 形状： 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	14			第21号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	3			第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2			第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)	山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	0.7			第24号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))	山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	2			第25号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工	バックホ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域内 廃材プラント (K)	m3	0.1			第26号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理	バックホ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域内	m3	2			第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理	バックホ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域内	m3	1			第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	2			第29号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	2			第30号表, SY1050//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)	粗粒度75コシ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	2			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			

(120070-0)

第90号明細表の2
AZ4703-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】水道HPPE φ 50㊶ L=9.3m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(120070-0)

<div> <div>第91号明細表 AZ4802-0000-01</div> <div>材料費 1式当り明細表</div> <div>種別：【本設】水道HPPE φ 50② L=6.2m 形状： 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカルジョイント (HPPE-VP)	φ 50	個	1			L763050 見積
配水用ポリエチレンパイプ (EF受口付)	φ 50×5000	m.	5			G801050 刊行物
EF継手 ソケット	φ 50	個	1			L420050 刊行物
EF継手 (片受) 45° ベント	φ 50	個	2			G8C2050 刊行物
鑄鉄サドル付分水栓 (PE)	φ 100×φ 50	個	1			E0D0105 見積
配水ポリエチレン管用金属継手メーター用ソケット	φ 50×φ 50	組	1			L1K0050 見積
挿し口付ソフトシール仕切弁FCD	φ 50 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1			F0I0050 刊行物
共通円型ボックスセット (水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積
FRP筒	(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

第92号明細表の1 AZ4804-0000-01							種別：【本設】水道HPPE φ 50② L=6. 2m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°ポリエチレン管(メニカル継手)継手工		φ 50mm	口	2			第215号表, SS0365//1 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 50mm	m	5. 5			第122号表, SS0350//1 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	2			第124号表, SS0360//1 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	4			第216号表, SS0360//9 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 50	口	3			第125号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径ホ°ポリエチレン管 φ 100	箇所	1			第217号表, SS0710//7 水道事業実務必携	
機械継手工		φ 50mm	箇所	1			第64号表, SX0603//2 独自代価	
仕切弁設置工(人力)		φ 50mm	基	1			第220号表, SS0480//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(襯式)			基	1			第112号表, SX0615//2 独自代価	
埋設表示シート布設(水道管)		(リサイクル品)	m	6. 2			第202号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
ロケティングワイヤー(ホ°ポリエチレン管)			m	6. 2			第103号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
管明示テープ工(水道・ホ°ポリエチレン管用)		φ 50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し	m	6. 2			第218号表, SY1220//4 複合代価(水道事業実務必携)	

(120070-0)

第92号明細表の2 AZ4804-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 【本設】 水道HPPE φ 50② L=6. 2m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	2			第184号表, SS0455//3 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 50mm	m	5.2			第185号表, SS0321//1 水道事業実務必携
ビニル管廃材処理費		処分先B	t	0.01			第186号表, SX0206//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(120070-0)

第93号明細表の1 AZ4803-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】水道HPPE φ 50② L=6. 2m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	8			第21号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次	m3	2			第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	1			第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm	m3	0. 4			第24号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0. 28m3 D I D区域内 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	0. 9			第25号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km D I D区域内 廃材プラント (K)	m3	0. 1			第26号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 改良分 D I D区域内	m3	0. 9			第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 発生土処分先(E) D I D区域内	m3	0. 7			第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	1			第29号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第30号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度75コン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	1			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合 計			式	1				

(120070-0)

第93号明細表の2
AZ4803-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】水道HPPE φ 50② L=6. 2m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(120070-0)

第94号明細表の1 AZ5002-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【本設】給水管 N=7件 形状：φ 75×2 φ 40×1 φ 20×4 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄サドル付分水栓 (PE)		φ 100× φ 20		個	4			E0D0101 見積
鋳鉄サドル付分水栓 (PE)		φ 100× φ 40		個	1			E0D0104 見積
ポリエチレン管耐震コア金属継手分止水栓ソケット		φ 20 回転式：芯金入りパッキン付		個	4			L2F1020 見積
ポリエチレン管耐震コア金属継手分止水栓ソケット		φ 40 回転式：芯金入りパッキン付		個	1			L2F1040 見積
水道用PE管		20 (1-2層)		m	15.4			L010020 刊行物
水道用PE管		40 (1-2層)		m	2.1			L010040 刊行物
ポリエチレン管耐震コア金属継手ロングヘンツ：60°		φ 20 回転式		個	4			L2D1020 見積
ポリエチレン管耐震コア金属継手エルボ：90°		φ 40		個	1			L2C0040 見積
ポリエチレン管耐震コア金属継手ロングヘンツ：90°		φ 40		個	1			L2E0040 見積
芯金入り分水栓用パッキン		φ 20		個	4			EF10020 見積
芯金入り分水栓用パッキン		φ 40		個	1			EF10040 見積
甲ボール止水栓 (本体のみ)		φ 20		個	4			ED10020 見積

(120070-0)

第94号明細表の2

AZ5002-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：【本設】給水管 N=7件

形状：φ 75×2 φ 40×1 φ 20×4

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
甲ボール止水栓(本体のみ)	φ 40	個	1			ED10040 見積
甲止水栓用ガイトナット・パッキン・シュモク	φ 20	個	4			EA00020 見積
甲止水栓用ガイトナット・パッキン・シュモク	φ 40	個	1			EA00040 見積
止水栓ボックス	(FRP) 民地用	個	5			H040015 見積
HIVP	20mm	m.	2			V210020 刊行物
HIVP	40mm	m.	0.5			V210040 刊行物
HI ソケット	20mm	個	8			V250020 刊行物
HI ソケット	40mm	個	2			V250040 刊行物
HI エルボ	20mm	個	8			V290020 刊行物
HI エルボ	40mm	個	2			V290040 刊行物
TS キャップ	20mm	個	4			V1H0020 刊行物
TS キャップ	40mm	個	1			V1H0040 刊行物

(120070-0)

第94号明細表の3 AZ5002-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【本設】給水管 N=7件 形状：φ75×2 φ40×1 φ20×4 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
EF継手(両受)径違いチズ		φ100×φ75	個	2			L440101 刊行物
配水用ポリエチレン管		φ75×5000	m.	11.4			L410075 刊行物
EF継手(両受)90°ベント		φ75	個	8			L460075 刊行物
EF継手ソケット		φ75	個	2			L420075 刊行物
挿し口付ソフトシール仕切弁FCD		φ75 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	2			F0I0075 刊行物
メカニカルジョイント(HPPE-VP)		φ75	個	2			L763075 見積
共通円型ボックス(水道) 民地用		EHOP-52EF同等品	個	2			H010025 見積
TS キャップ		75mm	個	2			V1H0075 刊行物
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(120070-0)

第95号明細表の1 AZ5004-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【本設】給水管 N=7件 形状：φ75×2 φ40×1 φ20×4 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工		配管呼び径φ20 本管呼び径 ^ホ リエチレン管φ100		箇所	4			第221号表, SS0710//4 水道事業実務必携
分水栓建込工		配管呼び径φ40 本管呼び径 ^ホ リエチレン管φ100		箇所	1			第222号表, SS0710//3 水道事業実務必携
^ホ リエチレン管据付工		φ20mm		m	15.4			第223号表, SS0350//4 水道事業実務必携
^ホ リエチレン管据付工		φ40mm		m	2.1			第224号表, SS0350//3 水道事業実務必携
機械継手工		φ20mm		箇所	8			第225号表, SX0603//4 独自代価
機械継手工		φ40mm		箇所	2			第226号表, SX0603//3 独自代価
^バ ルブ [°] 設置工(人力)		φ20mm		基	4			第227号表, SX0605//2 独自代価
^バ ルブ [°] 設置工(人力)		φ40mm		基	1			第228号表, SX0605//1 独自代価
硬質塩化ビ [°] ニル管据付工		φ20mm		m	2			第189号表, SS0320//2 水道事業実務必携
硬質塩化ビ [°] ニル管据付工		φ40mm		m	0.5			第190号表, SS0320//1 水道事業実務必携
T S継手工		φ20mm		口	36			第191号表, SS0330//2 水道事業実務必携
T S継手工		φ40mm		口	9			第192号表, SS0330//1 水道事業実務必携

(120070-0)

第95号明細表の2
AZ5004-0000-01

布設費
1式当り明細表

種別：【本設】給水管 N=7件
形状：φ75×2 φ40×1 φ20×4
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
保護管設置工		φ50	HI-VP（保護管）	m	5						第136号表, SX0303//2	独自代価
ホ°リェチレン管切断工		φ20		口	8						第229号表, SS0457//4	水道事業実務必携
ホ°リェチレン管切断工		φ40		口	2						第230号表, SS0457//3	水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ20		口	20						第193号表, SS0455//2	水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ40		口	5						第194号表, SS0455//1	水道事業実務必携
ホ°リェチレン管据付工		φ75mm		m	11.9						第123号表, SS0350//7	水道事業実務必携
ホ°リェチレン管据付工		φ100mm		m	0.3						第115号表, SS0350//6	水道事業実務必携
ホ°リェチレン管継手工		φ75mm	融着(EF)継手・片受	口	2						第138号表, SS0360//8	水道事業実務必携
仕切弁設置工(人力)		φ75mm		基	2						第209号表, SS0480//4	水道事業実務必携
共通円形BOX設置工(民地用)				基	2						第139号表, SX0615//1	独自代価
ホ°リェチレン管継手工		φ75mm	融着(EF)継手・両受	口	20						第83号表, SS0360//7	水道事業実務必携
ホ°リェチレン管継手工		φ100mm	融着(EF)継手・両受	口	4						第84号表, SS0360//6	水道事業実務必携

(120070-0)

<div> 第95号明細表の3 AZ5004-0000-01 </div> <div> 布設費 1式当り明細表 </div> <div> 種別：【本設】給水管 N=7件 形状：φ75×2 φ40×1 φ20×4 備考： </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリエレン管(メニカル継手)継手工	φ75mm	口	4			第180号表, SS0365//2 水道事業実務必携
T S 継手工	φ75(65)mm	口	2			第163号表, SS0330//4 水道事業実務必携
保護管設置工	φ100 HI-VP (保護管)	m	2			第86号表, SX0303//5 独自代価
ホリエレン管切断工	φ50	口	10			第125号表, SS0457//1 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工	φ75	口	4			第174号表, SS0455//5 水道事業実務必携
ロケティンクワイヤー(ホリエレン管)		m	29.7			第103号表, SS1230//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設 (水道管)	(リサイクル品)	m	29.7			第202号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ工(水道・ホリエレン管用)	φ50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し	m	17.5			第218号表, SY1220//4 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ工(水道・ホリエレン管用)	φ75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	11.9			第210号表, SY1220//3 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ工(水道・ホリエレン管用)	φ100×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	0.3			第207号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

第96号明細表の1 AZ5003-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】給水管 N=7件 形状：φ75×2 φ40×1 φ20×4 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人力積込		土砂	m3	5			第92号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	5			第93号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	57			第21号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5			第94号表, SP1D210//2 県積算基準	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	0.5			第142号表, SPZ5010//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	12			第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	9			第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	4			第95号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	3			第24号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	6			第25号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域内 廃材プラント (K)	m3	0.5			第26号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=4km D I D区域内 廃材プラント (P)	m3	0.2			第96号表, SXG0020//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	

(120070-0)

第96号明細表の2 AZ5003-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】給水管 N=7件 形状：φ75×2 φ40×1 φ20×4 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土処理		バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域内	m3	6						第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域内	m3	5						第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力	2t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域内	m3	5						第97号表, SXG0030//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	9						第29号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	9						第30号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	5						第41号表, SY1050//7 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	9							第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 通期	m3	0.2							第98号表, SYS0361//1 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(120070-0)

第97号明細表の1 AZ5203-0000-01							種別： 水道舗装本復旧 A=791㎡ 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
不陸整正		6mm以上11mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	38			第143号表, SPZB010//3 県積算基準	
不陸整正		6mm以上11mm未満 粒度調整砕石 M-40	m2	735			第144号表, SPZB010//2 県積算基準	
不陸整正			m2	18			第145号表, SPZB010//1 県積算基準	
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		3.0m超 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り	m2	173			第231号表, SPZB110//1 県積算基準	
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	173			第232号表, SPZB130//2 県積算基準	
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	580			第233号表, SPZB130//1 県積算基準	
表層(歩道部) プライムコート PK-3		1.4m以上 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り	m2	38			第149号表, SPZB160//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.9			第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	791			第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域内 廃材プラント(K)	m3	47			第26号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域内	m3	0.9			第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	33			第21号表, SP1D210//1 県積算基準	

(120070-0)

第97号明細表の2 AZ5203-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 水道舗装本復旧 A=791㎡ 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)	溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	1,000			第151号表, SYS0041//1 県積算基準	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	39			第152号表, SYS0031//1 県積算基準	
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	24			第153号表, SYS0031//2 県積算基準	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(120070-0)

第98号明細表
A2100-0000-01

水道直接仮設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工	50m/m 水中ポンプ	日	0.5			第154号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表
ポンプ据付撤去	50m/m	箇所	0.5			第155号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

第99号明細表
A3100-0000-01

水道交通誘導員 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	実働8時間(交替要員無し)	人	110.5			R4400 県単価(RR0804)
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(120070-0)

第102号明細表 A3000-0000-02		水道検査費(仮設) 1式当り明細表					種別 : 形状 : 備考 :					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下		m	197.5						第266号表, SS0705//1 水道事業実務必携	
合		計		式	1							
単		位			1							

(120070-0)

第103号明細表 A4000-0000-01		水道検査費(本設) 1式当り明細表					種別 : 形状 : 備考 :					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下		m	251.5						第266号表, SS0705//1 水道事業実務必携	
合		計		式	1							
単		位			1							