

設計図書内「独自代価」における諸雑費の端数処理方法について

上越市ガス水道局において設定している「独自代価」の工種について、「諸雑費」の端数処理方法については以下のとおり。

①代価表(歩掛表に率でない諸雑費があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように端数を計上する。

②代価表(歩掛表に諸雑费率があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように原則として所定の諸雑费率以内で端数を計上する。一部、歩掛表の途中で計上するものもある。

以下の「諸雑費コード表」のとおり計上している。

諸雑費コード表

工種コード	名 称	諸 雑 費 率 表 記	諸雑費コード	端数処理
SX0501	鋼管切断工(エンジンカッター)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0612	穿孔取出(铸铁管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0613	穿孔取出(鋼管・PE管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SY0301	X線検査工(ガス)	(機械+消耗費+労務費)×10%	Z1000Z3	有効4桁
SX0604	漏洩・漏水防止金具打工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0303	保護管設置工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(低圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(中圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0302	塗覆装工(熱収縮チューブ)	φ 50-100:5%, φ 150-500:6%, φ 600以上:8%	Z4002Z2	有効4桁
SX0625	電気溶接工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0614	ターミナル取付工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0903	デテクター検査費	労務費×20%	Z4002Z7	有効4桁
SX0902	管内清掃工(ビグ清掃)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2000	遮断バイパス工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管低圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管中圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2010	遮断バイパス工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4000	遮断工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4005	遮断工事(鋼管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4010	遮断工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX0904	耐圧気密検査費	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁
SX0904	気密検査費(低圧)	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁

(260020-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			水道運搬費	式	1			第33号明細表, AZ5202//1
		技術管理費		式	1			
			仮設水道検査費	式	1			第34号明細表, AZ6201//1
			本設水道検査費	式	1			第35号明細表, AZ6202//2
純工事費								
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			

(260020-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価								
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

「週休2日適用工事」における補正係数を用いた諸経費率の算出方法について

令和8年1月以降

間接工事費

共通仮設費率の端数処理について

共通仮設費率(補正前) 算定式 $Kr = A \cdot P^b$

ただし、Kr: 共通仮設費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

P: 対象額(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

共通仮設費率(週休2日補正後) = (共通仮設費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※共通仮設費率の補正にあたっては、補正前の共通仮設費率(Kr)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

現場管理費率の端数処理について

現場管理費率(補正前) 算定式 $Jo = A \cdot Np^b$

ただし、Jo: 現場管理費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

P: 対象純工事費(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

現場管理費率(週休2日補正後) = (現場管理費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※現場管理費率の補正にあっても、補正前の現場管理費率(Jo)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

◎留意事項

設計額算出時の週休2日に係る補正対象は、労務費・機械経費(賃料)・市場単価・標準単価・間接工事費率とする。

労務費の補正対象は、公共事業労務費調査対象の51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)に加え、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)とする。

ただし、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)は、週休2日補正後の労務単価を見積徴取しているため、週休2日補正係数は乗じないものとする。

また、水道X線検査工の一部労務費(技師A及び技師B)は補正対象外とする。

予定価格算出にあたっては、上越市ガス水道局「週休2日適用工事(現場閉所)」(令和7年6月)実施要領【土木工事】を確認し算出すること。

労務費	単価根拠	補正の有無	補正の方法
51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)	県単価	有	補正係数を乗じる
ステンレス溶接工、X線検査 技術員、X線検査 補助	見積	有	見積額に含む
技師A、技師B	県単価	無	—

間 接 工 事 明 細 書 (当初)

令和7年度(秋) 基準適用
R 7 年度[秋] 単価適用
週休2日補正有 適用地区： 上越②
週休2日(通期)

計 算 根 拠 式

費 目	計 算 根 拠 式											
共通仮設費 (率計算額)	率計算額 = 対象額 × (標準率 × 地域補正) × 係数 = × (% ×) ×	週休2日補正係数 ○ 地域補正係数										
	対象額 = 直接工事費 − (管材費 / 2) + 支給品費 − (管材費 (支給品費) / 2) + 無償貸付機械等評価額 + 事業損失防止施設費 + 処分費 (準備費) − 処分費控除額 + 加算額 − 減算額 = − (/ 2) + − (/ 2) + + + − + −	<table><tr><td>施工地域・工事場所区分</td><td>補 正 係 数</td></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td>○</td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td></td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table>	施工地域・工事場所区分	補 正 係 数	一般交通影響あり①	○	一般交通影響あり②		市街地		山間僻地及び離島	
	施工地域・工事場所区分	補 正 係 数										
	一般交通影響あり①	○										
一般交通影響あり②												
市街地												
山間僻地及び離島												
処分費控除額 = 処分費等 (直工+準備) ÷ 対象額 = 構成比 < > 3% ÷ = % < > 3%												
現場環境改善費 (率計算額)	率計算額 = 対象額 × (標準率 + 補正率) × 係数 = × (% + %) ×	現場環境改善費補正率 %										
	対象額 = 直接工事費 − (管材費 / 2) − 処分費等 (直工) + 支給品費 − (管材費 (支給品費) / 2) + 無償貸付機械等評価 + 加算額 − 減算額 = − (/ 2) − + − (/ 2) + + −											
現場管理費 (率計算額)	率計算額 = 対象純工事費 × (標準率 × 地域補正 + 冬期補正率) × 係数 = × (% × + %) ×	週休2日補正係数 ○ 地域補正係数										
	対象純工事費 = 純工事費 − (管材費 / 2) + 支給品費 − (管材費 (支給品費) / 2) + 無償貸付機械等評価額 − 処分費控除額 + 加算額 − 減算額 = − (/ 2) + − (/ 2) + − + −	<table><tr><td>施工地域・工事箇所区分</td><td>補 正 係 数</td></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td>○</td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td></td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table>	施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数	一般交通影響あり①	○	一般交通影響あり②		市街地		山間僻地及び離島	
	施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数										
	一般交通影響あり①	○										
一般交通影響あり②												
市街地												
山間僻地及び離島												
	冬期補正率 %											
一般管理費 (率計算額) 契約保証費	率計算額 = 対象工事原価 × (標準率 × 前払補正率) × 係数 − 一端数調整額 = × (% ×) × −	前払補正率										
	契約保証費 = 対象工事原価 × 契約保証補正 = × %	<table><tr><td>前払金支出割合区分</td><td>0%から5%以下</td><td>5%超15%以下</td><td>15%超25%以下</td><td>25%超35%以下</td></tr><tr><td>補正係数</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※35%超40%以下 (補正なし)の場合 ○	前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下	補正係数				
	前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下							
	補正係数											
対象工事原価 = 工事原価 − 処分費控除額 + 加算額 − 減算額 = − + −	契約保証補正率 %											
	<table><tr><td>保証の方法</td><td>補正值(%)</td></tr><tr><td>金銭的保証</td><td>○</td></tr><tr><td>役務的保証</td><td></td></tr></table>	保証の方法	補正值(%)	金銭的保証	○	役務的保証						
保証の方法	補正值(%)											
金銭的保証	○											
役務的保証												

(260020-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設水道TSVPφ100本管工事								Y11001//1
	材料費		仮設水道 TSVP φ 100 L=121. 8m	式	1			第1号明細表, AZ1002//1
	布設費		仮設水道 TSVP φ 100 L=121. 8m	式	1			第2号明細表, AZ1004//1
	土木費		仮設水道 TSVP φ 100 L=121. 8m	式	1			第3号明細表, AZ1003//1
本設水道HPPEφ150本管工事								Y11401//1
	材料費		本設水道 HPPE φ 150 L=298. 7m	式	1			第4号明細表, AZ1402//1
	布設費		本設水道 HPPE φ 150 L=298. 7m	式	1			第5号明細表, AZ1404//1
	土木費		本設水道 HPPE φ 150 L=298. 7m	式	1			第6号明細表, AZ1403//1
県道車道舗装本復旧①HPPEφ150								Y14601//1
	土木費		県道車道舗装本復旧工事 打換工A=325m2 切削オーバーレイA=2, 210m2	式	1			第7号明細表, AZ4603//1
県道歩道舗装本復旧①HPPEφ150								Y14901//1
	土木費		県道歩道舗装本復旧工事① 透水部A=404m2 乗入部A=132m2	式	1			第8号明細表, AZ4903//1

(260020-0)

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
市道舗装本復旧①HPPE φ150								Y17001//1
	土木費		市道舗装本復旧工事① 打換工A=45m2	式	1			第9号明細表, AZ7003//1
本設水道HPPE φ100①本管工事								Y12201//1
	材料費		本設水道 HPPE φ 100① L=6. 0m	式	1			第10号明細表, AZ2202//1
	布設費		本設水道 HPPE φ 100① L=6. 0m	式	1			第11号明細表, AZ2204//1
	土木費		本設水道 HPPE φ 100① L=6. 0m	式	1			第12号明細表, AZ2203//1
本設水道HPPE φ100②本管工事								Y12601//1
	材料費		本設水道 HPPE φ 100② L=7. 2m	式	1			第13号明細表, AZ2602//1
	布設費		本設水道 HPPE φ 100② L=7. 2m	式	1			第14号明細表, AZ2604//1
	土木費		本設水道 HPPE φ 100② L=7. 2m	式	1			第15号明細表, AZ2603//1
市道舗装本復旧②HPPE φ100②								Y17601//1
	土木費		市道舗装本復旧工事② 打換工A=16m2	式	1			第16号明細表, AZ7603//1

(260020-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本設水道HPPEφ50本管工事								Y13001//1
	材料費		本設水道 HPPE φ 50 L=30.2m	式	1			第17号明細表, AZ3002//1
	布設費		本設水道 HPPE φ 50 L=30.2m	式	1			第18号明細表, AZ3004//1
	土木費		本設水道 HPPE φ 50 L=30.2m	式	1			第19号明細表, AZ3003//1
県道車道舗装本復旧②HPPEφ50								Y15201//1
	土木費		県道車道舗装本復旧工事② 打換工A=4m2	式	1			第20号明細表, AZ5203//1
法定外道路本復旧工事①HPPEφ50								Y18501//1
	土木費		法定外道路舗装本復旧工事① 打換工A=89m2	式	1			第21号明細表, AZ8503//1
本設給水管工事								Y13801//1
	材料費		本設水道 給水管切替 N=14件	式	1			第22号明細表, AZ3802//1
	布設費		本設水道 給水管切替 N=14件	式	1			第23号明細表, AZ3804//1
	土木費		本設水道 給水管切替 N=14件	式	1			第24号明細表, AZ3803//1

(260020-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
県道車道舗装本復旧③給水管								Y15801//1
	土木費		県道車道舗装本復旧工事 打換工A=35m2	式	1			第25号明細表, AZ5803//1
法定外道路本復旧工事②給水管								Y18701//1
	土木費		法定外道路舗装本復旧工事② 打換工A=30m2	式	1			第26号明細表, AZ8703//1
本設消火栓工事								Y14201//1
	材料費		本設水道 消火栓接続 N=2箇所	式	1			第27号明細表, AZ4202//1
	布設費		本設水道 消火栓接続 N=2箇所	式	1			第28号明細表, AZ4204//1
	土木費		本設水道 消火栓接続 N=2箇所	式	1			第29号明細表, AZ4203//1
県道車道舗装本復旧④消火栓								Y16401//1
	土木費		県道車道舗装本復旧工事 打換工A=9m2	式	1			第30号明細表, AZ6403//1
水道直接仮設費								Y92000//1
	水道直接仮設費			式	1			第31号明細表, AZ9201//1

(260020-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	水道交通誘導員			式	1			第32号明細表, AZ9202//1
直接工事費計								

(260020-0)

第1号明細表の1 AZ1002-0000-01				材料費 1式当り明細表				種別： 仮設水道 形状： TSVP φ 100 L=121. 8m 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
TS-VP		3回使用 50mm		m.	1			V110050/3 刊行物	
TS-VP		3回使用 100mm		m.	121. 3			V110100/3 刊行物	
TS ソケット		100mm		個	24			V150100 刊行物	
TS バルブソケット(金属入り)		50mm		個	2			V152050 刊行物	
TS バルブソケット(金属入り)		100mm		個	8			V152100 刊行物	
TS 違径チース：2段落		100*50mm		個	2			V180100 刊行物	
TS エルボ		100mm		個	10			V190100 刊行物	
メカニカルジョイント (VP-DIP)		3回使用 200*100mm		個	1			V8B0202/3 見積	
メカニカルジョイント (HPPE-VP)		3回使用 150*100mm		個	1			V8E0211/73 見積	
スリースハルブ (125)		3回使用 50A		個	2			F0K0050/3 見積	
スリースハルブ (125)		3回使用 100A		個	4			F0K0100/3 見積	
白プラグ		3回使用 50A		個	2			GBE0050/3 刊行物	

(260020-0)

第1号明細表の2
AZ1002-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 仮設水道
形状： TSVP φ 100 L=121.8m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(260020-0)

第2号明細表の1 AZ1004-0000-01							種別： 仮設水道 形状： TSVP φ 100 L=121.8m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm	m	1			第1号表, SS0320//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 100mm	m	121.3			第2号表, SS0320//3 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 50mm	口	4			第3号表, SS0330//2 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 100mm	口	80			第4号表, SS0330//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	2			第5号表, SS0455//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 100	口	18			第6号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	4			第7号表, SS0220//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 100mm	口	8			第8号表, SS0220//4 水道事業実務必携	
メカニカル継手工		100mm K形 特殊押輪	口	1			第9号表, SX0130//1 水道事業実務必携	
メカニカル継手工		200mm K形 特殊押輪	口	1			第10号表, SX0130//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 100mm	口	1			第11号表, SS0365//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 150mm	口	1			第12号表, SS0365//2 水道事業実務必携	

(260020-0)

第2号明細表の2 AZ1004-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： 仮設水道 形状： TSVP φ 100 L=121.8m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
バルブ	設置工(人力)	φ 50mm		基	2						第13号表, SX0605//2 独自代価	
バルブ	設置工(人力)	φ 100mm		基	4						第14号表, SX0605//3 独自代価	
硬質塩化ビニル管	切断工	φ 50		口	4						第5号表, SS0455//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管	切断工	φ 100		口	80						第6号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
仮設ビニル管	撤去工	φ 50 再利用有り		m	1						第15号表, SX0520//2 水道事業実務必携	
仮設ビニル管	撤去工	φ 100 再利用有り		m	121.3						第16号表, SX0520//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手	取外し工	ねじ込み接合 φ 50mm 再利用有り		口	4						第17号表, SY0220//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手	取外し工	ねじ込み接合 φ 100mm 再利用有り		口	8						第18号表, SY0220//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手	取外し工	K形及びA形(特殊継手割増30%) 100mm		口	1						第19号表, SY0136//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手	取外し工	K形及びA形(特殊継手割増30%) 200mm		口	1						第20号表, SY0136//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手	取外し工	K形及びA形(普通継手) 100mm		口	1						第21号表, SY0136//6 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手	取外し工	K形及びA形(普通継手) 150mm		口	1						第22号表, SY0136//7 水道事業実務必携	

(260020-0)

第2号明細表の3 AZ1004-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： 仮設水道 形状： TSVP φ 100 L=121.8m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
バルブ 撤去工（再利用）		50mm		基	2						第23号表, SX0517//1 独自代価	
バルブ 撤去工（再利用）		100mm		基	4						第24号表, SX0517//2 独自代価	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(260020-0)

第3号明細表の1 AZ1003-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 仮設水道 形状： TSVP φ 100 L=121.8m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	16						第25号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	10						第26号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	5						第27号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	4						第28号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2						第29号表, SX1300//7 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(再生クラッシュランRC-40)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	1						第30号表, SX1300//6 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	3						第31号表, SX1300//8 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=13km D I D区域外 廃材プラント (G)		m3	0.8						第32号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=13km 改良分 D I D区域外		m3	3						第33号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=13km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	7						第34号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	0.6						第35号表, SY1050//11 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	0.6						第36号表, SY1050//12 水道事業実務必携	

(260020-0)

第3号明細表の2 AZ1003-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 仮設水道 形状： TSVP φ 100 L=121.8m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	7						第37号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	0.6						第38号表, SY1050//17 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	7						第39号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度7スコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	8						第40号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(260020-0)

第4号明細表の1

AZ1402-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別： 本設水道

形状： HPPE φ 150 L=298. 7m

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配水用ホリエチレンパイプ	(EF受口付)	φ 150×5000		m.	283.7						G801150	刊行物
EF継手	(片受)径違いチース	φ 150× φ 75		個	2						G8A2150	刊行物
EF継手	(片受)径違いチース	φ 150× φ 100		個	1						G8A2151	刊行物
EF継手	(片受) 45° ベント	φ 150		個	7						G8C2150	刊行物
EF継手	(片受) 22° 1/2ベント	φ 150		個	1						G8C3150	刊行物
EF継手	(片受) 11° 1/4ベント	φ 150		個	3						G8C4150	刊行物
EF継手	ソケット	φ 150		個	10						L420150	刊行物
EF継手	(両受) 45° ベント	φ 150		個	5						L470150	刊行物
メカカルジョイント	(HPPE-HPPE)	φ 150		個	2						L761150	見積
挿し口付ソフシール仕切弁	FCD	φ 150 内外面粉体 7.5K 内ねじ		個	3						F0I0150	刊行物
EF継手	(片受) レデュサ	φ 75× φ 50		個	1						G8B0075	刊行物
EF受口付フランジ	(ルースフランジ SUS)	φ 50 7.5K		個	1						L4B4050	見積

(260020-0)

第4号明細表の2 AZ1402-0000-01							材料費 1式当り明細表		種別： 本設水道 形状： HPPE φ 150 L=298. 7m 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ワトシ-ル仕切弁FCD 内外面粉体 7.5K 内ねじ		50mm		個	1			F021050 刊行物		
フランジ用AVパッキン		50A		枚	2			DF10050 見積		
フランジ用ボルトナット:水協型 ステンレス製		50A 7.5K		組	1			DFG0050 見積		
フランジ用ボルトナット:水協型 (FCD製)		50A 7.5K		組	1			DFD0050 見積		
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品		組	5			H010030 見積		
FRP筒		(単)筒 B-800		本	4			H050005 見積		
水道用PE管		50(1-2層)		m	0.5			L010050 刊行物		
WPE金属継手エルボ:90°		φ 50		個	1			L160050 刊行物		
WPE金属継手:PE*鋼管(オキシ)		φ 50		個	2			L1D0050 刊行物		
白鋼管 ネジ付		50A		m.	0.8			GB10050 刊行物		
白ソケット		50A		個	1			GBB0050 刊行物		
白プラグ		50A		個	1			GBE0050 刊行物		

(260020-0)

第4号明細表の3 AZ1402-0000-01		材料費 1式当り明細表					種別： 本設水道 形状： HPPE φ 150 L=298. 7m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
白合フレンジ	:JIS 10K	50A		枚	1						GBG0050 見積	
刃	鋳鉄用帽(内面粉体)	100mm		個	2						DOR3100 見積	
DCIP(K)	普通押輪:(B. N. P. 付)	100mm		組	2						DK10100 刊行物	
合	計			式	1							
単	位 当 り				1							

(260020-0)

第5号明細表の1 AZ1404-0000-01							種別： 本設水道 形状： HPPE φ 150 L=298. 7m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 50mm	m	1			第41号表, SS0350//4 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 75mm	m	0.4			第42号表, SS0350//5 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 150mm	m	407.5			第43号表, SS0350//3 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受	口	1			第44号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着 (EF) 継手・片受	口	1			第45号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 150mm 融着 (EF) 継手・片受	口	77			第46号表, SS0360//4 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 150mm 融着 (EF) 継手・両受	口	30			第47号表, SS0360//1 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管 (メカニカル継手) 継手工		φ 150mm	口	4			第12号表, SS0365//2 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 150	口	22			第48号表, SS0457//2 水道事業実務必携	
仕切弁設置工 (人力)		φ 50mm	基	1			第49号表, SS0480//2 水道事業実務必携	
仕切弁設置工 (人力)		φ 150mm	基	3			第50号表, SS0480//1 水道事業実務必携	
フランジ 継手工		7.5K 65mm以下	口	2			第51号表, SS0140//1 水道事業実務必携	

(260020-0)

第5号明細表の2 AZ1404-0000-01							種別： 本設水道 形状： HPPE φ 150 L=298. 7m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
共通円形BOX設置工(ｼﾞ`式)			基	5			第52号表, SX0615//1 独自代価	
小口径鋼管据付工		φ 50mm	m	0. 8			第53号表, SS0210//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 50mm	口	1			第54号表, SS0220//5 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 50mm	口	2			第55号表, SS0220//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	3			第7号表, SS0220//3 水道事業実務必携	
機械継手工		φ 50mm	箇所	4			第56号表, SX0603//2 独自代価	
メカニカル継手工		100mm K形 普通押輪	口	2			第57号表, SX0130//3 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		ﾌﾗﾝｼﾞ 7. 5K 200mm	口	4			第58号表, SY0136//5 水道事業実務必携	
共通円形BOX撤去工(ｼﾞ`式)			基	2			第59号表, SX0513//1 独自代価	
仕切弁撤去工(人力)		φ 200mm	基	2			第60号表, SS0481//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 150	口	6			第48号表, SS0457//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工(撤去時)		φ 150	口	2			第61号表, SS0458//2 水道事業実務必携	

(260020-0)

第5号明細表の3 AZ1404-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： 本設水道 形状： HPPE φ 150 L=298.7m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°ポリエチレン管切断工(撤去時)		φ 200	口	1			第62号表, SS0458//3 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管撤去工		φ 150mm	m	15			第63号表, SS0351//2 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管撤去工		φ 200mm	m	1			第64号表, SS0351//3 水道事業実務必携	
PE管処理費		処分先A	t	0.1			第65号表, SX0207//1 独自代価	
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 100mm エンジンカッター	口	2			第66号表, SS0411//3 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 200mm エンジンカッター	口	47			第67号表, SS0411//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径200mm	m	284			第68号表, SS0111//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管処理費		内面ライニング 鋳鉄管 処分先A	t	13			第69号表, SX0201//1 独自代価	
ロケティンクワイヤー(ホ°ポリエチレン管)			m	298.7			第70号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	298.7			第71号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ 工(水道・ホ°ポリエチレン管用)		φ 150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	298.7			第72号表, SY1220//1 複合代価(水道事業実務必携)	
合 計			式	1				

(260020-0)

第5号明細表の4
AZ1404-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 本設水道
形状： HPPE φ 150 L=298. 7m
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(260020-0)

第6号明細表の1 AZ1403-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設水道 形状： HPPE φ 150 L=298. 7m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	980						第25号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型	山積0. 28m3排ガス2次	m3	380						第26号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ	山積0. 28m3排ガス2次	m2	122						第27号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	10cm超え15cm以下 BH クローラ	山積0. 28m3排ガス2次	m2	183						第28号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	77						第29号表, SX1300//7 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(再生クラッシュランRC-40)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	92						第30号表, SX1300//6 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	120						第31号表, SX1300//8 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=13km D I D区域外 廃材プラント (G)		m3	33						第32号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=13km 改良分 D I D区域外		m3	120						第33号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=13km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	260						第34号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	10						第35号表, SY1050//11 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	10						第36号表, SY1050//12 水道事業実務必携	

(260020-0)

第6号明細表の2

AZ1403-0000-01

土木費

1式当り明細表

種別： 本設水道

形状： HPPE φ 150 L=298. 7m

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)	再生クラッシャーラン RC-40	m2	86						第73号表, SY1050//6	水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満)	再生クラッシャーラン RC-40	m2	183						第37号表, SY1050//4	水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)	粒調碎石 M-40	m2	27						第74号表, SY1050//8	水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)	粒調碎石 M-40	m2	183						第39号表, SY1050//3	水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車	仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	192						第40号表, SY1070//1	水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車	仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	86						第75号表, SY1070//2	水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車	仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	27						第76号表, SY1070//3	水道事業実務必携
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(260020-0)

第7号明細表の1 AZ4603-0000-01							種別： 県道車道舗装本復旧工事 形状： 打換工A=325m2 切削オーバーレイA=2,210m2 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	400			第25号表, SP1D210//1 県積算基準	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去:有り	m2	2,210			第77号表, SP1D010//1 県積算基準	
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)	m2	2,210			第78号表, SPZB130//4 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	33			第26号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	325			第27号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
アスファルト切削廃材運搬処理		運搬距離12km DID区間無し 廃材プラント (G)	m3	111			第79号表, SX1765//3 複合代価(県積算基準)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=13km DID区域外 廃材プラント (G)	m3	16			第32号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=13km 発生土処分先(E) DID区域外	m3	33			第34号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	325			第80号表, SY1060//1 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	325			第81号表, SY1070//5 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	325			第82号表, SY1070//6 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		瀝青安定処理 (25) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	325			第83号表, SY1070//4 水道事業実務必携	

(260020-0)

土木費 1式当り明細表							種別： 県道車道舗装本復旧工事
第7号明細表の2 AZ4603-0000-01							形状： 打換工A=325m2 切削オーバーレイA=2,210m2
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
区画線ペイント式設置工(塗料黄色)	溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	190				第84号表, SYS0041//1 県積算基準
区画線ペイント式設置工(塗料白色)	溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	320				第85号表, SYS0041//2 県積算基準
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	8				第86号表, SYS0031//1 県積算基準
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	21				第87号表, SYS0031//2 県積算基準
合	計	式	1				
単	位	当	り				

(260020-0)

第8号明細表 AZ4903-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 県道歩道舗装本復旧工事① 形状： 透水路A=404m2 乗入部A=132m2 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	24			第25号表, SP1D210//1 県積算基準	
不陸整正		6mm以上11mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	404			第88号表, SPZB010//3 県積算基準	
不陸整正		6mm以上11mm未満 粒度調整砕石 M-40	m2	132			第89号表, SPZB010//2 県積算基準	
表層(歩道部) プライムコート PK-3		1. 4m以上 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	132			第90号表, SPZB160//3 県積算基準	
透水性アスファルト舗装		幅：2. 4m以上 厚さ：40mm 開粒度アスファルト混合物(13)	m2	404			第91号表, SPZB320//2 県積算基準	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	536			第27号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=13km D I D区域外 廃材プラント (G)	m3	23			第32号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(260020-0)

第9号明細表 AZ7003-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：市道舗装本復旧工事① 形状：打換工A=45m2 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	18			第25号表, SP1D210//1 県積算基準	
不陸整正		6mm以上11mm未満 粒度調整碎石 M-40	m2	45			第89号表, SPZB010//2 県積算基準	
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)	m2	45			第92号表, SPZB130//2 県積算基準	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	45			第27号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=13km D I D区域外 廃材プラント (G)	m3	2			第32号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	10			第85号表, SYS0041//2 県積算基準	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	4			第86号表, SYS0031//1 県積算基準	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(260020-0)

第10号明細表 AZ2202-0000-01							種別： 本設水道 形状： HPPE φ 100① L=6. 0m 備考：
材料費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配水用ホリエレンパイプ (EF受口付)	φ 100×5000	m.	3			G801100 刊行物	
EF継手 (片受) 45° ベント	φ 100	個	3			G8C2100 刊行物	
EF継手 ソケット	φ 100	個	3			L420100 刊行物	
挿し口付ソフツシル仕切弁FCD	φ 100 内外面粉体 7. 5K 内ねじ	個	1			F0I0100 刊行物	
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積	
FRP筒	(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(260020-0)

第11号明細表 AZ2204-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： 本設水道 形状： HPPE φ 100① L=6. 0m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ°	ポリエチレン管据付工	φ 100mm		m	5.2						第93号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ホ°	ポリエチレン管継手工	φ 100mm	融着 (EF)継手・両受	口	6						第94号表, SS0360//5 水道事業実務必携	
ホ°	ポリエチレン管継手工	φ 100mm	融着 (EF)継手・片受	口	6						第95号表, SS0360//6 水道事業実務必携	
ホ°	ポリエチレン管切断工	φ 100		口	4						第96号表, SS0457//3 水道事業実務必携	
	仕切弁設置工(人力)	φ 100mm		基	1						第97号表, SS0480//3 水道事業実務必携	
	共通円形BOX設置工(衽°式)			基	1						第52号表, SX0615//1 独自代価	
	ロケ°ティングワイヤー(ホ°ポリエチレン管)			m	6						第70号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
	埋設表示シート布設 (水道管)	(リサイクル品)		m	6						第71号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
	管明示テープ°工(水道・ホ°ポリエチレン管用)	φ 100×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	6						第98号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)	
合	計			式	1							
単	位				1							

(260020-0)

第12号明細表の1 AZ2203-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設水道 形状： HPPE φ 100① L=6. 0m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	12						第25号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型	山積0. 28m3排ガス2次	m3	5						第26号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ	山積0. 28m3排ガス2次	m2	4						第27号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	1						第29号表, SX1300//7 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(再生クラッシャー	ンRC-40)	山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2						第30号表, SX1300//6 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0. 8						第31号表, SX1300//8 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホ 山積0. 28m3 4t積 L=13km D I D区域外 廃材プラント (G)		m3	0. 2						第32号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0. 28m3 4t積 L=13km 改良分 D I D区域外		m3	0. 8						第33号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0. 28m3 4t積 L=13km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	4						第34号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	1						第35号表, SY1050//11 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第36号表, SY1050//12 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1. 8m未満) 再生クラッシャー ン RC-40		m2	3						第73号表, SY1050//6 水道事業実務必携	

(260020-0)

第12号明細表の2
AZ2203-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 本設水道
形状： HPPE φ 100① L=6. 0m
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表層工(人力施工)		粗粒度7ｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層		1						第40号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度7ｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層		3						第75号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(260020-0)

<div> <div>第13号明細表 AZ2602-0000-01</div> <div>材料費 1式当り明細表</div> <div>種別： 本設水道 形状： HPPE φ 100② L=7. 2m 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配水用ポリエチレン管	φ 100×5000	m.	4. 5			L410100 刊行物
EF継手（片受）45° ベント	φ 100	個	2			G8C2100 刊行物
EF継手 ソケット	φ 100	個	2			L420100 刊行物
EF継手（両受）チース	φ 100	個	1			L430100 刊行物
EF継手（両受）45° ベント	φ 100	個	2			L470100 刊行物
メカニカルジョイント（HPPE-VP）	φ 100	個	2			L763100 見積
挿し口付ソフトシール仕切弁FCD	φ 100 内外面粉体 7. 5K 内ねじ	個	1			F0I0100 刊行物
共通円型ボックスセット（水道）除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積
FRP筒	（単）筒 B-800	本	1			H050005 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(260020-0)

第14号明細表の1 AZ2604-0000-01							種別： 本設水道 形状： HPPE φ 100② L=7. 2m 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ`リエチレン管据付工		φ 100mm	m	6. 4			第93号表, SS0350//2 水道事業実務必携
ホ`リエチレン管継手工		φ 100mm 融着(EF)継手・両受	口	10			第94号表, SS0360//5 水道事業実務必携
ホ`リエチレン管継手工		φ 100mm 融着(EF)継手・片受	口	2			第95号表, SS0360//6 水道事業実務必携
ホ`リエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 100mm	口	4			第11号表, SS0365//1 水道事業実務必携
ホ`リエチレン管切断工		φ 100	口	5			第96号表, SS0457//3 水道事業実務必携
仕切弁設置工(人力)		φ 100mm	基	1			第97号表, SS0480//3 水道事業実務必携
共通円形BOX設置工(襯`式)			基	1			第52号表, SX0615//1 独自代価
硬質塩化ビ`ニル管切断工		φ 100	口	4			第6号表, SS0455//3 水道事業実務必携
硬質塩化ビ`ニル管切断工(撤去時)		φ 100	口	1			第99号表, SS0456//1 水道事業実務必携
硬質塩化ビ`ニル管撤去工		φ 100mm	m	8			第100号表, SS0321//1 水道事業実務必携
ビ`ニル管廃材処理費		処分先A	t	0. 03			第101号表, SX0206//1 独自代価
ロケ`ティングワイヤ- (ホ`リエチレン管)			m	7. 2			第70号表, SS1230//1 水道事業実務必携

(260020-0)

第14号明細表の2 AZ2604-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 本設水道 形状： HPPE φ 100② L=7. 2m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設表示シート布設（水道管）		(リサイクル品)	m	7. 2			第71号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 100×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	7. 2			第98号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(260020-0)

第15号明細表の1 AZ2603-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設水道 形状： HPPE φ 100② L=7. 2m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	28			第25号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次	m3	17			第26号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	12			第27号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm	m3	4			第29号表, SX1300//7 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	9			第31号表, SX1300//8 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=13km D I D区域外 廃材プラント (G)	m3	0. 6			第32号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=13km 改良分 D I D区域外	m3	9			第33号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=13km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	7			第34号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	12			第35号表, SY1050//11 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	12			第36号表, SY1050//12 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度75mm (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	12			第40号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合 計			式	1				

(260020-0)

第15号明細表の2
AZ2603-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 本設水道
形状： HPPE φ 100② L=7. 2m
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(260020-0)

第16号明細表 AZ7603-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：市道舗装本復旧工事② 形状：打換工A=16m2 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	12			第25号表, SP1D210//1 県積算基準	
不陸整正		6mm以上11mm未満 粒度調整砕石 M-40	m2	16			第89号表, SPZB010//2 県積算基準	
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3		1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	16			第102号表, SPZB130//5 県積算基準	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	16			第27号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=13km D I D区域外 廃材プラント (G)	m3	0.8			第32号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	5			第85号表, SYS0041//2 県積算基準	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	3			第86号表, SYS0031//1 県積算基準	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(260020-0)

材料費 1式当り明細表							種別： 本設水道					
							形状： HPPE φ 50 L=30. 2m					
第17号明細表の1							備考：					
AZ3002-0000-01												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配水用ホリチレンパイプ	(EF受口付)	φ 50×5000		m.	29.2						G801050	刊行物
EF継手 (片受) レギュサ		φ 75× φ 50		個	1						G8B0075	刊行物
EF継手 ソケット		φ 50		個	4						L420050	刊行物
EF受口付フランジ (ルースフランジ SUS)		φ 50 7. 5K		個	1						L4B4050	見積
挿し口付ソフトシール仕切弁FCD		φ 50 内外面粉体 7. 5K 内ねじ		個	1						F0I0050	刊行物
ソフトシール仕切弁FCD 内外面粉体 7. 5K 内ねじ		50mm		個	1						F021050	刊行物
フランジ用AVパッキン		50A		枚	2						DF10050	見積
フランジ用ボルトナット:水協型 ステンレス製		50A 7. 5K		組	1						DFG0050	見積
フランジ用ボルトナット:水協型 (FCD製)		50A 7. 5K		組	1						DFD0050	見積
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品		組	3						H010030	見積
FRP筒		(単)筒 B-800		本	2						H050005	見積
水道用PE管		50 (1-2層)		m	0. 5						L010050	刊行物

(260020-0)

材料費 1式当り明細表							種別： 本設水道
第17号明細表の2 AZ3002-0000-01							形状： HPPE φ 50 L=30. 2m
							備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
WPE金属継手エルボ°:90°	φ 50	個	1			L160050 刊行物	
WPE金属継手:PE*鋼管(オシ°)	φ 50	個	2			L1D0050 刊行物	
白鋼管 糸°付	50A	m.	0.8			GB10050 刊行物	
白ソケット	50A	個	1			GBB0050 刊行物	
白プラグ°	50A	個	1			GBE0050 刊行物	
白合フレンジ°:JIS 10K	50A	枚	1			GBG0050 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(260020-0)

第18号明細表の1 AZ3004-0000-01							種別： 本設水道 形状： HPPE φ 50 L=30. 2m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 50mm	m	29. 3			第41号表, SS0350//4 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 75mm	m	0. 4			第42号表, SS0350//5 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	8			第103号表, SS0360//7 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受	口	8			第44号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着 (EF) 継手・片受	口	1			第45号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 50	口	5			第104号表, SS0457//4 水道事業実務必携	
仕切弁設置工 (人力)		φ 50mm	基	2			第49号表, SS0480//2 水道事業実務必携	
フランジ° 継手工		7. 5K 65mm以下	口	2			第51号表, SS0140//1 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 50mm	m	0. 5			第41号表, SS0350//4 水道事業実務必携	
小口径鋼管据付工		φ 50mm	m	0. 8			第53号表, SS0210//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 50mm	口	1			第54号表, SS0220//5 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 50mm	口	2			第55号表, SS0220//1 水道事業実務必携	

(260020-0)

第18号明細表の2 AZ3004-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 本設水道 形状： HPPE φ 50 L=30. 2m 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 50mm	口	3						第7号表, SS0220//3 水道事業実務必携	
機械継手工		φ 50mm		箇所	4						第56号表, SX0603//2 独自代価	
共通円形BOX設置工(衽式)				基	3						第52号表, SX0615//1 独自代価	
共通円形BOX撤去工(衽式)				基	1						第59号表, SX0513//1 独自代価	
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)				m	30.6						第70号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)		m	30.6						第71号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し		m	30.2						第105号表, SY1220//3 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	0.4						第106号表, SY1220//4 複合代価(水道事業実務必携)	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(260020-0)

第19号明細表の1 AZ3003-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設水道 形状： HPPE φ 50 L=30. 2m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	64						第25号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型	山積0. 28m3排ガス2次	m3	24						第26号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ	山積0. 28m3排ガス2次	m2	15						第27号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	10cm超え15cm以下 BH クローラ	山積0. 28m3排ガス2次	m2	5						第28号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	6						第29号表, SX1300//7 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(再生クラッシュランRC-40)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	0. 7						第30号表, SX1300//6 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	12						第31号表, SX1300//8 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=13km D I D区域外 廃材プラント (G)		m3	1						第32号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=13km 改良分 D I D区域外		m3	12						第33号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=13km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	12						第34号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	14						第35号表, SY1050//11 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	14						第36号表, SY1050//12 水道事業実務必携	

(260020-0)

第19号明細表の2 AZ3003-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設水道 形状： HPPE φ 50 L=30. 2m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	0.9						第73号表, SY1050//6 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	5						第37号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	5						第39号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	18						第40号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無		m2・1層	0.9						第75号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(260020-0)

第20号明細表 AZ5203-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 県道車道舗装本復旧工事② 形状： 打換工A=4m2 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	17						第25号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型	山積0.28m3排ガス2次	m3	0.4						第26号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ	山積0.28m3排ガス2次	m2	4						第27号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=13km D I D区域外 廃材プラント (G)	m3	0.2						第32号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=13km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	0.4						第34号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	4						第80号表, SY1060//1 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	4						第81号表, SY1070//5 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	4						第82号表, SY1070//6 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		瀝青安定処理 (25) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	4						第83号表, SY1070//4 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(260020-0)

第21号明細表 AZ8503-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 法定外道路舗装本復旧工事① 形状： 打換工A=89m2 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	27						第25号表, SP1D210//1 県積算基準	
不陸整正		6mm以上11mm未満 粒度調整砕石 M-40		m2	89						第89号表, SPZB010//2 県積算基準	
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り		m2	89						第102号表, SPZB130//5 県積算基準	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	89						第27号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=13km D I D区域外 廃材プラント (G)		m3	4						第32号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(260020-0)

材料費 1式当り明細表							種別： 本設水道 形状： 給水管切替 N=14件 備考：
第22号明細表の1 AZ3802-0000-01	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	鑄鉄サドル付分水栓 (PE)	φ 50 × φ 20	個	4			E0D0051 見積
	鑄鉄サドル付分水栓 (PE)	φ 150 × φ 20	個	10			E0D0151 見積
	水道用PE管	20 (1-2層)	m	136.4			L010020 刊行物
	ホリエイ管耐震コア金属継手ロングベント：60°	φ 20 回転式	個	14			L2D1020 見積
	ホリエイ管耐震コア金属継手分止水栓ソケット	φ 20 回転式：芯金入りパッキン付	個	14			L2F1020 見積
	甲止水栓用カバーナット・パッキン・シュモク	φ 20	個	14			EA00020 見積
	甲ボール止水栓 (本体のみ)	φ 20	個	14			ED10020 見積
	芯金入り分水栓用パッキン	φ 20	個	14			EF10020 見積
	止水栓ボックス	(FRP) 民地用	個	14			H040015 見積
	HIVP	20mm	m.	7			V210020 刊行物
	HI ソケット	20mm	個	28			V250020 刊行物
	HI エルボ	20mm	個	28			V290020 刊行物

(260020-0)

第22号明細表の2
AZ3802-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 本設水道
形状： 給水管切替 N=14件
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
TS キャップ	20mm	個	14			V1H0020 刊行物
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(260020-0)

第23号明細表の1
AZ3804-0000-01

布設費
1式当り明細表

種別： 本設水道
形状： 給水管切替 N=14件
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径φ ポリエチレン管 φ 50		箇所	4						第107号表, SS0710//2 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径φ ポリエチレン管 φ 150		箇所	10						第108号表, SS0710//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 20mm		m	136.4						第109号表, SS0350//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 20		口	28						第110号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm		m	7						第111号表, SS0320//1 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 20mm		口	126						第112号表, SS0330//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20		口	70						第113号表, SS0455//1 水道事業実務必携	
機械継手工		φ 20mm		箇所	28						第114号表, SX0603//1 独自代価	
バルブ設置工(人力)		φ 20mm		基	14						第115号表, SX0605//1 独自代価	
保護管設置工		φ 50 HI-VP (保護管)		m	14						第116号表, SX0303//1 独自代価	
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)				m	136.4						第70号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)		m	136.4						第71号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	

(260020-0)

第23号明細表の2
AZ3804-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 本設水道
形状： 給水管切替 N=14件
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(260020-0)

第24号明細表の1 AZ3803-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設水道 形状： 給水管切替 N=14件 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
人力積込		土砂		m3	20						第117号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	20						第118号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	230						第25号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	44						第119号表, SP1D210//2 県積算基準	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無		m3	2						第120号表, SPZ5010//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガ`ス2次		m3	81						第26号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガ`ス2次		m2	37						第27号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガ`ス2次		m2	32						第28号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	17						第121号表, SX1001//3 複合代価(県積算基準)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	19						第29号表, SX1300//7 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(再生クラッシュランRC-40)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	7						第30号表, SX1300//6 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	34						第31号表, SX1300//8 複合代価(水道事業実務必携)	

(260020-0)

第24号明細表の2 AZ3803-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設水道 形状： 給水管切替 N=14件 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=13km D I D区域外 廃材プラント (G)	m3	7			第32号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=12km D I D区域外 廃材プラント (G)	m3	2			第122号表, SXG0020//7 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=13km 改良分 D I D区域外	m3	34			第33号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=13km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	47			第34号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=16km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	20			第123号表, SXG0030//6 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	27			第35号表, SY1050//11 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	27			第36号表, SY1050//12 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	7			第73号表, SY1050//6 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	22			第124号表, SY1050//13 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	32			第37号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	3			第74号表, SY1050//8 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	32			第39号表, SY1050//3 水道事業実務必携	

(260020-0)

第24号明細表の3 AZ3803-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 本設水道 形状： 給水管切替 N=14件 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)		粗粒度7ｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	59			第40号表, SY1070//1 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度7ｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	7			第75号表, SY1070//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度7ｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	3			第76号表, SY1070//3 水道事業実務必携
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 通期	m3	2			第125号表, SYS0361//1 県積算基準
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(260020-0)

第25号明細表 AZ5803-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 県道車道舗装本復旧工事 形状： 打換工A=35m2 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	140			第25号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	4			第26号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	35			第27号表, SS1040//2 水道事業実務必携
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=13km D I D区域外 廃材プラント (G)		m3	2			第32号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=13km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	4			第34号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	35			第80号表, SY1060//1 水道事業実務必携
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	35			第81号表, SY1070//5 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	35			第82号表, SY1070//6 水道事業実務必携
基層工(人力施工)		瀝青安定処理 (25) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	35			第83号表, SY1070//4 水道事業実務必携
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(260020-0)

第26号明細表 AZ8703-0000-01							種別： 法定外道路舗装本復旧工事② 形状： 打換工A=30m2 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	10			第25号表, SP1D210//1 県積算基準	
不陸整正		6mm以上11mm未満 粒度調整碎石 M-40	m2	30			第89号表, SPZB010//2 県積算基準	
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	30			第102号表, SPZB130//5 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次	m3	30			第26号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=13km D I D区域外 廃材プラント (G)	m3	2			第32号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(260020-0)

第27号明細表

AZ4202-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別： 本設水道

形状： 消火栓接続 N=2箇所

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
EF継手(片受)径違いチス		φ 150× φ 75		個	2						G8A2150 刊行物	
配水用ポリエチレン管		φ 75×5000		m.	9.5						L410075 刊行物	
EF継手 ソケット		φ 75		個	6						L420075 刊行物	
EF継手 (片受) 45° ベント		φ 75		個	4						G8C2075 刊行物	
EF受口付フランジ (ルースフランジFCD)		φ 75 7.5K		個	2						L4B2075 刊行物	
挿し口付ソフトシール仕切弁FCD		φ 75 内外面粉体 7.5K 内ねじ		個	2						F0I0075 刊行物	
フランジ用AVパッキン		80A		枚	2						DF10075 見積	
フランジ用ボルトナット:水協型(FCD製)		80A 7.5K		組	2						DFD0080 見積	
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品		組	2						H010030 見積	
FRP筒		(単)筒 B-800		本	2						H050005 見積	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(260020-0)

第28号明細表の1 AZ4204-0000-01							種別： 本設水道 形状： 消火栓接続 N=2箇所 備考：					
布設費 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 75mm		m	11.7						第42号表, SS0350//5 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着 (EF) 継手・両受		口	12						第126号表, SS0360//8 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着 (EF) 継手・片受		口	6						第45号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 75		口	4						第127号表, SS0457//5 水道事業実務必携	
フランジ° 継手工		7.5K 75mm (80)		口	2						第128号表, SS0140//2 水道事業実務必携	
仕切弁設置工 (人力)		φ 75mm		基	2						第129号表, SS0480//4 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工 (衽° 式)				基	2						第52号表, SX0615//1 独自代価	
共通円形BOX撤去工 (衽° 式)				基	1						第59号表, SX0513//1 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工		フランジ° 7.5K 75mm		口	4						第130号表, SY0136//4 水道事業実務必携	
仕切弁撤去工 (人力)		φ 75mm		基	1						第131号表, SS0481//1 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工 (撤去時)		φ 75		口	2						第132号表, SS0458//1 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管撤去工		φ 75mm		m	12						第133号表, SS0351//1 水道事業実務必携	

(260020-0)

第28号明細表の2

AZ4204-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別： 本設水道

形状： 消火栓接続 N=2箇所

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
PE管処理費		処分先A		t	0.03						第65号表, SX0207//1 独自代価	
鋳鉄管切断工（撤去時）		ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 75mm エンジンカッター		口	1						第134号表, SS0411//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管撤去工(人力)		呼び径75mm以下		m	2						第135号表, SS0111//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管処理費		内面ライニング 鋳鉄管 処分先A		t	0.04						第69号表, SX0201//1 独自代価	
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)				m	13.3						第70号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設（水道管）		(リサイクル品)		m	13.3						第71号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	13.3						第106号表, SY1220//4 複合代価(水道事業実務必携)	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(260020-0)

第29号明細表の1 AZ4203-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 本設水道 形状： 消火栓接続 N=2箇所 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	43						第25号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型	山積0.28m3排ガス2次	m3	15						第26号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ	山積0.28m3排ガス2次	m2	3						第27号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	10cm超え15cm以下 BH クローラ	山積0.28m3排ガス2次	m2	10						第28号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2						第29号表, SX1300//7 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(再生クラッシャーRC-40)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	3						第30号表, SX1300//6 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	5						第31号表, SX1300//8 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=13km D I D区域外 廃材プラント (G)		m3	2						第32号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=13km 改良分 D I D区域外		m3	5						第33号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=13km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	10						第34号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャー RC-40		m2	2						第73号表, SY1050//6 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャー RC-40		m2	10						第37号表, SY1050//4 水道事業実務必携	

(260020-0)

第29号明細表の2

AZ4203-0000-01

土木費

1式当り明細表

種別： 本設水道

形状： 消火栓接続 N=2箇所

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)	粒調碎石 M-40	m2	0.9						第74号表, SY1050//8	水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)	粒調碎石 M-40	m2	10						第39号表, SY1050//3	水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車	仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	10						第40号表, SY1070//1	水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車	仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	2						第75号表, SY1070//2	水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車	仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	0.9						第76号表, SY1070//3	水道事業実務必携
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(260020-0)

第30号明細表 AZ6403-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 県道車道舗装本復旧工事 形状： 打換工A=9m2 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	34			第25号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	0.9			第26号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	9			第27号表, SS1040//2 水道事業実務必携
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=13km D I D区域外 廃材プラント (G)		m3	0.5			第32号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=13km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	0.9			第34号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	9			第80号表, SY1060//1 水道事業実務必携
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	9			第81号表, SY1070//5 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	9			第82号表, SY1070//6 水道事業実務必携
基層工(人力施工)		瀝青安定処理 (25) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	9			第83号表, SY1070//4 水道事業実務必携
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(260020-0)

第31号明細表 AZ9201-0000-01							種別： 形状： 備考：					
水道直接仮設費		1式当り明細表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
水替工		50m/m	水中ポンプ	日	1						第136号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表	
ポンプ据付撤去		50m/m		箇所	1						第137号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	14						第138号表, SY0020//1 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	2						第139号表, SY0020//2 水道事業実務必携	
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ポンプ1.1m超～1.5m以下		m	14						第140号表, SY0060//1 水道事業実務必携	
支保工 (軽量金属製)		掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ポンプ0.9m以下		m	2						第141号表, SY0060//2 水道事業実務必携	
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数1回 重量3.1t 補助工法無		式	1						第142号表, SX0800//1 供用日数7日 実務必携・県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(260020-0)

第32号明細表
AZ9202-0000-01

水道交通誘導員 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
交通誘導警備員 B		実働8時間 (交替要員無し)		人	307.5						R4400 県単価 (RR0804)	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(260020-0)

水道運搬費 1式当り明細表							種別：
第33号明細表 AZ5202-0000-01							形状：
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
重機運搬費	切削機械1式 30t車以下 運搬距離 L=10km 特大品割増有り（積載車両15t以上）	台	2				第167号表, SX0912//1 県積算基準
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離10kmまで	t	6.2				第168号表, SY9700//1 水道事業実務必携
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	3.1				第169号表, SY9800//1 水道事業実務必携
合	計	式	1				
単	位		1				
当							
り							

(260020-0)

第34号明細表 AZ6201-0000-01							種別： 形状： 備考：
仮設水道検査費 1当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
通水試験工(1日未満)	既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下	m	121.8			第170号表, SS0705//1 水道事業実務必携	
合 計			1				
単 位 当 り			1				

(260020-0)

第35号明細表 AZ6202-0000-02		本設水道検査費 1当り明細表				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
通水試験工(1日未満)	既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下	m	342.1			第170号表, SS0705//1 水道事業実務必携	
合 計			1				
単 位 当 り			1				