

検査員

令和 7 年度				
ガス水道管入替(第1工区)工事(実施)設計書				
拡張 改良		第 下2 - 下4 号		工事日数 300 日間
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	着 手 年 月 日 令和 年 月 日
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	竣 工 年 月 日 令和 年 月 日
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	工 事 場 所 上越市 鴨島1丁目 地内
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	路 線 名 主要地方道 高田停車場線 他
摘 要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス) 【仮設】SGP50A L=112.9m 供給管 N=7件 【本設】PE φ 100 L=53.0m PE φ 50 L=36.9m 供給管 N=10件	(水道) 【仮設】TSVP φ 50 L=57.6m TSVP φ 30 L=81.3m 給水管 N=12件 【本設】DC (GX) φ 250 L=174.9m HPPE φ 50 L=116.2m 空気弁設置 N=2基 給水管 N=14件
	起 工 理 由	下水道工事によるガス水道管入替工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局