

設計図書内「独自代価」における諸雑費の端数処理方法について

上越市ガス水道局において設定している「独自代価」の工種について、「諸雑費」の端数処理方法については以下のとおり。

①代価表(歩掛表に率でない諸雑費があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように端数を計上する。

②代価表(歩掛表に諸雑费率があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように原則として所定の諸雑费率以内で端数を計上する。一部、歩掛表の途中で計上するものもある。

以下の「諸雑費コード表」のとおり計上している。

諸雑費コード表

工種コード	名 称	諸 雑 費 率 表 記	諸雑費コード	端数処理
SX0501	鋼管切断工(エンジンカッター)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0612	穿孔取出(铸铁管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0613	穿孔取出(鋼管・PE管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SY0301	X線検査工(ガス)	(機械+消耗費+労務費)×10%	Z1000Z3	有効4桁
SX0604	漏洩・漏水防止金具打工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0303	保護管設置工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(低圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(中圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0302	塗覆装工(熱収縮チューブ)	φ 50-100:5%, φ 150-500:6%, φ 600以上:8%	Z4002Z2	有効4桁
SX0625	電気溶接工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0614	ターミナル取付工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0903	デテクター検査費	労務費×20%	Z4002Z7	有効4桁
SX0902	管内清掃工(ビグ清掃)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2000	遮断バイパス工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管低圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管中圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2010	遮断バイパス工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4000	遮断工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4005	遮断工事(鋼管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4010	遮断工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX0904	耐圧気密検査費	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁
SX0904	気密検査費(低圧)	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁

(130004-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			ガス運搬費	式	1			第53号明細表, A5000//1
			水道運搬費	式	1			第54号明細表, A5100//1
		技術管理費		式	1			
			ガス検査費(仮設分)	式	1			第55号明細表, A6000//1
			ガス検査費(本設分)	式	1			第56号明細表, A6100//1
			水道検査費(仮設分)	式	1			第57号明細表, A7000//1
			水道検査費(本設分)	式	1			第58号明細表, A7100//1

(130004-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費								
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価								
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

「週休2日適用工事」における補正係数を用いた諸経費率の算出方法について

令和8年1月以降

間接工事費

共通仮設費率の端数処理について

共通仮設費率(補正前) 算定式 $Kr = A \cdot P^b$

ただし、Kr: 共通仮設費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

P: 対象額(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

共通仮設費率(週休2日補正後) = (共通仮設費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※共通仮設費率の補正にあたっては、補正前の共通仮設費率(Kr)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

現場管理費率の端数処理について

現場管理費率(補正前) 算定式 $Jo = A \cdot Np^b$

ただし、Jo: 現場管理費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

P: 対象純工事費(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

現場管理費率(週休2日補正後) = (現場管理費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※現場管理費率の補正にあっても、補正前の現場管理費率(Jo)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

◎留意事項

設計額算出時の週休2日に係る補正対象は、労務費・機械経費(賃料)・市場単価・標準単価・間接工事費率とする。

労務費の補正対象は、公共事業労務費調査対象の51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)に加え、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)とする。

ただし、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)は、週休2日補正後の労務単価を見積徴取しているため、週休2日補正係数は乗じないものとする。

また、水道X線検査工の一部労務費(技師A及び技師B)は補正対象外とする。

予定価格算出にあたっては、上越市ガス水道局「週休2日適用工事(現場閉所)」(令和7年6月)実施要領【土木工事】を確認し算出すること。

労務費	単価根拠	補正の有無	補正の方法
51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)	県単価	有	補正係数を乗じる
ステンレス溶接工、X線検査 技術員、X線検査 補助	見積	有	見積額に含む
技師A、技師B	県単価	無	—

間 接 工 事 明 細 書 (当初)

令和7年度(秋) 基準適用
 週休2日補正有 R 7年度[秋] 単価適用
 週休2日(通期) 適用地区： 上越②

費 目	計 算 根 拠 式				
共通仮設費 (率計算額)	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象額} \times (\text{標準率} \times \text{地域補正}) \times \text{係数} \\ &= \text{ } \times (\text{ } \% \times \text{ }) \times \text{ } \\ \text{対象額} &= \text{直接工事費} - (\text{管材費} / 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) \\ &\quad + \text{無償貸付機械等評価額} + \text{事業損失防止施設費} + \text{処分費} (\text{準備費}) - \text{処分費控除額} \\ &\quad + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \text{ } - (\text{ } / 2) + \text{ } - (\text{ } / 2) \\ &\quad + \text{ } + \text{ } + \text{ } - \text{ } \\ &\quad + \text{ } - \text{ } \\ \text{処分費控除額} &= \text{ } \\ \text{処分費等} (\text{直工} + \text{準備}) \div \text{対象額} &= \text{構成比} < > 3\% \\ &\div \text{ } = \text{ } \% < > 3\% \end{aligned}$				
現場環境改善費 (率計算額)	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象額} \times (\text{標準率} + \text{補正率}) \times \text{係数} \\ &= \text{ } \times (\text{ } \% + \text{ } \%) \times \text{ } \\ \text{対象額} &= \text{直接工事費} - (\text{管材費} / 2) - \text{処分費等} (\text{直工}) + \text{支給品費} \\ &\quad - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) + \text{無償貸付機械等評価} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \text{ } - (\text{ } / 2) - \text{ } + \text{ } + \text{ } \\ &\quad - (\text{ } / 2) + \text{ } + \text{ } - \text{ } \end{aligned}$				
現場管理費 (率計算額)	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象純工事費} \times (\text{標準率} \times \text{地域補正} + \text{冬期補正率}) \times \text{係数} \\ &= \text{ } \times (\text{ } \% \times \text{ } + \text{ } \%) \times \text{ } \\ \text{対象純工事費} &= \text{純工事費} - (\text{管材費} / 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) \\ &\quad + \text{無償貸付機械等評価額} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \text{ } - (\text{ } / 2) + \text{ } - (\text{ } / 2) + \text{ } - \text{ } \\ &\quad + \text{ } - \text{ } + \text{ } - \text{ } \end{aligned}$				
一般管理費 (率計算額) 契約保証費	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象工事原価} \times (\text{標準率} \times \text{前払補正率}) \times \text{係数} - \text{端数調整額} \\ &= \text{ } \times (\text{ } \% \times \text{ }) \times \text{ } - \text{ } \\ \text{契約保証費} &= \text{対象工事原価} \times \text{契約保証補正} \\ &= \text{ } \times \text{ } \% \\ \text{対象工事原価} &= \text{工事原価} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \text{ } - \text{ } + \text{ } - \text{ } \end{aligned}$				

週休2日補正係数 地域補正係数		○
施工地域・工事場所区分	補 正 係 数	
一般交通影響あり①	○	
一般交通影響あり②		
市街地		
山間僻地及び離島		

週休2日補正係数 地域補正係数		○
施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数	
一般交通影響あり①	○	
一般交通影響あり②		
市街地		
山間僻地及び離島		

前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下
補正係数				

保証の方法	補正值(%)
金銭的保証	○
役務的保証	

(130004-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
	管材費(直接工事費)			式	1			
	処分費(直接工事費)			式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			ガス運搬費	式	1			第53号明細表, A5000//1
		技術管理費		式	1			
			ガス検査費(仮設分)	式	1			第55号明細表, A6000//1
			ガス検査費(本設分)	式	1			第56号明細表, A6100//1
純工事費				式	1			

(130004-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	消費税相当額			式	1			
本工事費				式	1			

(130004-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
	管材費(直接工事費)			式	1			
	処分費(直接工事費)			式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			水道運搬費	式	1			第54号明細表, A5100//1
		技術管理費		式	1			
			水道検査費(仮設分)	式	1			第57号明細表, A7000//1
			水道検査費(本設分)	式	1			第58号明細表, A7100//1
純工事費				式	1			

(130004-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	消費税相当額			式	1			
本工事費				式	1			

(130004-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(仮設) ガスSGP50A①本管工事								Y11101//1
	材料費		〔仮設〕 ガスSGP50A① L=61.3m	式	1			第1号明細表, AZ1102//1
	布設費		〔仮設〕 ガスSGP50A① L=61.3m	式	1			第2号明細表, AZ1104//1
	土木費		〔仮設〕 ガスSGP50A① L=61.3m	式	1			第3号明細表, AZ1103//1
(仮設) ガスSGP50A②本管工事								Y11401//1
	材料費		〔仮設〕 ガスSGP50A② L=51.6m	式	1			第4号明細表, AZ1402//1
	布設費		〔仮設〕 ガスSGP50A② L=51.6m	式	1			第5号明細表, AZ1404//1
	土木費		〔仮設〕 ガスSGP50A② L=51.6m	式	1			第6号明細表, AZ1403//1
(仮設) 供給管工事								Y11701//1
	材料費		〔仮設〕 供給管 N=7件	式	1			第7号明細表, AZ1702//1
	布設費		〔仮設〕 供給管 N=7件	式	1			第8号明細表, AZ1704//1
	土木費		〔仮設〕 供給管 N=7件	式	1			第9号明細表, AZ1703//1

(130004-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(本設) ガスPEφ100本管工事								Y12101//1
	材料費		〔本設〕 ガスPE φ 100 L=53. 0m	式	1			第10号明細表, AZ2102//1
	布設費		〔本設〕 ガスPE φ 100 L=53. 0m	式	1			第11号明細表, AZ2104//1
	土木費		〔本設〕 ガスPE φ 100 L=53. 0m	式	1			第12号明細表, AZ2103//1
(本設) ガスPEφ50本管工事								Y12401//1
	材料費		〔本設〕 ガスPE φ 50 L=36. 9m	式	1			第13号明細表, AZ2402//1
	布設費		〔本設〕 ガスPE φ 50 L=36. 9m	式	1			第14号明細表, AZ2404//1
	土木費		〔本設〕 ガスPE φ 50 L=36. 9m	式	1			第15号明細表, AZ2403//1
(本設) 供給管工事								Y12701//1
	材料費		〔本設〕 供給管 N=10件	式	1			第16号明細表, AZ2702//1
	布設費		〔本設〕 供給管 N=10件	式	1			第17号明細表, AZ2704//1
	土木費		〔本設〕 供給管 N=10件	式	1			第18号明細表, AZ2703//1

(130004-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガス直接仮設費								Y99101//1
	ガス直接仮設費			式	1			第49号明細表, AZ9102//1
	ガス交通誘導員			式	1			第50号明細表, AZ9103//1
直接工事費計								

(130004-0)

第1号明細表 AZ1102-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：〔仮設〕ガスSGP50A① 形状：L=61.3m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白鋼管	ネッ付	3回使用 50A	m.	61.3			GB10050/3 刊行物
白エルボ	90°	3回使用 50A	個	16			GB70050/3 刊行物
白エルボ	45°	3回使用 50A	個	3			GB80050/3 刊行物
白ソケット		3回使用 50A	個	21			GBB0050/3 刊行物
PCMG-RS	違径ソケット	3回使用 80A*50A	個	2			GC20080/3 見積
PCMGハッキン	：(PE用)	75A	組	2			GCC0075 見積
PCMGハッキン	：(PLP,SGP用)	50A	組	2			GCB0050 見積
ガス用PE管	：(定尺管)	3回使用 75mm-1号	m.	1			GI60075/3 見積
PE-EF	異径ソケット：1段落	100*75mm	個	2			GIA0100 見積
合	計		式	1			
単	位 当 り			1			

(130004-0)

第2号明細表の1 AZ1104-0000-01							種別：〔仮設〕 ガスSGP50A① 形状： L=61. 3m 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工		φ 50mm	m	61.3			第1号表, SS0210//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ 50mm	口	32			第2号表, SS0220//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 50mm	口	62			第3号表, SS0220//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	80			第4号表, SS0220//3 水道事業実務必携
機械継手工		φ 75mm	箇所	2			第5号表, SX0603//2 独自代価
機械継手工		φ 50mm	箇所	2			第6号表, SX0603//1 独自代価
ポ リエチレン管据付工		φ 75mm	m	1			第7号表, SS0350//1 水道事業実務必携
ポ リエチレン管継手工		φ 100mm 融着 (EF) 継手・両受	口	2			第8号表, SS0360//2 水道事業実務必携
ポ リエチレン管継手工		φ 75mm 融着 (EF) 継手・両受	口	2			第9号表, SS0360//1 水道事業実務必携
ポ リエチレン管切断工		φ 75	口	2			第10号表, SS0457//1 水道事業実務必携
仮設小口径鋼管撤去工		φ 50mm 再利用有り	m	61.3			第11号表, SX0519//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 50mm 再利用有り	口	80			第12号表, SY0220//3 水道事業実務必携

(130004-0)

第2号明細表の2 AZ1104-0000-01							種別：〔仮設〕 ガスSGP50A① 形状： L=61.3m 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械継手取外し工		φ 75mm	箇所	2			第13号表, SX0507//3 独自代価
機械継手取外し工		φ 50mm	箇所	2			第14号表, SX0507//4 独自代価
仮設ポ リエチレン管撤去工		φ 75mm 再利用有り	m	1			第15号表, SX0532//1 水道事業実務必携
ポ リエチレン管切断工		φ 100	口	2			第16号表, SS0457//2 水道事業実務必携
ポ リエチレン管切断工		φ 75	口	2			第10号表, SS0457//1 水道事業実務必携
遮断バ イパス工事（鋳鉄管）		φ 150以上	箇所	2			第17号表, SX2010//1 独自代価
遮断バ イパス工事（PE管）		φ 100以下	箇所	1			第18号表, SX2000//1 独自代価
ポ リエチレン管撤去工		φ 100mm	m	1			第19号表, SS0351//1 水道事業実務必携
ポ リエチレン管切断工		φ 100	口	1			第16号表, SS0457//2 水道事業実務必携
ポ リエチレン管切断工(撤去時)		φ 100	口	1			第20号表, SS0458//3 水道事業実務必携
PE管処理費		処分先B	t	0.01			第21号表, SX0207//2 独自代価
合 計			式	1			

(130004-0)

第2号明細表の3
AZ1104-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：〔仮設〕ガスSGP50A①
形状：L=61.3m
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(130004-0)

第3号明細表 AZ1103-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：〔仮設〕ガスSGP50A① 形状：L=61.3m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5			第22号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	5			第23号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	3			第24号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	4			第25号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント(R)	m3	0.2			第26号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	5			第27号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	3			第28号表, SY1050//1 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	3			第29号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(130004-0)

第4号明細表 AZ1402-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：〔仮設〕ガスSGP50A② 形状：L=51.6m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白鋼管	ネ`付	3回使用 50A	m.	51.6			GB10050/3 刊行物
白エルボ`	90°	3回使用 50A	個	11			GB70050/3 刊行物
白ソケット		3回使用 50A	個	20			GBB0050/3 刊行物
白違径ソケット	3段落以上	3回使用 50A*25A	個	1			GB50052/3 刊行物
白六角ニップ`ル		3回使用 25A	個	1			GBC0025/3 刊行物
ボールバルブ`	地上用 ネジ`コミ式	3回使用 25A	個	1			GM50025/3 見積
白フ`ラガ`		3回使用 25A	個	1			GBE0025/3 刊行物
PE-EFソケット		50mm	個	1			GIL0050 見積
トランジション継手	:(メカニカルエルボ`)	50mm	個	1			GIT2050 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(130004-0)

第5号明細表の1 AZ1404-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：〔仮設〕ガスSGP50A② 形状：L=51.6m 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管据付工		φ 50mm		m	51.6						第1号表, SS0210//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 50mm		口	21						第2号表, SS0220//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 50mm		口	41						第3号表, SS0220//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm		口	63						第4号表, SS0220//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 25mm		口	3						第30号表, SS0220//5 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)		φ 25mm		基	1						第31号表, SX0605//1 独自代価	
ポリエチレン管据付工		φ 50mm		m	0.4						第32号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着(EF)継手・両受		口	2						第33号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
機械継手工		φ 50mm		箇所	1						第6号表, SX0603//1 独自代価	
仮設小口径鋼管撤去工		φ 50mm 再利用有り		m	51.6						第11号表, SX0519//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 50mm 再利用有り		口	63						第12号表, SY0220//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 25mm 再利用有り		口	3						第34号表, SY0220//1 水道事業実務必携	

(130004-0)

第5号明細表の2

AZ1404-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：〔仮設〕ガスSGP50A②

形状：L=51.6m

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
バルブ撤去工（再利用）		25mm		基	1						第35号表, SX0517//1 独自代価	
仮設ポリエチレン管撤去工		φ 50mm	再利用無し	m	0.4						第36号表, SX0532//3 水道事業実務必携	
機械継手取外し工		φ 50mm		箇所	1						第14号表, SX0507//4 独自代価	
遮断バイパス工事（PE管）		φ 100以下		箇所	2						第18号表, SX2000//1 独自代価	
ポリエチレン管撤去工		φ 50mm		m	1						第37号表, SS0351//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 50		口	1						第38号表, SS0457//3 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工(撤去時)		φ 50		口	1						第39号表, SS0458//2 水道事業実務必携	
PE管処理費		処分先B		t	0.01						第21号表, SX0207//2 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(130004-0)

第6号明細表の1 AZ1403-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：〔仮設〕ガスSGP50A② 形状：L=51.6m 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	7						第22号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	4						第23号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	5						第24号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	3						第25号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0.1						第40号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント(R)		m3	0.3						第26号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域内		m3	0.1						第41号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	4						第27号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	0.9						第42号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	0.9						第43号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	4						第28号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	4						第29号表, SY1070//1 水道事業実務必携	

(130004-0)

第6号明細表の2
AZ1403-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：〔仮設〕ガスSGP50A②
形状：L=51.6m
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)	密粒度7スロ (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	0.9			第44号表, SY1070//2 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(130004-0)

第7号明細表の1

AZ1702-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：〔仮設〕供給管

形状：N=7件

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
白鋼管	ネ付	3回使用	32A	m.	0.6						GB10032/3	刊行物
白鋼管	ネ付	3回使用	25A	m.	9.9						GB10025/3	刊行物
白	違径チス	3回使用	50A*32A	個	1						GB30053/3	刊行物
白	違径チス	3回使用	50A*25A	個	6						GB30052/3	刊行物
白	サビスチス	3回使用	32A	個	1						GB40032/3	刊行物
白	サビスチス	3回使用	25A	個	6						GB40025/3	刊行物
白	エルボ 90°	3回使用	32A	個	5						GB70032/3	刊行物
白	エルボ 90°	3回使用	25A	個	30						GB70025/3	刊行物
HI-LA-S		3回使用	32A	個	1						GBD0032/3	見積
HI-LA-S		3回使用	25A	個	6						GBD0025/3	見積
白	フラグ	3回使用	32A	個	1						GBE0032/3	刊行物
白	フラグ	3回使用	25A	個	6						GBE0025/3	刊行物

(130004-0)

第7号明細表の2
AZ1702-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：〔仮設〕供給管
形状：N=7件
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(130004-0)

第8号明細表の1 AZ1704-0000-01							種別：〔仮設〕供給管 形状：N=7件 備考：					
布設費 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管据付工		φ 32mm		m	0.6						第45号表, SS0210//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管据付工		φ 25mm		m	9.9						第46号表, SS0210//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 50mm		口	7						第2号表, SS0220//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 32mm		口	6						第47号表, SS0220//7 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 25mm		口	36						第48号表, SS0220//6 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 50mm		口	14						第3号表, SS0220//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 32mm		口	10						第49号表, SS0220//8 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 25mm		口	60						第50号表, SS0220//4 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm		口	14						第4号表, SS0220//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 32mm		口	13						第51号表, SS0220//9 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 25mm		口	78						第30号表, SS0220//5 水道事業実務必携	
機械継手工		φ 30mm		箇所	2						第52号表, SX0603//4 独自代価	

(130004-0)

第8号明細表の2
AZ1704-0000-01

布設費
1式当り明細表

種別：〔仮設〕供給管
形状：N=7件
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
機械継手工		φ 25mm		箇所	12						第53号表, SX0603//3 独自代価	
仮設小口径鋼管撤去工		φ 32mm 再利用有り		m	0.6						第54号表, SX0519//2 水道事業実務必携	
仮設小口径鋼管撤去工		φ 25mm 再利用有り		m	9.9						第55号表, SX0519//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 50mm 再利用有り		口	14						第12号表, SY0220//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 32mm 再利用有り		口	13						第56号表, SY0220//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 25mm 再利用有り		口	78						第34号表, SY0220//1 水道事業実務必携	
機械継手取外し工		φ 30mm		箇所	2						第57号表, SX0507//2 独自代価	
機械継手取外し工		φ 25mm		箇所	12						第58号表, SX0507//1 独自代価	
供給管切替工				箇所	7						第59号表, SX0601//1 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(130004-0)

第9号明細表の1 AZ1703-0000-01							種別：〔仮設〕 供給管 形状： N=7件 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人力積込		土砂	m3	5			第60号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	5			第61号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	7			第22号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下	m	7			第62号表, SP1D210//2 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	2			第23号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	4			第24号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	4			第63号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)	
路床工(流用土)		人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	0.7			第64号表, SX1001//2 複合代価(県積算基準)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	0.3			第25号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	0.3			第40号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (R)	m3	0.2			第26号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (N)	m3	0.3			第65号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	

(130004-0)

第9号明細表の2 AZ1703-0000-01							種別：〔仮設〕供給管 形状：N=7件 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域内	m3	0.3			第41号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	1			第27号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=6km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	5			第66号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	2			第42号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	2			第43号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	3			第67号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	2			第28号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	2			第29号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	2			第44号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 通期	m3	0.3			第68号表, SYS0361//1 県積算基準	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(130004-0)

材料費 1式当り明細表							種別：〔本設〕 ガスPE φ 100
第10号明細表 AZ2102-0000-01							形状： L=53. 0m
							備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
カ`ス用PE管：(定尺管)	100mm-1号U	m.	51.6			GI60100 見積	
PE-EF異径ソケット：1段落	150*100mm	個	1			GIA0150 見積	
PE-EFエルボ` 45°	100mm	個	6			GIC0100 見積	
PE-EFソケット	100mm	個	4			GIL0100 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(130004-0)

第11号明細表の1 AZ2104-0000-01							種別：〔本設〕 ガスPE φ 100 形状： L=53. 0m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°リエチレン管据付工		φ 100mm	m	53			第69号表, SS0350//3 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管継手工		φ 150mm 融着(EF)継手・両受	口	1			第70号表, SS0360//5 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管継手工		φ 100mm 融着(EF)継手・両受	口	21			第8号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管継手工		φ 100mm 融着(EF)継手・片受	口	6			第71号表, SS0360//4 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管切断工		φ 100	口	8			第16号表, SS0457//2 水道事業実務必携	
ロケティングワイヤー(ホ°リエチレン管)			m	53			第72号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (カ°ス管)		(リサイクル品)	m	53			第73号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(カ°ス・ホ°リエチレン管用)		φ 100×5. 5m カ°ス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	53			第74号表, SY1221//1 複合代価(水道事業実務必携)	
遮断ハ°パイプ工事 (PE管)		φ 150以上	箇所	2			第75号表, SX2000//2 独自代価	
遮断ハ°パイプ工事 (PE管)		φ 100以下	箇所	1			第18号表, SX2000//1 独自代価	
遮断ハ°パイプ工事 (鋼管低圧用)		φ 100以下	箇所	2			第76号表, SX2005//1 独自代価	
ホ°リエチレン管撤去工		φ 150mm	m	1			第77号表, SS0351//3 水道事業実務必携	

(130004-0)

第11号明細表の2 AZ2104-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：〔本設〕 ガスPE φ100 形状： L=53.0m 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ リエチレン管切断工		φ 150		口	1			第78号表, SS0457//5 水道事業実務必携
ホ リエチレン管切断工(撤去時)		φ 150		口	2			第79号表, SS0458//1 水道事業実務必携
PE管処理費		処分先B		t	0.01			第21号表, SX0207//2 独自代価
鋳鉄管撤去工(人力)		呼び径150mm		m	50			第80号表, SS0111//1 水道事業実務必携
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 150mm エンジンカッター		口	8			第81号表, SS0411//1 水道事業実務必携
鋳鉄管処理費		鋳鉄管 処分先B		t	1			第82号表, SX0200//2 独自代価
仕切弁撤去工(人力)		φ 150mm		基	1			第83号表, SS0481//1 水道事業実務必携
レシコンクリート製円型BOX撤去工		レシコン枠3段		基	1			第84号表, SX0514//1 独自代価
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(130004-0)

第12号明細表の1 AZ2103-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：〔本設〕 ガスPE φ 100 形状： L=53. 0m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	59			第22号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	40			第23号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	29			第24号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	12			第25号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	21			第40号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (R)	m3	1			第26号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域内	m3	21			第41号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	19			第27号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	29			第42号表, SY1050//2 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	29			第43号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	29			第44号表, SY1070//2 水道事業実務必携
合 計			式	1			

(130004-0)

第12号明細表の2
AZ2103-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：〔本設〕 ガスPE φ 100
形状： L=53. 0m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位 当 り			1			

(130004-0)

第13号明細表 AZ2402-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：〔本設〕 ガスPE φ 50 形状： L=36.9m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
カ`ス用PE管：(定尺管)		50mm-1号	m.	35.7			GI60050 見積
PE-EFエルボ` 90°		50mm	個	1			GIB0050 見積
PE-EFエルボ` 45°		50mm	個	2			GIC0050 見積
PE-EFソケット		50mm	個	1			GIL0050 見積
PE-EFキャップ`		50mm	個	1			GIM0050 見積
PE水取器 (立管付)両受		50mm	個	1			GM70050 見積
共通円型ホ`ックス(カ`s) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品 水取器	組	1			G100030 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(130004-0)

第14号明細表の1
AZ2404-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：〔本設〕 ガスPE φ 50

形状：L=36.9m

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	36.2			第32号表, SS0350//2 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	10			第33号表, SS0360//3 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	5			第85号表, SS0360//6 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工	φ 50	口	4			第38号表, SS0457//3 水道事業実務必携
PE・鋼管水取器設置工（人力）	50mm	基	1			第86号表, SX0607//1 独自代価
共通円形BOX設置工(襯°式)		基	1			第87号表, SX0615//1 独自代価
ロケティングワイヤー(ホ°ポリエチレン管)		m	36.9			第72号表, SS1230//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設（カ°ス管）	(リサイクル品)	m	36.9			第73号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ°工(カ°ス・ホ°ポリエチレン管用)	φ 50×5.5m以下 カ°ス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	36.9			第88号表, SY1221//2 複合代価(水道事業実務必携)
遮断ハ°イ°ス工事（PE管）	φ 100以下	箇所	1			第18号表, SX2000//1 独自代価
遮断ハ°イ°ス工事（鋼管低圧用）	φ 100以下	箇所	1			第76号表, SX2005//1 独自代価
ホ°ポリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	35			第37号表, SS0351//2 水道事業実務必携

(130004-0)

第14号明細表の2 AZ2404-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：〔本設〕 ガスPE φ 50 形状： L=36.9m 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホリエチレン管切断工(撤去時)	φ 50	口	5			第39号表, SS0458//2 水道事業実務必携	
PE管処理費	処分先B	t	0.03			第21号表, SX0207//2 独自代価	
PE・鋼製水取器撤去工(人力)	φ 50mm	基	1			第89号表, SX0512//1 独自代価	
共通円形BOX撤去工(衫式)		基	1			第90号表, SX0513//1 独自代価	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(130004-0)

第15号明細表の1 AZ2403-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：〔本設〕 ガスPE φ 50 形状： L=36. 9m 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	35			第22号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	11			第23号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	15			第24号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	5			第25号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域内 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	2			第40号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km D I D区域内 廃材プラント (R)		m3	0. 7			第26号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 改良分 D I D区域内		m3	2			第41号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	9			第27号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	15			第42号表, SY1050//2 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	15			第43号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層		15			第44号表, SY1070//2 水道事業実務必携
合 計				式	1			

(130004-0)

第15号明細表の2
AZ2403-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：〔本設〕 ガスPE φ 50
形状： L=36. 9m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位 当 り			1			

(130004-0)

第16号明細表の1

AZ2702-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：〔本設〕 供給管

形状： N=10件

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ガス用PE管：(定尺管)		50mm-1号		m.	2.5						GI60050 見積	
ガス用PE管：(定尺管)		30mm-1号		m.	18.5						GI60030 見積	
PE-EFエルボ° 90°		50mm		個	4						GIB0050 見積	
PE-EFエルボ° 90°		30mm		個	35						GIB0030 見積	
PE-EFソケット		50mm		個	3						GIL0050 見積	
PE-EFソケット		30mm		個	9						GIL0030 見積	
PE-EFキャップ°		30mm		個	1						GIM0030 見積	
PE-EFサーヒ° スチース° : 50mm取出		100*50mm		個	1						GIN0102 見積	
PE-EFサーヒ° スチース° : 30mm取出		100*30mm		個	3						GIN0101 見積	
PE-EFサーヒ° スチース° : 30mm取出		50*30mm		個	6						GIN0051 見積	
トランジ° ション継手：(メカニカルストレート型)		30mm		個	1						GIQ0030 見積	
トランジ° ション継手：(違径メカニカルストレート型)		30*25mm		個	7						GIQ0031 見積	

(130004-0)

第16号明細表の2 AZ2702-0000-01							種別：〔本設〕供給管 形状：N=10件 備考：
材料費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
PCMG-RS違径ソケット	50A*40A	個	1			GC20050 見積	
PCMGハッキン：(PE用)	50A	組	1			GCC0050 見積	
PCMGハッキン：(PLP, SGP用)	40A	組	1			GCB0040 見積	
PEホールハーフ	50mm	個	1			GM61050 見積	
共通円型ボックス(ガス) 民地用	EHOP-52EF同等品	個	1			G110025 見積	
白鋼管 ｼﾞｯﾌﾟ付	40A	m.	0.1			GB10040 刊行物	
白鋼管 ｼﾞｯﾌﾟ付	32A	m.	0.1			GB10032 刊行物	
白鋼管 ｼﾞｯﾌﾟ付	25A	m.	0.7			GB10025 刊行物	
HI-LA-S	40A	個	1			GBD0040 見積	
HI-LA-S	32A	個	1			GBD0032 見積	
HI-LA-S	25A	個	7			GBD0025 見積	
白キャップ	40A	個	1			GBF0040 刊行物	

(130004-0)

第16号明細表の3 AZ2702-0000-01		材料費 1式当り明細表					種別：〔本設〕供給管 形状：N=10件 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
白キャップ°		32A		個	1						GBF0032 刊行物	
白キャップ°		25A		個	7						GBF0025 刊行物	
キャツアイ°ン				本	10						TZ0465 見積	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(130004-0)

第17号明細表の1 AZ2704-0000-01							種別：〔本設〕供給管 形状：N=10件 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 50mm	m	2.5			第32号表, SS0350//2 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 30mm	m	18.5			第91号表, SS0350//4 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	14			第33号表, SS0360//3 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 30mm 融着(EF)継手・両受	口	88			第92号表, SS0360//7 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 30mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第93号表, SS0360//8 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 50	口	5			第38号表, SS0457//3 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 30	口	36			第94号表, SS0457//4 水道事業実務必携
機械継手工		φ 50mm	箇所	1			第6号表, SX0603//1 独自代価
機械継手工		φ 40mm	箇所	3			第95号表, SX0603//5 独自代価
機械継手工		φ 30mm	箇所	3			第52号表, SX0603//4 独自代価
機械継手工		φ 25mm	箇所	21			第53号表, SX0603//3 独自代価
穿孔取出(鋼管・PE管)		(サトル取出) 分岐径φ 50本管径φ 100	箇所	1			第96号表, SX0613//6 独自代価

(130004-0)

第17号明細表の2 AZ2704-0000-01							種別：〔本設〕供給管 形状：N=10件 備考：					
布設費 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
穿孔取出(鋼管・PE管)		(サドル取出) 分岐径φ32本管径φ100		箇所	3						第97号表, SX0613//5 独自代価	
穿孔取出(鋼管・PE管)		(サドル取出) 分岐径φ32本管径φ50		箇所	6						第98号表, SX0613//4 独自代価	
合成樹脂製弁設置工 (人力)		φ50mm		基	1						第99号表, SX0623//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(民地用)				基	1						第100号表, SX0615//2 独自代価	
小口径鋼管継手工		管切断 φ40mm		口	2						第101号表, SS0220//10 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ32mm		口	2						第47号表, SS0220//7 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ25mm		口	14						第48号表, SS0220//6 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ40mm		口	1						第102号表, SS0220//11 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ32mm		口	1						第51号表, SS0220//9 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ25mm		口	7						第30号表, SS0220//5 水道事業実務必携	
保護管設置工		φ75 HI-VP (保護管)		m	1						第103号表, SX0303//2 独自代価	
保護管設置工		φ50 HI-VP (保護管)		m	8						第104号表, SX0303//1 独自代価	

(130004-0)

第17号明細表の3
AZ2704-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：〔本設〕供給管
形状：N=10件
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)		m	21			第72号表, SS1230//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設 (ガス管)	(リサイクル品)	m	21			第73号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)
供給管切替工		箇所	9			第59号表, SX0601//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(130004-0)

第18号明細表の1 AZ2703-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：〔本設〕供給管 形状：N=10件 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
人力積込		土砂		m3	6						第60号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り	土砂	現場制約あり		m3	8						第61号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	22						第22号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断	コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下		m	2						第62号表, SP1D210//2 県積算基準	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無		m3	0.3						第105号表, SPZ5010//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	6						第23号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	6						第24号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	6						第63号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)	
路床工(流用土)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	1						第64号表, SX1001//2 複合代価(県積算基準)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2						第106号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	2						第40号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント(R)		m3	0.3						第26号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	

(130004-0)

第18号明細表の2 AZ2703-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：〔本設〕供給管 形状：N=10件 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (N)		m3	0.1			第65号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域内		m3	2			第41号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	3			第27号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		人力 2t積 L=6km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	6			第66号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	6			第42号表, SY1050//2 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	6			第43号表, SY1050//3 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	3			第107号表, SY1050//5 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	6			第44号表, SY1070//2 水道事業実務必携
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 通期		m3	0.1			第68号表, SYS0361//1 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(130004-0)

第49号明細表 AZ9102-0000-01		ガス直接仮設費 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
水替工		50m/m	水中ポンプ	日	0.5						第197号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表	
ポンプ据付撤去		50m/m		箇所	0.5						第198号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	10.5						第199号表, SY0020//1 水道事業実務必携	
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧ポンプ1.1m超～1.5m以下		m	10.5						第200号表, SY0060//1 水道事業実務必携	
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数1回 重量2t 補助工法無		式	1						第201号表, SX0800//1 供用日数7日 実務必携・県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(130004-0)

第50号明細表
AZ9103-0000-01

ガス交通誘導員 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
交通誘導警備員 B		実働8時間 (交替要員無し)		人	27						R4400 県単価 (RR0804)	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(130004-0)

第53号明細表 A5000-0000-01		ガス運搬費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	2			第240号表, SY9800//1 水道事業実務必携
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離10kmまで	t	4			第241号表, SY9700//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(130004-0)

第55号明細表 A6000-0000-01		ガス検査費(仮設分) 1式当り明細表					種別 : 形状 : 備考 :	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
気密検査費(低圧)		低圧 容積1m3以下 DID区間:有り		式	1			第243号表, SX0904//2 独自代価
ガス配管費(低圧)		既設管ガス抜き含む		式	1			第244号表, SX0905//1 独自代価
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(130004-0)

第56号明細表 A6100-0000-01		ガス検査費(本設分) 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
気密検査費(低圧)		低圧 容積1m3以下 DID区間:有り		式	1			第243号表, SX0904//2 独自代価
カ`スパ`ージ 費(低圧)		既設管カ`s抜き含む		式	1			第244号表, SX0905//1 独自代価
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(130004-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(仮設) 水道TSVP φ50本管工事								Y13101//1
	材料費		〔仮設〕 水道TSVP φ 50 L=57. 6m	式	1			第19号明細表, AZ3102//1
	布設費		〔仮設〕 水道TSVP φ 50 L=57. 6m	式	1			第20号明細表, AZ3104//1
	土木費		〔仮設〕 水道TSVP φ 50 L=57. 6m	式	1			第21号明細表, AZ3103//1
(仮設) 水道TSVP φ30①本管工事								Y13401//1
	材料費		〔仮設〕 水道TSVP φ 30① L=52. 7m	式	1			第22号明細表, AZ3402//1
	布設費		〔仮設〕 水道TSVP φ 30① L=52. 7m	式	1			第23号明細表, AZ3404//1
	土木費		〔仮設〕 水道TSVP φ 30① L=52. 7m	式	1			第24号明細表, AZ3403//1
(仮設) 水道TSVP φ30②本管工事								Y13701//1
	材料費		〔仮設〕 水道TSVP φ 30② L=28. 6m	式	1			第25号明細表, AZ3702//1
	布設費		〔仮設〕 水道TSVP φ 30② L=28. 6m	式	1			第26号明細表, AZ3704//1
	土木費		〔仮設〕 水道TSVP φ 30② L=28. 6m	式	1			第27号明細表, AZ3703//1

(130004-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
〔仮設〕給水管工事								Y14001//1
	材料費		〔仮設〕給水管 N=12件	式	1			第28号明細表, AZ4002//1
	布設費		〔仮設〕給水管 N=12件	式	1			第29号明細表, AZ4004//1
	土木費		〔仮設〕給水管 N=12件	式	1			第30号明細表, AZ4003//1
〔本設〕水道DC(GX)φ250本管工事								Y14601//1
	材料費		〔本設〕水道DC(GX)φ250 L=174.9m	式	1			第31号明細表, AZ4602//1
	布設費		〔本設〕水道DC(GX)φ250 L=174.9m	式	1			第32号明細表, AZ4604//1
	土木費		〔本設〕水道DC(GX)φ250 L=174.9m	式	1			第33号明細表, AZ4603//1
〔本設〕水道HPPEφ50①本管工事								Y15101//1
	材料費		〔本設〕水道HPPEφ50① L=52.4m	式	1			第34号明細表, AZ5102//1
	布設費		〔本設〕水道HPPEφ50① L=52.4m	式	1			第35号明細表, AZ5104//1
	土木費		〔本設〕水道HPPEφ50① L=52.4m	式	1			第36号明細表, AZ5103//1

(130004-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(本設) 水道HPPEφ50②本管工事								Y15401//1
	材料費		〔本設〕 水道HPPE φ 50② L=36. 8m	式	1			第37号明細表, AZ5402//1
	布設費		〔本設〕 水道HPPE φ 50② L=36. 8m	式	1			第38号明細表, AZ5404//1
	土木費		〔本設〕 水道HPPE φ 50② L=36. 8m	式	1			第39号明細表, AZ5403//1
(本設) 水道HPPEφ50③本管工事								Y15701//1
	材料費		〔本設〕 水道HPPE φ 50③ L=27. 0m	式	1			第40号明細表, AZ5702//1
	布設費		〔本設〕 水道HPPE φ 50③ L=27. 0m	式	1			第41号明細表, AZ5704//1
	土木費		〔本設〕 水道HPPE φ 50③ L=27. 0m	式	1			第42号明細表, AZ5703//1
(本設) 空気弁設置工事								Y15901//1
	材料費		〔本設〕 空気弁設置 N=2基	式	1			第43号明細表, AZ5902//1
	布設費		〔本設〕 空気弁設置 N=2基	式	1			第44号明細表, AZ5904//1
(本設) 給水管工事								Y16001//1

(130004-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	材料費		〔本設〕 給水管 N=14件	式	1			第45号明細表, AZ6002//1
	布設費		〔本設〕 給水管 N=14件	式	1			第46号明細表, AZ6004//1
	土木費		〔本設〕 給水管 N=14件	式	1			第47号明細表, AZ6003//1
本復旧工事								Y16301//1
	土木費		本復旧	式	1			第48号明細表, AZ6303//1
水道直接仮設費								Y99201/1/1
	水道直接仮設費			式	1			第51号明細表, AZ9202//1
	水道交通誘導員			式	1			第52号明細表, AZ9203//1
直接工事費計								

(130004-0)

第19号明細表 AZ3102-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：〔仮設〕水道TSVP φ 50 形状：L=57. 6m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
TS-VP		3回使用 50mm	m.	57. 6			V110050/3 刊行物
TS ソケット		50mm	個	21			V150050 刊行物
TS エルボ°		50mm	個	15			V190050 刊行物
TS ベント°45°		50mm	個	3			V1C0050 刊行物
TS バルブソケット(金属入り)		50mm	個	4			V152050 刊行物
スリースハ°ルブ°(125)		3回使用 50A	個	2			F0K0050/3 見積
メカニカルシ°イント(HPPE-VP)		3回使用 100*50mm	個	1			V8E0211/3 見積
メカニカルシ°イント(HPPE-VP)		3回使用 φ 50	個	1			L763050/3 見積
サ°ル分水栓:ビ°ニル・鋼管用		3回使用 50*20mm	個	2			E020051/3 見積
砲金キャップ		3回使用 20mm	個	2			V930020/3 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(130004-0)

第20号明細表の1 AZ3104-0000-01							種別：〔仮設〕水道TSVP φ 50 形状：L=57.6m 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm	m	57.6			第108号表, SS0320//1 水道事業実務必携
T S継手工		φ 50mm	口	82			第109号表, SS0330//1 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	33			第110号表, SS0455//1 水道事業実務必携
バルブ設置工(人力)		φ 50mm	基	2			第111号表, SX0605//2 独自代価
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	4			第4号表, SS0220//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm	口	2			第112号表, SS0220//13 水道事業実務必携
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 100mm	口	1			第113号表, SS0365//2 水道事業実務必携
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 50mm	口	3			第114号表, SS0365//1 水道事業実務必携
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 50	箇所	2			第115号表, SS0710//1 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工		φ 50 再利用有り	m	57.6			第116号表, SX0520//2 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	82			第110号表, SS0455//1 水道事業実務必携
バルブ撤去工(再利用)		50mm	基	2			第117号表, SX0517//2 独自代価

(130004-0)

第20号明細表の2 AZ3104-0000-01							種別：〔仮設〕水道TSVP φ 50 形状：L=57.6m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 50mm 再利用有り	口	4			第12号表, SY0220//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 20mm 再利用有り	口	2			第118号表, SY0220//4 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手) 100mm	口	1			第119号表, SY0136//6 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手) 50mm	口	3			第120号表, SY0136//1 水道事業実務必携	
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 20 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 50	箇所	2			第121号表, SY0710//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管撤去工		φ 50mm	m	1			第37号表, SS0351//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 50	口	1			第38号表, SS0457//3 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工(撤去時)		φ 50	口	1			第39号表, SS0458//2 水道事業実務必携	
PE管処理費		処分先B	t	0.01			第21号表, SX0207//2 独自代価	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(130004-0)

第21号明細表 AZ3103-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：〔仮設〕水道TSVP φ 50 形状：L=57.6m 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	5			第22号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	5			第23号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	3			第24号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	4			第25号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (R)		m3	0.2			第26号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	5			第27号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	3			第28号表, SY1050//1 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	3			第29号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合	計			式	1			
単	位				1			

(130004-0)

第22号明細表の1

AZ3402-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：〔仮設〕水道TSVP φ 30①

形状：L=52.7m

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
TS-VP		3回使用	30mm	m.	52.7						V110030/3	刊行物
TS-VP		3回使用	20mm	m.	0.1						V110020/3	刊行物
TS	ソケット		30mm	個	20						V150030	刊行物
TS	違径チース：2段落		30*20mm	個	1						V180032	刊行物
TS	エルボ		30mm	個	12						V190030	刊行物
TS	ハルブソケット(金属入り)		30mm	個	3						V152030	刊行物
TS	ハルブソケット(金属入り)		20mm	個	1						V152020	刊行物
スリースハルブ	(125)	3回使用	30A	個	2						F0K0030/3	見積
スリースハルブ	(125)	3回使用	20A	個	1						F0K0020/3	見積
白プラケ		3回使用	32A	個	1						GBE0032/3	刊行物
白プラケ		3回使用	20A	個	1						GBE0020/3	刊行物
SKX片落ソケット		3回使用	φ50×φ30 (配水ポリエチレン管×塩ビ管)インコア付	個	1						F1001//1	見積

(130004-0)

第22号明細表の2
AZ3402-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：〔仮設〕水道TSVP φ 30㊶
形状： L=52.7m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(130004-0)

第23号明細表の1 AZ3404-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：〔仮設〕水道TSVP φ 30① 形状：L=52.7m 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管据付工		φ 30mm		m	52.7						第122号表, SS0320//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm		m	0.1						第123号表, SS0320//2 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 30mm		口	69						第124号表, SS0330//3 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 20mm		口	2						第125号表, SS0330//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 30		口	25						第126号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20		口	1						第127号表, SS0455//2 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)		φ 32mm		基	2						第128号表, SX0605//4 独自代価	
バルブ設置工(人力)		φ 20mm		基	1						第129号表, SX0605//3 独自代価	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 32mm		口	4						第51号表, SS0220//9 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm		口	2						第112号表, SS0220//13 水道事業実務必携	
機械継手工		φ 50mm		箇所	1						第6号表, SX0603//1 独自代価	
機械継手工		φ 30mm		箇所	1						第52号表, SX0603//4 独自代価	

(130004-0)

第23号明細表の2 AZ3404-0000-01							種別：〔仮設〕水道TSVP φ 30① 形状：L=52.7m 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ビニル管撤去工		φ 30 再利用有り	m	52.7			第130号表, SX0520//3 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工		φ 20 再利用有り	m	0.1			第131号表, SX0520//1 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 30	口	69			第126号表, SS0455//3 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20	口	2			第127号表, SS0455//2 水道事業実務必携
バルブ撤去工（再利用）		32mm	基	2			第132号表, SX0517//3 独自代価
バルブ撤去工（再利用）		20mm	基	1			第133号表, SX0517//4 独自代価
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 32mm 再利用有り	口	4			第56号表, SY0220//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 20mm 再利用有り	口	2			第118号表, SY0220//4 水道事業実務必携
機械継手取外し工		φ 50mm	箇所	1			第14号表, SX0507//4 独自代価
機械継手取外し工		φ 30mm	箇所	1			第57号表, SX0507//2 独自代価
ポリエチレン管撤去工		φ 50mm	m	1			第37号表, SS0351//2 水道事業実務必携
ポリエチレン管切断工		φ 50	口	1			第38号表, SS0457//3 水道事業実務必携

(130004-0)

第23号明細表の3
AZ3404-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：〔仮設〕水道TSVP φ 30㊟
形状：L=52.7m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管切断工(撤去時)	φ 50	口	1			第39号表, SS0458//2 水道事業実務必携
PE管処理費	処分先B	t	0.01			第21号表, SX0207//2 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(130004-0)

第24号明細表の1 AZ3403-0000-01							種別：〔仮設〕水道TSVP φ 30① 形状：L=52.7m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	7			第22号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	4			第23号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	5			第24号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	3			第25号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	0.1			第40号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント(R)	m3	0.2			第26号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域内	m3	0.1			第41号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	4			第27号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	0.8			第42号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	0.8			第43号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	4			第28号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	4			第29号表, SY1070//1 水道事業実務必携	

(130004-0)

第24号明細表の2
AZ3403-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：〔仮設〕水道TSVP φ 30㊟
形状：L=52.7m
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)	密粒度7スロ (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	0.8			第44号表, SY1070//2 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(130004-0)

第25号明細表の1

AZ3702-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：〔仮設〕水道TSVP φ 30②

形状：L=28. 6m

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
TS-VP		3回使用	50mm	m.	1.6						V110050/3	刊行物
TS-VP		3回使用	30mm	m.	28.6						V110030/3	刊行物
TS-VP		3回使用	20mm	m.	0.1						V110020/3	刊行物
TS	ソケット		30mm	個	6						V150030	刊行物
TS	違径ソケット:2段落		50*30mm	個	1						V160050	刊行物
TS	違径チース:2段落		30*20mm	個	1						V180032	刊行物
TS	エルボ		50mm	個	2						V190050	刊行物
TS	エルボ		30mm	個	4						V190030	刊行物
TS	ハルブソケット(金属入り)		30mm	個	3						V152030	刊行物
TS	ハルブソケット(金属入り)		20mm	個	1						V152020	刊行物
	スリースハルブ (125)		3回使用 30A	個	2						F0K0030/3	見積
	スリースハルブ (125)		3回使用 20A	個	1						F0K0020/3	見積

(130004-0)

第25号明細表の2 AZ3702-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：〔仮設〕水道TSVP φ30② 形状：L=28.6m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白プラスチック		3回使用 32A	個	1			GBE0032/3 刊行物
白プラスチック		3回使用 20A	個	1			GBE0020/3 刊行物
フランジ用AVパッキン		50A	枚	1			DF10050 見積
フランジ用ボルトナット：水協型 ステンレス製		50A 7.5K	組	1			DFG0050 見積
メカニカルフランジ（VP用）内面粉体（離脱防止機能付）		3回使用 50mm	個	1			V8D0200/53 見積
メカニカルキャップ 塩ビ・鋼管用		3回使用 50mm	個	1			G3M3050/3 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(130004-0)

第26号明細表の1
AZ3704-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：〔仮設〕水道TSVP φ 30②

形状：L=28. 6m

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm		m	1. 6						第108号表, SS0320//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 30mm		m	28. 6						第122号表, SS0320//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm		m	0. 1						第123号表, SS0320//2 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 50mm		口	5						第109号表, SS0330//1 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 30mm		口	26						第124号表, SS0330//3 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 20mm		口	2						第125号表, SS0330//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50		口	3						第110号表, SS0455//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 30		口	7						第126号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20		口	1						第127号表, SS0455//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 32mm		口	4						第51号表, SS0220//9 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm		口	2						第112号表, SS0220//13 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)		φ 32mm		基	2						第128号表, SX0605//4 独自代価	

(130004-0)

第26号明細表の2 AZ3704-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：〔仮設〕水道TSVP φ 30② 形状：L=28. 6m 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
バルブ	設置工(人力)	φ 20mm		基	1						第129号表, SX0605//3 独自代価	
フランジ	継手工	7. 5K 65mm以下		口	1						第134号表, SS0140//1 水道事業実務必携	
メカニカル	継手工	75mm以下 K形 特殊押輪		口	2						第135号表, SX0130//2 水道事業実務必携	
仮設ビニル管	撤去工	φ 50 再利用有り		m	1. 6						第116号表, SX0520//2 水道事業実務必携	
仮設ビニル管	撤去工	φ 30 再利用有り		m	28. 6						第130号表, SX0520//3 水道事業実務必携	
仮設ビニル管	撤去工	φ 20 再利用有り		m	0. 1						第131号表, SX0520//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管	切断工	φ 50		口	5						第110号表, SS0455//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管	切断工	φ 30		口	26						第126号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管	切断工	φ 20		口	2						第127号表, SS0455//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管	継手取外し工	ねじ込み接合 φ 32mm 再利用有り		口	4						第56号表, SY0220//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管	継手取外し工	ねじ込み接合 φ 20mm 再利用有り		口	2						第118号表, SY0220//4 水道事業実務必携	
バルブ	撤去工（再利用）	32mm		基	2						第132号表, SX0517//3 独自代価	

(130004-0)

第26号明細表の3

AZ3704-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：〔仮設〕水道TSVP φ 30②

形状：L=28.6m

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
バルブ撤去工（再利用）		20mm		基	1						第133号表, SX0517//4 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 7.5K 50mm		口	1						第136号表, SY0136//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 50mm		口	2						第137号表, SY0136//3 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 7.5K 50mm		口	1						第136号表, SY0136//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 50mm		m	2						第138号表, SS0321//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50		口	1						第110号表, SS0455//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)		φ 50		口	2						第139号表, SS0456//1 水道事業実務必携	
ビニル管廃材処理費		処分先B		t	0.01						第140号表, SX0206//2 独自代価	
共通円形BOX撤去工(衒式)再使用				基	1						第141号表, SX0522//1 独自代価	
共通円形BOX設置工(衒式)				基	1						第87号表, SX0615//1 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(130004-0)

第27号明細表の1 AZ3703-0000-01							種別：〔仮設〕水道TSVP φ 30㊷ 形状：L=28. 6m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	14			第22号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次	m3	7			第23号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	9			第24号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm	m3	4			第25号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域内 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	0. 2			第40号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km D I D区域内 廃材プラント (R)	m3	0. 5			第26号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 改良分 D I D区域内	m3	0. 2			第41号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	7			第27号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	2			第42号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	2			第43号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	8			第28号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	8			第29号表, SY1070//1 水道事業実務必携	

(130004-0)

第27号明細表の2
AZ3703-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：〔仮設〕水道TSVP φ 30②
形状：L=28.6m
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)	密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	2			第44号表, SY1070//2 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(130004-0)

第28号明細表 AZ4002-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：〔仮設〕給水管 形状：N=12件 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
TS-VP		3回使用 20mm	m.	20.3			V110020/3 刊行物
TS ソケット		20mm	個	12			V150020 刊行物
TS エルボ		20mm	個	48			V190020 刊行物
TS 違径チース	2段落	30*20mm	個	9			V180032 刊行物
サトル分水栓	ビニル・鋼管用	3回使用 50*20mm:HIシモク,ガイトナット,パッキン付	個	3			E040051/3 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(130004-0)

第29号明細表 AZ4004-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：〔仮設〕給水管 形状：N=12件 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm		m	20.3						第123号表, SS0320//2 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 30mm		口	18						第124号表, SS0330//3 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 20mm		口	129						第125号表, SS0330//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 30		口	9						第126号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20		口	156						第127号表, SS0455//2 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 50		箇所	3						第115号表, SS0710//1 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 20 再利用有り		m	20.3						第131号表, SX0520//1 水道事業実務必携	
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 20 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 50		箇所	3						第121号表, SY0710//1 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(130004-0)

第30号明細表の1 AZ4003-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：〔仮設〕給水管 形状：N=12件 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
人力積込		土砂		m3	11						第60号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り	土砂	現場制約あり		m3	13						第61号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	15						第22号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断	コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下		m	17						第62号表, SP1D210//2 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	4						第23号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	9						第24号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	11						第63号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)	
路床工(流用土)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	2						第64号表, SX1001//2 複合代価(県積算基準)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	0.7						第25号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0.7						第40号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (R)		m3	0.5						第26号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	コンクリート殻(無筋)運搬工	バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (N)		m3	0.8						第65号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	

(130004-0)

第30号明細表の2 AZ4003-0000-01							種別：〔仮設〕給水管 形状：N=12件 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域内	m3	0.7			第41号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	3			第27号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=6km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	11			第66号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	5			第42号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	5			第43号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	8			第67号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	5			第28号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	5			第29号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	5			第44号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 通期	m3	0.8			第68号表, SYS0361//1 県積算基準	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(130004-0)

第31号明細表の1 AZ4602-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：〔本設〕水道DC (GX) φ 250 形状：L=174. 9m 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
DCIP (GX 1種) 直管:内面球形粉体	250mm×5000	本	35			DA04250 刊行物	
DCIP (GX) 受挿片落管:1段落 内面粉体	300mm×250mm	個	1			DAB1303 刊行物	
DCIP (GX) 曲管 45° : (内面粉体)	250mm	個	1			DAC2250 刊行物	
DCIP (GX) 曲管 22° 1/2: (内面粉体)	250mm	個	3			DAC3250 刊行物	
DCIP (GX) 両受曲管 45° : (内面粉体)	250mm	個	1			DAD2250 刊行物	
DCIP (GX) 両受曲管 22° 1/2: (内面粉体)	250mm	個	1			DAD3250 刊行物	
DCIP (GX) 継輪:内面粉体	250mm	個	1			DAK1250 刊行物	
DCIP (GX) F付T字管:内面粉体	250mm×75mm	個	1			DAG2250 刊行物	
GX形用接合部品: (異形管)	250mm	組	13			DQ02250 刊行物	
GX形用G-Link	300mm	組	1			DQ04300 刊行物	
GX形用G-Link	250mm	組	2			DQ04250 刊行物	
GX形用ライナ:内面粉体・付属部品付	250mm	個	7			DQ55250 刊行物	

(130004-0)

第31号明細表の2 AZ4602-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：〔本設〕水道DC (GX) φ 250 形状： L=174. 9m 備考：					
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	摘	要
GX形用切管用挿口リング		250mm		個	6					DQ60250 刊行物	
GX形ソフトシル仕切弁FCD：両受形		250mm 10K 内ねじ		個	1					F120250 刊行物	
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品		組	1					H010030 見積	
FRP筒		(単)筒 B-800		本	1					H050005 見積	
合	計			式	1						
単	位	当	り		1						

(130004-0)

第32号明細表の1 AZ4604-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：〔本設〕 水道DC (GX) φ 250 形状： L=174. 9m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
铸铁管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 300mm		m	0. 4						第142号表, SS0110//2 水道事業実務必携	
铸铁管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 250mm		m	174. 6						第143号表, SS0110//1 水道事業実務必携	
G X形継手接合工		直管 φ 250mm		口	35						第144号表, SS0165//1 水道事業実務必携	
G X形継手接合工		異形管 φ 250mm		口	13						第145号表, SS0165//2 水道事業実務必携	
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 300mm		口	1						第146号表, SS0165//4 水道事業実務必携	
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 250mm		口	2						第147号表, SS0165//3 水道事業実務必携	
G X継手挿口加工工		φ 250 タップンねじ式		口	6						第148号表, SS0175//1 水道事業実務必携	
铸铁管切断・溝切り加工工		φ 250mm G X形/2工程(専用工具使用)		口	6						第149号表, SY0420//1 水道事業実務必携	
铸铁製仕切弁設置工 (機械)		φ 250mm たて型		基	1						第150号表, SX0460//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(ｼﾞｬﾝﾌﾟ式)				基	1						第87号表, SX0615//1 独自代価	
ロケティングワイヤー(铸铁管)				m	175. 3						第151号表, SS0790//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)		m	175. 3						第152号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	

(130004-0)

第32号明細表の2 AZ4604-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：〔本設〕 水道DC (GX) φ 250 形状： L=174. 9m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管明示テープ 工(水道・铸铁管用)		φ 300×6m 胴巻4箇所 天端明示無し		m		0. 4					第153号表, SY0770//2 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ 工(水道・铸铁管用)		φ 250×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m		174. 9					第154号表, SY0770//1 複合代価(水道事業実務必携)	
保護管設置工		φ 300 HI-VP (保護管)		m		3					第155号表, SX0303//3 独自代価	
ポリエチレンスリーブ被覆工		300mm 固定バンド		m		0. 4					第156号表, SS0200//1 水道事業実務必携	
ポリエチレンスリーブ被覆工		250mm 固定バンド		m		174. 9					第157号表, SS0200//2 水道事業実務必携	
铸铁管継手取外し工		GX形 異形管 250mm		口		1					第158号表, SY0136//4 水道事業実務必携	
铸铁管撤去工(機械)		呼び径300mm		m		1					第159号表, SS0111//3 水道事業実務必携	
铸铁管切断工		φ 300mm (エンジンカッター)		口		1					第160号表, SY0410//1 水道事業実務必携	
铸铁管切断工 (撤去時)		ダクタイル铸铁管 (FCD) φ 300mm エンジンカッター		口		2					第161号表, SS0411//3 水道事業実務必携	
铸铁管撤去工(機械)		呼び径300mm		m		175					第159号表, SS0111//3 水道事業実務必携	
铸铁管切断工 (撤去時)		ダクタイル铸铁管 (FCD) φ 300mm エンジンカッター		口		29					第161号表, SS0411//3 水道事業実務必携	
铸铁管撤去工(機械)		呼び径200mm		m		8					第162号表, SS0111//4 水道事業実務必携	

(130004-0)

第32号明細表の3 AZ4604-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：〔本設〕 水道DC (GX) φ 250 形状： L=174. 9m 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鑄鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鑄鉄管 (FCD) φ 200mm エンジンカッター	口	1			第163号表, SS0411//2 水道事業実務必携	
鑄鉄管処理費	内面ライニング 鑄鉄管 処分先B	t	13			第164号表, SX0201//2 独自代価	
鑄鉄製仕切弁撤去工（機械）	φ 300mm たて型	基	1			第165号表, SS0461//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX撤去工(衫式)		基	1			第90号表, SX0513//1 独自代価	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(130004-0)

第33号明細表の1 AZ4603-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：〔本設〕水道DC(GX) φ 250 形状： L=174. 9m 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	720						第22号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	360						第23号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	10cmを超え15cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	249						第166号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域内 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	230						第40号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土20(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域内 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	60						第167号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km D I D区域内 廃材プラント (R)		m3	37						第26号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 改良分 D I D区域内		m3	290						第41号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	70						第27号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	249						第42号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	249						第168号表, SY1050//6 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	249						第169号表, SY1070//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	249						第170号表, SY1070//4 水道事業実務必携	

(130004-0)

第33号明細表の2
AZ4603-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：〔本設〕水道DC(GX) φ 250
形状：L=174.9m
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
合	計			式	1							
単	位				1							

(130004-0)

第34号明細表の1

AZ5102-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：〔本設〕水道HPPE φ 50①

形状：L=52. 4m

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配水用ホ	リエチレン管	φ 150×5000		m.	0.5						L410150	刊行物
配水用ホ	リエチレン管	φ 100×5000		m.	0.5						L410100	刊行物
配水用ホ	リエチレンパ イフ (EF受口付)	φ 50×5000		m.	49.1						G801050	刊行物
EF継手 (片受)	レデ ューサ	φ 150× φ 100		個	1						G8B0150	刊行物
EF継手 (片受)	レデ ューサ	φ 100× φ 50		個	1						G8B0100	刊行物
EF継手 (片受)	45° ヘ ント	φ 50		個	2						G8C2050	刊行物
EF継手	ソケット	φ 100		個	1						L420100	刊行物
EF継手	ソケット	φ 50		個	2						L420050	刊行物
EF継手 (両受)	45° ヘ ント	φ 50		個	6						L470050	刊行物
スピ コ ッ ト継手	チーズ	φ 50		個	1						L510050	刊行物
EF受口付フランジ	(ルース フランジ SUS)	φ 150 7. 5K		個	1						L4B4150	見積
GFガスケット1号		150mm		枚	1						DFB0150	見積

(130004-0)

第34号明細表の2
AZ5102-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：〔本設〕水道HPPE φ 50①
形状：L=52.4m
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
フランジ用ボルトナット:水協型	ステンレス製	150A	7.5K	組	1						DFG0150 見積	
メカカルジョイント(HPPE-HPPE)		φ 50		個	1						L761050 見積	
EF継手 (片受) 90°	ベント	φ 50		個	1						G8C1050 刊行物	
EF受口付フランジ (ルースフランジ SUS)		φ 50	7.5K	個	1						L4B4050 見積	
フランジ用AVパッキン		50A		枚	2						DF10050 見積	
フランジ用ボルトナット:水協型	ステンレス製	50A	7.5K	組	2						DFG0050 見積	
ワトシール仕切弁FCD	内外面粉体 7.5K 内ねじ	50mm		個	1						F021050 刊行物	
水道用PE管		50 (1-2層)		m	1.1						L010050 刊行物	
WPE金属継手エルボ:90°		φ 50		個	1						L160050 刊行物	
WPE金属継手:PE*鋼管(オシ)		φ 50		個	2						L1D0050 刊行物	
ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB)		50A		m.	0.4						G031050 刊行物	
白合フランジ:JIS	10K	50A		枚	1						GBG0050 見積	

(130004-0)

第34号明細表の3

AZ5102-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：〔本設〕水道HPPE φ 50①

形状：L=52.4m

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
白エルブ	90°	50A		個	2						GB70050	刊行物
白プラグ		50A		個	1						GBE0050	刊行物
共通円型ボックスセット(水道)	除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K	同等品	組	1						H010030	見積
FRP筒		(単)筒	B-800	本	1						H050005	見積
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(130004-0)

第35号明細表の1 AZ5104-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：〔本設〕水道HPPE φ 50㊟ 形状：L=52. 4m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ°	リエチレン管据付工	φ 150mm		m	0.7						第171号表, SS0350//5 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管据付工	φ 100mm		m	1						第69号表, SS0350//3 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管据付工	φ 50mm		m	52.2						第32号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管据付工	φ 50mm		m	1.1						第32号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管継手工	φ 150mm 融着 (EF) 継手・片受		口	2						第172号表, SS0360//9 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管継手工	φ 100mm 融着 (EF) 継手・両受		口	2						第8号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管継手工	φ 100mm 融着 (EF) 継手・片受		口	1						第71号表, SS0360//4 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受		口	16						第33号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受		口	14						第85号表, SS0360//6 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管 (メカニカル継手) 継手工	φ 50mm		口	2						第114号表, SS0365//1 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管切断工	φ 150		口	1						第78号表, SS0457//5 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管切断工	φ 100		口	1						第16号表, SS0457//2 水道事業実務必携	

(130004-0)

第35号明細表の2 AZ5104-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：〔本設〕 水道HPPE φ 50㊟ 形状： L=52. 4m 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ リエチレン管切断工		φ 50		口	9			第38号表, SS0457//3 水道事業実務必携
機械継手工		φ 50mm		箇所	4			第6号表, SX0603//1 独自代価
フランジ継手工		7. 5K 150mm		口	1			第173号表, SS0140//3 水道事業実務必携
フランジ継手工		7. 5K 65mm以下		口	2			第134号表, SS0140//1 水道事業実務必携
小口径鋼管据付工		φ 50mm		m	0. 4			第1号表, SS0210//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ 50mm		口	1			第2号表, SS0220//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 50mm		口	2			第3号表, SS0220//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm		口	5			第4号表, SS0220//3 水道事業実務必携
仕切弁設置工(人力)		φ 50mm		基	1			第174号表, SS0480//1 水道事業実務必携
共通円形BOX設置工(衽式)				基	1			第87号表, SX0615//1 独自代価
ロケティングワイヤー(ホ リエチレン管)				m	54. 1			第72号表, SS1230//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)		m	54. 1			第152号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)

(130004-0)

第35号明細表の3 AZ5104-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：〔本設〕水道HPPE φ 50㊟ 形状： L=52. 4m 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	0.7						第175号表, SY1220//3 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 100×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	1						第176号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し		m	52.4						第177号表, SY1220//1 複合代価(水道事業実務必携)	
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 7.5K 150mm		口	1						第178号表, SY0136//5 水道事業実務必携	
鋳鉄管撤去工(人力)		呼び径150mm		m	1						第80号表, SS0111//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工(撤去時)		ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ 150mm エンジンカッター		口	2						第81号表, SS0411//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX撤去工(柵式)再使用				基	1						第141号表, SX0522//1 独自代価	
共通円形BOX設置工(柵式)				基	1						第87号表, SX0615//1 独自代価	
鋳鉄管撤去工(人力)		呼び径200mm		m	54						第179号表, SS0111//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工(撤去時)		ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ 200mm エンジンカッター		口	9						第163号表, SS0411//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管処理費		内面ライニング 鋳鉄管 処分先B		t	2						第164号表, SX0201//2 独自代価	
仕切弁撤去工(人力)		φ 200mm		基	2						第180号表, SS0481//2 水道事業実務必携	

(130004-0)

第35号明細表の4
AZ5104-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：〔本設〕 水道HPPE φ 50㊶
形状： L=52. 4m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通円形BOX撤去工(衤式)		基	2			第90号表, SX0513//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(130004-0)

第36号明細表の1 AZ5103-0000-01							種別：〔本設〕水道HPPE φ 50① 形状：L=52. 4m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	55			第22号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次	m3	34			第23号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	25			第24号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm	m3	11			第25号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域内 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	18			第40号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km D I D区域内 廃材プラント (R)	m3	1			第26号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 改良分 D I D区域内	m3	18			第41号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	16			第27号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	25			第42号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	25			第43号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	25			第44号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
合 計			式	1				

(130004-0)

第36号明細表の2
AZ5103-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：〔本設〕 水道HPPE φ 50㊶
形状： L=52. 4m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位 当 り			1			

(130004-0)

第37号明細表の1

AZ5402-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：〔本設〕水道HPPE φ 50②

形状：L=36. 8m

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配水用ポリエチレンパイプ（EF受口付）	φ 50×5000	m.	35. 6			G801050 刊行物
EF継手（片受）90° ベント	φ 50	個	1			G8C1050 刊行物
EF継手（両受）45° ベント	φ 50	個	2			L470050 刊行物
EF受口付フランジ（ルースフランジ SUS）	φ 50 7. 5K	個	1			L4B4050 見積
メカニカルジョイント（HPPE-HPPE）	φ 50	個	1			L761050 見積
フランジ用AVワッキン	50A	枚	2			DF10050 見積
フランジ用ボルトナット：水協型 ステンレス製	50A 7. 5K	組	2			DFG0050 見積
ワトシール仕切弁FCD 内外面粉体 7. 5K 内ねじ	50mm	個	1			F021050 刊行物
水道用PE管	50（1-2層）	m	1. 7			L010050 刊行物
WPE金属継手エルボ：90°	φ 50	個	2			L160050 刊行物
WPE金属継手：PE*鋼管（オネジ）	φ 50	個	2			L1D0050 刊行物
ポリ粉体ライニング鋼管（SGP-PB）	50A	m.	0. 3			G031050 刊行物

(130004-0)

第37号明細表の2
AZ5402-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：〔本設〕水道HPPE φ 50②
形状：L=36. 8m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白合フレンジ :JIS 10K	50A	枚	1			GBG0050 見積
白エルボ 90°	50A	個	2			GB70050 刊行物
白フランク	50A	個	1			GBE0050 刊行物
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積
FRP筒	(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(130004-0)

第38号明細表の1 AZ5404-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：〔本設〕水道HPPE φ 50② 形状：L=36. 8m 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ°	リエチレン管据付工	φ 50mm		m	36. 6						第32号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管据付工	φ 50mm		m	1. 7						第32号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管継手工	φ 50mm	融着 (EF) 継手・両受	口	4						第33号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管継手工	φ 50mm	融着 (EF) 継手・片受	口	9						第85号表, SS0360//6 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管 (メカニカル継手) 継手工	φ 50mm		口	2						第114号表, SS0365//1 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管切断工	φ 50		口	4						第38号表, SS0457//3 水道事業実務必携	
	機械継手工	φ 50mm		箇所	6						第6号表, SX0603//1 独自代価	
	フランジ 継手工	7. 5K	65mm以下	口	2						第134号表, SS0140//1 水道事業実務必携	
	小口径鋼管据付工	φ 50mm		m	0. 3						第1号表, SS0210//1 水道事業実務必携	
	小口径鋼管継手工	管切断	φ 50mm	口	1						第2号表, SS0220//1 水道事業実務必携	
	小口径鋼管継手工	ねじ切り	φ 50mm	口	2						第3号表, SS0220//2 水道事業実務必携	
	小口径鋼管継手工	ねじ込み接合	φ 50mm	口	5						第4号表, SS0220//3 水道事業実務必携	

(130004-0)

第38号明細表の2 AZ5404-0000-01							種別：〔本設〕水道HPPE φ 50② 形状：L=36. 8m 備考：
布設費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	1			第174号表, SS0480//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(襯式)		基	1			第87号表, SX0615//1 独自代価	
ロケティンクワイヤー(ポリエチレン管)		m	36. 8			第72号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (水道管)	(リサイクル品)	m	36. 8			第152号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)	φ 50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し	m	36. 8			第177号表, SY1220//1 複合代価(水道事業実務必携)	
ポリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	3			第37号表, SS0351//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工(撤去時)	φ 50	口	1			第39号表, SS0458//2 水道事業実務必携	
PE管処理費	処分先B	t	0. 01			第21号表, SX0207//2 独自代価	
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 50mm	m	32			第138号表, SS0321//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)	φ 50	口	5			第139号表, SS0456//1 水道事業実務必携	
ビニル管廃材処理費	処分先B	t	0. 04			第140号表, SX0206//2 独自代価	
仕切弁撤去工(人力)	φ 50mm	基	1			第181号表, SS0481//3 水道事業実務必携	

(130004-0)

第38号明細表の3
AZ5404-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：〔本設〕 水道HPPE φ 50②
形状： L=36. 8m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通円形BOX撤去工(衤式)		基	1			第90号表, SX0513//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(130004-0)

第39号明細表の1 AZ5403-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：〔本設〕 水道HPPE φ50② 形状： L=36. 8m 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	35						第22号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	11						第23号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	15						第24号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	5						第25号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域内 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	2						第40号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km D I D区域内 廃材プラント (R)		m3	0. 7						第26号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 改良分 D I D区域内		m3	2						第41号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	9						第27号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	15						第42号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	15						第43号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	15						第44号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
合	計			式	1							

(130004-0)

第39号明細表の2
AZ5403-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：〔本設〕 水道HPPE φ 50②
形状： L=36. 8m
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(130004-0)

第40号明細表 AZ5702-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：〔本設〕水道HPPE φ 50③ 形状：L=27. 0m 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配水用ホリエチレンパイプ (EF受口付)	φ 50×5000	m.	26. 3			G801050 刊行物	
EF継手 (片受) 45° ベント	φ 50	個	2			G8C2050 刊行物	
EF継手 ソケット	φ 50	個	1			L420050 刊行物	
EF受口付フランジ (ルースフランジ SUS)	φ 50 7. 5K	個	1			L4B4050 見積	
メカニカルジョイント (HPPE=VP)	φ 50	個	1			L763050 見積	
フランジ用AVワッキン	50A	枚	1			DF10050 見積	
フランジ用ボルトナット:水協型 ステンレス製	50A 7. 5K	組	1			DFG0050 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(130004-0)

第41号明細表の1 AZ5704-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：〔本設〕 水道HPPE φ 50③ 形状： L=27. 0m 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°リエチレン管据付工		φ 50mm		m	27			第32号表, SS0350//2 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受		口	2			第33号表, SS0360//3 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受		口	8			第85号表, SS0360//6 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管 (メカニカル継手) 継手工		φ 50mm		口	2			第114号表, SS0365//1 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管切断工		φ 50		口	2			第38号表, SS0457//3 水道事業実務必携
フランジ°継手工		7. 5K 65mm以下		口	1			第134号表, SS0140//1 水道事業実務必携
ロケティンク°ワイヤー (ホ°リエチレン管)				m	27			第72号表, SS1230//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)		m	27			第152号表, SX0619//1 複合代価 (水道事業実務必携)
管明示テープ°工 (水道・ホ°リエチレン管用)		φ 50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し		m	27			第177号表, SY1220//1 複合代価 (水道事業実務必携)
硬質塩化ビ°ニル管撤去工		φ 50mm		m	25			第138号表, SS0321//1 水道事業実務必携
硬質塩化ビ°ニル管切断工 (撤去時)		φ 50		口	4			第139号表, SS0456//1 水道事業実務必携
ビ°ニル管廃材処理費		処分先B		t	0. 03			第140号表, SX0206//2 独自代価

(130004-0)

第41号明細表の2
AZ5704-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：〔本設〕 水道HPPE φ 50③
形状： L=27. 0m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通円形BOX撤去工(襯式)再使用		基	1			第141号表, SX0522//1 独自代価
共通円形BOX設置工(襯式)		基	1			第87号表, SX0615//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(130004-0)

第42号明細表の1 AZ5703-0000-01							種別：〔本設〕水道HPPE φ 50③ 形状：L=27. 0m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	50			第22号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次	m3	15			第23号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	21			第24号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm	m3	7			第25号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域内 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	3			第40号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km D I D区域内 廃材プラント (R)	m3	1			第26号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 改良分 D I D区域内	m3	3			第41号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	12			第27号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	21			第42号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	21			第43号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	21			第44号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
合 計			式	1				

(130004-0)

第42号明細表の2
AZ5703-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：〔本設〕水道HPPE φ 50③

形状: $L=27.0\text{m}$

備考：

[illegible]

(130004-0)

第43号明細表

AZ5902-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：〔本設〕 空気弁設置

形状： N=2基

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
DCIP F短管：(内面粉体)	75mm:L=300mm	個	1			D8Q0080 刊行物
補修弁(ボール弁・レバー式) FCD 内外面粉体	φ 75×150 (7.5K)	基	1			H401075 刊行物
カムレバーロック式空気弁	25mm	個	1			F180025 見積
緩み止めB.N付 SUS芯金入りパッキン	75mm	個	3			DFM8075 見積
消火栓・空気弁用ボックス	600*450:レジコン枠3段	組	1			H030005 見積
消火栓用ボックス:かき上げ用レジコン	MJ-EP同等品 H=30	個	1			H030052 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(130004-0)

第44号明細表

AZ5904-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：〔本設〕 空気弁設置

形状： N=2基

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
フランジ継手工		7.5K	75mm (80)	口	2						第182号表, SS0140//2	水道事業実務必携
仕切弁設置工(人力)		φ	75mm	基	1						第183号表, SS0480//2	水道事業実務必携
空気弁設置工(人力)		φ	13～25mm	基	1						第184号表, SS0511//1	水道事業実務必携
レジンコンクリート製角型BOX設置工		レジン	枠3段	基	2						第185号表, SX0617//1	独自代価
鋳鉄管継手取外し工		GX形	異形管 250mm	口	1						第158号表, SY0136//4	水道事業実務必携
レジンコンクリート製角型BOX撤去工		レジン	枠3段	基	1						第186号表, SX0515//1	独自代価
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(130004-0)

第45号明細表の1

AZ6002-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：〔本設〕給水管

形状：N=14件

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鑄鉄ナット付分水栓 (PE)		φ 50× φ 30		個	1						E0D0053 見積	
鑄鉄ナット付分水栓 (PE)		φ 50× φ 20		個	13						E0D0051 見積	
甲止水栓用ガイトナット・パッキン・シュモク		φ 30		個	1						EA00030 見積	
甲止水栓用ガイトナット・パッキン・シュモク		φ 20		個	12						EA00020 見積	
丙止水栓 JWWA規格 蝶形ハンドル		φ 20 伸縮逆弁 (スプリング式)		個	1						E150021 見積	
甲ボール止水栓 (本体のみ)		φ 30		個	1						ED10030 見積	
甲ボール止水栓 (本体のみ)		φ 20		個	12						ED10020 見積	
芯金入り分水栓用パッキン		φ 30		個	1						EF10030 見積	
芯金入り分水栓用パッキン		φ 20		個	13						EF10020 見積	
水道用PE管		30 (1-2層)		m	2.8						L010030 刊行物	
水道用PE管		20 (1-2層)		m	26.2						L010020 刊行物	
ポリエチレン管耐震コア金属継手エルボ：90°		φ 30		個	1						L2C0030 見積	

(130004-0)

<div> <div>第45号明細表の2 AZ6002-0000-01</div> <div>材料費 1式当り明細表</div> <div>種別：〔本設〕給水管 形状：N=14件 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリエレン管耐震コア金属継手エルボ°:90°	φ 20	個	1			L2C0020 見積
ホリエレン管耐震コア金属継手ロングヘント°:90°	φ 30	個	1			L2E0030 見積
ホリエレン管耐震コア金属継手ロングヘント°:60°	φ 20 回転式	個	13			L2D1020 見積
ホリエレン管耐震コア金属継手分止水栓ソケット	φ 30 回転式：芯金入りパッキン付	個	1			L2F1030 見積
ホリエレン管耐震コア金属継手分止水栓ソケット	φ 20 回転式：芯金入りパッキン付	個	13			L2F1020 見積
量水器用閉栓プラグ 上水規格ｼﾝ(青色)	φ 20	個	1			EG10020 見積
止水栓ボックス	(FRP)民地用	個	13			H040015 見積
HIVP	30mm	m.	0.5			V210030 刊行物
HIVP	20mm	m.	6			V210020 刊行物
HI ソケット	30mm	個	2			V250030 刊行物
HI ソケット	20mm	個	24			V250020 刊行物
HI エルボ°	30mm	個	2			V290030 刊行物

(130004-0)

第45号明細表の3
AZ6002-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：〔本設〕給水管
形状：N=14件
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HI エルボ°	20mm	個	24			V290020 刊行物
TS キャップ°	30mm	個	1			V1H0030 刊行物
TS キャップ°	20mm	個	12			V1H0020 刊行物
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(130004-0)

第46号明細表の1 AZ6004-0000-01							種別：〔本設〕給水管 形状：N=14件 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリエチレン管据付工		φ 30mm	m	2.8			第91号表, SS0350//4 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 20mm	m	26.2			第187号表, SS0350//6 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 30	口	3			第94号表, SS0457//4 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 20	口	27			第188号表, SS0457//6 水道事業実務必携	
機械継手工		φ 30mm	箇所	4			第52号表, SX0603//4 独自代価	
機械継手工		φ 20mm	箇所	28			第189号表, SX0603//6 独自代価	
バルブ設置工(人力)		φ 32mm	基	1			第128号表, SX0605//4 独自代価	
バルブ設置工(人力)		φ 20mm	基	13			第129号表, SX0605//3 独自代価	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 30mm	m	0.5			第122号表, SS0320//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm	m	6			第123号表, SS0320//2 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 30mm	口	9			第124号表, SS0330//3 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 20mm	口	108			第125号表, SS0330//2 水道事業実務必携	

(130004-0)

第46号明細表の2

AZ6004-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：〔本設〕給水管

形状：N=14件

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管切断工		φ 30		口	5						第126号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20		口	60						第127号表, SS0455//2 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 30 本管呼び径ポリエチレン管 φ 50		箇所	1						第190号表, SS0710//3 独自代価	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ポリエチレン管 φ 50		箇所	13						第191号表, SS0710//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm		口	1						第112号表, SS0220//13 水道事業実務必携	
保護管設置工		φ 50 HI-VP（保護管）		m	13						第104号表, SX0303//1 独自代価	
ロケティングワイヤー（ポリエチレン管）				m	29						第72号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設（水道管）		（リサイクル品）		m	29						第152号表, SX0619//1 複合代価（水道事業実務必携）	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(130004-0)

第47号明細表の1 AZ6003-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：〔本設〕給水管 形状：N=14件 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力積込		土砂		m3	13			第60号表, SP12080//1 県積算基準
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	14			第61号表, SP12110//1 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	34			第22号表, SP1D210//1 県積算基準
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	2			第62号表, SP1D210//2 県積算基準
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無		m3	0.9			第105号表, SPZ5010//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	9			第23号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	10			第24号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	10			第63号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)
路床工(流用土)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	2			第64号表, SX1001//2 複合代価(県積算基準)
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	3			第106号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	3			第40号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (R)		m3	0.5			第26号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

(130004-0)

第47号明細表の2 AZ6003-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：〔本設〕給水管 形状：N=14件 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (N)	m3	0.1			第65号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域内	m3	3			第41号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	6			第27号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=6km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	13			第66号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40	m2	10			第42号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	10			第43号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュヤーン RC-40	m2	9			第107号表, SY1050//5 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	10			第44号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 通期	m3	0.1			第68号表, SYS0361//1 県積算基準	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(130004-0)

第48号明細表 AZ6303-0000-01							種別： 本復旧 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去:無し	m2	92			第192号表, SP1D010//2 県積算基準	
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型	m2	92			第193号表, SPZB130//3 県積算基準	
アスファルト切削廃材運搬処理		運搬距離8.5km DID区間有り 廃材プラント (G)	m3	5			第194号表, SX1765//3 複合代価(県積算基準)	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	18			第195号表, SYS0041//1 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	10			第196号表, SYS0041//2 県積算基準	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(130004-0)

第51号明細表の1 AZ9202-0000-01							種別： 形状： 備考：	
水道直接仮設費 1式当り明細表								
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工		50m/m	水中ポンプ	日	0.5			第197号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表
ポンプ据付撤去		50m/m		箇所	0.5			第198号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	41			第199号表, SY0020//1 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	49.5			第202号表, SY0020//2 水道事業実務必携
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧抵抗0.9m以下		m	28.5			第203号表, SY0060//2 水道事業実務必携
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧抵抗1.1m超～1.5m以下		m	12.5			第200号表, SY0060//1 水道事業実務必携
支保工 (軽量金属製)		掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧抵抗0.9m以下		m	49.5			第204号表, SY0060//3 水道事業実務必携
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数1回 重量2.4t 補助工法無		式	1			第205号表, SX0800//2 供用日数7日 実務必携・県積算基準
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数5回 重量2.8t 補助工法無		式	1			第206号表, SX0800//3 供用日数8日 実務必携・県積算基準
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数12回 重量0.2t 補助工法無		式	1			第207号表, SX0800//4 供用日数18日 実務必携・県積算基準
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数22回 重量0.2t 補助工法無		式	1			第208号表, SX0800//5 供用日数33日 実務必携・県積算基準
合 計				式	1			

(130004-0)

第51号明細表の2
AZ9202-0000-01

水道直接仮設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

(130004-0)

第52号明細表
AZ9203-0000-01

水道交通誘導員 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
交通誘導警備員 B		実働8時間 (交替要員無し)		人	203						R4400 県単価 (RR0804)	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(130004-0)

第54号明細表 A5100-0000-01		水道運搬費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	5.6			第240号表, SY9800//1 水道事業実務必携
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離10kmまで	t	11.2			第241号表, SY9700//1 水道事業実務必携
貨物自動車等による運搬(基本運賃)	質量20t以上の建設機械 20kmまで 路面切削機 2.0m	回	2			第242号表, SD9109//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(130004-0)

第57号明細表 A7000-0000-01		水道検査費(仮設分) 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下		m	138.9			第245号表, SS0705//2 水道事業実務必携
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(130004-0)

第58号明細表 A7100-0000-01		水道検査費(本設分) 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ 200～φ 350	m	174.9			第246号表, SS0705//1 水道事業実務必携	
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ 150以下	m	116.2			第245号表, SS0705//2 水道事業実務必携	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				