

設計図書内「独自代価」における諸雑費の端数処理方法について

上越市ガス水道局において設定している「独自代価」の工種について、
「諸雑費」の端数処理方法については以下のとおり。

①代価表(歩掛表に率でない諸雑費があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように端数を計上する。

②代価表(歩掛表に諸雑费率があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように原則として所定の
諸雑费率以内で端数を計上する。一部、歩掛表の途中で計上するものもある。

以下の「諸雑費コード表」のとおり計上している。

諸雑費コード表

工種コード	名 称	諸 雑 費 率 表 記	諸雑費コード	端数処理
SX0501	鋼管切断工(エンジンカッター)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0612	穿孔取出(鑄鉄管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0613	穿孔取出(鋼管・PE管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SY0301	X線検査工(ガス)	(機械+消耗費+労務費)×10%	Z1000Z3	有効4桁
SX0604	漏洩・漏水防止金具打工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0303	保護管設置工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0905	ガスパージ費(低圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0905	ガスパージ費(中圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0302	塗覆装工(熱収縮チューブ)	φ 50-100:5%, φ 150-500:6%, φ 600以上:8%	Z4002Z2	有効4桁
SX0625	電気溶接工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0614	ターミナル取付工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0903	デテクター検査費	労務費×20%	Z4002Z7	有効4桁
SX0902	管内清掃工(ビグ清掃)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2000	遮断バイパス工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管低圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管中圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2010	遮断バイパス工事(鑄鉄管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4000	遮断工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4005	遮断工事(鋼管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4010	遮断工事(鑄鉄管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX0904	耐圧気密検査費	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁
SX0904	気密検査費(低圧)	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁

(080024-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			ガス運搬費	式	1			第54号明細表, A2000//1
			水道運搬費	式	1			第55号明細表, A2100//1
		技術管理費		式	1			
			ガス検査費【仮設】	式	1			第56号明細表, A7000//1
			ガス検査費【本設】	式	1			第57号明細表, A7001//1
			水道検査費【仮設】	式	1			第58号明細表, A7100//1
			水道検査費【本設】	式	1			第59号明細表, A7101//1

(080024-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費								
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価								
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

「週休2日適用工事」における補正係数を用いた諸経費率の算出方法について

令和8年1月以降

間接工事費

共通仮設費率の端数処理について

共通仮設費率(補正前) 算定式 $Kr = A \cdot P^b$

ただし、Kr: 共通仮設費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

P: 対象額(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

共通仮設費率(週休2日補正後) = (共通仮設費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※共通仮設費率の補正にあたっては、補正前の共通仮設費率(Kr)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

現場管理費率の端数処理について

現場管理費率(補正前) 算定式 $Jo = A \cdot Np^b$

ただし、Jo: 現場管理費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

P: 対象純工事費(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

現場管理費率(週休2日補正後) = (現場管理費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※現場管理費率の補正にあっても、補正前の現場管理費率(Jo)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

◎留意事項

設計額算出時の週休2日に係る補正対象は、労務費・機械経費(賃料)・市場単価・標準単価・間接工事費率とする。

労務費の補正対象は、公共事業労務費調査対象の51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)に加え、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)とする。

ただし、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)は、週休2日補正後の労務単価を見積徴取しているため、週休2日補正係数は乗じないものとする。

また、水道X線検査工の一部労務費(技師A及び技師B)は補正対象外とする。

予定価格算出にあたっては、上越市ガス水道局「週休2日適用工事(現場閉所)」(令和7年6月)実施要領【土木工事】を確認し算出すること。

労務費	単価根拠	補正の有無	補正の方法
51 職種及び電気通信技術者、 電気通信技術員、機械設備据付工、 技術者(下水道)	県単価	有	補正係数を乗じる
ステンレス溶接工、 X線検査 技術員、X線検査 補助	見積	有	見積額に含む
技師A、技師B	県単価	無	—

間 接 工 事 明 細 書 (当初)

週休2日補正有
週休2日(通期)

令和7年度(秋)
R 7 年度[秋]
適用地区： 上越②

基準適用
単価適用

計 算 根 拠 式

費 目	計 算 根 拠 式													
共通仮設費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率×地域補正）×係数 ＝ <div>×（<div>%×</div>）×</div>		週休2日補正係数 地域補正係数 ○										
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費＋処分費（準備費）－処分費控除額 ＋加算額－減算額 ＝ <div>－（<div>／2）＋</div>－（<div>／2）</div><div>＋<div>＋</div>＋<div>－</div>－</div><div>＋<div>－</div></div> 処分費控除額＝ 処分費等（直工＋準備）÷対象額＝構成比<>3% ÷<div>＝<div>%<>3%</div></div></div>		<table><tr><th>施工地域・工事場所区分</th><th>補 正 係 数</th></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td></td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td>○</td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table>	施工地域・工事場所区分	補 正 係 数	一般交通影響あり①		一般交通影響あり②	○	市街地		山間僻地及び離島	
	施工地域・工事場所区分	補 正 係 数												
	一般交通影響あり①													
一般交通影響あり②	○													
市街地														
山間僻地及び離島														
現場環境改善費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率＋補正率）×係数 ＝ <div>×（<div>%＋<div>%</div>）×</div></div>		現場環境改善費補正率 %										
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）－処分費等（直工） <div>＋支給品費</div> <div>－（管材費（支給品費）／2）＋無償貸付機械等評価＋加算額－減算額</div> ＝ <div>－（<div>／2）－</div>＋<div>－（<div>／2）＋</div>＋<div>－</div></div></div>												
現場管理費 (率計算額)	率計算額	＝対象純工事費×（標準率×地域補正＋冬期補正率）×係数 ＝ <div>×（<div>%×<div>＋<div>%</div>）×</div></div></div>		週休2日補正係数 地域補正係数 ○										
	対象純工事費	＝純工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ <div>－（<div>／2）＋</div>－（<div>／2）<div>＋<div>－</div>－</div><div>＋<div>－</div></div></div></div>		<table><tr><th>施工地域・工事箇所区分</th><th>補 正 係 数</th></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td></td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td>○</td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table>	施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数	一般交通影響あり①		一般交通影響あり②	○	市街地		山間僻地及び離島	
	施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数												
	一般交通影響あり①													
一般交通影響あり②	○													
市街地														
山間僻地及び離島														
		冬期補正率 %												
一般管理費 (率計算額) 契約保証費	率計算額	＝対象工事原価×（標準率×前払補正率）×係数－一端数調整額 ＝ <div>×（<div>%×</div>）×<div>－</div></div>		前払補正率 <table><tr><th>前払金支出割合区分</th><th>0%から5%以下</th><th>5%超15%以下</th><th>15%超25%以下</th><th>25%超35%以下</th></tr><tr><th>補正係数</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>※35%超40%以下（補正なし）の場合</div> <div>○</div>	前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下	補正係数				
	前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下									
	補正係数													
	契約保証費	＝対象工事原価×契約保証補正 ＝ <div>×<div>%</div></div>		契約保証補正率 %										
対象工事原価	＝工事原価－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ <div>－<div>＋</div>－</div>		<table><tr><th>保証の方法</th><th>補正值(%)</th></tr><tr><td>金銭的保証</td><td>○</td></tr><tr><td>役務的保証</td><td></td></tr></table>	保証の方法	補正值(%)	金銭的保証	○	役務的保証						
保証の方法	補正值(%)													
金銭的保証	○													
役務的保証														

(080024-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
	管材費(直接工事費)			式	1			
	処分費(直接工事費)			式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			ガス運搬費	式	1			第54号明細表, A2000//1
		技術管理費		式	1			
			ガス検査費【仮設】	式	1			第56号明細表, A7000//1
			ガス検査費【本設】	式	1			第57号明細表, A7001//1
純工事費				式	1			

(080024-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	消費税相当額			式	1			
本工事費				式	1			

(080024-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
	管材費(直接工事費)			式	1			
	処分費(直接工事費)			式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			水道運搬費	式	1			第55号明細表, A2100//1
		技術管理費		式	1			
			水道検査費【仮設】	式	1			第58号明細表, A7100//1
			水道検査費【本設】	式	1			第59号明細表, A7101//1
純工事費				式	1			

(080024-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	消費税相当額			式	1			
本工事費				式	1			

(080024-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ100仮設ガス本管工事								Y10201//1
	材料費		【仮設】低圧ガス管 SGP100A L=169.5m	式	1			第1号明細表, AZ0202//1
	布設費		【仮設】低圧ガス管 SGP100A L=169.5m	式	1			第2号明細表, AZ0204//1
	土木費		【仮設】低圧ガス管 SGP100A L=169.5m	式	1			第3号明細表, AZ0203//1
仮設供給管工事								Y10401//1
	材料費		【仮設】供給管 N=2件 φ 100×2	式	1			第4号明細表, AZ0402//1
	布設費		【仮設】供給管 N=2件 φ 100×2	式	1			第5号明細表, AZ0404//1
	土木費		【仮設】供給管 N=2件 φ 100×2	式	1			第6号明細表, AZ0403//1
φ150①ガス本管工事								Y10601//1
	材料費		【本設】低圧ガス管 PE φ 150① L=66.2m	式	1			第7号明細表, AZ0602//1
	布設費		【本設】低圧ガス管 PE φ 150① L=66.2m	式	1			第8号明細表, AZ0604//1
	土木費		【本設】低圧ガス管 PE φ 150① L=66.2m	式	1			第9号明細表, AZ0603//1

(080024-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ150②ガス本管工事								Y10801//1
	材料費		【本設】低圧ガス管 PE φ 150② L=62.0m	式	1			第10号明細表, AZ0802//1
	布設費		【本設】低圧ガス管 PE φ 150② L=62.0m	式	1			第11号明細表, AZ0804//1
	土木費		【本設】低圧ガス管 PE φ 150② L=62.0m	式	1			第12号明細表, AZ0803//1
既設ガス管撤去工事								Y11001//1
	布設費		【本設】既設ガス管撤去・閉塞 L=30.0m	式	1			第13号明細表, AZ0604//2
	土木費		【本設】既設ガス管撤去・閉塞 L=30.0m	式	1			第14号明細表, AZ1003//1
供給管工事								Y11201//1
	材料費		【本設】供給管 N=2件 φ 100×1、φ 150×1	式	1			第15号明細表, AZ1202//1
	布設費		【本設】供給管 N=2件 φ 100×1、φ 150×1	式	1			第16号明細表, AZ1204//1
	土木費		【本設】供給管 N=2件 φ 100×1、φ 150×1	式	1			第17号明細表, AZ1203//1
ガス舗装本復旧工事								Y11401//1

(080024-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	土木費		ガス舗装本復旧	式	1			第18号明細表, AZ1403//1
ガス試掘工								Y11501//1
	土木費		ガス試掘工	式	1			第19号明細表, AZ1503//1
ガス直接仮設費				式				Y1000//1
	ガス直接仮設費			式	1			第20号明細表, A1000//2
	ガス交通誘導員			式	1			第21号明細表, A1001//1
直接工事費計								

(080024-0)

材料費 1式当り明細表							種別：【仮設】低圧ガス管 SGP100A
第1号明細表の1 AZ0202-0000-01							形状：L=169.5m
							備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
GMⅡ形両受レヂューサー 1段落	3回使用 150*100mm	個	2			G130150/3 見積	
GMⅡ形特殊押輪：(鋼管用)B.N.P. 付	100mm	組	2			GW80100 見積	
PE-GMⅡ 接続押輪：(押輪,ハッケン付)	150mm	組	1			GW20150 見積	
GMⅡ形特殊押輪：(リ管用):B.N.P. 付	150mm	組	1			GW60150 見積	
白鋼管 ネジ 付	3回使用 100A	m.	168.8			GB10100/3 刊行物	
白違径チース：5段落	3回使用 100A*25A	個	1			GB30102/3 刊行物	
白エルボ 90°	3回使用 100A	個	22			GB70100/3 刊行物	
白ソケット	3回使用 100A	個	31			GBB0100/3 刊行物	
ボールバルブ 地上用(フランジ式):B.N.P. 付	3回使用 100A	個	3			GM30100/3 見積	
白合フランジ:JIS 10K	3回使用 100A	枚	6			GBG0100/3 見積	
白六角ニップル	3回使用 25A	個	1			GBC0025/3 刊行物	
ボールバルブ 地上用 ネジコミ式	3回使用 25A	個	1			GM50025/3 見積	

(080024-0)

第1号明細表の2
AZ0202-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：【仮設】低圧ガス管 SGP100A
形状：L=169.5m
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白ﾌﾟﾗｸﾞ	3回使用 25A	個	1			GBE0025/3 刊行物
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080024-0)

第2号明細表の1 AZ0204-0000-01							種別：【仮設】低圧ガス管 SGP100A 形状：L=169.5m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小口径鋼管据付工		φ 100mm	m	168.8			第1号表, SS0210//1 水道事業実務必携	
メカニカル継手工 (GMⅡ)		100mm 特殊継手	口	2			第2号表, SZ6005//3 独自代価	
メカニカル継手工 (GMⅡ)		150mm 普通継手	口	1			第3号表, SZ6005//2 独自代価	
メカニカル継手工 (GMⅡ)		150mm 特殊継手	口	1			第4号表, SZ6005//4 独自代価	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 100mm	口	30			第5号表, SS0220//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 100mm	口	60			第6号表, SS0220//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 100mm	口	114			第7号表, SS0220//5 水道事業実務必携	
バルブ設置工 (人力)		φ 100mm	基	3			第8号表, SX0605//1 独自代価	
フランジ継手工		10K 100mm	口	6			第9号表, SS0140//1 水道事業実務必携	
バルブ設置工 (人力)		φ 25mm	基	1			第10号表, SX0605//3 独自代価	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 25mm	口	3			第11号表, SS0220//4 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工 (パイプカッター)		φ 150mm	口	5			第12号表, SX0518//1 独自代価	

(080024-0)

第2号明細表の2

AZ0204-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：【仮設】低圧ガス管 SGP100A

形状：L=169.5m

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ	リエチレン管切断工	φ 150		口	1						第13号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径150mm		m	2						第14号表, SS0111//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管処理費		鋳鉄管 処分先A		t	0.07						第15号表, SX0200//1 独自代価	
遮断パ	イ	ス工事 (PE管)	φ 150以上	箇所	1						第16号表, SX2000//1 独自代価	
遮断パ	イ	ス工事 (鋳鉄管)	φ 150以上	箇所	3						第17号表, SX2010//1 独自代価	
仮設小口径鋼管撤去工		φ 100mm 再利用有り		m	168.8						第18号表, SX0519//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 100mm		口	2						第19号表, SY0136//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手) 150mm		口	1						第20号表, SY0136//4 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 150mm		口	1						第21号表, SY0136//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 100mm 再利用有り		口	114						第22号表, SY0220//3 水道事業実務必携	
バルブ撤去工 (再利用)		100mm		基	3						第23号表, SX0517//1 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 100mm		口	6						第24号表, SY0136//3 水道事業実務必携	

(080024-0)

第2号明細表の3
AZ0204-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】低圧ガス管 SGP100A
形状：L=169.5m
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ハ ^ル フ ^テ 撤去工（再利用）	25mm	基	1			第25号表, SX0517//3 独自代価
小口径鋼管継手取外し工	ねじ込み接合 φ25mm 再利用有り	口	3			第26号表, SY0220//4 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080024-0)

第3号明細表の1 AZ0203-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【仮設】低圧ガス管 SGP100A 形状：L=169.5m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	61						第27号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	25						第28号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	19						第29号表, SS1040//3 水道事業実務必携	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	4						第30号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	37						第31号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外		m3	4						第32号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	33						第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	4						第34号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	21						第35号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	24						第36号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	5						第37号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	19						第38号表, SY1050//2 水道事業実務必携	

(080024-0)

第3号明細表の2 AZ0203-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【仮設】低圧ガス管 SGP100A 形状：L=169.5m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	20			第39号表, SY1050//5 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	19			第40号表, SY1070//2 水道事業実務必携
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	5			第41号表, SY1070//11 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	5			第42号表, SY1070//8 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	10			第43号表, SY1070//4 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	10			第44号表, SY1070//12 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(080024-0)

第4号明細表 AZ0402-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【仮設】供給管 N=2件 形状：φ100×2 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
GMⅡ形両受レギュラー 1段落	3回使用 150*100mm	個	1			G130150/3 見積	
GMⅡ形ソリットスリーブ	3回使用 100mm	個	1			G360100/3 見積	
GMⅡ形特殊押輪：(鋼管用)B.N.P.付	100mm	組	3			GW80100 見積	
PE-GMⅡ接続押輪：(押輪,パッキン付)	150mm	組	1			GW20150 見積	
白鋼管 ね付	3回使用 100A	m.	14			GB10100/3 刊行物	
白チース	3回使用 100A	個	2			GB20100/3 刊行物	
白エルボ 90°	3回使用 100A	個	6			GB70100/3 刊行物	
白ソケット	3回使用 100A	個	2			GBB0100/3 刊行物	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(080024-0)

第5号明細表の1 AZ0404-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【仮設】供給管 N=2件 形状：φ 100×2 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工		φ 100mm		m	14			第1号表, SS0210//1 水道事業実務必携
メカニカル継手工 (GMⅡ)		100mm	特殊継手	口	3			第2号表, SZ6005//3 独自代価
メカニカル継手工 (GMⅡ)		150mm	普通継手	口	1			第3号表, SZ6005//2 独自代価
小口径鋼管継手工		管切断	φ 100mm	口	8			第5号表, SS0220//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り	φ 100mm	口	16			第6号表, SS0220//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 100mm	口	22			第7号表, SS0220//5 水道事業実務必携
供給管切替工				箇所	2			第45号表, SX0601//1 独自代価
仮設小口径鋼管撤去工		φ 100mm	再利用有り	m	14			第18号表, SX0519//2 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形 (特殊継手割増30%)	100mm	口	3			第19号表, SY0136//1 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形 (普通継手)	150mm	口	1			第20号表, SY0136//4 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ 100mm	口	22			第22号表, SY0220//3 水道事業実務必携
合 計				式	1			

(080024-0)

第5号明細表の2
AZ0404-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】供給管 N=2件
形状：φ 100×2
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位 当 り			1			

(080024-0)

第6号明細表 AZ0403-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【仮設】供給管 N=2件 形状：φ 100×2 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
床掘り	土砂	現場制約あり		m3	2						第46号表, SP12110//2 県積算基準	
人力積込		土砂		m3	1						第47号表, SP12080//1 県積算基準	
発生土処理		人力 2t積 L=2.5km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	1						第48号表, SXG0030//7 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	1						第49号表, SX1001//2 複合代価(県積算基準)	
路床工(流用土)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	0.5						第50号表, SX1001//5 複合代価(県積算基準)	
合	計			式	1							
単	位	当		り	1							

(080024-0)

第7号明細表 AZ0602-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【本設】低圧ガス管 PE φ150① 形状：L=66.2m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
カス用PE管：(定尺管)		150mm-2号	m.	62.8			GI60150 見積
PE-EFエルボ 45°		150mm	個	6			GIC0150 見積
PE-EFソケット		150mm	個	17			GIL0150 見積
PE水取器 (立管付)両受		150mm	個	1			GM70150 見積
共通円型ボックス(カス) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品 水取器	組	1			G100030 見積
PEボールバルブ		150mm-2	個	1			GM61150 見積
共通円型ボックスセット(カス) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品 GV他	組	1			G110030 見積
FRP筒		(単品) B-800	本	1			G120005 見積
保護管端部閉塞材(内管:カス用PE 外管:SGP)		φ150×250A	個	2			D210150 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(080024-0)

第8号明細表の1 AZ0604-0000-01							種別：【本設】低圧ガス管 PE φ 150① 形状：L=66. 2m 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ`リエチレン管据付工		φ 150mm	m	64. 3			第51号表, SS0350//1 水道事業実務必携
ホ`リエチレン管継手工		φ 150mm 融着(EF)継手・両受	口	48			第52号表, SS0360//1 水道事業実務必携
ホ`リエチレン管切断工		φ 150	口	13			第13号表, SS0457//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設 (カ`s管)		(リサイクル品)	m	66. 2			第53号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ`工(カ`s・ホ`リエチレン管用)		φ 150×5. 5m カ`s低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	66. 2			第54号表, SY1221//1 複合代価(水道事業実務必携)
ロケ`ティングワイヤ` (ホ`リエチレン管)			m	66. 2			第55号表, SS1230//1 水道事業実務必携
PE・鋼管水取器設置工 (人力)		150mm	基	1			第56号表, SX0607//1 独自代価
合成樹脂製弁設置工 (人力)		φ 150mm	基	1			第57号表, SS0500//1 水道事業実務必携
共通円形BOX設置工(衞`式)			基	2			第58号表, SX0615//1 独自代価
小口径さや管推進工 (φ 250)		推進延長：2. 0m 土質：粘土質 全周溶接	式	1			F1000//1 見積
遮断ハ`イハ`s工事 (PE管)		φ 150以上	箇所	1			第16号表, SX2000//1 独自代価
遮断ハ`イハ`s工事 (鋼管低圧用)		φ 150以上	箇所	1			第59号表, SX2005//1 独自代価

(080024-0)

第8号明細表の2 AZ0604-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【本設】低圧ガス管 PE φ150① 形状：L=66.2m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管撤去工(機械)		呼び径150mm	m	39			第14号表, SS0111//1 水道事業実務必携
ポリエチレン管切断工		φ 150	口	2			第13号表, SS0457//1 水道事業実務必携
铸铁管切断工 (撤去時)		ダクタイル铸铁管(FCD) φ150mm エンジンカッター	口	9			第60号表, SS0411//1 水道事業実務必携
铸铁管処理費		铸铁管 処分先A	t	1.3			第15号表, SX0200//1 独自代価
合成樹脂製弁設置工 (人力)		φ 150mm	基	1			第61号表, SX0623//1 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(080024-0)

第9号明細表の1 AZ0603-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】低圧ガス管 PEφ150① 形状：L=66.2m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	67			第27号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	7			第28号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	33			第29号表, SS1040//3 水道事業実務必携	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (R)	m3	5			第30号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	60			第31号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外	m3	28			第32号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	32			第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	28			第34号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	19			第35号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	40			第36号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	40			第37号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	40			第41号表, SY1070//11 水道事業実務必携	

(080024-0)

第9号明細表の2 AZ0603-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】低圧ガス管 PE φ 150① 形状：L=66.2m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（新20FH）タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	40						第42号表, SY1070//8 水道事業実務必携	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	25						第62号表, SYS0041//3 県積算基準	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(080024-0)

第10号明細表

AZ0802-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：【本設】低圧ガス管 PE φ 150②

形状：L=62.0m

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GMⅡ形ソリットスリーブ	150mm	個	1			G360150 見積
GMⅡ形押輪：(絶縁)B.N.P.付	150mm	組	1			GW30150 見積
GMⅡ形特殊押輪：(引管用)：B.N.P.付	150mm	組	1			GW60150 見積
トランジション継手：(鋳鉄管用GMⅡ型)	150mm-2	本	1			GIR0151 見積
ガス用PE管：(定尺管)	150mm-2号	m.	60.2			GI60150 見積
PE-EFエルボ 45°	150mm	個	4			GIC0150 見積
PE-EFソケット	150mm	個	13			GIL0150 見積
PE水取器 (立管付)両受	150mm	個	1			GM70150 見積
共通円型ボックス(ガス) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品 水取器	組	1			G100030 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080024-0)

第11号明細表の1 AZ0804-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【本設】低圧ガス管 PEφ150② 形状：L=62.0m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ`リエチレン管据付工		φ150mm		m	61.2						第51号表, SS0350//1 水道事業実務必携	
メカニカル継手工 (GMⅡ)		150mm	普通継手	口	1						第3号表, SZ6005//2 独自代価	
メカニカル継手工 (GMⅡ)		150mm	特殊継手	口	1						第4号表, SZ6005//4 独自代価	
ホ`リエチレン管継手工		φ150mm	融着 (EF) 継手・両受	口	36						第52号表, SS0360//1 水道事業実務必携	
ホ`リエチレン管切断工		φ150		口	8						第13号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (ガス管)		(リサイクル品)		m	62						第53号表, SX0618//1 複合代価 (水道事業実務必携)	
管明示テープ工 (ガス・ホ`リエチレン管用)		φ150×5.5m	ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	62						第54号表, SY1221//1 複合代価 (水道事業実務必携)	
ロケティンクワイヤー (ホ`リエチレン管)				m	62						第55号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
PE・鋼管水取器設置工 (人力)		150mm		基	1						第56号表, SX0607//1 独自代価	
共通円形BOX設置工 (衽式)				基	1						第58号表, SX0615//1 独自代価	
遮断バ`イパス工事 (鋼管低圧用)		φ150以上		箇所	1						第59号表, SX2005//1 独自代価	
遮断バ`イパス工事 (鋳鉄管)		φ150以上		箇所	1						第17号表, SX2010//1 独自代価	

(080024-0)

第11号明細表の2 AZ0804-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【本設】低圧ガス管 PE φ150② 形状：L=62.0m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管撤去工(機械)		呼び径150mm	m	61			第14号表, SS0111//1 水道事業実務必携
ポリエチレン管切断工		φ 150	口	3			第13号表, SS0457//1 水道事業実務必携
铸铁管切断工 (撤去時)		ダクタイル铸铁管(FCD) φ150mm エンジンカッター	口	10			第60号表, SS0411//1 水道事業実務必携
铸铁管処理費		铸铁管 処分先A	t	2.1			第15号表, SX0200//1 独自代価
水取器撤去工(人力)		φ 150mm	基	1			第63号表, SX0511//1 独自代価
共通円形BOX撤去工(ｼﾞｯ式)			基	1			第64号表, SX0513//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(080024-0)

第12号明細表の1 AZ0803-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】低圧ガス管 PE φ150② 形状：L=62.0m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	60						第27号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	7						第28号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	26						第29号表, SS1040//3 水道事業実務必携	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	4						第30号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	45						第31号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外		m3	20						第32号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	25						第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	20						第34号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	15						第35号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	32						第36号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	32						第37号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	32						第41号表, SY1070//11 水道事業実務必携	

(080024-0)

第12号明細表の2
AZ0803-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】低圧ガス管 PE φ150②
形状：L=62.0m
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)	密粒度アスコン(新20FH)タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	32			第42号表, SY1070//8 水道事業実務必携
区画線ペイント式設置工(塗料白色)	溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	32			第62号表, SYS0041//3 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080024-0)

第13号明細表の1

AZ0604-0000-02

布設費

1式当り明細表

種別：【本設】既設ガス管撤去・閉塞

形状：L=30.0m

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
铸铁管撤去工(機械)		呼び径150mm		m	20						第14号表, SS0111//1 水道事業実務必携	
铸铁管切断工		φ 150mm (エンジンカッター)		口	3						第65号表, SY0410//1 水道事業実務必携	
铸铁管切断工 (撤去時)		ダクタイル铸铁管(FCD) φ 150mm エンジンカッター		口	3						第60号表, SS0411//1 水道事業実務必携	
铸铁管処理費		铸铁管 処分先A		t	0.7						第15号表, SX0200//1 独自代価	
ポリエチレン管撤去工		φ 150mm		m	2.5						第66号表, SS0351//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 150		口	4						第13号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
PE管処理費		処分先A		t	0.01						第67号表, SX0207//1 独自代価	
鋼管撤去工 (機械)		φ 150mm B種		m	2.5						第68号表, SS0231//1 水道事業実務必携	
鋼管切断工(エンジンカッター)		φ 150mm		口	2						第69号表, SX0501//1 独自代価	
被覆鋼管処理費		処分先A		t	0.05						第70号表, SX0202//1 独自代価	
合成樹脂弁撤去工 (人力)		φ 150mm		基	1						第71号表, SX0526//1 水道事業実務必携	
PE・鋼製水取器撤去工(人力)		φ 150mm		基	1						第72号表, SX0512//1 独自代価	

(080024-0)

第13号明細表の2
AZ0604-0000-02

布設費 1式当り明細表

種別：【本設】既設ガス管撤去・閉塞
形状：L=30.0m
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通円形BOX撤去工(衽式)		基	2			第64号表, SX0513//1 独自代価
充填工（配管費）	鋼管・塩ビ管用 φ 150	ヶ所	2			第73号表, SYA150//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080024-0)

第14号明細表の1 AZ1003-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】既設ガス管撤去・閉塞 形状：L=30.0m 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	32						第27号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	13						第29号表, SS1040//3 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	3						第28号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	2						第30号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	22						第31号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外		m3	18						第32号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	4						第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	18						第34号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	3						第74号表, SY1050//7 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	13						第36号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	16						第37号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	13						第41号表, SY1070//11 水道事業実務必携	

(080024-0)

第14号明細表の2
AZ1003-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】既設ガス管撤去・閉塞
形状：L=30.0m
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（新20FH）タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	16						第42号表, SY1070//8 水道事業実務必携	
充填工		管閉塞 エアモルタル		m3	0.1						第75号表, SYA205//1 水道事業実務必携	
合				式	1							
単					1							
位												
当												
り												

(080024-0)

第15号明細表の1

AZ1202-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：【本設】供給管 N=2件

形状：φ 100×1、φ 150×1

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
カ	ス用PE管：(定尺管)	100mm-1号U	m.	14							GI60100 見積	
GMⅡ	形ソリットスリーブ	100mm	個	1							G360100 見積	
トランジション継手：(鑄鉄管用GMⅡ型)		100mm-1U	本	1							GIR0100 見積	
GMⅡ	形押輪：(絶縁)B.N.P.付	100mm	組	1							GW30100 見積	
GMⅡ	形特殊押輪：(鋼管用)B.N.P.付	100mm	組	1							GW80100 見積	
PE-EF片受異径チズ	：100Umm分岐	100Umm分岐 150(2号)*100(1号U)mm	個	1							GI91152 見積	
PE-EFエルボ	45°	100mm	個	5							GIC0100 見積	
PE-EFソケット		100mm	個	5							GIL0100 見積	
PE水取器（立管付）両受		100mm	個	1							GM70100 見積	
共通円型ボックス(カス)	民地用	EHOP-52EF同等品	個	1							G110025 見積	
保護管端部閉塞材(内管：カス用PE 外管：SGP)		φ 100×200A	個	2							D210100 見積	
挿入管保護用スパー(内管：カス用PE外管：SGP)		φ 100×200A	個	2							T042100 見積	

(080024-0)

第15号明細表の2
AZ1202-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 【本設】供給管 N=2件
形状： φ 100×1、 φ 150×1
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
カス用PE管：(定尺管)	150mm-2号	m.	2.5			GI60150 見積
PE-EF片受チース（2号用）	150mm	個	1			GI81150 見積
PE-EFエルボ 45°	150mm	個	1			GIC0150 見積
PE-EFソケット	150mm	個	5			GIL0150 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080024-0)

第16号明細表の1 AZ1204-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【本設】供給管 N=2件 形状：φ 100×1、φ 150×1 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ°	ポリエチレン管据付工	φ 100mm		m	16.2						第76号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
メカニカル	継手工 (GMⅡ)	100mm	普通継手	口	1						第77号表, SZ6005//1 独自代価	
メカニカル	継手工 (GMⅡ)	100mm	特殊継手	口	1						第2号表, SZ6005//3 独自代価	
ホ°	ポリエチレン管継手工	φ 100mm	融着 (EF) 継手・両受	口	22						第78号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ホ°	ポリエチレン管継手工	φ 150mm	融着 (EF) 継手・片受	口	1						第79号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
ホ°	ポリエチレン管切断工	φ 100		口	9						第80号表, SS0457//2 水道事業実務必携	
PE・	鋼管水取器設置工 (人力)	100mm		基	1						第81号表, SX0607//2 独自代価	
	共通円形BOX設置工 (祢°式)			基	1						第58号表, SX0615//1 独自代価	
	埋設表示シート布設 (ガス管)	(リサイクル品)		m	8.1						第53号表, SX0618//1 複合代価 (水道事業実務必携)	
	ロケティンク°ワイヤー (ホ°ポリエチレン管)			m	8.1						第55号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
	鋼管撤去工 (機械)	φ 100mm	B 種	m	15						第82号表, SS0231//2 水道事業実務必携	
	鋼管切断工 (エンジンカッター)	φ 100mm		口	5						第83号表, SX0501//2 独自代価	

(080024-0)

第16号明細表の2 AZ1204-0000-01							種別：【本設】供給管 N=2件 形状：φ 100×1、φ 150×1 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
被覆鋼管処理費		処分先A	t	0.2			第70号表, SX0202//1 独自代価
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 150mm	m	3.1			第51号表, SS0350//1 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 150mm 融着 (EF) 継手・両受	口	12			第52号表, SS0360//1 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 150mm 融着 (EF) 継手・片受	口	1			第79号表, SS0360//2 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 150	口	4			第13号表, SS0457//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設 (ガス管)		(リサイクル品)	m	2.1			第53号表, SX0618//1 複合代価 (水道事業実務必携)
ロケティンクワイヤー (ホ°ポリエチレン管)			m	2.1			第55号表, SS1230//1 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管撤去工		φ 150mm	m	3.1			第66号表, SS0351//1 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 150	口	4			第13号表, SS0457//1 水道事業実務必携
PE管処理費		処分先A	t	0.01			第67号表, SX0207//1 独自代価
供給管切替工			箇所	2			第45号表, SX0601//1 独自代価
小口径さや管推進工 (φ 200)		推進延長：4.0m 土質：粘土質 全周溶接	式	1			F0002//1 見積

(080024-0)

第16号明細表の3
AZ1204-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【本設】供給管 N=2件
形状：φ 100×1、φ 150×1
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080024-0)

第17号明細表の1 AZ1203-0000-01							種別：【本設】供給管 N=2件 形状：φ 100×1、φ 150×1 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	8			第27号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	4			第29号表, SS1040//3 水道事業実務必携	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (R)	m3	0.7			第30号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	11			第31号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	2			第46号表, SP12110//2 県積算基準	
人力積込		土砂	m3	0.9			第47号表, SP12080//1 県積算基準	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外	m3	3			第32号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	8			第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=2.5km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	0.9			第48号表, SXG0030//7 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	3			第34号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	6			第35号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	0.9			第49号表, SX1001//2 複合代価(県積算基準)	

(080024-0)

第17号明細表の2 AZ1203-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】供給管 N=2件 形状：φ 100×1、φ 150×1 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路床工(流用土)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	0.7			第84号表, SX1300//10 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(流用土)		人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	0.7			第50号表, SX1001//5 複合代価(県積算基準)	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	4			第36号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	4			第37号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	4			第41号表, SY1070//11 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	4			第42号表, SY1070//8 水道事業実務必携	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(080024-0)

第18号明細表の1 AZ1403-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： ガス舗装本復旧 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	100			第27号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	87			第28号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1			第29号表, SS1040//3 水道事業実務必携	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (R)	m3	5			第30号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去：有り	m2	310			第85号表, SP1D010//1 県積算基準	
アスファルト切削廃材運搬処理		運搬距離7.5km DID区間無し 廃材プラント (G)	m3	16			第86号表, SX1765//3 複合代価(県積算基準)	
不陸整正		6mm以上11mm未満 粒度調整砕石 M-40	m2	87			第87号表, SPZB010//4 県積算基準	
不陸整正		46mm以上53mm未満 粒度調整砕石 M-40	m2	1			第88号表, SPZB010//3 県積算基準	
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り	m2	3			第89号表, SPZB110//3 県積算基準	
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	3			第90号表, SPZB130//8 県積算基準	
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)	m2	310			第91号表, SPZB130//6 県積算基準	
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)	m2	70			第92号表, SPZB130//7 県積算基準	

(080024-0)

土木費 1式当り明細表							種別： ガス舗装本復旧					
							形状：					
							備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表層(歩道部) プライムコート PK-3		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り		m2	15						第93号表, SPZB160//2 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	80						第94号表, SYS0041//1 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	40						第95号表, SYS0041//2 県積算基準	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	100						第96号表, SYS0031//5 県積算基準	
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	120						第97号表, SYS0031//6 県積算基準	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(080024-0)

第19号明細表の1 AZ1503-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： ガス試掘工 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	6			第27号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	3			第29号表, SS1040//3 水道事業実務必携	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (R)	m3	0.5			第30号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	4			第31号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	0.9			第46号表, SP12110//2 県積算基準	
人力積込		土砂	m3	0.9			第47号表, SP12080//1 県積算基準	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	4			第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=2.5km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	0.9			第48号表, SXG0030//7 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	4			第98号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	3			第36号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	3			第38号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	3			第40号表, SY1070//2 水道事業実務必携	

(080024-0)

第19号明細表の2
AZ1503-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： ガス試掘工
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080024-0)

第20号明細表 A1000-0000-02							種別： 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工		50m/m 水中ポンプ	日	0.5			第99号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表
ポンプ据付撤去		50m/m	箇所	0.5			第100号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	21			第101号表, SY0020//1 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	7.4			第102号表, SY0020//2 水道事業実務必携
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ポンプ1.0.9m超～1.1m以下	m	3			第103号表, SY0060//1 水道事業実務必携
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ポンプ1.1m超～1.5m以下	m	18			第104号表, SY0060//2 水道事業実務必携
支保工 (軽量金属製)		掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ポンプ1.1m超～1.5m以下	m	1.5			第105号表, SY0060//3 水道事業実務必携
支保工 (軽量金属製)		掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ポンプ1.5m超～2.0m以下	m	5.9			第106号表, SY0060//4 水道事業実務必携
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数1回 重量6.0t 補助工法無	式	1			第107号表, SX0800//1 供用日数7日 実務必携・県積算基準
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(080024-0)

第21号明細表
A1001-0000-01

ガス交通誘導員 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	実働8時間(交替要員無し)	人	65			R4400 県単価(RR0804)
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080024-0)

第54号明細表 A2000-0000-01		ガス運搬費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	6			第194号表, SY9800//1 水道事業実務必携
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離10kmまで	t	12			第195号表, SY9700//1 水道事業実務必携
貨物自動車等による運搬(基本運賃)	質量20t以上の建設機械 20kmまで 路面切削機 2.0m	回	1			第196号表, SD9109//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080024-0)

第56号明細表
A7000-0000-01

ガス検査費【仮設】 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
気密検査費(低圧)		低圧 容積2m3以下 DID区間:無し		式	1						第197号表, SX0904//2 独自代価	
ガス配管費(低圧)		既設管ガス抜き含む		式	1						第198号表, SX0905//1 独自代価	
合		計		式	1							
単		位			1							

(080024-0)

第57号明細表

A7001-0000-01

ガス検査費【本設】

1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
気密検査費(低圧)		低圧 容積3m3以下 DID区間:無し		式	1						第199号表, SX0904//3 独自代価	
ガス配管費(低圧)		既設管ガス抜き含む		式	1						第198号表, SX0905//1 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(080024-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ100①仮設水道本管工事								Y11701//1
	材料費		【仮設】水道管 TSVP φ 100① L=167.4m	式	1			第22号明細表, AZ1702//1
	布設費		【仮設】水道管 TSVP φ 100① L=167.4m	式	1			第23号明細表, AZ1704//1
	土木費		【仮設】水道管 TSVP φ 100① L=167.4m	式	1			第24号明細表, AZ1703//1
φ100②仮設水道本管工事								Y11901//1
	材料費		【仮設】水道管 TSVP φ 100② L=15.4m	式	1			第25号明細表, AZ1902//1
	布設費		【仮設】水道管 TSVP φ 100② L=15.4m	式	1			第26号明細表, AZ1904//1
	土木費		【仮設】水道管 TSVP φ 100② L=15.4m	式	1			第27号明細表, AZ1903//1
仮設消火栓工事								Y12101//1
	材料費		【仮設】消火栓設置 N=1基	式	1			第28号明細表, AZ2102//1
	布設費		【仮設】消火栓設置 N=1基	式	1			第29号明細表, AZ2104//1
仮設給水管工事								Y12301//1

(080024-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	材料費		【仮設】給水管 N=2件 φ 75×1、φ 100×1	式	1			第30号明細表, AZ2302//1
	布設費		【仮設】給水管 N=2件 φ 75×1、φ 100×1	式	1			第31号明細表, AZ2304//1
	土木費		【仮設】給水管 N=2件 φ 75×1、φ 100×1	式	1			第32号明細表, AZ2303//1
φ 150①水道本管工事								Y12501//1
	材料費		【本設】水道管 HPPE φ 150① L=65.9m	式	1			第33号明細表, AZ2502//1
	布設費		【本設】水道管 HPPE φ 150① L=65.9m	式	1			第34号明細表, AZ2504//1
	土木費		【本設】水道管 HPPE φ 150① L=65.9m	式	1			第35号明細表, AZ2503//1
φ 150②水道本管工事								Y12701//1
	材料費		【本設】水道管 HPPE φ 150② L=61.8m	式	1			第36号明細表, AZ2702//1
	布設費		【本設】水道管 HPPE φ 150② L=61.8m	式	1			第37号明細表, AZ2704//1
	土木費		【本設】水道管 HPPE φ 150② L=61.8m	式	1			第38号明細表, AZ2703//1
φ 150③水道本管工事								Y12901//1

(080024-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	材料費		【本設】水道管 HPPE φ 150③ L=7.3m	式	1			第39号明細表, AZ2902//1
	布設費		【本設】水道管 HPPE φ 150③ L=7.3m	式	1			第40号明細表, AZ2904//1
	土木費		【本設】水道管 HPPE φ 150③ L=7.3m	式	1			第41号明細表, AZ2903//1
既設水道管撤去工事								Y13101//1
	布設費		【本設】既設水道管撤去・閉塞 L=29.0m	式	1			第42号明細表, AZ0604//3
	土木費		【本設】既設水道管撤去・閉塞 L=29.0m	式	1			第43号明細表, AZ3103//1
消火栓工事								Y13301//1
	材料費		【本設】多雪型消火栓接続 N=1箇所	式	1			第44号明細表, AZ3302//1
	布設費		【本設】多雪型消火栓接続 N=1箇所	式	1			第45号明細表, AZ3304//1
	土木費		【本設】多雪型消火栓接続 N=1箇所	式	1			第46号明細表, AZ3303//1
給水管工事								Y13501//1
	材料費		【本設】給水管 N=2件 φ 75×1、φ 100×1	式	1			第47号明細表, AZ3502//1

(080024-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	布設費		【本設】給水管 N=2件 φ 75×1、φ 100×1	式	1			第48号明細表, AZ3504//1
	土木費		【本設】給水管 N=2件 φ 75×1、φ 100×1	式	1			第49号明細表, AZ3503//1
水道舗装本復旧工事								Y13701//1
	土木費		水道舗装本復旧	式	1			第50号明細表, AZ3703//1
水道試掘工								Y13801//1
	土木費		水道試掘工	式	1			第51号明細表, AZ3803//1
水道直接仮設費				式				Y1100//1
	水道直接仮設費			式	1			第52号明細表, A1100//1
	水道交通誘導員			式	1			第53号明細表, A1101//1
直接工事費計								

(080024-0)

第22号明細表 AZ1702-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【仮設】水道管 TSVP φ 100① 形状：L=167.4m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
TS-VP		3回使用 100mm	m.	167			V110100/3 刊行物
メカニカルジョイント(VP-DIP)		3回使用 150*100mm	個	1			V8B0152/3 見積
メカニカルジョイント(HPPE-VP)		3回使用 150*100mm	個	1			V8E0211/73 見積
TS チーズ		100mm	個	1			V170100 刊行物
TS エルボ		100mm	個	22			V190100 刊行物
TS ソケット		100mm	個	24			V150100 刊行物
スリースパルブ(125)		3回使用 100A	個	3			F0K0100/3 見積
TS パルブソケット(金属入り)		100mm	個	6			V152100 刊行物
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(080024-0)

第23号明細表の1 AZ1704-0000-01							種別：【仮設】水道管 TSVP φ 100① 形状：L=167.4m 備考：
布設費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管据付工	φ 100mm	m	167			第108号表, SS0320//1 水道事業実務必携	
メカニカル継手工	100mm K形 特殊押輪	口	1			第109号表, SX0130//1 水道事業実務必携	
メカニカル継手工	150mm K形 特殊押輪	口	1			第110号表, SX0130//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工	φ 100mm	口	1			第111号表, SS0365//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工	φ 150mm	口	1			第112号表, SS0365//2 水道事業実務必携	
T S継手工	φ 100mm	口	100			第113号表, SS0330//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工	φ 100	口	30			第114号表, SS0455//1 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)	φ 100mm	基	3			第8号表, SX0605//1 独自代価	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 100mm	口	6			第7号表, SS0220//5 水道事業実務必携	
铸铁管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	5			第65号表, SY0410//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工	φ 150	口	1			第13号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
铸铁管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	2			第14号表, SS0111//1 水道事業実務必携	

(080024-0)

第23号明細表の2

AZ1704-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：【仮設】水道管 TSVP φ 100①

形状：L=167. 4m

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鑄鉄管処理費		内面ライニング 鑄鉄管	処分先A	t	0.07						第115号表, SX0201//1	独自代価
仮設ビニル管撤去工		φ 100	再利用有り	m	167						第116号表, SX0520//2	水道事業実務必携
鑄鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%)	100mm	口	1						第19号表, SY0136//1	水道事業実務必携
鑄鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%)	150mm	口	1						第21号表, SY0136//2	水道事業実務必携
鑄鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手)	100mm	口	1						第117号表, SY0136//7	水道事業実務必携
鑄鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手)	150mm	口	1						第20号表, SY0136//4	水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 100		口	100						第114号表, SS0455//1	水道事業実務必携
バルブ撤去工 (再利用)		100mm		基	3						第23号表, SX0517//1	独自代価
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 100mm	再利用有り	口	6						第22号表, SY0220//3	水道事業実務必携
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(080024-0)

第24号明細表の1 AZ1703-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【仮設】水道管 TSVP φ 100① 形状：L=167.4m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	43						第27号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	24						第28号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	5						第29号表, SS1040//3 水道事業実務必携	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	2						第30号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	15						第31号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外		m3	4						第32号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	12						第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	4						第34号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	4						第35号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	10						第36号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	5						第37号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	5						第38号表, SY1050//2 水道事業実務必携	

(080024-0)

第24号明細表の2 AZ1703-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【仮設】水道管 TSVP φ 100① 形状：L=167.4m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	18			第39号表, SY1050//5 水道事業実務必携
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	5			第41号表, SY1070//11 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	5			第42号表, SY1070//8 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	5			第40号表, SY1070//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	9			第43号表, SY1070//4 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	9			第44号表, SY1070//12 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(080024-0)

第25号明細表 AZ1902-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【仮設】水道管 TSVP φ 100② 形状：L=15.4m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカルシ	ョイント(HPPE-VP)	3回使用 150*100mm	個	1			V8E0211/73 見積
TS-VP		3回使用 100mm	m.	15.4			V110100/3 刊行物
TS エルボ		100mm	個	3			V190100 刊行物
TS ベント	22° 1/2	100mm	個	1			V1D0100 刊行物
TS ソケット		100mm	個	2			V150100 刊行物
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(080024-0)

第26号明細表の1 AZ1904-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【仮設】水道管 TSVP φ 100② 形状：L=15. 4m 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工		φ 100mm		m	15. 4			第108号表, SS0320//1 水道事業実務必携
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 100mm		口	1			第111号表, SS0365//1 水道事業実務必携
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 150mm		口	1			第112号表, SS0365//2 水道事業実務必携
T S継手工		φ 100mm		口	13			第113号表, SS0330//2 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 100		口	5			第114号表, SS0455//1 水道事業実務必携
ポリエチレン管撤去工		φ 150mm		m	1			第66号表, SS0351//1 水道事業実務必携
ポリエチレン管切断工		φ 150		口	3			第13号表, SS0457//1 水道事業実務必携
PE管処理費		処分先A		t	0. 01			第67号表, SX0207//1 独自代価
仮設ビニル管撤去工		φ 100 再利用有り		m	15. 4			第116号表, SX0520//2 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手) 100mm		口	1			第117号表, SY0136//7 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手) 150mm		口	1			第20号表, SY0136//4 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 100		口	13			第114号表, SS0455//1 水道事業実務必携

(080024-0)

第26号明細表の2
AZ1904-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】水道管 TSVP φ 100②
形状：L=15.4m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080024-0)

第27号明細表の1 AZ1903-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別：【仮設】水道管 TSVP φ 100② 形状：L=15.4m 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	17			第27号表, SP1D210//1 県積算基準			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	11			第28号表, SS1040//1 水道事業実務必携			
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	0.5			第30号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	7			第31号表, SS1000//1 水道事業実務必携			
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外		m3	0.8			第32号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	7			第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0.8			第34号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)			
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	4			第35号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)			
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	4			第74号表, SY1050//7 水道事業実務必携			
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	7			第118号表, SY1050//8 水道事業実務必携			
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	4			第37号表, SY1050//1 水道事業実務必携			
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	7			第40号表, SY1070//2 水道事業実務必携			

(080024-0)

第27号明細表の2
AZ1903-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【仮設】水道管 TSVP φ 100②
形状：L=15.4m
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)	密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	4			第119号表, SY1070//9 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080024-0)

第28号明細表 AZ2102-0000-01							種別：【仮設】消火栓設置 N=1基 形状： 備考：
材料費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB)	3回使用 80A	m.	0.5			G031075/3 刊行物	
ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB)	3回使用 100A	m.	1			G031100/3 刊行物	
違径ワット コア内蔵:1段落 内面粉体	3回使用 80A*65A	個	1			G0B0080/3 刊行物	
違径チース コア内蔵:1段落 内面粉体	3回使用 100A*80A	個	1			G0D0105/3 刊行物	
ニップル 内面粉体	3回使用 65A	個	1			G0N0065/3 刊行物	
メカニカルジョイント (VP-SGP)	3回使用 100mm	個	2			V8D0100/3 見積	
消火栓	3回使用 仮設用アングルバルブ:65*65mm	組	1			F210076/3 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(080024-0)

第29号明細表の1 AZ2104-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 【仮設】 消火栓設置 N=1基 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工		φ 80mm		m	0.5			第120号表, SS0210//2 水道事業実務必携
小口径鋼管据付工		φ 100mm		m	1			第1号表, SS0210//1 水道事業実務必携
メカニカル継手工		100mm K形 特殊押輪		口	4			第109号表, SX0130//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ 80mm		口	1			第121号表, SS0220//6 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ 100mm		口	2			第5号表, SS0220//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 80mm		口	2			第122号表, SS0220//8 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 100mm		口	2			第6号表, SS0220//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 65mm		口	2			第123号表, SS0220//9 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 80mm		口	2			第124号表, SS0220//10 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 100mm		口	2			第7号表, SS0220//5 水道事業実務必携
消火栓設置工		人力 仮設消火栓		基	1			第125号表, SX0624//1 独自代価
仮設小口径鋼管撤去工		φ 80mm 再利用有り		m	0.5			第126号表, SX0519//1 水道事業実務必携

(080024-0)

第29号明細表の2

AZ2104-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：

【仮設】消火栓設置

N=1基

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仮設小口径鋼管撤去工		φ 100mm	再利用有り	m	1						第18号表, SX0519//2	水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%)	100mm	口	4						第19号表, SY0136//1	水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 65mm	再利用有り	口	2						第127号表, SY0220//1	水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 80mm	再利用有り	口	2						第128号表, SY0220//2	水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 100mm	再利用有り	口	2						第22号表, SY0220//3	水道事業実務必携
消火栓撤去工		人力 仮設消火栓		基	1						第129号表, SX0531//1	独自代価
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(080024-0)

第30号明細表 AZ2302-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【仮設】給水管 N=2件 形状：φ75×1、φ100×1 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカルジョイント(VP-SGP)		3回使用 75mm	個	1			V8D0075/3 見積
メカニカルジョイント(HPPE-VP)		3回使用 φ100	個	1			L763100/3 見積
TS-VP		3回使用 75mm	m.	5.8			V110075/3 刊行物
TS-VP		3回使用 100mm	m.	6.2			V110100/3 刊行物
TS チーズ		100mm	個	1			V170100 刊行物
TS 違径チーズ:1段落		100*75mm	個	1			V180101 刊行物
TS エルボ		75mm	個	3			V190075 刊行物
TS エルボ		100mm	個	3			V190100 刊行物
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(080024-0)

第31号明細表の1 AZ2304-0000-01							種別：【仮設】給水管 N=2件 形状：φ 75×1、φ 100×1 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工		φ 75 (65) mm	m	5.8			第130号表, SS0320//2 水道事業実務必携
メカニカル継手工		75mm以下 K形 特殊押輪	口	2			第131号表, SX0130//3 水道事業実務必携
T S 継手工		φ 75 (65) mm	口	7			第132号表, SS0330//1 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 75	口	3			第133号表, SS0455//2 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工		φ 75 再利用有り	m	5.8			第134号表, SX0520//1 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 75mm	口	2			第135号表, SY0136//5 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 75	口	7			第133号表, SS0455//2 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管据付工		φ 100mm	m	6.2			第108号表, SS0320//1 水道事業実務必携
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 100mm	口	2			第111号表, SS0365//1 水道事業実務必携
T S 継手工		φ 100mm	口	11			第113号表, SS0330//2 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 100	口	3			第114号表, SS0455//1 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工		φ 100 再利用有り	m	6.2			第116号表, SX0520//2 水道事業実務必携

(080024-0)

第31号明細表の2 AZ2304-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【仮設】給水管 N=2件 形状：φ75×1、φ100×1 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手) 100mm		口	2						第117号表, SY0136//7 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ100		口	11						第114号表, SS0455//1 水道事業実務必携	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(080024-0)

第32号明細表 AZ2303-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【仮設】給水管 N=2件 形状：φ75×1、φ100×1 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
床掘り	土砂	現場制約あり		m3	2						第46号表, SP12110//2 県積算基準	
人力積込		土砂		m3	1						第47号表, SP12080//1 県積算基準	
発生土処理		人力 2t積 L=2.5km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	1						第48号表, SXG0030//7 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	1						第49号表, SX1001//2 複合代価(県積算基準)	
路床工(流用土)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	0.5						第50号表, SX1001//5 複合代価(県積算基準)	
合	計			式	1							
単	位	当		り	1							

(080024-0)

第33号明細表 AZ2502-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【本設】水道管 HPPE φ 150① 形状：L=65.9m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカルシ	ョイント (HPPE-HPPE)	φ 150	個	2			L761150 見積
配水用ホ	リエチレンハ イフ (EF受口付)	φ 150×5000	m.	61			G801150 刊行物
EF継手 (両受)	チス	φ 150	個	1			L430150 刊行物
EF継手 (両受) 45°	ベント	φ 150	個	6			L470150 刊行物
EF継手	ソケット	φ 150	個	4			L420150 刊行物
挿し口付ソフト	シール仕切弁FCD	φ 150 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1			F0I0150 刊行物
共通円型ホ	ックスセット (水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積
FRP筒	(単)筒 B-800		本	1			H050005 見積
保護管端部閉塞材 (内管:配水PE 外管:SGP)	φ 150×250A		個	2			D230150 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(080024-0)

第34号明細表の1 AZ2504-0000-01							種別：【本設】水道管 HPPE φ 150① 形状：L=65.9m 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 150mm	m	64.9			第51号表, SS0350//1 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 150mm	口	4			第112号表, SS0365//2 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 150mm 融着(EF)継手・両受	口	22			第52号表, SS0360//1 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 150mm 融着(EF)継手・片受	口	11			第79号表, SS0360//2 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 150	口	12			第13号表, SS0457//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設(水道管)		(リサイクル品)	m	65.9			第136号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ工(水道・ホ°ポリエチレン管用)		φ 150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	65.9			第137号表, SY1220//1 複合代価(水道事業実務必携)
ロケティンクワイヤー(ホ°ポリエチレン管)			m	65.9			第55号表, SS1230//1 水道事業実務必携
仕切弁設置工(人力)		φ 150mm	基	1			第138号表, SS0480//1 水道事業実務必携
共通円形BOX設置工(杉°式)			基	1			第58号表, SX0615//1 独自代価
小口径さや管推進工(φ 250)		推進延長：2.0m 土質：粘土質 全周溶接	式	1			F1000//1 見積
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径150mm	m	39			第14号表, SS0111//1 水道事業実務必携

(080024-0)

第34号明細表の2 AZ2504-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【本設】水道管 HPPE φ 150① 形状：L=65.9m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリエレン管切断工		φ 150	口	1			第13号表, SS0457//1 水道事業実務必携
鋳鉄管切断工		φ 150mm (エンジンカッター)	口	2			第65号表, SY0410//1 水道事業実務必携
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 150mm エンジンカッター	口	7			第60号表, SS0411//1 水道事業実務必携
鋳鉄管処理費		内面ライニング 鋳鉄管 処分先A	t	1.3			第115号表, SX0201//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(080024-0)

第35号明細表の1 AZ2503-0000-01							種別：【本設】水道管 HPPE φ 150① 形状：L=65.9m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	59			第27号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版取り壊し積込工		10cmを超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	25			第29号表, SS1040//3 水道事業実務必携	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (R)	m3	4			第30号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	32			第31号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外	m3	14			第32号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	18			第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	14			第34号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	10			第35号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	25			第36号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40	m2	25			第37号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	25			第41号表, SY1070//11 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	25			第42号表, SY1070//8 水道事業実務必携	

(080024-0)

第35号明細表の2
AZ2503-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】水道管 HPPE φ 150①
形状：L=65.9m
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線ペイント式設置工(塗料白色)	溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	25			第62号表, SYS0041//3 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080024-0)

第36号明細表 AZ2702-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【本設】水道管 HPPE φ 150② 形状：L=61.8m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配水用ホリエチレンパイプ	(EF受口付)	φ 150×5000	m.	57.7			G801150 刊行物
メカカルジョイント	(HPPE-HPPE)	φ 150	個	1			L761150 見積
メカカルジョイント	(HPPE-DIP)	φ 150	個	1			L762150 見積
EF継手	(両受) 45° ベント	φ 150	個	4			L470150 刊行物
EF継手	ソケット	φ 150	個	4			L420150 刊行物
挿し口付ソフトシル仕切弁	FCD	φ 150 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1			F0I0150 刊行物
共通円型ボックス	セット(水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積
FRP筒		(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(080024-0)

第37号明細表の1 AZ2704-0000-01							種別：【本設】水道管 HPPE φ150② 形状：L=61.8m 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管据付工		φ150mm	m	59.5			第51号表, SS0350//1 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ150mm	口	4			第112号表, SS0365//2 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ150mm 融着(EF)継手・両受	口	16			第52号表, SS0360//1 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ150mm 融着(EF)継手・片受	口	11			第79号表, SS0360//2 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工		φ150	口	10			第13号表, SS0457//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設(水道管)		(リサイクル品)	m	61.8			第136号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ工(水道・ホ°ポリエチレン管用)		φ150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	61.8			第137号表, SY1220//1 複合代価(水道事業実務必携)
ロケティンクワイヤー(ホ°ポリエチレン管)			m	61.8			第55号表, SS1230//1 水道事業実務必携
仕切弁設置工(人力)		φ150mm	基	1			第138号表, SS0480//1 水道事業実務必携
共通円形BOX設置工(衞式)			基	1			第58号表, SX0615//1 独自代価
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径150mm	m	61			第14号表, SS0111//1 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工		φ150	口	1			第13号表, SS0457//1 水道事業実務必携

(080024-0)

第37号明細表の2 AZ2704-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【本設】水道管 HPPE φ 150② 形状： L=61.8m 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鑄鉄管切断工		φ 150mm	(エンジンカッター)	口	2						第65号表, SY0410//1 水道事業実務必携	
鑄鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鑄鉄管 (FCD)	φ 150mm エンジンカッター	口	10						第60号表, SS0411//1 水道事業実務必携	
鑄鉄管処理費		内面ライニング	鑄鉄管 処分先A	t	2						第115号表, SX0201//1 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(080024-0)

第38号明細表の1 AZ2703-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】水道管 HPPE φ 150② 形状：L=61.8m 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	60						第27号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版取り壊し	積込工	10cmを超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	26						第29号表, SS1040//3 水道事業実務必携	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	4						第30号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	33						第31号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外		m3	15						第32号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	19						第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	15						第34号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	11						第35号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	26						第36号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	26						第37号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	26						第41号表, SY1070//11 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	26						第42号表, SY1070//8 水道事業実務必携	

(080024-0)

第38号明細表の2
AZ2703-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】水道管 HPPE φ 150②
形状：L=61.8m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線ペイント式設置工(塗料白色)	溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	32			第62号表, SYS0041//3 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080024-0)

第39号明細表
AZ2902-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：【本設】水道管 HPPE φ 150③
形状：L=7.3m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配水用ホリエンパイプ (EF受口付)	φ 150×5000	m.	6			G801150 刊行物
メカニカルジョイント (HPPE-HPPE)	φ 150	個	1			L761150 見積
EF継手 (片受) 11° 1/4ベント	φ 150	個	1			G8C4150 刊行物
EF継手 (両受) 45° ベント	φ 150	個	1			L470150 刊行物
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080024-0)

第40号明細表 AZ2904-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【本設】水道管 HPPE φ 150③ 形状：L=7.3m 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°リエチレン管据付工		φ 150mm		m	7.3			第51号表, SS0350//1 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 150mm		口	2			第112号表, SS0365//2 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管継手工		φ 150mm 融着(EF)継手・両受		口	2			第52号表, SS0360//1 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管継手工		φ 150mm 融着(EF)継手・片受		口	2			第79号表, SS0360//2 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管切断工		φ 150		口	1			第13号表, SS0457//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)		m	7.3			第136号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ工(水道・ホ°リエチレン管用)		φ 150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	7.3			第137号表, SY1220//1 複合代価(水道事業実務必携)
ロケティンクワイヤー(ホ°リエチレン管)				m	7.3			第55号表, SS1230//1 水道事業実務必携
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(080024-0)

第41号明細表の1 AZ2903-0000-01							種別：【本設】水道管 HPPE φ 150③ 形状：L=7.3m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	10			第27号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	6			第28号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (R)	m3	0.3			第30号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	8			第31号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外	m3	3			第32号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	4			第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	3			第34号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	3			第35号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	6			第74号表, SY1050//7 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	6			第37号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	6			第119号表, SY1070//9 水道事業実務必携	
合 計			式	1				

(080024-0)

第41号明細表の2
AZ2903-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】水道管 HPPE φ150③

形状：L=7.3m

備考：

[illegible]

(080024-0)

第42号明細表の1 AZ0604-0000-03							種別：【本設】既設水道管撤去・閉塞 形状：L=29.0m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
铸铁管撤去工(機械)		呼び径150mm	m	14.5			第14号表, SS0111//1 水道事業実務必携	
铸铁管切断工		φ 150mm (エンジンカッター)	口	3			第65号表, SY0410//1 水道事業実務必携	
铸铁管切断工 (撤去時)		ダクタイル铸铁管 (FCD) φ 150mm エンジンカッター	口	4			第60号表, SS0411//1 水道事業実務必携	
铸铁管処理費		内面ライニング 铸铁管 処分先A	t	0.5			第115号表, SX0201//1 独自代価	
鋼管撤去工 (機械)		φ 150mm B 種	m	2.5			第68号表, SS0231//1 水道事業実務必携	
鋼管切断工(撤去時)		φ 150mm B 種	口	3			第139号表, SS0441//1 水道事業実務必携	
鋼管処理費		処分先A	t	0.05			第140号表, SX0203//1 独自代価	
ポリエチレン管撤去工		φ 150mm	m	7			第66号表, SS0351//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工(撤去時)		φ 150	口	1			第141号表, SS0458//1 水道事業実務必携	
PE管処理費		処分先A	t	0.06			第67号表, SX0207//1 独自代価	
仕切弁撤去工(人力)		φ 150mm	基	2			第142号表, SS0481//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX撤去工(仕様式)			基	2			第64号表, SX0513//1 独自代価	

(080024-0)

第42号明細表の2
AZ0604-0000-03

布設費 1式当り明細表

種別：【本設】既設水道管撤去・閉塞
形状：L=29.0m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
充填工（配管費）	鋼管・塩ビ管用 φ 150	ヶ所	2			第73号表, SYA150//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080024-0)

第43号明細表の1 AZ3103-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】既設水道管撤去・閉塞 形状：L=29.0m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	33						第27号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	4						第28号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	11						第29号表, SS1040//3 水道事業実務必携	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	2						第30号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	18						第31号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外		m3	15						第32号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	4						第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	15						第34号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	4						第74号表, SY1050//7 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	11						第36号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	15						第37号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	11						第41号表, SY1070//11 水道事業実務必携	

(080024-0)

第43号明細表の2
AZ3103-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 【本設】既設水道管撤去・閉塞
形状： L=29.0m
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（新20FH）タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	15						第42号表, SY1070//8 水道事業実務必携	
充填工		管閉塞 エアモルタル		m3	0.1						第75号表, SYA205//1 水道事業実務必携	
合				式	1							
単					1							
位												
当												
り												

(080024-0)

第44号明細表 AZ3302-0000-01							種別：【本設】多雪型消火栓接続 N=1箇所 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配水用ホ	リエチレン管	φ 75×5000		m.	0.3						L410075 刊行物	
EF継手(片受)径違いチ	ズ	φ 150× φ 75		個	1						G8A2150 刊行物	
EF継手 (片受) 45°	ベント	φ 75		個	3						G8C2075 刊行物	
EF継手	ソケット	φ 75		個	2						L420075 刊行物	
挿し口付ソフトシル仕切弁FCD		φ 75 内外面粉体 7.5K 内ねじ		個	1						F0I0075 刊行物	
フランジ用AVハ	ッキン	80A		枚	1						DF10075 見積	
フランジ用ボルトナット:水協型(FCD製)		80A 7.5K		組	1						DFD0080 見積	
EF受口付フランジ (ルースフランジFCD)		φ 75 7.5K		個	1						L4B2075 刊行物	
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品		組	1						H010030 見積	
FRP筒		(単)筒 B-800		本	1						H050005 見積	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(080024-0)

第45号明細表の1 AZ3304-0000-01							種別：【本設】多雪型消火栓接続 N=1箇所 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°リエチレン管据付工		φ 75mm	m	2.3			第143号表, SS0350//3 水道事業実務必携
フランジ°継手工		7.5K 75mm (80)	口	1			第144号表, SS0140//2 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・両受	口	4			第145号表, SS0360//4 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・片受	口	4			第146号表, SS0360//5 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管継手工		φ 150mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第79号表, SS0360//2 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管切断工		φ 75	口	1			第147号表, SS0457//3 水道事業実務必携
仕切弁設置工(人力)		φ 75mm	基	1			第148号表, SS0480//2 水道事業実務必携
共通円形BOX設置工(襯°式)			基	1			第58号表, SX0615//1 独自代価
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径75mm以下	m	1			第149号表, SS0111//2 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		フランジ° 7.5K 75mm	口	1			第150号表, SY0136//6 水道事業実務必携
鋳鉄管切断工(撤去時)		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD) φ 75mm エンジンカッター	口	2			第151号表, SS0411//2 水道事業実務必携
鋳鉄管処理費		内面ﾗｲﾆﾝｸﾞ 鋳鉄管 処分先A	t	0.02			第115号表, SX0201//1 独自代価

(080024-0)

第45号明細表の2
AZ3304-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 【本設】 多雪型消火栓接続 N=1箇所
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁撤去工(人力)	φ 75mm	基	1			第152号表, SS0481//2 水道事業実務必携
共通円形BOX撤去工(ｼﾝｸﾞﾙ式)		基	1			第64号表, SX0513//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080024-0)

第46号明細表の1 AZ3303-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】多雪型消火栓接続 N=1箇所 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	2			第27号表, SP1D210//1 県積算基準
舗装版取り壊し	積込工	10cmを超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	0.6			第29号表, SS1040//3 水道事業実務必携
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	0.1			第30号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	0.7			第31号表, SS1000//1 水道事業実務必携
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外		m3	0.3			第32号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	0.4			第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0.3			第34号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	0.2			第35号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	0.6			第36号表, SY1050//4 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	0.6			第37号表, SY1050//1 水道事業実務必携
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	0.6			第41号表, SY1070//11 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	0.6			第42号表, SY1070//8 水道事業実務必携

(080024-0)

第46号明細表の2
AZ3303-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】多雪型消火栓接続 N=1箇所
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080024-0)

第47号明細表の1

AZ3502-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：【本設】給水管 N=2件

形状：φ 75×1、φ 100×1

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配水用ホリエチレンパイプ (EF受口付)		φ 75×5000		m.	13.4						G801075 刊行物	
メカニカルジョイント (HPPE-VP)		φ 75		個	1						L763075 見積	
EF継手 (片受) 径違いチース		φ 150× φ 75		個	1						G8A2150 刊行物	
EF継手 (両受) 45° ベント		φ 75		個	5						L470075 刊行物	
EF継手 ソケット		φ 75		個	1						L420075 刊行物	
保護管端部閉塞材 (内管:配水PE 外管:SGP)		φ 75×150A		個	2						D230075 見積	
挿入管保護用スリーブ (内管:配水PE 外管:SGP)		φ 75×150A		個	2						T044075 見積	
配水用ホリエチレンパイプ (EF受口付)		φ 100×5000		m.	2.5						G801100 刊行物	
メカニカルジョイント (HPPE-HPPE)		φ 100		個	1						L761100 見積	
EF継手 (片受) 径違いチース		φ 150× φ 100		個	1						G8A2151 刊行物	
EF継手 (両受) 45° ベント		φ 100		個	1						L470100 刊行物	
EF継手 ソケット		φ 100		個	3						L420100 刊行物	

(080024-0)

第47号明細表の2
AZ3502-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：【本設】給水管 N=2件
形状：φ 75×1、φ 100×1
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080024-0)

第48号明細表の1 AZ3504-0000-01							種別：【本設】給水管 N=2件 形状：φ 75×1、φ 100×1 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 75mm		m	15.7						第143号表, SS0350//3 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 75mm		口	2						第153号表, SS0365//3 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・両受		口	12						第145号表, SS0360//4 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・片受		口	5						第146号表, SS0360//5 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 150mm 融着(EF)継手・片受		口	1						第79号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 75		口	11						第147号表, SS0457//3 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設(水道管)		(リサイクル品)		m	7.7						第136号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
ロケティンクワイヤー(ホ°ポリエチレン管)				m	7.7						第55号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 75(65)mm		m	13.5						第154号表, SS0321//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)		φ 75		口	6						第155号表, SS0456//1 水道事業実務必携	
ビニル管廃材処理費		処分先A		t	0.03						第156号表, SX0206//1 独自代価	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 100mm		m	3.2						第76号表, SS0350//2 水道事業実務必携	

(080024-0)

第48号明細表の2 AZ3504-0000-01							種別：【本設】給水管 N=2件 形状：φ 75×1、φ 100×1 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 100mm	口	2			第111号表, SS0365//1 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 100mm 融着(EF)継手・両受	口	8			第78号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 100mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第157号表, SS0360//6 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 150mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第79号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 100	口	5			第80号表, SS0457//2 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設（水道管）		(リサイクル品)	m	2.2			第136号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
ロケティンクワイヤー(ホ°ポリエチレン管)			m	2.2			第55号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管撤去工		φ 100mm	m	3.2			第158号表, SS0351//2 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 100	口	4			第80号表, SS0457//2 水道事業実務必携	
PE管処理費		処分先A	t	0.01			第67号表, SX0207//1 独自代価	
小口径さや管推進工（φ 150）		推進延長：4.0m 土質：粘土質 全周溶接	式	1			F0003//1 見積	
合 計			式	1				

(080024-0)

第48号明細表の3
AZ3504-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【本設】給水管 N=2件
形状：φ75×1、φ100×1
備考：

[illegible]

(080024-0)

第49号明細表の1 AZ3503-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】給水管 N=2件 形状：φ75×1、φ100×1 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	8						第27号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版取り壊し	積込工	10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	4						第29号表, SS1040//3 水道事業実務必携	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	0.7						第30号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	11						第31号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
床掘り	土砂	現場制約あり		m3	2						第46号表, SP12110//2 県積算基準	
人力	積込	土砂		m3	0.9						第47号表, SP12080//1 県積算基準	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外		m3	3						第32号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	8						第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=2.5km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	0.9						第48号表, SXG0030//7 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	3						第34号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	7						第35号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	0.9						第49号表, SX1001//2 複合代価(県積算基準)	

(080024-0)

第49号明細表の2 AZ3503-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】給水管 N=2件 形状：φ75×1、φ100×1 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路床工(流用土)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	0.7			第84号表, SX1300//10 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(流用土)		人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	0.7			第50号表, SX1001//5 複合代価(県積算基準)	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	4			第36号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	4			第37号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	4			第41号表, SY1070//11 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	4			第42号表, SY1070//8 水道事業実務必携	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(080024-0)

第50号明細表の1 AZ3703-0000-01							種別： 水道舗装本復旧 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	100			第27号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	97			第28号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1			第29号表, SS1040//3 水道事業実務必携	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (R)	m3	5			第30号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去:有り	m2	310			第85号表, SP1D010//1 県積算基準	
アスファルト切削廃材運搬処理		運搬距離7.5km DID区間無し 廃材プラント (G)	m3	16			第86号表, SX1765//3 複合代価(県積算基準)	
不陸整正		6mm以上11mm未満 粒度調整砕石 M-40	m2	97			第87号表, SPZB010//4 県積算基準	
不陸整正		46mm以上53mm未満 粒度調整砕石 M-40	m2	1			第88号表, SPZB010//3 県積算基準	
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り	m2	3			第89号表, SPZB110//3 県積算基準	
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	3			第90号表, SPZB130//8 県積算基準	
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)	m2	310			第91号表, SPZB130//6 県積算基準	
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)	m2	80			第92号表, SPZB130//7 県積算基準	

(080024-0)

第50号明細表の2 AZ3703-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 水道舗装本復旧 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表層(歩道部) フライムコート PK-3		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り		m2	15						第93号表, SPZB160//2 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	120						第94号表, SYS0041//1 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	40						第95号表, SYS0041//2 県積算基準	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(080024-0)

第51号明細表の1 AZ3803-0000-01							種別： 水道試掘工 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	6			第27号表, SP1D210//1 県積算基準
舗装版取り壊し積込工		10cmを超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	3			第29号表, SS1040//3 水道事業実務必携
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (R)	m3	0.5			第30号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	4			第31号表, SS1000//1 水道事業実務必携
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	0.9			第46号表, SP12110//2 県積算基準
人力積込		土砂	m3	0.9			第47号表, SP12080//1 県積算基準
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	4			第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		人力 2t積 L=2.5km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	0.9			第48号表, SXG0030//7 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	4			第98号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	3			第36号表, SY1050//4 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	3			第38号表, SY1050//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	3			第40号表, SY1070//2 水道事業実務必携

(080024-0)

第51号明細表の2
AZ3803-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 水道試掘工
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080024-0)

<div> <div>第52号明細表 A1100-0000-01</div> <div>水道直接仮設費 1式当り明細表</div> <div>種別： 形状： 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工	50m/m 水中ポンプ	日	0.5			第99号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表
ポンプ据付撤去	50m/m	箇所	0.5			第100号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	3			第101号表, SY0020//1 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	2			第102号表, SY0020//2 水道事業実務必携
支保工 (軽量金属製)	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース0.9m超～1.1m以下	m	3			第103号表, SY0060//1 水道事業実務必携
支保工 (軽量金属製)	掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース1.5m超～2.0m以下	m	2			第106号表, SY0060//4 水道事業実務必携
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 使用回数1回 重量1.2t 補助工法無	式	1			第159号表, SX0800//2 供用日数7日 実務必携・県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080024-0)

第53号明細表
A1101-0000-01

水道交通誘導員 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	実働8時間(交替要員無し)	人	60			R4400 県単価(RR0804)
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080024-0)

第55号明細表 A2100-0000-01		水道運搬費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	1.2			第194号表, SY9800//1 水道事業実務必携
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離10kmまで	t	2.4			第195号表, SY9700//1 水道事業実務必携
貨物自動車等による運搬(基本運賃)	質量20t以上の建設機械 20kmまで 路面切削機 2.0m	回	1			第196号表, SD9109//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080024-0)

第58号明細表
A7100-0000-01

水道検査費【仮設】 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水試験工(1日未満)	既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下	m	182.8			第200号表, SS0705//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080024-0)

第59号明細表
A7101-0000-01

水道検査費【本設】 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水試験工(1日未満)	既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下	m	135			第200号表, SS0705//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			