

設計図書内「独自代価」における諸雑費の端数処理方法について

上越市ガス水道局において設定している「独自代価」の工種について、「諸雑費」の端数処理方法については以下のとおり。

①代価表(歩掛表に率でない諸雑費があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように端数を計上する。

②代価表(歩掛表に諸雑费率があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように原則として所定の諸雑费率以内で端数を計上する。一部、歩掛表の途中で計上するものもある。

以下の「諸雑費コード表」のとおり計上している。

諸雑費コード表

工種コード	名 称	諸 雑 費 率 表 記	諸雑費コード	端数処理
SX0501	鋼管切断工(エンジンカッター)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0612	穿孔取出(铸铁管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0613	穿孔取出(鋼管・PE管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SY0301	X線検査工(ガス)	(機械+消耗費+労務費)×10%	Z1000Z3	有効4桁
SX0604	漏洩・漏水防止金具打工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0303	保護管設置工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(低圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(中圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0302	塗覆装工(熱収縮チューブ)	φ 50-100:5%, φ 150-500:6%, φ 600以上:8%	Z4002Z2	有効4桁
SX0625	電気溶接工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0614	ターミナル取付工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0903	デテクター検査費	労務費×20%	Z4002Z7	有効4桁
SX0902	管内清掃工(ビグ清掃)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2000	遮断バイパス工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管低圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管中圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2010	遮断バイパス工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4000	遮断工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4005	遮断工事(鋼管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4010	遮断工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX0904	耐圧気密検査費	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁
SX0904	気密検査費(低圧)	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁

支給品費を含む工事の積算方法について

本設計書に記載のある「支給品費」は、共通仮設費及び現場管理費の対象額を算定するためのものであり、直接工事費として計上していない。

支給品費を含む間接工事費等の算定方法については、令和7年度水道事業実務必携のとおりである。

(190041-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支給品費				式	1			
			水道支給品費	式	1			第40号明細表, A4100//1
直接工事費				式	1			
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			水道運搬費	式	1			第41号明細表, A5100//1
		技術管理費		式	1			
			水道検査費(仮設)	式	1			第42号明細表, A7100//1
			水道検査費(本設)	式	1			第43号明細表, A7150//1
純工事費								

(190041-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価								
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

「週休2日適用工事」における補正係数を用いた諸経費率の算出方法について

令和8年1月以降

間接工事費

共通仮設費率の端数処理について

共通仮設費率(補正前) 算定式 $Kr = A \cdot P^b$

ただし、Kr: 共通仮設費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

P: 対象額(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

共通仮設費率(週休2日補正後) = (共通仮設費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※共通仮設費率の補正にあたっては、補正前の共通仮設費率(Kr)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

現場管理費率の端数処理について

現場管理費率(補正前) 算定式 $Jo = A \cdot Np^b$

ただし、Jo: 現場管理費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

P: 対象純工事費(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

現場管理費率(週休2日補正後) = (現場管理費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※現場管理費率の補正にあっても、補正前の現場管理費率(Jo)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

◎留意事項

設計額算出時の週休2日に係る補正対象は、労務費・機械経費(賃料)・市場単価・標準単価・間接工事費率とする。

労務費の補正対象は、公共事業労務費調査対象の51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)に加え、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)とする。

ただし、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)は、週休2日補正後の労務単価を見積徴取しているため、週休2日補正係数は乗じないものとする。

また、水道X線検査工の一部労務費(技師A及び技師B)は補正対象外とする。

予定価格算出にあたっては、上越市ガス水道局「週休2日適用工事(現場閉所)」(令和7年6月)実施要領【土木工事】を確認し算出すること。

労務費	単価根拠	補正の有無	補正の方法
51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)	県単価	有	補正係数を乗じる
ステンレス溶接工、X線検査 技術員、X線検査 補助	見積	有	見積額に含む
技師A、技師B	県単価	無	—

間 接 工 事 明 細 書 (当初)

令和7年度(秋) 基準適用
 週休2日補正有 R 7年度[秋] 単価適用
 週休2日(通期) 適用地区: 上越①

費 目		計 算 根 拠 式											
共通仮設費 (率計算額)	率計算額	$= \text{対象額} \times (\text{標準率} \times \text{地域補正}) \times \text{係数}$ $= \qquad \times (\qquad \% \times \qquad) \times \qquad$	週休2日補正係数 地域補正係数 <table><tr><td>施工地域・工事場所区分</td><td>補 正 係 数</td></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td>○</td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td></td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table>	施工地域・工事場所区分	補 正 係 数	一般交通影響あり①	○	一般交通影響あり②		市街地		山間僻地及び離島	
	施工地域・工事場所区分	補 正 係 数											
一般交通影響あり①	○												
一般交通影響あり②													
市街地													
山間僻地及び離島													
	対象額	$= \text{直接工事費} - (\text{管材費} \div 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) \div 2)$ $+ \text{無償貸付機械等評価額} + \text{事業損失防止施設費} + \text{処分費} (\text{準備費}) - \text{処分費控除額}$ $+ \text{加算額} - \text{減算額}$ $= \qquad - (\qquad \div 2) + \qquad - (\qquad \div 2)$ $+ \qquad + \qquad + \qquad - \qquad$ $+ \qquad - \qquad$ $\text{処分費控除額} =$ $\text{処分費等} (\text{直工} + \text{準備}) \div \text{対象額} = \text{構成比} < > 3\%$ $\div \qquad = \qquad \% < > 3\%$											
現場環境改善費 (率計算額)	率計算額	$= \text{対象額} \times (\text{標準率} + \text{補正率}) \times \text{係数}$ $= \qquad \times (\qquad \% + \qquad \%) \times \qquad$	現場環境改善費補正率 %										
	対象額	$= \text{直接工事費} - (\text{管材費} \div 2) - \text{処分費等} (\text{直工}) + \text{支給品費}$ $- (\text{管材費} (\text{支給品費}) \div 2) + \text{無償貸付機械等評価} + \text{加算額} - \text{減算額}$ $= \qquad - (\qquad \div 2) - \qquad \div 2) - \qquad + \qquad$ $- (\qquad \div 2) + \qquad + \qquad - \qquad$											
現場管理費 (率計算額)	率計算額	$= \text{対象純工事費} \times (\text{標準率} \times \text{地域補正} + \text{冬期補正率}) \times \text{係数}$ $= \qquad \times (\qquad \% \times \qquad + \qquad \%) \times \qquad$	週休2日補正係数 地域補正係数 <table><tr><td>施工地域・工事箇所区分</td><td>補 正 係 数</td></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td>○</td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td></td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table>	施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数	一般交通影響あり①	○	一般交通影響あり②		市街地		山間僻地及び離島	
	施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数											
一般交通影響あり①	○												
一般交通影響あり②													
市街地													
山間僻地及び離島													
	対象純工事費	$= \text{純工事費} - (\text{管材費} \div 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) \div 2)$ $+ \text{無償貸付機械等評価額} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額}$ $= \qquad - (\qquad \div 2) + \qquad - (\qquad \div 2)$ $+ \qquad - \qquad + \qquad - \qquad$	冬期補正率 %										
一般管理費 (率計算額) 契約保証費	率計算額	$= \text{対象工事原価} \times (\text{標準率} \times \text{前払補正率}) \times \text{係数} - \text{端数調整額}$ $= \qquad \times (\qquad \% \times \qquad) \times \qquad - \qquad$	前払補正率 <table><tr><td>前払金支出割合区分</td><td>0%から5%以下</td><td>5%超15%以下</td><td>15%超25%以下</td><td>25%超35%以下</td></tr><tr><td>補正係数</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※35%超40%以下 (補正なし)の場合 ○	前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下	補正係数				
	前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下								
補正係数													
	契約保証費	$= \text{対象工事原価} \times \text{契約保証補正}$ $= \qquad \times \qquad \%$	契約保証補正率 %										
	対象工事原価	$= \text{工事原価} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額}$ $= \qquad - \qquad + \qquad - \qquad$	契約保証の方法 補正值(%) <table><tr><td>保証の方法</td><td>補正值(%)</td></tr><tr><td>金銭的保証</td><td>○</td></tr><tr><td>役務的保証</td><td></td></tr></table>	保証の方法	補正值(%)	金銭的保証	○	役務的保証					
保証の方法	補正值(%)												
金銭的保証	○												
役務的保証													

(190041-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設水道SUSレンタル管150A								Y10101//1
	材料費		仮設水道SUSレンタル管150A L=92.0m	式	1			第1号明細表, AZ0102//1
	布設費		仮設水道SUSレンタル管150A L=92.0m	式	1			第2号明細表, AZ0104//1
	土木費		仮設水道SUSレンタル管150A L=92.0m	式	1			第3号明細表, AZ0103//1
既設水道管仮閉塞①								Y10301//1
	材料費		既設水道管仮閉塞① N=1箇所	式	1			第4号明細表, AZ0302//1
	布設費		既設水道管仮閉塞① N=1箇所	式	1			第5号明細表, AZ0304//1
	土木費		既設水道管仮閉塞① N=1箇所	式	1			第6号明細表, AZ0303//1
既設水道管仮閉塞②								Y10401//1
	材料費		既設水道管仮閉塞② N=1箇所	式	1			第7号明細表, AZ0402//1
	布設費		既設水道管仮閉塞② N=1箇所	式	1			第8号明細表, AZ0404//1
	土木費		既設水道管仮閉塞② N=1箇所	式	1			第9号明細表, AZ0403//1

(190041-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水管								Y10801//1
	材料費		仮設給水管 N=4件 φ 20*4	式	1			第10号明細表, AZ0802//1
	布設費		仮設給水管 N=4件 φ 20*4	式	1			第11号明細表, AZ0804//1
	土木費		仮設給水管 N=4件 φ 20*4	式	1			第12号明細表, AZ0803//1
本設水道(PWA)HPPE φ 200								Y11101//1
	材料費		本設水道(PWA)HPPE φ 200 L=247. 9m	式	1			第13号明細表, AZ1102//2
	布設費		本設水道(PWA)HPPE φ 200 L=247. 9m	式	1			第14号明細表, AZ1104//1
	土木費		本設水道(PWA)HPPE φ 200 L=247. 9m	式	1			第15号明細表, AZ1103//1
本設水道HPPE φ 100								Y11301//1
	材料費		本設水道HPPE φ 100 L=13. 2m	式	1			第16号明細表, AZ1302//1
	布設費		本設水道HPPE φ 100 L=13. 2m	式	1			第17号明細表, AZ1304//1
	土木費		本設水道HPPE φ 100 L=13. 2m	式	1			第18号明細表, AZ1303//1

(190041-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本設水道HPPE φ 50①								Y11501//1
	材料費		本設水道HPPE φ 50① L=4.9m	式	1			第19号明細表, AZ1502//1
	布設費		本設水道HPPE φ 50① L=4.9m	式	1			第20号明細表, AZ1504//1
	土木費		本設水道HPPE φ 50① L=4.9m	式	1			第21号明細表, AZ1503//1
本設水道HPPE φ 50②								Y11601//1
	材料費		本設水道HPPE φ 50② L=7.8m	式	1			第22号明細表, AZ1602//1
	布設費		本設水道HPPE φ 50② L=7.8m	式	1			第23号明細表, AZ1604//1
	土木費		本設水道HPPE φ 50② L=7.8m	式	1			第24号明細表, AZ1603//1
本設水道HPPE φ 50③								Y11701//1
	材料費		本設水道HPPE φ 50③ L=7.8m	式	1			第25号明細表, AZ1702//1
	布設費		本設水道HPPE φ 50③ L=7.8m	式	1			第26号明細表, AZ1704//1
	土木費		本設水道HPPE φ 50③ L=7.8m	式	1			第27号明細表, AZ1703//1

(190041-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既設消火栓接続①								Y11901//1
	材料費		既設地上式消火栓接続① N=1箇所	式	1			第28号明細表, AZ1902//1
	布設費		既設地上式消火栓接続① N=1箇所	式	1			第29号明細表, AZ1904//1
	土木費		既設地上式消火栓接続① N=1箇所	式	1			第30号明細表, AZ1903//1
既設消火栓接続②								Y12001//1
	材料費		既設地上式消火栓接続② N=1箇所	式	1			第31号明細表, AZ2002//1
	布設費		既設地上式消火栓接続② N=1箇所	式	1			第32号明細表, AZ2004//1
	土木費		既設地上式消火栓接続② N=1箇所	式	1			第33号明細表, AZ2003//1
本設給水管								Y12201//1
	材料費		本設給水管 N=10件 φ 20*10	式	1			第34号明細表, AZ2202//1
	布設費		本設給水管 N=10件 φ 20*10	式	1			第35号明細表, AZ2204//1
	土木費		本設給水管 N=10件 φ 20*10	式	1			第36号明細表, AZ2203//1

(190041-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本復旧								Y12501//1
	土木費		本復旧 切削 A=1260m ² 打換 A=157m ²	式	1			第37号明細表, AZ2503//1
直接仮設費								Y2000//1
	水道直接仮設費			式	1			第38号明細表, A2100//1
	水道交通誘導員			式	1			第39号明細表, A3100//1
直接工事費計								

(190041-0)

第1号明細表
AZ0102-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 仮設水道SUSレンタル管150A L=92.0m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管レンタル資材費	SUS 150A レンタル期間100日	式	1			F1000//1 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190041-0)

第2号明細表 AZ0104-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 仮設水道SUSレクタ管150A L=92.0m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管施工費		SUS 150A	式	1			F1002//1 見積
鋳鉄管切断工		φ 200mm (エンジンカッター)	口	6			第1号表, SY0410//1 水道事業実務必携
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径200mm	m	2			第2号表, SS0111//1 水道事業実務必携
鋳鉄管処理費		鋳鉄管 処分先A	t	0.09			第3号表, SX0200//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(190041-0)

第3号明細表の1 AZ0103-0000-01							種別： 仮設水道SUSレンタル管150A L=92.0m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人力積込		土砂	m3	3			第4号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	3			第5号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	40			第6号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	21			第7号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	7			第8号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	18			第9号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	14			第10号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	3			第11号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (K)	m3	3			第12号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域外	m3	3			第13号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	18			第14号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	3			第15号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	

(190041-0)

第3号明細表の2 AZ0103-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 仮設水道SUSレクタ管150A L=92.0m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	7			第16号表, SY1050//1 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	18			第17号表, SY1050//2 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	24			第18号表, SY1050//3 水道事業実務必携
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	7			第19号表, SY1070//1 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	24			第20号表, SY1070//2 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(190041-0)

第4号明細表
AZ0302-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 既設水道管仮閉塞① N=1箇所
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカルキャップ 塩ビ・鋼管用	3回使用 50mm	個	1			G3M3050/3 見積
TS キャップ	50mm	個	1			V1H0050 刊行物
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190041-0)

第5号明細表 AZ0304-0000-01							種別：既設水道管仮閉塞① N=1箇所 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工		75mm以下 K形 特殊押輪	口	1			第21号表, SX0130//5 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 50mm	口	1			第22号表, SY0136//2 水道事業実務必携
T S 継手工		φ 50mm	口	1			第23号表, SS0330//3 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	3			第24号表, SS0455//2 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 50mm	m	1			第25号表, SS0321//1 水道事業実務必携
ビニル管廃材処理費		処分先A	t	0.01			第26号表, SX0206//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(190041-0)

第6号明細表 AZ0303-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：既設水道管仮閉塞① N=1箇所 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	4			第6号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	3			第7号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	3			第8号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2			第10号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	0.2			第12号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	3			第14号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	3			第27号表, SY1050//4 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	3			第20号表, SY1070//2 水道事業実務必携
合	計			式	1			
単	位	当	り		1			

(190041-0)

第7号明細表
AZ0402-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 既設水道管仮閉塞② N=1箇所
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカルキャップ 塩ビ・鋼管用	3回使用 50mm	個	1			G3M3050/3 見積
TS キャップ	50mm	個	1			V1H0050 刊行物
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190041-0)

第8号明細表 AZ0404-0000-01							種別：既設水道管仮閉塞② N=1箇所 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工		75mm以下 K形 特殊押輪	口	1			第21号表, SX0130//5 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 50mm	口	1			第22号表, SY0136//2 水道事業実務必携
T S 継手工		φ 50mm	口	1			第23号表, SS0330//3 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	3			第24号表, SS0455//2 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 50mm	m	1			第25号表, SS0321//1 水道事業実務必携
ビニル管廃材処理費		処分先A	t	0.01			第26号表, SX0206//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(190041-0)

第9号明細表 AZ0403-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：既設水道管仮閉塞② N=1箇所 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	4						第6号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	4						第7号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	3						第8号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	4						第10号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント(K)		m3	0.2						第12号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	4						第14号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	3						第27号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	3						第20号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(190041-0)

第10号明細表 AZ0802-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 仮設給水管 N=4件 形状： φ 20*4 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
TS-VP		3回使用 20mm	m.	17.9			V110020/3 刊行物
TS ソケット		20mm	個	6			V150020 刊行物
TS エルボ		20mm	個	16			V190020 刊行物
TS 違径ソケット:1段落		25*20mm	個	4			V160027 刊行物
甲止水栓用カバットナット・パッキン・シモク		φ 25	個	4			EA00025 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(190041-0)

第11号明細表

AZ0804-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別： 仮設給水管 N=4件

形状： φ 20*4

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm		m	17.9						第28号表, SS0320//2 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 20 再利用有り		m	17.9						第29号表, SX0520//1 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 20mm		口	48						第30号表, SS0330//4 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 25mm		口	4						第31号表, SS0330//5 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20		口	61						第32号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 25		口	4						第33号表, SS0455//5 水道事業実務必携	
機械継手工		φ 25mm		箇所	4						第34号表, SX0603//2 独自代価	
機械継手取外し工		φ 25mm		箇所	4						第35号表, SX0507//1 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(190041-0)

第12号明細表

AZ0803-0000-01

土木費

1式当り明細表

種別： 仮設給水管 N=4件

形状： φ 20*4

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
人力積込		土砂		m3	8						第4号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	8						第5号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断	コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下		m	18						第36号表, SP1D210//2 県積算基準	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	8						第37号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)	
産廃運搬処理	コンクリート殻(無筋)運搬工	バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=7km D I D区域外 廃材プラント (P)		m3	0.9						第38号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	8						第15号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
下層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	9						第39号表, SY1050//5 水道事業実務必携	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 通期		m3	0.9						第40号表, SYS0361//1 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(190041-0)

第13号明細表

AZ1102-0000-02

材料費

1式当り明細表

種別：

本設水道 (PWA) HPPE φ 200

L=247. 9m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
EF継手(片受)径違いチス		φ 200× φ 75	(PWA002)	個	4						F2005//1 見積	
EF継手(片受)径違いチス		φ 200× φ 100	(PWA002)	個	1						F2006//1 見積	
EF継手(片受)フランジ付チス (SUS7. 5K)		φ 200× φ 75	(PWA002)	個	1						F2007//1 見積	
EF継手 (片受) 22° 1/2ベント		φ 200	(PWA002)	個	8						F2009//1 見積	
EF継手 (片受) 11° 1/4ベント		φ 200	(PWA002)	個	4						F2010//1 見積	
JWWA-PWA変換継手		φ 200		個	2						F2011//1 見積	
配水用ポリエチレン管		φ 200×5000		m.	1						L410200 刊行物	
EF継手 ソケット		φ 200		個	2						L420200 刊行物	
メカニカルジョイント (HPPE-DIP)		φ 200		個	2						L762200 見積	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(190041-0)

第14号明細表の1 AZ1104-0000-01							種別：	本設水道 (PWA) HPPE φ 200 L=247. 9m	
							形状：		
							備考：		
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ホ リエチレン管据付工		φ 200mm	m	248. 9			第41号表, SS0350//1 水道事業実務必携		
ホ リエチレン管切断工		φ 200	口	27			第42号表, SS0457//1 水道事業実務必携		
ホ リエチレン管継手工		φ 200mm 融着 (EF) 継手・両受	口	38			第43号表, SS0360//1 水道事業実務必携		
ホ リエチレン管継手工		φ 200mm 融着 (EF) 継手・片受	口	81			第44号表, SS0360//2 水道事業実務必携		
ホ リエチレン管 (メカニカル継手) 継手工		φ 200mm	口	4			第45号表, SS0365//1 水道事業実務必携		
ロケティンクワイヤー (ホ リエチレン管)			m	248. 9			第46号表, SS1230//1 水道事業実務必携		
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	248. 9			第47号表, SX0619//1 複合代価 (水道事業実務必携)		
管明示テープ 工 (水道・ホ リエチレン管用)		φ 200×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	248. 9			第48号表, SY1220//1 複合代価 (水道事業実務必携)		
鋳鉄管切断工		φ 200mm (エンジンカッター)	口	3			第1号表, SY0410//1 水道事業実務必携		
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 200mm エンジンカッター	口	15			第49号表, SS0411//1 水道事業実務必携		
鋳鉄管撤去工 (機械)		呼び径200mm	m	95. 5			第2号表, SS0111//1 水道事業実務必携		
鋳鉄管処理費		鋳鉄管 処分先A	t	4			第3号表, SX0200//1 独自代価		

(190041-0)

第14号明細表の2 AZ1104-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： 本設水道 (PWA)HPPE φ 200 L=247.9m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
共通円形BOX撤去工(衤`式)				基	1						第50号表, SX0513//1 独自代価	
充填工（配管費）		鑄鉄管用 φ 200		ヶ所	2						第51号表, SYA150//1 独自代価	
現場発生品及び支給品運搬		運搬距離=6.2km 1回平均質量=1.37t クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊		回	2						第52号表, SY9500//2 水道事業実務必携	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(190041-0)

第15号明細表の1 AZ1103-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設水道(PWA)HPPE φ 200 L=247.9m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	540						第6号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型	山積0.28m3排ガス2次	m3	250						第7号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ	山積0.28m3排ガス2次	m2	3						第8号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	10cm超え15cm以下 BH クローラ	山積0.28m3排ガス2次	m2	181						第9号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	72						第10号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	120						第11号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	27						第12号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域外		m3	120						第13号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	130						第14号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	184						第16号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーレン RC-40		m2	184						第18号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	184						第19号表, SY1070//1 水道事業実務必携	

(190041-0)

第15号明細表の2 AZ1103-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 本設水道(PWA)HPPE φ 200 L=247.9m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m ² ・1層	184			第20号表, SY1070//2 水道事業実務必携
充填工		管閉塞 エアモルタル	m ³	5			第53号表, SYA205//1 水道事業実務必携
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	27			第54号表, SYS0041//1 県積算基準
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(190041-0)

第16号明細表の1 AZ1302-0000-01							材料費 1式当り明細表		種別： 本設水道HPPE φ 100 L=13. 2m 形状： 備考：			
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
EF継手	ソケット	φ 100	(PWA002)	個	1						F2003//1 見積	
JWWA-PWA変換継手		φ 100		個	1						F2012//1 見積	
配水用ホリエレンパイプ (EF受口付)		φ 100×5000		m.	10. 2						G801100 刊行物	
EF継手	ソケット	φ 100		個	3						L420100 刊行物	
EF継手 (両受) 90° ベント		φ 100		個	1						L460100 刊行物	
EF継手 (両受) 45° ベント		φ 100		個	2						L470100 刊行物	
EF継手 (片受) 45° ベント		φ 100		個	1						G8C2100 刊行物	
EF継手 (片受) 22° 1/2ベント		φ 100		個	1						G8C3100 刊行物	
メカニカルジョイント (HPPE-DIP)		φ 100		個	1						L762100 見積	
挿し口付ソフトシル仕切弁FCD		φ 100 内外面粉体 7. 5K 内ねじ		個	1						F0I0100 刊行物	
共通円型ボックスセット (水道) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品		組	1						H010030 見積	
FRP筒		(単)筒 B-800		本	1						H050005 見積	

(190041-0)

第16号明細表の2
AZ1302-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 本設水道HPPE φ 100 L=13.2m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
刃鋳鉄用帽(内面粉体)	100mm	個	1			D0R3100 見積
DCIP(K) 普通押輪：(B. N. P. 付)	100mm	組	1			DK10100 刊行物
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190041-0)

第17号明細表の1 AZ1304-0000-01							種別： 本設水道HPPE φ 100 L=13. 2m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°リエチレン管据付工		φ 100mm	m	13. 1			第55号表, SS0350//2 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管切断工		φ 100	口	8			第56号表, SS0457//2 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管継手工		φ 100mm 融着 (EF) 継手・両受	口	14			第57号表, SS0360//3 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管継手工		φ 100mm 融着 (EF) 継手・片受	口	5			第58号表, SS0360//4 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管 (メカニカル継手) 継手工		φ 100mm	口	2			第59号表, SS0365//2 水道事業実務必携
メカニカル継手工		100mm K形 普通押輪	口	1			第60号表, SX0130//6 水道事業実務必携
保護管設置工		φ 150 HI-VP (保護管)	m	1			第61号表, SX0303//1 独自代価
仕切弁設置工 (人力)		φ 100mm	基	1			第62号表, SS0480//1 水道事業実務必携
共通円形BOX設置工 (襯式)			基	1			第63号表, SX0615//1 独自代価
ロケティングワイヤー (ホ°リエチレン管)			m	14			第46号表, SS1230//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	14			第47号表, SX0619//1 複合代価 (水道事業実務必携)
管明示テープ工 (水道・ホ°リエチレン管用)		φ 100×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	14			第64号表, SY1220//2 複合代価 (水道事業実務必携)

(190041-0)

第17号明細表の2 AZ1304-0000-01							種別： 本設水道HPPE φ 100 L=13. 2m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鋳鉄管切断工		φ 100mm (エンジンカッター)	口	2			第65号表, SY0410//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 100mm エンジンカッター	口	2			第66号表, SS0411//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管撤去工 (機械)		呼び径100mm	m	14. 2			第67号表, SS0111//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管処理費		鋳鉄管 処分先A	t	0. 3			第3号表, SX0200//1 独自代価	
仕切弁撤去工 (人力)		φ 100mm	基	1			第68号表, SS0481//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX撤去工 (ｼﾞｯ式)			基	1			第50号表, SX0513//1 独自代価	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(190041-0)

第18号明細表の1 AZ1303-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別： 本設水道HPPE φ 100 L=13. 2m 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	48			第6号表, SP1D210//1 県積算基準			
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	33			第7号表, SS1000//1 水道事業実務必携			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	8			第8号表, SS1040//1 水道事業実務必携			
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	12			第9号表, SS1040//2 水道事業実務必携			
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	5			第10号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)			
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	23			第11号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)			
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	2			第12号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 改良分 D I D区域外		m3	23			第13号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	10			第14号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	20			第16号表, SY1050//1 水道事業実務必携			
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	8			第69号表, SY1050//6 水道事業実務必携			
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1. 8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	12			第18号表, SY1050//3 水道事業実務必携			

(190041-0)

第18号明細表の2
AZ1303-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 本設水道HPPE φ 100 L=13.2m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	12							第19号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	20							第20号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
合	計		式	1								
単	位	当	り	1								

(190041-0)

第19号明細表 AZ1502-0000-01							種別： 本設水道HPPE φ 50① L=4. 9m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
EF継手	ソケット	φ 75	(PWA002)	個	1						F2004//1 見積	
JWWA-PWA変換継手		φ 75		個	1						F2013//1 見積	
EF継手 (片受)	レデュサ	φ 75× φ 50		個	1						G8B0075 刊行物	
配水用ホリエンパイプ (EF受口付)		φ 50×5000		m.	3. 8						G801050 刊行物	
EF継手	ソケット	φ 50		個	2						L420050 刊行物	
EF継手 (両受)	45° ベント	φ 50		個	2						L470050 刊行物	
メカカルジョイント (HPPE-VP)		φ 50		個	1						L763050 見積	
挿し口付ソフトシル仕切弁FCD		φ 50 内外面粉体 7. 5K 内ねじ		個	1						F0I0050 刊行物	
共通円型ボックスセット (水道) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品		組	1						H010030 見積	
FRP筒		(単)筒 B-800		本	1						H050005 見積	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(190041-0)

第20号明細表の1 AZ1504-0000-01							種別： 本設水道HPPE φ 50① L=4. 9m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°リエチレン管据付工		φ 50mm	m	4. 2			第70号表, SS0350//3 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管据付工		φ 75mm	m	1. 1			第71号表, SS0350//4 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管切断工		φ 50	口	4			第72号表, SS0457//3 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	8			第73号表, SS0360//5 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管継手工		φ 75mm 融着 (EF) 継手・両受	口	2			第74号表, SS0360//7 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受	口	1			第75号表, SS0360//6 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管継手工		φ 75mm 融着 (EF) 継手・片受	口	1			第76号表, SS0360//8 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管 (メカニカル継手) 継手工		φ 50mm	口	2			第77号表, SS0365//3 水道事業実務必携	
仕切弁設置工 (人力)		φ 50mm	基	1			第78号表, SS0480//2 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工 (衽 式)			基	1			第63号表, SX0615//1 独自代価	
保護管設置工		φ 75 HI-VP (保護管)	m	1			第79号表, SX0303//2 独自代価	
ロケティンクワイヤー (ホ°リエチレン管)			m	6			第46号表, SS1230//1 水道事業実務必携	

(190041-0)

第20号明細表の2 AZ1504-0000-01							種別： 本設水道HPPE φ 50① L=4. 9m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
埋設表示シート布設（水道管）		(リサイクル品)	m	6			第47号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し	m	4. 9			第80号表, SY1220//3 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	1. 1			第81号表, SY1220//4 複合代価(水道事業実務必携)	
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)		φ 50	口	1			第82号表, SS0456//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 50mm	m	4. 7			第25号表, SS0321//1 水道事業実務必携	
ビニル管廃材処理費		処分先A	t	0. 01			第26号表, SX0206//1 独自代価	
合成樹脂弁撤去工（人力）		φ 50mm	基	1			第83号表, SX0526//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX撤去工(柵式)			基	1			第50号表, SX0513//1 独自代価	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(190041-0)

第21号明細表の1 AZ1503-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設水道HPPE φ 50① L=4. 9m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	8						第6号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型	山積0. 28m3排ガス2次	m3	6						第7号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ	山積0. 28m3排ガス2次	m2	4						第8号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	10cm超え15cm以下 BH クローラ	山積0. 28m3排ガス2次	m2	1						第9号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2						第10号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	2						第11号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	0. 4						第12号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 改良分 D I D区域外		m3	2						第13号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	4						第14号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	6						第16号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	4						第69号表, SY1050//6 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1. 8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第18号表, SY1050//3 水道事業実務必携	

(190041-0)

第21号明細表の2
AZ1503-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 本設水道HPPE φ 50① L=4. 9m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層		1						第19号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層		6						第20号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位				1							

(190041-0)

第22号明細表の1

AZ1602-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：

本設水道HPPE φ 50②

L=7. 8m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
EF継手	ソケット	φ 75	(PWA002)	個	1						F2004//1	見積
JWWA-PWA変換継手		φ 75		個	1						F2013//1	見積
EF継手 (片受)	レデュサ	φ 75× φ 50		個	1						G8B0075	刊行物
配水用ホリエチレンパイプ (EF受口付)		φ 50×5000		m.	6.9						G801050	刊行物
EF継手	ソケット	φ 50		個	4						L420050	刊行物
EF継手 (両受)	45° ベント	φ 50		個	1						L470050	刊行物
メカカルジョイント (HPPE-VP)		φ 50		個	1						L763050	見積
挿し口付ソフトシル仕切弁FCD		φ 50	内外面粉体 7. 5K 内ねじ	個	1						F0I0050	刊行物
共通円型ボックスセット (水道) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K	同等品	組	1						H010030	見積
FRP筒		(単)筒	B-800	本	1						H050005	見積
TS キャップ		50mm		個	1						V1H0050	刊行物
合	計			式	1							

(190041-0)

第22号明細表の2
AZ1602-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 本設水道HPPE φ 50② L=7. 8m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(190041-0)

第23号明細表の1 AZ1604-0000-01							種別： 本設水道HPPE φ 50② L=7. 8m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 50mm	m	7.1			第70号表, SS0350//3 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 75mm	m	1.1			第71号表, SS0350//4 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 50	口	5			第72号表, SS0457//3 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	10			第73号表, SS0360//5 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・両受	口	2			第74号表, SS0360//7 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第75号表, SS0360//6 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第76号表, SS0360//8 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 50mm	口	2			第77号表, SS0365//3 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ 50mm	基	1			第78号表, SS0480//2 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(衽°式)			基	1			第63号表, SX0615//1 独自代価	
保護管設置工		φ 75 HI-VP (保護管)	m	1			第79号表, SX0303//2 独自代価	
T S継手工		φ 50mm	口	1			第23号表, SS0330//3 水道事業実務必携	

(190041-0)

第23号明細表の2 AZ1604-0000-01							種別： 本設水道HPPE φ 50② L=7. 8m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)			m	8.9			第46号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設（水道管）		(リサイクル品)	m	8.9			第47号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し	m	7.8			第80号表, SY1220//3 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	1.1			第81号表, SY1220//4 複合代価(水道事業実務必携)	
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)		φ 50	口	2			第82号表, SS0456//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 50mm	m	8.6			第25号表, SS0321//1 水道事業実務必携	
ビニル管廃材処理費		処分先A	t	0.01			第26号表, SX0206//1 独自代価	
合成樹脂弁撤去工（人力）		φ 50mm	基	1			第83号表, SX0526//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX撤去工(祢式)			基	1			第50号表, SX0513//1 独自代価	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(190041-0)

第24号明細表の1 AZ1603-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設水道HPPE φ 50② L=7.8m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	15						第6号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	10						第7号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	5						第8号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	3						第9号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	3						第10号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	5						第11号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	0.6						第12号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域外		m3	5						第13号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	5						第14号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	7						第16号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	5						第69号表, SY1050//6 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	3						第18号表, SY1050//3 水道事業実務必携	

(190041-0)

第24号明細表の2
AZ1603-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 本設水道HPPE φ 50② L=7. 8m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層工(人力施工)	粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	3			第19号表, SY1070//1 水道事業実務必携
表層工(人力施工)	粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	7			第20号表, SY1070//2 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190041-0)

第25号明細表の1 AZ1702-0000-01							種別： 本設水道HPPE φ 50③ L=7. 8m 形状： 備考：	
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
EF継手	ソケット	φ 75	(PWA002)	個	1			F2004//1 見積
JWWA-PWA変換継手		φ 75		個	1			F2013//1 見積
EF継手 (片受)	レデュサ	φ 75× φ 50		個	1			G8B0075 刊行物
配水用ホリエチレンパイプ (EF受口付)		φ 50×5000		m.	6. 6			G801050 刊行物
EF継手	ソケット	φ 50		個	3			L420050 刊行物
EF継手 (両受)	45° ベント	φ 50		個	2			L470050 刊行物
メカカルジョイント (HPPE-VP)		φ 50		個	1			L763050 見積
挿し口付ソフトシール仕切弁FCD		φ 50 内外面粉体 7. 5K 内ねじ		個	1			F0I0050 刊行物
共通円型ボックスセット (水道) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品		組	1			H010030 見積
FRP筒		(単)筒 B-800		本	1			H050005 見積
TS キャップ		50mm		個	1			V1H0050 刊行物
合	計			式	1			

(190041-0)

第25号明細表の2
AZ1702-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 本設水道HPPE φ 50③ L=7. 8m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(190041-0)

第26号明細表の1
AZ1704-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 本設水道HPPE ϕ 50③ L=7.8m

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	7			第70号表, SS0350//3 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 75mm	m	1.1			第71号表, SS0350//4 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工	φ 50	口	5			第72号表, SS0457//3 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	10			第73号表, SS0360//5 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 75mm 融着(EF)継手・両受	口	2			第74号表, SS0360//7 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第75号表, SS0360//6 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 75mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第76号表, SS0360//8 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工	φ 50mm	口	2			第77号表, SS0365//3 水道事業実務必携
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	1			第78号表, SS0480//2 水道事業実務必携
共通円形BOX設置工(衫`式)		基	1			第63号表, SX0615//1 独自代価
保護管設置工	φ 75 HI=VP (保護管)	m	1			第79号表, SX0303//2 独自代価
T S継手工	φ 50mm	口	1			第23号表, SS0330//3 水道事業実務必携

(190041-0)

第26号明細表の2 AZ1704-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： 本設水道HPPE φ 50③ L=7. 8m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)				m	8.9						第46号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)		m	8.9						第47号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し		m	7.8						第80号表, SY1220//3 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	1.1						第81号表, SY1220//4 複合代価(水道事業実務必携)	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50		口	2						第24号表, SS0455//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)		φ 50		口	1						第82号表, SS0456//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 50mm		m	5.6						第25号表, SS0321//1 水道事業実務必携	
ビニル管廃材処理費		処分先A		t	0.01						第26号表, SX0206//1 独自代価	
合成樹脂弁撤去工 (人力)		φ 50mm		基	1						第83号表, SX0526//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX撤去工(衽式)				基	1						第50号表, SX0513//1 独自代価	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(190041-0)

第27号明細表の1 AZ1703-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別： 本設水道HPPE φ 50③ L=7. 8m 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	18			第6号表, SP1D210//1 県積算基準			
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	11			第7号表, SS1000//1 水道事業実務必携			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	7			第8号表, SS1040//1 水道事業実務必携			
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	2			第9号表, SS1040//2 水道事業実務必携			
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	3			第10号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)			
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	6			第11号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)			
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	0. 6			第12号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 改良分 D I D区域外		m3	6			第13号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	5			第14号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	9			第16号表, SY1050//1 水道事業実務必携			
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	7			第69号表, SY1050//6 水道事業実務必携			
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1. 8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	2			第18号表, SY1050//3 水道事業実務必携			

(190041-0)

第27号明細表の2
AZ1703-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 本設水道HPPE φ 50③ L=7. 8m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	2							第19号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	9							第20号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
合	計		式	1								
単	位	当	り	1								

(190041-0)

第28号明細表 AZ1902-0000-01							種別：既設地上式消火栓接続① N=1箇所 形状： 備考：					
材料費 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配水用ホ [®] リエチレン管		φ 75×5000		m.	0.8						L410075 刊行物	
EF受口付フランジ [®] （ルーズ [®] フランジ [®] SUS）		φ 75 7.5K		個	1						L4B4075 見積	
GFガスケット1号		75mm		枚	2						DFB0075 見積	
フランジ [®] 用ボルトナット：水協型 ステンレス製		80A 7.5K		組	2						DFG0080 見積	
メカニカルジ [®] ョイント（HPPE-DIP）		φ 75		個	1						L762075 見積	
ワトシール仕切弁FCD 内外面粉体 7.5K 内ねじ		75mm		個	1						F021075 刊行物	
共通円型ボックスセット（水道）除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品		組	1						H010030 見積	
FRP筒		（単）筒 B-800		本	1						H050005 見積	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(190041-0)

第29号明細表の1 AZ1904-0000-01							種別：既設地上式消火栓接続① N=1箇所 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 75mm	m	1.4			第71号表, SS0350//4 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第76号表, SS0360//8 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 75	口	1			第84号表, SS0457//4 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 75mm	口	2			第85号表, SS0365//4 水道事業実務必携
フランジ継手工		7.5K 75mm (80)	口	2			第86号表, SS0140//1 水道事業実務必携
仕切弁設置工(人力)		φ 75mm	基	1			第87号表, SS0480//3 水道事業実務必携
共通円形BOX設置工(衫°式)			基	1			第63号表, SX0615//1 独自代価
ロケティンク°ワイヤー(ホ°ポリエチレン管)			m	1.6			第46号表, SS1230//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設(水道管)		(リサイクル品)	m	1.6			第47号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ°工(水道・ホ°ポリエチレン管用)		φ 75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	1.6			第81号表, SY1220//4 複合代価(水道事業実務必携)
鋳鉄管切断工		φ 75mm (エンジンカッター)	口	2			第88号表, SY0410//3 水道事業実務必携
鋳鉄管撤去工(人力)		呼び径75mm以下	m	2.1			第89号表, SS0111//3 水道事業実務必携

(190041-0)

第29号明細表の2
AZ1904-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 既設地上式消火栓接続① N=1箇所
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管処理費	鑄鉄管 処分先A	t	0.04			第3号表, SX0200//1 独自代価
仕切弁撤去工(人力)	φ 75mm	基	1			第90号表, SS0481//2 水道事業実務必携
共通円形BOX撤去工(衫`式)		基	1			第50号表, SX0513//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190041-0)

第30号明細表の1 AZ1903-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 既設地上式消火栓接続① N=1箇所 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	4			第6号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	4			第7号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	3			第9号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	1			第10号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	2			第11号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (K)	m3	0.5			第12号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域外	m3	2			第13号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	2			第14号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	3			第16号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	3			第18号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	3			第19号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	3			第20号表, SY1070//2 水道事業実務必携	

(190041-0)

第30号明細表の2
AZ1903-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 既設地上式消火栓接続① N=1箇所
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190041-0)

第31号明細表の1 AZ2002-0000-01							種別：既設地上式消火栓接続② N=1箇所 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
EF継手 ソケット		φ 75 (PWA002)	個	1			F2004//1 見積
JWWA-PWA変換継手		φ 75	個	1			F2013//1 見積
配水用ポリエチレン管		φ 75×5000	m.	2.4			L410075 刊行物
EF継手 ソケット		φ 75	個	3			L420075 刊行物
EF継手（両受）45° ベント		φ 75	個	2			L470075 刊行物
EF受口付フランジ（ルースフランジFCD）		φ 75 7.5K	個	1			L4B2075 刊行物
フランジ用AVパッキン		80A	枚	1			DF10075 見積
フランジ用ホルツナット：水協型（FCD製）		80A 7.5K	組	1			DFD0080 見積
挿し口付ソフトシル仕切弁FCD		φ 75 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1			F0I0075 刊行物
共通円型ボックスセット（水道）除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積
FRP筒		（単）筒 B-800	本	1			H050005 見積
TS キャップ		75mm	個	1			V1H0075 刊行物

(190041-0)

第31号明細表の2
AZ2002-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 既設地上式消火栓接続② N=1箇所
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190041-0)

第32号明細表の1 AZ2004-0000-01							種別：既設地上式消火栓接続② N=1箇所 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 75mm		m	4.1						第71号表, SS0350//4 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・両受		口	12						第74号表, SS0360//7 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・片受		口	1						第76号表, SS0360//8 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 75		口	4						第84号表, SS0457//4 水道事業実務必携	
フランジ継手工		7.5K 75mm (80)		口	1						第86号表, SS0140//1 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ 75mm		基	1						第87号表, SS0480//3 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(衫°式)				基	1						第63号表, SX0615//1 独自代価	
保護管設置工		φ 100 HI-VP (保護管)		m	1						第91号表, SX0303//3 独自代価	
T S 継手工		φ 75 (65) mm		口	1						第92号表, SS0330//6 水道事業実務必携	
ロケティンク°ワイヤー(ホ°ポリエチレン管)				m	4.9						第46号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)		m	4.9						第47号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ°工(水道・ホ°ポリエチレン管用)		φ 75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	4.9						第81号表, SY1220//4 複合代価(水道事業実務必携)	

(190041-0)

第32号明細表の2

AZ2004-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：既設地上式消火栓接続②

N=1箇所

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鑄鉄管継手取外し工		フランジ	7.5K 75mm	口	1						第93号表, SY0136//1	水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ	75	口	1						第94号表, SS0455//4	水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管撤去工		φ	75(65)mm	m	2						第95号表, SS0321//2	水道事業実務必携
ビニル管廃材処理費		処分先A		t	0.01						第26号表, SX0206//1	独自代価
仕切弁撤去工(人力)		φ	75mm	基	1						第90号表, SS0481//2	水道事業実務必携
共通円形BOX撤去工(衫式)				基	1						第50号表, SX0513//1	独自代価
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(190041-0)

第33号明細表の1 AZ2003-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 既設地上式消火栓接続② N=1箇所 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力積込		土砂		m3	1			第4号表, SP12080//1 県積算基準
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	4			第5号表, SP12110//1 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	4			第6号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	3			第7号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	2			第9号表, SS1040//2 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	1			第37号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)
路床工(流用土)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	3			第96号表, SX1001//2 複合代価(県積算基準)
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	0.6			第10号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	2			第11号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	0.3			第12号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域外		m3	2			第13号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	1			第14号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

(190041-0)

第33号明細表の2

AZ2003-0000-01

土木費

1式当り明細表

種別：

既設地上式消火栓接続②

N=1箇所

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土処理		人力	2t積								第15号表, SXG0030//3	複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
		L=6.5km	発生土処分先(D)	D I D	区域外	m3	1					
上層路盤工		仕上り厚	12cm	1層	(幅1.8m未満)						第16号表, SY1050//1	水道事業実務必携
		粒調	碎石	M-40		m2	2					
下層路盤工		仕上り厚	20cm	1層	(幅1.8m未満)						第18号表, SY1050//3	水道事業実務必携
		再生	クラッシャーラン	RC-40		m2	2					
基層工(人力施工)		粗粒度	アスコン	(20)	プライムコート	小型車					第19号表, SY1070//1	水道事業実務必携
		仕上厚	5cm	車道及び路肩	砂無	m2・1層	2					
表層工(人力施工)		粗粒度	アスコン	(20)	瀝青材散布なし	小型車					第20号表, SY1070//2	水道事業実務必携
		仕上厚	5cm	車道及び路肩	砂無	m2・1層	2					
合	計					式	1					
単	位	当	り				1					

(190041-0)

第34号明細表の1 AZ2202-0000-01							種別： 本設給水管 N=10件 形状： φ 20*10 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁サドル付分水栓 (HPPE)		φ 200 (PWA001) × φ 20	個	10			F2014//1 見積
ポリエチレン管耐震コア金属継手分止水栓ナット		φ 20 回転式：芯金入りパッキン付	個	10			L2F1020 見積
甲ボール止水栓 (本体のみ)		φ 20	個	10			ED10020 見積
甲止水栓用グアイナット・パッキン・シユモク		φ 20	個	10			EA00020 見積
止水栓ボックス		(FRP) 民地用	個	10			H040015 見積
水道用PE管		20 (1-2層)	m	52.3			L010020 刊行物
ポリエチレン管耐震コア金属継手ロングヘソト：60°		φ 20 回転式	個	10			L2D1020 見積
芯金入り分水栓用パッキン		φ 20	個	10			EF10020 見積
HIVP		20mm	m.	5			V210020 刊行物
HI ソケット		20mm	個	20			V250020 刊行物
HI エルボ		20mm	個	20			V290020 刊行物
TS キャップ		20mm	個	10			V1H0020 刊行物

(190041-0)

第34号明細表の2
AZ2202-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 本設給水管 N=10件
形状： φ 20*10
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190041-0)

第35号明細表の1 AZ2204-0000-01							種別： 本設給水管 N=10件 形状： φ 20*10 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径φ ポリエチレン管 φ 150	箇所	10			第97号表, SS0710//3 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)		φ 20mm	基	10			第98号表, SX0605//1 独自代価	
ポリエチレン管据付工		φ 20mm	m	52.3			第99号表, SS0350//5 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 20	口	20			第100号表, SS0457//5 水道事業実務必携	
機械継手工		φ 20mm	箇所	20			第101号表, SX0603//1 独自代価	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm	m	5			第28号表, SS0320//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20	口	50			第32号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
T S 継手工		φ 20mm	口	90			第30号表, SS0330//4 水道事業実務必携	
保護管設置工		φ 50 HI-VP (保護管)	m	10			第102号表, SX0303//4 独自代価	
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)			m	52.3			第46号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	52.3			第47号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
合 計			式	1				

(190041-0)

第35号明細表の2
AZ2204-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 本設給水管 N=10件
形状： φ 20*10
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(190041-0)

第36号明細表の1 AZ2203-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 本設給水管 N=10件 形状： φ 20*10 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力積込		土砂		m3	14			第4号表, SP12080//1 県積算基準
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	14			第5号表, SP12110//1 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	71			第6号表, SP1D210//1 県積算基準
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	12			第36号表, SP1D210//2 県積算基準
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無		m3	2			第103号表, SPZ5010//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	24			第7号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	21			第9号表, SS1040//2 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	11			第37号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	6			第10号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	12			第11号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	3			第12号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=7km D I D区域外 廃材プラント (P)		m3	0.6			第38号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

(190041-0)

第36号明細表の2 AZ2203-0000-01							種別： 本設給水管 N=10件 形状： φ 20*10 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域外	m3	12			第13号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	12			第14号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	14			第15号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	21			第16号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	15			第104号表, SY1050//7 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	21			第18号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	21			第19号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	21			第20号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 通期	m3	0.6			第40号表, SYS0361//1 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	5			第54号表, SYS0041//1 県積算基準	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(190041-0)

第37号明細表の1 AZ2503-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別： 本復旧 形状： 切削 A=1260㎡ 打換 A=157㎡ 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去:無し		m2	1,260			第105号表, SP1D010//1 県積算基準		
不陸整正		6mm以上11mm未満 粒度調整碎石 M-40		m2	148			第106号表, SPZB010//2 県積算基準		
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3		1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り		m2	148			第107号表, SPZB130//1 県積算基準		
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)		m2	1,260			第108号表, SPZB130//3 県積算基準		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	0.3			第7号表, SS1000//1 水道事業実務必携		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	154			第8号表, SS1040//1 水道事業実務必携		
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	3			第9号表, SS1040//2 水道事業実務必携		
アスファルト切削廃材運搬処理		運搬距離7.5km DID区間無し 廃材プラント (K)		m3	63			第109号表, SX1765//1 複合代価(県積算基準)		
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km DID区域外 廃材プラント (K)		m3	8			第12号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) DID区域外		m3	0.3			第14号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
不陸整正工		仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし		m2	6			第110号表, SY1060//1 水道事業実務必携		
不陸整正工		仕上り厚5cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	3			第111号表, SY1060//2 水道事業実務必携		

(190041-0)

第37号明細表の2 AZ2503-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 本復旧 形状： 切削 A=1260㎡ 打換 A=157㎡ 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	9						第19号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	9						第112号表, SY1070//3 水道事業実務必携	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	34						第6号表, SP1D210//1 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	340						第54号表, SYS0041//1 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	120						第113号表, SYS0041//2 県積算基準	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	6						第114号表, SYS0031//1 県積算基準	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(190041-0)

<div> <div>第38号明細表 A2100-0000-01</div> <div>水道直接仮設費 1式当り明細表</div> <div>種別： 形状： 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工	50m/m 水中ポンプ	日	1			第115号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表
ポンプ据付撤去	50m/m	箇所	1			第116号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	74.7			第117号表, SY0020//1 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	14.6			第118号表, SY0020//2 水道事業実務必携
支保工(軽量金属製)	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压試験0.9m以下	m	64.7			第119号表, SY0060//1 水道事業実務必携
支保工(軽量金属製)	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压試験1.1m超~1.5m以下	m	10			第120号表, SY0060//2 水道事業実務必携
支保工(軽量金属製)	掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压試験0.9m以下	m	14.6			第121号表, SY0060//3 水道事業実務必携
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 使用回数1回 重量6.4t 補助工法無	式	1			第122号表, SX0800//1 供用日数7日 実務必携・県積算基準
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 使用回数2回 重量2.4t 補助工法無	式	1			第123号表, SX0800//2 供用日数7日 実務必携・県積算基準
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 使用回数3回 重量2.5t 補助工法無	式	1			第124号表, SX0800//3 供用日数7日 実務必携・県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190041-0)

第39号明細表
A3100-0000-01

水道交通誘導員 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	実働8時間(交替要員無し)	人	152			R4400 県単価(RR0804)
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190041-0)

水道支給品費 1式当り明細表							種別：
第40号明細表 A4100-0000-01							形状：
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
					価	金	額
							摘
							要
配水用ホリエチレンパイプ (EF受口付)	φ 200×5000 (PWA001)	m.	223.3				F2000//1 見積
EF継手 ソケット	φ 200 (PWA002)	個	17				F2002//1 見積
EF継手 (片受) 45° ベント	φ 200 (PWA002)	個	14				F2008//1 見積
EF継手 (片受) 22° 1/2ベント	φ 200 (PWA002)	個	2				F2009//1 見積
EF継手 (片受) 11° 1/4ベント	φ 200 (PWA002)	個	2				F2010//1 見積
合	計	式	1				
単	位	当	り				

(190041-0)

水道運搬費 1式当り明細表							種別：
第41号明細表 A5100-0000-01							形状：
名 称							備考：
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管レンタル資材運搬費		SUS 150A	式	1			F1001//1 見積
仮設材積込・取卸し費		基地積込→現場→基地取卸	t	11.3			第154号表, SY9800//1 水道事業実務必携
仮設材運搬		割増なし 12m以内 運搬距離10kmまで	t	22.6			第155号表, SY9700//1 水道事業実務必携
貨物自動車等による運搬(基本運賃)		質量20t以上の建設機械 20kmまで 路面切削機 2.0m	回	2			第156号表, SD9109//1 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(190041-0)

第42号明細表
A7100-0000-01

水道検査費(仮設) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水試験工(1日未満)	既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下	m	92			第157号表, SS0705//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190041-0)

第43号明細表 A7150-0000-01		水道検査費(本設) 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要	
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ 200～φ 350		m	247.9						第158号表, SS0705//2 水道事業実務必携		
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ 150以下		m	33.7						第157号表, SS0705//1 水道事業実務必携		
合		計		式	1								
単		位		当		り							