

## 設計図書内「独自代価」における諸雑費の端数処理方法について

上越市ガス水道局において設定している「独自代価」の工種について、「諸雑費」の端数処理方法については以下のとおり。

## ①代価表(歩掛表に率でない諸雑費があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように端数を計上する。

## ②代価表(歩掛表に諸雑费率があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように原則として所定の諸雑费率以内で端数を計上する。一部、歩掛表の途中で計上するものもある。

以下の「諸雑費コード表」のとおり計上している。

諸雑費コード表

工種コード	名 称	諸 雑 費 率 表 記	諸雑費コード	端数処理
SX0501	鋼管切断工(エンジンカッター)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0612	穿孔取出(铸铁管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0613	穿孔取出(鋼管・PE管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SY0301	X線検査工(ガス)	(機械+消耗費+労務費)×10%	Z1000Z3	有効4桁
SX0604	漏洩・漏水防止金具打工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0303	保護管設置工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(低圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(中圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0302	塗覆装工(熱収縮チューブ)	φ 50-100:5%, φ 150-500:6%, φ 600以上:8%	Z4002Z2	有効4桁
SX0625	電気溶接工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0614	ターミナル取付工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0903	デテクター検査費	労務費×20%	Z4002Z7	有効4桁
SX0902	管内清掃工(ビグ清掃)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2000	遮断バイパス工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管低圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管中圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2010	遮断バイパス工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4000	遮断工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4005	遮断工事(鋼管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4010	遮断工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX0904	耐圧気密検査費	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁
SX0904	気密検査費(低圧)	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁

(020052-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			水道運搬費	式	1			第48号明細表, A2000//1
		技術管理費		式	1			
			水道検査費 /(仮設分)	式	1			第49号明細表, A7000//1
			水道検査費 /(本設分)	式	1			第50号明細表, A7000//2
純工事費								
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			

(020052-0)

## 本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価								
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

「週休2日適用工事」における補正係数を用いた諸経費率の算出方法について

令和8年1月以降

## 間接工事費

共通仮設費率の端数処理について

共通仮設費率(補正前) 算定式  $Kr = A \cdot P^b$

ただし、Kr: 共通仮設費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

P: 対象額(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

共通仮設費率(週休2日補正後) = ( 共通仮設費率(補正前) × 施工地域補正係数 ) × 週休2日補正係数

※共通仮設費率の補正にあたっては、補正前の共通仮設費率(Kr)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

現場管理費率の端数処理について

現場管理費率(補正前) 算定式  $Jo = A \cdot Np^b$

ただし、Jo: 現場管理費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

P: 対象純工事費(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

現場管理費率(週休2日補正後) = ( 現場管理費率(補正前) × 施工地域補正係数 ) × 週休2日補正係数

※現場管理費率の補正にあっても、補正前の現場管理費率(Jo)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

## ◎留意事項

設計額算出時の週休2日に係る補正対象は、労務費・機械経費(賃料)・市場単価・標準単価・間接工事費率とする。

労務費の補正対象は、公共事業労務費調査対象の51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)に加え、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)とする。

ただし、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)は、週休2日補正後の労務単価を見積徴取しているため、週休2日補正係数は乗じないものとする。

また、水道X線検査工の一部労務費(技師A及び技師B)は補正対象外とする。

予定価格算出にあたっては、上越市ガス水道局「週休2日適用工事(現場閉所)」(令和7年6月)実施要領【土木工事】を確認し算出すること。

労務費	単価根拠	補正の有無	補正の方法
51 職種及び電気通信技術者、 電気通信技術員、機械設備据付工、 技術者(下水道)	県単価	有	補正係数を乗じる
ステンレス溶接工、 X線検査 技術員、X線検査 補助	見積	有	見積額に含む
技師A、技師B	県単価	無	—

# 間 接 工 事 明 細 書 (当初)

令和7年度(秋) 基準適用  
 週休2日補正有 R 7 年度[秋] 単価適用  
 週休2日(通期) 適用地区： 上越②

費 目	計 算 根 拠 式				
共通仮設費 (率計算額)	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象額} \times (\text{標準率} \times \text{地域補正}) \times \text{係数} \\ &= \text{ } \times ( \text{ } \% \times \text{ } ) \times \text{ } \\ \text{対象額} &= \text{直接工事費} - (\text{管材費} \div 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) \div 2) \\ &\quad + \text{無償貸付機械等評価額} + \text{事業損失防止施設費} + \text{処分費} (\text{準備費}) - \text{処分費控除額} \\ &\quad + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \text{ } - ( \text{ } \div 2) + \text{ } - ( \text{ } \div 2) \\ &\quad + \text{ } + \text{ } + \text{ } - \text{ } \\ &\quad + \text{ } - \text{ } \\ \text{処分費控除額} &= \text{ } \\ \text{処分費等} (\text{直工} + \text{準備}) \div \text{対象額} &= \text{構成比} < > 3\% \\ &= \text{ } \% < > 3\% \end{aligned}$				
現場環境改善費 (率計算額)	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象額} \times (\text{標準率} + \text{補正率}) \times \text{係数} \\ &= \text{ } \times ( \text{ } \% + \text{ } \% ) \times \text{ } \\ \text{対象額} &= \text{直接工事費} - (\text{管材費} \div 2) - \text{処分費等} (\text{直工}) + \text{支給品費} \\ &\quad - (\text{管材費} (\text{支給品費}) \div 2) + \text{無償貸付機械等評価} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \text{ } - ( \text{ } \div 2) - \text{ } + \text{ } + \text{ } \\ &\quad - ( \text{ } \div 2) + \text{ } + \text{ } - \text{ } \end{aligned}$				
現場管理費 (率計算額)	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象純工事費} \times (\text{標準率} \times \text{地域補正} + \text{冬期補正率}) \times \text{係数} \\ &= \text{ } \times ( \text{ } \% \times \text{ } + \text{ } \% ) \times \text{ } \\ \text{対象純工事費} &= \text{純工事費} - (\text{管材費} \div 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) \div 2) \\ &\quad + \text{無償貸付機械等評価額} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \text{ } - ( \text{ } \div 2) + \text{ } - ( \text{ } \div 2) \\ &\quad + \text{ } - \text{ } + \text{ } - \text{ } \end{aligned}$				
一般管理費 (率計算額) 契約保証費	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象工事原価} \times (\text{標準率} \times \text{前払補正率}) \times \text{係数} - \text{端数調整額} \\ &= \text{ } \times ( \text{ } \% \times \text{ } ) \times \text{ } - \text{ } \\ \text{契約保証費} &= \text{対象工事原価} \times \text{契約保証補正} \\ &= \text{ } \times \text{ } \% \\ \text{対象工事原価} &= \text{工事原価} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \text{ } - \text{ } + \text{ } - \text{ } \end{aligned}$				

週休2日補正係数 地域補正係数		○
施工地域・工事場所区分	補 正 係 数	
一般交通影響あり①	○	
一般交通影響あり②		
市街地		
山間僻地及び離島		

週休2日補正係数 地域補正係数		○
施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数	
一般交通影響あり①	○	
一般交通影響あり②		
市街地		
山間僻地及び離島		

前払補正率				
前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下
補正係数				

※35%超40%以下 (補正なし)の場合 ○

契約保証補正率		%
保証の方法	補正值(%)	
金銭的保証	○	
役務的保証		

(020052-0)

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(仮設) 水道TSVP φ100工事①								Y10001//1
	材料費		〔仮設〕 水道TSVP φ 100① L=233. 3m	式	1			第1号明細表, AZ0002//1
	布設費		〔仮設〕 水道TSVP φ 100① L=233. 3m	式	1			第2号明細表, AZ0004//1
	土木費		〔仮設〕 水道TSVP φ 100① L=233. 3m	式	1			第3号明細表, AZ0003//1
(仮設) 水道TSVP φ100工事②								Y10101//1
	材料費		〔仮設〕 水道TSVP φ 100② L=9. 1m	式	1			第4号明細表, AZ0102//1
	布設費		〔仮設〕 水道TSVP φ 100② L=9. 1m	式	1			第5号明細表, AZ0104//1
	土木費		〔仮設〕 水道TSVP φ 100② L=9. 1m	式	1			第6号明細表, AZ0103//1
(仮設) 水道TSVP φ100工事③								Y10201//1
	材料費		〔仮設〕 水道TSVP φ 100③ L=17. 9m	式	1			第7号明細表, AZ0202//1
	布設費		〔仮設〕 水道TSVP φ 100③ L=17. 9m	式	1			第8号明細表, AZ0204//1
	土木費		〔仮設〕 水道TSVP φ 100③ L=17. 9m	式	1			第9号明細表, AZ0203//1

(020052-0)

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
〔仮設〕水道TSVP φ75工事								Y10301//1
	材料費		〔仮設〕水道TSVP φ75 L=28.8m	式	1			第10号明細表, AZ0302//1
	布設費		〔仮設〕水道TSVP φ75 L=28.8m	式	1			第11号明細表, AZ0304//1
	土木費		〔仮設〕水道TSVP φ75 L=28.8m	式	1			第12号明細表, AZ0303//1
〔仮設〕消火栓工事								Y10501//1
	材料費		〔仮設〕消火栓 N=1基	式	1			第13号明細表, AZ0502//1
	布設費		〔仮設〕消火栓 N=1基	式	1			第14号明細表, AZ0504//1
〔仮設〕排泥管工事								Y10601//1
	材料費		〔仮設〕排泥管 N=1箇所	式	1			第15号明細表, AZ0602//1
	布設費		〔仮設〕排泥管 N=1箇所	式	1			第16号明細表, AZ0604//1
〔仮設〕給水管工事								Y10701//1
	材料費		〔仮設〕給水管 N=4件	式	1			第17号明細表, AZ0702//1

(020052-0)

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	布設費		〔仮設〕 給水管 N=4件	式	1			第18号明細表, AZ0704//1
	土木費		〔仮設〕 給水管 N=4件	式	1			第19号明細表, AZ0703//1
(本設) 水道HPPEφ150工事①								Y11001//1
	材料費		〔本設〕 水道HPPE φ 150① L=227. 2m	式	1			第20号明細表, AZ1002//1
	布設費		〔本設〕 水道HPPE φ 150① L=227. 2m	式	1			第21号明細表, AZ1004//1
	土木費		〔本設〕 水道HPPE φ 150① L=227. 2m	式	1			第22号明細表, AZ1003//1
(本設) 水道HPPEφ150工事②								Y11101//1
	材料費		〔本設〕 水道HPPE φ 150② L=7. 8m	式	1			第23号明細表, AZ1102//1
	布設費		〔本設〕 水道HPPE φ 150② L=7. 8m	式	1			第24号明細表, AZ1104//1
	土木費		〔本設〕 水道HPPE φ 150② L=7. 8m	式	1			第25号明細表, AZ1103//1
(本設) 水道HPPEφ150工事③								Y11201//1
	材料費		〔本設〕 水道HPPE φ 150③ L=15. 9m	式	1			第26号明細表, AZ1202//1



(020052-0)

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	布設費		〔本設〕 水道HPPE φ 150③ L=15.9m	式	1			第27号明細表, AZ1204//1
	土木費		〔本設〕 水道HPPE φ 150③ L=15.9m	式	1			第28号明細表, AZ1203//1
〔本設〕 水道HPPE φ 75工事								Y11301//1
	材料費		〔本設〕 水道HPPE φ 75 L=4.2m	式	1			第29号明細表, AZ1302//1
	布設費		〔本設〕 水道HPPE φ 75 L=4.2m	式	1			第30号明細表, AZ1304//1
	土木費		〔本設〕 水道HPPE φ 75 L=4.2m	式	1			第31号明細表, AZ1303//1
〔本設〕 水道HPPE φ 50工事								Y11401//1
	材料費		〔本設〕 水道HPPE φ 50 L=18.6m	式	1			第32号明細表, AZ1402//1
	布設費		〔本設〕 水道HPPE φ 50 L=18.6m	式	1			第33号明細表, AZ1404//1
	土木費		〔本設〕 水道HPPE φ 50 L=18.6m	式	1			第34号明細表, AZ1403//1
〔本設〕 消火栓接続工事								Y11501//1
	材料費		〔本設〕 消火栓接続 N=1基	式	1			第35号明細表, AZ1502//1

(020052-0)

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	布設費		〔本設〕消火栓接続 N=1基	式	1			第36号明細表, AZ1504//1
	土木費		〔本設〕消火栓接続 N=1基	式	1			第37号明細表, AZ1503//1
〔本設〕排泥管工事								Y11601//1
	材料費		〔本設〕排泥管 N=1箇所	式	1			第38号明細表, AZ1602//1
	布設費		〔本設〕排泥管 N=1箇所	式	1			第39号明細表, AZ1604//1
	土木費		〔本設〕排泥管 N=1箇所	式	1			第40号明細表, AZ1603//1
〔本設〕給水管工事								Y11701//1
	材料費		〔本設〕給水管 N=6件	式	1			第41号明細表, AZ1702//1
	布設費		〔本設〕給水管 N=6件	式	1			第42号明細表, AZ1704//1
	土木費		〔本設〕給水管 N=6件	式	1			第43号明細表, AZ1703//1
試掘工								Y11901//1
	土木費		試掘工 県道、県道(土)	式	1			第44号明細表, AZ1903//1

(020052-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装本復旧工事								Y12001//1
	土木費		舗装本復旧 県道、市道、法定外/私有地	式	1			第45号明細表, AZ2003//1
水道直接仮設費								Y1000//1
	直接仮設費			式	1			第46号明細表, A1000//1
	交通誘導員費			式	1			第47号明細表, A1000//2
直接工事費計								

(020052-0)

第1号明細表の1 AZ0002-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：〔仮設〕水道TSVP φ100① 形状：L=233.3m 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
サトル分水栓：ビニル・鋼管用	3回使用 100*20mm	個	4			E020101/3 見積	
スリースパルプ（125）	3回使用 100A	個	1			F0K0100/3 見積	
メカニカルフランジ（VP用）内面粉体（離脱防止機能付）	3回使用 50mm	個	1			V8D0200/53 見積	
メカニカルジョイント（HPPE-VP）	3回使用 150*100mm	個	1			V8E0211/73 見積	
TS-VP	3回使用 50mm	m.	1.1			V110050/3 刊行物	
TS-VP	3回使用 100mm	m.	233.3			V110100/3 刊行物	
TS ソケット	100mm	個	35			V150100 刊行物	
TS パルプソケット（金属入り）	100mm	個	2			V152100 刊行物	
TS チーズ	100mm	個	1			V170100 刊行物	
TS 違径チーズ：2段落	100*50mm	個	2			V180100 刊行物	
TS 違径チーズ：1段落	100*75mm	個	1			V180101 刊行物	
TS エルボ	50mm	個	1			V190050 刊行物	

(020052-0)

第1号明細表の2 AZ0002-0000-01		材料費 1式当り明細表					種別：〔仮設〕水道TSVP φ 100① 形状：L=233. 3m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
TS	エルボ°	100mm		個	25						V190100 刊行物	
TS	ベント°45°	100mm		個	1						V1C0100 刊行物	
TS	ベント°22° 1/2	100mm		個	1						V1D0100 刊行物	
砲金	キャップ	3回使用 20mm		個	4						V930020/3 見積	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(020052-0)

第2号明細表の1 AZ0004-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：〔仮設〕水道TSVP φ 100① 形状：L=233. 3m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 20mm	口	4						第1号表, SS0220//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 100mm	口	2						第2号表, SS0220//4 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm		m	1. 1						第3号表, SS0320//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 100mm		m	233. 3						第4号表, SS0320//2 水道事業実務必携	
T S 継手工		φ 50mm		口	4						第5号表, SS0330//1 水道事業実務必携	
T S 継手工		φ 75 (65) mm		口	1						第6号表, SS0330//2 水道事業実務必携	
T S 継手工		φ 100mm		口	135						第7号表, SS0330//3 水道事業実務必携	
ポリエチレン管 (メカニカル継手) 継手工		φ 50mm		口	1						第8号表, SS0365//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管 (メカニカル継手) 継手工		φ 100mm		口	1						第9号表, SS0365//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管 (メカニカル継手) 継手工		φ 150mm		口	1						第10号表, SS0365//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50		口	2						第11号表, SS0455//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 100		口	33						第12号表, SS0455//2 水道事業実務必携	

(020052-0)

第2号明細表の2 AZ0004-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：〔仮設〕水道TSVP φ 100① 形状：L=233. 3m 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所	4			第13号表, SS0710//1 水道事業実務必携
バルブ設置工(人力)		φ 100mm		基	1			第14号表, SX0605//1 独自代価
共通円形BOX設置工(襯式)				基	1			第15号表, SX0615//1 独自代価
共通円形BOX撤去工(襯式)再使用				基	1			第16号表, SX0522//1 独自代価
フランジ継手工		7. 5K 65mm以下		口	1			第17号表, SS0140//3 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 7. 5K 50mm		口	1			第18号表, SY0136//8 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工		φ 50 再利用有り		m	1. 1			第19号表, SX0520//3 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工		φ 100 再利用有り		m	233. 3			第20号表, SX0520//4 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)		φ 50		口	4			第21号表, SS0456//1 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)		φ 75		口	1			第22号表, SS0456//3 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)		φ 100		口	135			第23号表, SS0456//2 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手) 50mm		口	1			第24号表, SY0136//9 水道事業実務必携

(020052-0)

第2号明細表の3

AZ0004-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：〔仮設〕水道TSVP φ 100①

形状：L=233. 3m

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鑄鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手)	100mm	口	1						第25号表, SY0136//10	水道事業実務必携
鑄鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手)	150mm	口	1						第26号表, SY0136//11	水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ 20mm 再利用有り	口	4						第27号表, SY0220//1	水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ 100mm 再利用有り	口	2						第28号表, SY0220//6	水道事業実務必携
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 20 再利用有り 本管呼び径φニール管 φ 100		箇所	4						第29号表, SY0710//1	水道事業実務必携
バルブ撤去工		100mm		基	1						第30号表, SX0527//1	独自代価
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							



(020052-0)

第3号明細表の1 AZ0003-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：〔仮設〕水道TSVP φ100① 形状：L=233.3m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	52						第31号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型	山積0.28m3排ガス2次	m3	36						第32号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ	山積0.28m3排ガス2次	m2	30						第33号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	10cm超え15cm以下 BH クローラ	山積0.28m3排ガス2次	m2	5						第34号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	12						第35号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	7						第36号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(流用土)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	8						第37号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km D I D区域外 廃材プラント (S)		m3	2						第38号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	7						第39号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	21						第40号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	17						第41号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	13						第42号表, SY1050//2 水道事業実務必携	

(020052-0)

第3号明細表の2

AZ0003-0000-01

土木費

1式当り明細表

種別：〔仮設〕水道TSVP φ 100①

形状：L=233. 3m

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)	粒調碎石 M-40	m2	5						第43号表, SY1050//3	水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満)	再生クラッシャーレン RC-40	m2	10						第44号表, SY1050//4	水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満)	ARC 40 (RC混合)	m2	13						第45号表, SY1050//7	水道事業実務必携
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車	仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	5						第46号表, SY1070//1	水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車	仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	5						第47号表, SY1070//2	水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車	仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	30						第48号表, SY1070//3	水道事業実務必携
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(020052-0)

第4号明細表 AZ0102-0000-01		材料費 1式当り明細表					種別： 〔仮設〕 水道TSVP φ 100② 形状： L=9. 1m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
サドル分水栓:ビニル・鋼管用		3回使用 100*20mm		個	1						E020101/3 見積	
メカカルフランジ (VP用) 内面粉体 (離脱防止機能付)		3回使用 150*100mm		個	1						V8E0301/53 見積	
TS-VP		3回使用 100mm		m.	9. 1						V110100/3 刊行物	
TS エルボ		100mm		個	8						V190100 刊行物	
砲金キャップ		3回使用 20mm		個	1						V930020/3 見積	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(020052-0)

第5号明細表の1 AZ0104-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：〔仮設〕水道TSVP φ 100② 形状：L=9. 1m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
フランジ継手工		7.5K	150mm	口	1						第49号表, SS0140//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 20mm	口	1						第1号表, SS0220//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 100mm		m	9.1						第4号表, SS0320//2 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 100mm		口	16						第7号表, SS0330//3 水道事業実務必携	
メカニカル継手工		100mm K形 特殊押輪		口	1						第50号表, SX0130//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 100		口	9						第12号表, SS0455//2 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所	1						第13号表, SS0710//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(襯式)				基	1						第15号表, SX0615//1 独自代価	
共通円形BOX撤去工(襯式)再使用				基	1						第16号表, SX0522//1 独自代価	
仮設ビニル管撤去工		φ 100 再利用有り		m	9.1						第20号表, SX0520//4 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)		φ 100		口	16						第23号表, SS0456//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 20mm 再利用有り		口	1						第27号表, SY0220//1 水道事業実務必携	

(020052-0)

第5号明細表の2 AZ0104-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：〔仮設〕水道TSVP φ100② 形状：L=9.1m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 100mm	口	1			第51号表, SY0136//2 水道事業実務必携
鑄鉄管継手取外し工		フランジ 7.5K 150mm	口	1			第52号表, SY0136//4 水道事業実務必携
分水栓撤去工		配管呼び径 φ20 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ100	箇所	1			第29号表, SY0710//1 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(020052-0)

第6号明細表の1 AZ0103-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：〔仮設〕水道TSVP φ100② 形状：L=9.1m 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	17			第31号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	9			第32号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	11			第33号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	5			第35号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	1			第36号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km D I D区域外 廃材プラント (S)		m3	0.5			第38号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	1			第39号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	8			第40号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	4			第41号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	4			第42号表, SY1050//2 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	7			第45号表, SY1050//7 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	11				第48号表, SY1070//3 水道事業実務必携

(020052-0)

第6号明細表の2  
AZ0103-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：〔仮設〕水道TSVP φ100②  
形状：L=9.1m  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(020052-0)

第7号明細表  
AZ0202-0000-01

## 材料費 1式当り明細表

種別：〔仮設〕水道TSVP φ100③  
形状：L=17.9m  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓：ビニル・鋼管用	3回使用 100*20mm	個	1			E020101/3 見積
メカニカルジョイント(HPPE-VP)	3回使用 150*100mm	個	1			V8E0211/73 見積
TS-VP	3回使用 100mm	m.	17.9			V110100/3 刊行物
TS ソケット	100mm	個	3			V150100 刊行物
TS エルボ	100mm	個	5			V190100 刊行物
砲金キャップ	3回使用 20mm	個	1			V930020/3 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			



(020052-0)

第8号明細表の1 AZ0204-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：〔仮設〕水道TSVP φ100③ 形状：L=17.9m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ20mm	口	1			第1号表, SS0220//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ100mm	m	17.9			第4号表, SS0320//2 水道事業実務必携	
T S継手工		φ100mm	口	16			第7号表, SS0330//3 水道事業実務必携	
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ100mm	口	1			第9号表, SS0365//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ150mm	口	1			第10号表, SS0365//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ100	口	8			第12号表, SS0455//2 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径φ20 本管呼び径ビニル管φ100	箇所	1			第13号表, SS0710//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(襯式)			基	1			第15号表, SX0615//1 独自代価	
共通円形BOX撤去工(襯式)再使用			基	1			第16号表, SX0522//1 独自代価	
仮設ビニル管撤去工		φ100 再利用有り	m	17.9			第20号表, SX0520//4 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)		φ100	口	16			第23号表, SS0456//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ20mm 再利用有り	口	1			第27号表, SY0220//1 水道事業実務必携	

(020052-0)

第8号明細表の2  
AZ0204-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：〔仮設〕水道TSVP φ 100③  
形状：L=17.9m  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管継手取外し工	K形及びA形(普通継手) 100mm	口	1			第25号表, SY0136//10 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工	K形及びA形(普通継手) 150mm	口	1			第26号表, SY0136//11 水道事業実務必携
分水栓撤去工	配管呼び径 φ 20 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 100	箇所	1			第29号表, SY0710//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(020052-0)

第9号明細表の1 AZ0203-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：〔仮設〕水道TSVP φ100③ 形状：L=17.9m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	7						第31号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	7						第32号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	0.4						第33号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	5						第34号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	5						第35号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0.4						第36号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km D I D区域外 廃材プラント (S)		m3	0.8						第38号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	0.4						第39号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	7						第40号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	0.4						第41号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	5						第43号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	5						第44号表, SY1050//4 水道事業実務必携	

(020052-0)

第9号明細表の2  
AZ0203-0000-01

## 土木費 1式当り明細表

種別：〔仮設〕水道TSVP φ 100③

形状:  $L=17.9\text{m}$

備考：

[illegible]

(020052-0)

<div> <div>第10号明細表 AZ0302-0000-01</div> <div>材料費 1式当り明細表</div> <div>種別：〔仮設〕水道TSVP φ75 形状：L=28.8m 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ用AVパッキン	80A	枚	1			DF10075 見積
フランジ用ボルトナット：水協型 ステンレス製	80A 7.5K	組	1			DFG0080 見積
スリースパルブ（125）	3回使用 75A	個	1			F0K0075/3 見積
メカカルフランジ（VP用）内面粉体（離脱防止機能付）	3回使用 75mm	個	1			V8D0200/73 見積
TS-VP	3回使用 75mm	m.	28.8			V110075/3 刊行物
TS ソケット	75mm	個	3			V150075 刊行物
TS パルブソケット（金属入り）	75mm	個	2			V152075 刊行物
TS エルボ	75mm	個	9			V190075 刊行物
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(020052-0)

第11号明細表の1 AZ0304-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：〔仮設〕水道TSVP φ 75 形状：L=28. 8m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
フランジ継手工		7. 5K	75mm (80)	口	1						第53号表, SS0140//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 80mm	口	2						第54号表, SS0220//6 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 75 (65)	mm	m	28. 8						第55号表, SS0320//3 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 75 (65)	mm	口	26						第6号表, SS0330//2 水道事業実務必携	
メカニカル継手工		75mm以下 K形 特殊押輪		口	1						第56号表, SX0130//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 75		口	11						第57号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)		φ 80mm		基	1						第58号表, SX0605//2 独自代価	
共通円形BOX設置工(襯式)				基	1						第15号表, SX0615//1 独自代価	
共通円形BOX撤去工(襯式)再使用				基	1						第16号表, SX0522//1 独自代価	
仮設ビニル管撤去工		φ 75 再利用有り		m	28. 8						第59号表, SX0520//5 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)		φ 75		口	26						第22号表, SS0456//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ 80mm 再利用有り	口	2						第60号表, SY0220//5 水道事業実務必携	

(020052-0)

第11号明細表の2 AZ0304-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：〔仮設〕水道TSVP φ75 形状：L=28.8m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 75mm	口	1			第61号表, SY0136//5 水道事業実務必携
鑄鉄管継手取外し工		フランジ 7.5K 75mm	口	1			第62号表, SY0136//7 水道事業実務必携
バルブ撤去工		75mm	基	1			第63号表, SX0527//2 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(020052-0)

第12号明細表の1 AZ0303-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：〔仮設〕水道TSVP φ 75 形状：L=28. 8m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	7						第31号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	7						第32号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	5						第33号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	5						第35号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	1						第36号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=3km D I D区域外 廃材プラント (S)		m3	0. 2						第38号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	1						第39号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	6						第40号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	0. 9						第41号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	0. 9						第42号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	4						第45号表, SY1050//7 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	5						第48号表, SY1070//3 水道事業実務必携	



(020052-0)

第12号明細表の2  
AZ0303-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：〔仮設〕水道TSVP φ 75  
形状：L=28. 8m  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(020052-0)

第13号明細表

AZ0502-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：〔仮設〕消火栓

形状：N=1基

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
消火栓		3回使用	仮設用アソケ <sup>ル</sup> ハ <sup>ル</sup> フ <sup>ル</sup> :65*65mm	組	1						F210076/3	見積
ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB)		3回使用	80A	m.	0.3						G031075/3	刊行物
ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB)		3回使用	100A	m.	1						G031100/3	刊行物
違径ソケット コア内蔵:1段落 内面粉体		3回使用	80A*65A	個	1						G0B0080/3	刊行物
違径チース コア内蔵:1段落 内面粉体		3回使用	100A*80A	個	1						G0D0105/3	刊行物
ニップル 内面粉体		3回使用	65A	個	1						G0N0065/3	刊行物
メカカルジョイント (VP-SGP)		3回使用	100mm	個	2						V8D0100/3	見積
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(020052-0)

第14号明細表の1 AZ0504-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：〔仮設〕消火栓 形状：N=1基 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工		人力 仮設消火栓		基	1			第64号表, SX0624//1 独自代価
小口径鋼管据付工		φ 80mm		m	0.3			第65号表, SS0210//1 水道事業実務必携
小口径鋼管据付工		φ 100mm		m	1			第66号表, SS0210//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ 80mm		口	1			第67号表, SS0220//7 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ 100mm		口	2			第68号表, SS0220//8 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 80mm		口	2			第69号表, SS0220//5 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 100mm		口	2			第70号表, SS0220//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 65mm		口	2			第71号表, SS0220//10 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 80mm		口	2			第54号表, SS0220//6 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 100mm		口	2			第2号表, SS0220//4 水道事業実務必携
メカニカル継手工		100mm K形 特殊押輪		口	4			第50号表, SX0130//1 水道事業実務必携
消火栓撤去工		人力 仮設消火栓		基	1			第72号表, SX0531//1 独自代価

(020052-0)

第14号明細表の2 AZ0504-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：〔仮設〕消火栓 形状：N=1基 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仮設小口径鋼管撤去工		φ 80mm 再利用有り		m	0.3						第73号表, SX0519//1 水道事業実務必携	
仮設小口径鋼管撤去工		φ 100mm 再利用有り		m	1						第74号表, SX0519//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 65mm 再利用有り		口	2						第75号表, SY0220//4 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 80mm 再利用有り		口	2						第60号表, SY0220//5 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 100mm 再利用有り		口	2						第28号表, SY0220//6 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 100mm		口	4						第51号表, SY0136//2 水道事業実務必携	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(020052-0)

第15号明細表 AZ0602-0000-01		材料費 1式当り明細表					種別： 〔仮設〕 排泥管 形状： N=1箇所 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スリースハ゛ルフ゛ (125)		3回使用 50A		個	1			F0K0050/3 見積
白ﾌﾟﾗｸﾞ゛		3回使用 50A		個	1			GBE0050/3 刊行物
TS-VP		3回使用 50mm		m.	0.5			V110050/3 刊行物
TS ﾎﾞﾙﾌﾞｿｯｹｯﾄ(金属入り)		50mm		個	1			V152050 刊行物
TS ﾍﾞﾙﾌﾞ		50mm		個	1			V190050 刊行物
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(020052-0)

第16号明細表 AZ0604-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：〔仮設〕排泥管 形状：N=1箇所 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 50mm	口	2						第76号表, SS0220//12 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm		m	0.5						第3号表, SS0320//1 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 50mm		口	3						第5号表, SS0330//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50		口	2						第11号表, SS0455//1 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)		φ 50mm		基	1						第77号表, SX0605//3 独自代価	
仮設ビニル管撤去工		φ 50 再利用有り		m	0.5						第19号表, SX0520//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)		φ 50		口	3						第21号表, SS0456//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ 50mm 再利用有り	口	2						第78号表, SY0220//7 水道事業実務必携	
バルブ撤去工		50mm		基	1						第79号表, SX0527//3 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(020052-0)

第17号明細表 AZ0702-0000-01		材料費 1式当り明細表					種別： 〔仮設〕 給水管 形状： N=4件 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サトル分水栓:ビニル・鋼管用		3回使用 100*20mm:HIシモク,ガイドナット,パッキン付		個	3			E040101/3 見積
サトル分水栓:ビニル・鋼管用		3回使用 100*25mm:HIシモク,ガイドナット,パッキン付		個	1			E040102/3 見積
TS-VP		3回使用 20mm		m.	19.4			V110020/3 刊行物
TS-VP		3回使用 25mm		m.	2.2			V110025/3 刊行物
TS ソケット		20mm		個	5			V150020 刊行物
TS ソケット		25mm		個	1			V150025 刊行物
TS エルボ		20mm		個	16			V190020 刊行物
TS エルボ		25mm		個	4			V190025 刊行物
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(020052-0)

布設費 1式当り明細表							種別：〔仮設〕給水管 形状：N=4件 備考：
第18号明細表の1 AZ0704-0000-01	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	硬質塩化ビニル管据付工	φ 20mm	m	19.4			第80号表, SS0320//4 水道事業実務必携
	硬質塩化ビニル管据付工	φ 25mm	m	2.2			第81号表, SS0320//5 水道事業実務必携
	T S継手工	φ 20mm	口	42			第82号表, SS0330//4 水道事業実務必携
	T S継手工	φ 25mm	口	10			第83号表, SS0330//5 水道事業実務必携
	硬質塩化ビニル管切断工	φ 20	口	39			第84号表, SS0455//4 水道事業実務必携
	硬質塩化ビニル管切断工	φ 25	口	13			第85号表, SS0455//5 水道事業実務必携
	分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 100	箇所	3			第13号表, SS0710//1 水道事業実務必携
	分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径ビニル管 φ 100	箇所	1			第86号表, SS0710//2 水道事業実務必携
	仮設ビニル管撤去工	φ 20 再利用有り	m	19.4			第87号表, SX0520//1 水道事業実務必携
	仮設ビニル管撤去工	φ 25 再利用有り	m	2.2			第88号表, SX0520//2 水道事業実務必携
	分水栓撤去工	配管呼び径 φ 20 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 100	箇所	3			第29号表, SY0710//1 水道事業実務必携
	分水栓撤去工	配管呼び径 φ 25 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 100	箇所	1			第89号表, SY0710//2 水道事業実務必携



(020052-0)

第18号明細表の2  
AZ0704-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：〔仮設〕給水管  
形状：N=4件  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(020052-0)

第19号明細表の1 AZ0703-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：〔仮設〕給水管 形状：N=4件 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
人力積込		土砂		m3	8						第90号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り	土砂	現場制約あり		m3	8						第91号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	26						第31号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断	コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下		m	12						第92号表, SP1D210//2 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	10						第32号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	8						第33号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	8						第34号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	8						第93号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2						第35号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	2						第36号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km D I D区域外 廃材プラント (S)		m3	2						第38号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	コンクリート殻(無筋)運搬工	バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=2km D I D区域外 廃材プラント (N)		m3	0.6						第94号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	

(020052-0)

第19号明細表の2 AZ0703-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別：〔仮設〕給水管 形状：N=4件 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	2			第39号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	7			第40号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		人力 2t積 L=11km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	8			第95号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	8			第41号表, SY1050//1 水道事業実務必携		
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	6			第96号表, SY1050//5 水道事業実務必携		
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	8			第43号表, SY1050//3 水道事業実務必携		
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	16			第44号表, SY1050//4 水道事業実務必携		
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	8			第46号表, SY1070//1 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	8			第47号表, SY1070//2 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	8			第48号表, SY1070//3 水道事業実務必携		
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 通期		m3	0.6			第97号表, SYS0361//1 県積算基準		
合 計				式	1					

(020052-0)

第19号明細表の3  
AZ0703-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：〔仮設〕給水管  
形状：N=4件  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(020052-0)

第20号明細表の1 AZ1002-0000-01							種別：〔本設〕水道HPPE φ150① 形状：L=227.2m 備考：
材料費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
DCIP (GX) 挿受片落管:1段落 内面粉体	200mm×150mm	個	1			DAB2201 刊行物	
DCIP (GX) 両受短管:内面粉体	200mm	個	1			DAM6200 刊行物	
GX形用接合部品:(異形管)	200mm	組	1			DQ02200 刊行物	
GX形用G-Link	150mm	組	1			DQ04150 刊行物	
GX形用G-Link	200mm	組	1			DQ04200 刊行物	
挿し口付ソフトシル仕切弁FCD	φ150 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	2			F0I0150 刊行物	
配水用ホリチレンパイプ(EF受口付)	φ150×5000	m.	218.3			G801150 刊行物	
EF継手(片受)45°ベント	φ150	個	4			G8C2150 刊行物	
共通円型ボックスセット(水道)除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	2			H010030 見積	
FRP筒	(単)筒 B-800	本	2			H050005 見積	
EF継手ソケット	φ150	個	6			L420150 刊行物	
EF継手(両受)チース	φ150	個	1			L430150 刊行物	

(020052-0)

第20号明細表の2  
AZ1002-0000-01

## 材料費 1式当り明細表

種別：〔本設〕水道HPPE φ150①  
形状：L=227.2m  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
EF継手(両受)径違いチズ	φ150×φ75	個	2			L440150 刊行物
EF継手(両受)フランジ付チズ(SUS7.5K)	φ150×φ75	個	2			L453150 見積
EF継手(両受)11°1/4ベント	φ150	個	2			L490150 刊行物
PE挿口付鋳鉄管 異種管継手 K型	φ150	個	1			L630150 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(020052-0)

第21号明細表の1 AZ1004-0000-01							種別：〔本設〕水道HPPE φ150① 形状：L=227.2m 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ150mm	口	1			第98号表, SS0165//1 水道事業実務必携
G X形継手接合工		異形管 φ200mm	口	1			第99号表, SS0165//2 水道事業実務必携
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ200mm	口	1			第100号表, SS0165//3 水道事業実務必携
ポリエチレン管据付工		φ150mm	m	225.1			第101号表, SS0350//2 水道事業実務必携
ポリエチレン管継手工		φ150mm 融着(EF)継手・両受	口	26			第102号表, SS0360//1 水道事業実務必携
ポリエチレン管継手工		φ150mm 融着(EF)継手・片受	口	45			第103号表, SS0360//2 水道事業実務必携
ポリエチレン管切断工		φ150	口	12			第104号表, SS0457//1 水道事業実務必携
仕切弁設置工(人力)		φ150mm	基	2			第105号表, SS0480//1 水道事業実務必携
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)			m	227.2			第106号表, SS1230//1 水道事業実務必携
共通円形BOX設置工(祢式)			基	2			第15号表, SX0615//1 独自代価
埋設表示シート布設(水道管)		(リサイクル品)	m	227.2			第107号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	227.2			第108号表, SY1220//1 複合代価(水道事業実務必携)

(020052-0)

第21号明細表の2 AZ1004-0000-01							種別：〔本設〕水道HPPE φ 150① 形状：L=227. 2m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
保護管設置工		φ 200 HI-VP（保護管）	m	6			第109号表, SX0303//2 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 200mm	口	4			第110号表, SY0136//6 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 7. 5K 150mm	口	4			第52号表, SY0136//4 水道事業実務必携	
仕切弁撤去工(人力)		φ 150mm	基	2			第111号表, SS0481//3 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工（撤去時）		ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ 150mm エンジンカッター	口	35			第112号表, SS0411//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工（撤去時）		ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ 200mm エンジンカッター	口	2			第113号表, SS0411//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径150mm	m	213. 7			第114号表, SS0111//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径200mm	m	13. 5			第115号表, SS0111//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管処理費		内面ライニング 鋳鉄管 処分先B	t	8			第116号表, SX0201//1 独自代価	
共通円形BOX撤去工(ｼﾞｯ式)			基	2			第117号表, SX0513//1 独自代価	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				



(020052-0)

第22号明細表の1 AZ1003-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：〔本設〕 水道HPPE φ 150① 形状： L=227. 2m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	290						第31号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	180						第32号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	87						第34号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	55						第35号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	50						第36号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(流用土)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	54						第37号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=3km D I D区域外 廃材プラント (S)		m3	13						第38号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	50						第39号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	80						第40号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	87						第41号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1. 8m未満) 再生クラッシャーレン RC-40		m2	87						第44号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	87						第46号表, SY1070//1 水道事業実務必携	

(020052-0)

第22号明細表の2 AZ1003-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：〔本設〕水道HPPE φ150① 形状：L=227.2m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	87						第47号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(020052-0)

第23号明細表 AZ1102-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：〔本設〕水道HPPE φ150② 形状：L=7.8m 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GFガasket1号		150mm		枚	1			DFB0150 見積
フランジ用ボルトナット:水協型 ステンレス製		150A 7.5K		組	1			DFG0150 見積
配水用ポリエチレンパイプ (EF受口付)		φ150×5000		m.	6.3			G801150 刊行物
EF継手 (片受) 11° 1/4ベント		φ150		個	1			G8C4150 刊行物
EF継手 ソケット		φ150		個	2			L420150 刊行物
EF継手 (両受) 22° 1/2ベント		φ150		個	1			L480150 刊行物
EF受口付フランジ (ルーズフランジ SUS)		φ150 7.5K		個	1			L4B4150 見積
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(020052-0)

第24号明細表の1 AZ1104-0000-01							種別：〔本設〕 水道HPPE φ 150② 形状： L=7.8m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ継手工		7.5K 150mm	口	1			第49号表, SS0140//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 150mm	m	7.8			第101号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ 150mm 融着(EF)継手・両受	口	6			第102号表, SS0360//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ 150mm 融着(EF)継手・片受	口	2			第103号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 150	口	3			第104号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
ロケティンクワイヤー(ポリエチレン管)			m	7.8			第106号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設（水道管）		(リサイクル品)	m	7.8			第107号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	7.8			第108号表, SY1220//1 複合代価(水道事業実務必携)	
共通円形BOX設置工(継式)			基	1			第15号表, SX0615//1 独自代価	
保護管設置工		φ 200 HI-VP（保護管）	m	1			第109号表, SX0303//2 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 7.5K 150mm	口	1			第52号表, SY0136//4 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工		φ 150mm（エンジンカッター）	口	2			第118号表, SY0410//1 水道事業実務必携	

(020052-0)

第24号明細表の2 AZ1104-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：〔本設〕 水道HPPE φ 150② 形状： L=7.8m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管切断工（撤去時）		ダクタイル鑄鉄管 (FCD) φ 150mm エンジンカッター	口	1			第112号表, SS0411//1 水道事業実務必携
鑄鉄管撤去工(機械)		呼び径150mm	m	7.8			第114号表, SS0111//1 水道事業実務必携
鑄鉄管処理費		内面ライニング 鑄鉄管 処分先B	t	0.3			第116号表, SX0201//1 独自代価
共通円形BOX撤去工(ｼﾝｸﾞﾙ式)再使用			基	1			第16号表, SX0522//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(020052-0)

第25号明細表の1 AZ1103-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：〔本設〕 水道HPPE φ 150② 形状： L=7. 8m 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	13						第31号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	13						第32号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	8						第33号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	0. 3						第34号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	4						第35号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	7						第36号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=3km D I D区域外 廃材プラント (S)		m3	0. 5						第38号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	7						第39号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	6						第40号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	9						第41号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	8						第42号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1. 8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	0. 3						第44号表, SY1050//4 水道事業実務必携	

(020052-0)

第25号明細表の2 AZ1103-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：〔本設〕水道HPPE φ150② 形状：L=7.8m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	0.3			第46号表, SY1070//1 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	0.3			第47号表, SY1070//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	8			第48号表, SY1070//3 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(020052-0)

第26号明細表 AZ1202-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：〔本設〕水道HPPE φ150③ 形状：L=15.9m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
挿し口付ソトシル仕切弁FCD		φ150 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1			F0I0150 刊行物
配水用ホリチレンパイプ（EF受口付）		φ150×5000	m.	14.9			G801150 刊行物
共通円型ボックスセット（水道）除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積
FRP筒		（単）筒 B-800	本	1			H050005 見積
EF継手 ソケット		φ150	個	3			L420150 刊行物
メカニカルジョイント（HPPE-DIP）		φ150	個	1			L762150 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			



(020052-0)

第27号明細表の1 AZ1204-0000-01							種別：〔本設〕水道HPPE φ150③ 形状：L=15.9m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ150mm	m	14.9			第101号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ150mm 融着(EF)継手・両受	口	6			第102号表, SS0360//1 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ150mm 融着(EF)継手・片受	口	2			第103号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ150mm	口	2			第10号表, SS0365//3 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ150	口	4			第104号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ150mm	基	1			第105号表, SS0480//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(襯°式)			基	1			第15号表, SX0615//1 独自代価	
ロケティンク°ワイヤー(ホ°ポリエチレン管)			m	15.9			第106号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設(水道管)		(リサイクル品)	m	15.9			第107号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ°工(水道・ホ°ポリエチレン管用)		φ150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	15.9			第108号表, SY1220//1 複合代価(水道事業実務必携)	
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 7.5K 150mm	口	2			第52号表, SY0136//4 水道事業実務必携	
仕切弁撤去工(人力)		φ150mm	基	1			第111号表, SS0481//3 水道事業実務必携	

(020052-0)

第27号明細表の2 AZ1204-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：〔本設〕水道HPPE φ 150③ 形状：L=15.9m 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鋳鉄管切断工		φ 150mm	(エンジンカッター)	口	3						第118号表, SY0410//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管 (FCD)	φ 150mm エンジンカッター	口	3						第112号表, SS0411//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管撤去工 (機械)		呼び径150mm		m	15.9						第114号表, SS0111//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管処理費		内面ライニング 鋳鉄管	処分先B	t	0.5						第116号表, SX0201//1 独自代価	
共通円形BOX撤去工 (ｼﾝ式)				基	1						第117号表, SX0513//1 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(020052-0)

第28号明細表の1 AZ1203-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：〔本設〕水道HPPE φ150③ 形状：L=15.9m 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	28						第31号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	17						第32号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	5						第33号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	8						第34号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	6						第35号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	7						第36号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km D I D区域外 廃材プラント(S)		m3	1						第38号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	7						第39号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	10						第40号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	13						第41号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーレン RC-40		m2	13						第44号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン(20)プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	13						第46号表, SY1070//1 水道事業実務必携	

(020052-0)

第28号明細表の2  
AZ1203-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：〔本設〕 水道HPPE φ 150③  
形状： L=15.9m  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)	粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	13			第47号表, SY1070//2 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(020052-0)

材料費 1式当り明細表							種別：〔本設〕水道HPPE φ 75					
第29号明細表							形状：L=4. 2m					
AZ1302-0000-01							備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
GFガasket1号		75mm		枚	1						DFB0075 見積	
フランジ用ボルトナット:水協型 ステンレス製		80A 7. 5K		組	1						DFG0080 見積	
配水用ポリエチレンパイプ (EF受口付)		φ 75×5000		m.	3. 3						G801075 刊行物	
EF継手 (両受) 22° 1/2ベント		φ 75		個	1						L480075 刊行物	
EF受口付フランジ (ルーズフランジ SUS)		φ 75 7. 5K		個	1						L4B4075 見積	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(020052-0)

第30号明細表の1 AZ1304-0000-01							種別：〔本設〕 水道HPPE φ 75 形状： L=4. 2m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ継手工		7. 5K 75mm (80)	口	1			第53号表, SS0140//1 水道事業実務必携	
ホリエレン管据付工		φ 75mm	m	4. 2			第119号表, SS0350//3 水道事業実務必携	
ホリエレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・両受	口	2			第120号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ホリエレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第121号表, SS0360//4 水道事業実務必携	
ホリエレン管切断工		φ 75	口	1			第122号表, SS0457//2 水道事業実務必携	
ロケティングワイヤー(ホリエレン管)			m	4. 2			第106号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	4. 2			第107号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ホリエレン管用)		φ 75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	4. 2			第123号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)	
共通円形BOX設置工(継式)			基	1			第15号表, SX0615//1 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 7. 5K 75mm	口	1			第62号表, SY0136//7 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工		φ 75mm (エンジンカッター)	口	1			第124号表, SY0410//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ 75mm エンジンカッター	口	1			第125号表, SS0411//3 水道事業実務必携	

(020052-0)

第30号明細表の2 AZ1304-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：〔本設〕 水道HPPE φ 75 形状： L=4. 2m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管撤去工(機械)		呼び径75mm以下	m	4. 2			第126号表, SS0111//3 水道事業実務必携
鑄鉄管処理費		内面ライニング 鑄鉄管 処分先B	t	0. 08			第116号表, SX0201//1 独自代価
共通円形BOX撤去工(ｼﾞｯ式)再使用			基	1			第16号表, SX0522//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(020052-0)

第31号明細表の1 AZ1303-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：〔本設〕 水道HPPE φ 75 形状： L=4. 2m 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	8			第31号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	10			第32号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	5			第33号表, SS1040//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し	積込工	10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	2			第34号表, SS1040//2 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	3			第35号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	6			第36号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=3km D I D区域外 廃材プラント (S)		m3	0. 5			第38号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	6			第39号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	4			第40号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	7			第41号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	5			第42号表, SY1050//2 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1. 8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	2			第44号表, SY1050//4 水道事業実務必携



(020052-0)

第31号明細表の2 AZ1303-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：〔本設〕水道HPPE φ75 形状：L=4.2m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	2			第46号表, SY1070//1 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	2			第47号表, SY1070//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	5			第48号表, SY1070//3 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(020052-0)

<div> <div>第32号明細表 AZ1402-0000-01</div> <div>材料費 1式当り明細表</div> <div>種別：〔本設〕水道HPPE φ 50 形状：L=18. 6m 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
挿し口付ソトシル仕切弁FCD	φ 50 内外面粉体 7. 5K 内ねじ	個	1			F0I0050 刊行物
配水用ポリエチレンパイプ（EF受口付）	φ 50×5000	m.	17			G801050 刊行物
EF継手（片受）レギュサ	φ 75×φ 50	個	1			G8B0075 刊行物
共通円型ボックス（水道）除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積
FRP筒	（単）筒 B-800	本	1			H050005 見積
EF継手 ソケット	φ 50	個	5			L420050 刊行物
EF継手（両受）45° ベント	φ 50	個	1			L470050 刊行物
メカニカルジョイント（HPPE-VP）	φ 50	個	1			L763050 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(020052-0)

第33号明細表の1 AZ1404-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：〔本設〕 水道HPPE φ 50 形状： L=18. 6m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ°	リエチレン管据付工	φ 50mm		m	17.9						第127号表, SS0350//4 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管継手工	φ 50mm	融着 (EF) 継手・両受	口	13						第128号表, SS0360//5 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管継手工	φ 50mm	融着 (EF) 継手・片受	口	4						第129号表, SS0360//6 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管継手工	φ 75mm	融着 (EF) 継手・片受	口	1						第121号表, SS0360//4 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管 (メカニカル継手) 継手工	φ 50mm		口	2						第8号表, SS0365//1 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管切断工	φ 50		口	7						第130号表, SS0457//3 水道事業実務必携	
	仕切弁設置工 (人力)	φ 50mm		基	1						第131号表, SS0480//2 水道事業実務必携	
	共通円形BOX設置工 (祢° 式)			基	1						第15号表, SX0615//1 独自代価	
	ロケティングワイヤ (ホ° リエチレン管)			m	18.6						第106号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
	埋設表示シート布設 (水道管)	(リサイクル品)		m	18.6						第107号表, SX0619//1 複合代価 (水道事業実務必携)	
	管明示テープ 工 (水道・ホ° リエチレン管用)	φ 50×5m 以下 胴巻4箇所 天端明示無し		m	18.6						第132号表, SY1220//3 複合代価 (水道事業実務必携)	
	保護管設置工	φ 75 HI-VP (保護管)		m	1						第133号表, SX0303//3 独自代価	

(020052-0)

第33号明細表の2 AZ1404-0000-01							種別：〔本設〕水道HPPE φ 50 形状：L=18.6m 備考：
布設費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管切断工	φ 50	口	2			第11号表, SS0455//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)	φ 50	口	2			第21号表, SS0456//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 50mm	m	11.1			第134号表, SS0321//1 水道事業実務必携	
ビニル管廃材処理費	処分先B	t	0.01			第135号表, SX0206//1 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 7.5K 50mm	口	2			第18号表, SY0136//8 水道事業実務必携	
仕切弁撤去工(人力)	φ 50mm	基	1			第136号表, SS0481//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX撤去工(衫式)		基	1			第117号表, SX0513//1 独自代価	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(020052-0)

第34号明細表の1 AZ1403-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：〔本設〕 水道HPPE φ 50 形状： L=18. 6m 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	42			第31号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	19			第32号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	11			第33号表, SS1040//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し	積込工	10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	5			第34号表, SS1040//2 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	5			第35号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	11			第36号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=3km D I D区域外 廃材プラント (S)		m3	1			第38号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	11			第39号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	9			第40号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	16			第41号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	11			第42号表, SY1050//2 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1. 8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	5			第44号表, SY1050//4 水道事業実務必携

(020052-0)

第34号明細表の2 AZ1403-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：〔本設〕水道HPPE φ50 形状：L=18.6m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	5			第46号表, SY1070//1 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	5			第47号表, SY1070//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	11			第48号表, SY1070//3 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(020052-0)

第35号明細表の1 AZ1502-0000-01							材料費 1式当り明細表		種別：〔本設〕消火栓接続 形状：N=1基 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
フランジ用AVパッキン		80A		枚	2			DF10075 見積		
GFガスケット1号		75mm		枚	1			DFB0075 見積		
フランジ用ボルトナット：水協型（FCD製）		80A 7.5K		組	1			DFD0080 見積		
フランジ用ボルトナット：水協型 ステンレス製		80A 7.5K		組	2			DFG0080 見積		
ワトシール仕切弁FCD 内外面粉体 7.5K 内ねじ		75mm		個	1			F021075 刊行物		
EF継手（片受）45° ベント		φ 75		個	2			G8C2075 刊行物		
共通円型ボックスセット（水道）除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品		組	1			H010030 見積		
FRP筒		（単）筒 B-800		本	1			H050005 見積		
配水用ポリエチレン管		φ 75×5000		m.	0.6			L410075 刊行物		
EF受口付フランジ（ルースフランジ FCD）		φ 75 7.5K		個	1			L4B2075 刊行物		
EF受口付フランジ（ルースフランジ SUS）		φ 75 7.5K		個	1			L4B4075 見積		
合 計				式	1					

(020052-0)

第35号明細表の2  
AZ1502-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：〔本設〕消火栓接続  
形状：N=1基  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							



(020052-0)

第36号明細表の1 AZ1504-0000-01							種別：〔本設〕消火栓接続 形状：N=1基 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ継手工		7.5K 75mm (80)	口	3			第53号表, SS0140//1 水道事業実務必携	
ホリエチレン管据付工		φ 75mm	m	2.1			第119号表, SS0350//3 水道事業実務必携	
ホリエチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・片受	口	4			第121号表, SS0360//4 水道事業実務必携	
ホリエチレン管切断工		φ 75	口	1			第122号表, SS0457//2 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ 75mm	基	1			第137号表, SS0480//3 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(ｼﾝｸﾞﾙ式)			基	1			第15号表, SX0615//1 独自代価	
ロケティングワイヤー(ホリエチレン管)			m	2.4			第106号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示ｼｰﾄ布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	2.4			第107号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示ﾃｰﾌﾞ工(水道・ホリエチレン管用)		φ 75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	2.4			第123号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)	
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 7.5K 75mm	口	3			第62号表, SY0136//7 水道事業実務必携	
仕切弁撤去工(人力)		φ 75mm	基	1			第138号表, SS0481//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径75mm以下	m	2.4			第126号表, SS0111//3 水道事業実務必携	

(020052-0)

第36号明細表の2 AZ1504-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：〔本設〕消火栓接続 形状：N=1基 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鑄鉄管処理費		内面ライニング 鑄鉄管 処分先B		t	0.04						第116号表, SX0201//1 独自代価	
共通円形BOX撤去工(ネ`式)				基	1						第117号表, SX0513//1 独自代価	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(020052-0)

第37号明細表の1 AZ1503-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別：〔本設〕消火栓接続 形状：N=1基 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
人力積込		土砂		m3	2			第90号表, SP12080//1 県積算基準		
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	2			第91号表, SP12110//1 県積算基準		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	1			第31号表, SP1D210//1 県積算基準		
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	3			第92号表, SP1D210//2 県積算基準		
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無		m3	0.2			第139号表, SPZ5010//1 県積算基準		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	0.4			第32号表, SS1000//1 水道事業実務必携		
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	0.3			第34号表, SS1040//2 水道事業実務必携		
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	2			第93号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)		
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	0.1			第35号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)		
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0.2			第36号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)		
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km D I D区域外 廃材プラント (S)		m3	0.1			第38号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=2km D I D区域外 廃材プラント (N)		m3	0.2			第94号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		

(020052-0)

第37号明細表の2 AZ1503-0000-01							種別：〔本設〕消火栓接続 形状：N=1基 備考：					
土木費 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土処理		バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外	m3	0.2						第39号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	0.2						第40号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力	2t積 L=11km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	2						第95号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	0.3						第41号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	2						第96号表, SY1050//5 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	0.3						第44号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	0.3							第46号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	0.3							第47号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 通期	m3	0.2							第97号表, SYS0361//1 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(020052-0)

第38号明細表 AZ1602-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：〔本設〕排泥管 形状：N=1箇所 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ用AVパッキン		80A	枚	2			DF10075 見積
フランジ用ボルトナット：水協型 ステンレス製		80A 7.5K	組	2			DFG0080 見積
ワトシ#仕切弁FCD 内外面粉体 7.5K 内ねじ		75mm	個	1			F021075 刊行物
ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB)		80A	m.	1.8			G031075 刊行物
フランジ コア内蔵		80A	枚	1			G2L0080 見積
白エルボ 90°		80A	個	3			GB70080 刊行物
白プラグ		80A	個	1			GBE0080 刊行物
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(020052-0)

第39号明細表の1 AZ1604-0000-01							種別：〔本設〕排泥管 形状：N=1箇所 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ継手工		7.5K 75mm (80)	口	2			第53号表, SS0140//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管据付工		φ 80mm	m	1.8			第65号表, SS0210//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 80mm	口	3			第67号表, SS0220//7 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 80mm	口	6			第69号表, SS0220//5 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 80mm	口	7			第54号表, SS0220//6 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ 75mm	基	1			第137号表, SS0480//3 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(襯式)			基	1			第15号表, SX0615//1 独自代価	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	0.5			第107号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
ロケティングワイヤー(鋼管)			m	0.5			第140号表, SX0622//1 独自代価	
鑄鉄管継手取外し工		フランジ 7.5K 75mm	口	2			第62号表, SY0136//7 水道事業実務必携	
仕切弁撤去工(人力)		φ 75mm	基	1			第138号表, SS0481//2 水道事業実務必携	
鋼管切断工(撤去時)		φ 80mm B種	口	1			第141号表, SS0441//1 水道事業実務必携	

(020052-0)

第39号明細表の2 AZ1604-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：〔本設〕排泥管 形状：N=1箇所 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鋼管撤去工（人力）		φ 80 (75) mm		m	2.3						第142号表, SS0241//1 水道事業実務必携	
鋼管処理費		処分先B		t	0.02						第143号表, SX0203//1 独自代価	
共通円形BOX撤去工(ｼﾞ`式)再使用				基	1						第16号表, SX0522//1 独自代価	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(020052-0)

第40号明細表の1 AZ1603-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：〔本設〕排泥管 形状：N=1箇所 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	1						第31号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	0.4						第32号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	0.3						第34号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	0.1						第35号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0.2						第36号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km D I D区域外 廃材プラント (S)		m3	0.1						第38号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	0.2						第39号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	0.2						第40号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	0.3						第41号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	0.3						第44号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	0.3						第46号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	0.3						第47号表, SY1070//2 水道事業実務必携	



(020052-0)

第40号明細表の2  
AZ1603-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：〔本設〕排泥管  
形状：N=1箇所  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(020052-0)

第41号明細表の1  
AZ1702-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：〔本設〕給水管  
形状：N=6件  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鑄鉄サドル付分水栓 (PE)		φ 50× φ 20		個	1						E0D0051 見積	
鑄鉄サドル付分水栓 (PE)		φ 150× φ 20		個	4						E0D0151 見積	
鑄鉄サドル付分水栓 (PE)		φ 150× φ 25		個	1						E0D0152 見積	
甲止水栓用ガイトナット・パッキン・シュモク		φ 20		個	4						EA00020 見積	
甲止水栓用ガイトナット・パッキン・シュモク		φ 25		個	1						EA00025 見積	
甲ボール止水栓 (本体のみ)		φ 20		個	4						ED10020 見積	
甲ボール止水栓 (本体のみ)		φ 25		個	1						ED10025 見積	
丙止水栓 JWWA規格 蝶形ハンドル		φ 20 伸縮逆ボ弁 (スプリング式)		個	1						E150021 見積	
芯金入り分水栓用パッキン		φ 20		個	5						EF10020 見積	
芯金入り分水栓用パッキン		φ 25		個	1						EF10025 見積	
止水栓ボックス		(FRP) 民地用		個	5						H040015 見積	
水道用PE管		20 (1-2層)		m	20.2						L010020 刊行物	

(020052-0)

第41号明細表の2 AZ1702-0000-01							種別：〔本設〕給水管 形状：N=6件 備考：					
材料費 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
水道用PE管		25(1-2層)		m	1.7						L010025 刊行物	
ポリエチレン管耐震コア金属継手ロングベント：60°		φ 20 回転式		個	5						L2D1020 見積	
ポリエチレン管耐震コア金属継手ロングベント：60°		φ 25 回転式		個	1						L2D1025 見積	
ポリエチレン管耐震コア金属継手分止水栓ソケット		φ 20 回転式：芯金入りパッキン付		個	5						L2F1020 見積	
ポリエチレン管耐震コア金属継手分止水栓ソケット		φ 25 回転式：芯金入りパッキン付		個	1						L2F1025 見積	
TS キャップ		20mm		個	5						V1H0020 刊行物	
TS キャップ		25mm		個	1						V1H0025 刊行物	
HIVP		20mm		m.	2						V210020 刊行物	
HIVP		25mm		m.	0.5						V210025 刊行物	
HI ソケット		20mm		個	8						V250020 刊行物	
HI ソケット		25mm		個	2						V250025 刊行物	
HI エルボ		20mm		個	8						V290020 刊行物	

(020052-0)

第41号明細表の3  
AZ1702-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：〔本設〕給水管  
形状：N=6件  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HI エルボ	25mm	個	2			V290025 刊行物
量水器用閉栓ﾌﾗｯｸﾞ 上水規格ｼﾝｸﾞ (青色)	φ 20	個	1			EG10020 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(020052-0)

第42号明細表の1 AZ1704-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：〔本設〕給水管 形状：N=6件 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm		m	2						第80号表, SS0320//4 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 25mm		m	0.5						第81号表, SS0320//5 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 20mm		口	37						第82号表, SS0330//4 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 25mm		口	9						第83号表, SS0330//5 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 20mm		m	20.2						第144号表, SS0350//5 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 25mm		m	1.7						第145号表, SS0350//6 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20		口	20						第84号表, SS0455//4 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 25		口	5						第85号表, SS0455//5 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 20		口	10						第146号表, SS0457//4 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 25		口	2						第147号表, SS0457//5 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ポリエチレン管 φ 50		箇所	1						第148号表, SS0710//5 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ポリエチレン管 φ 150		箇所	4						第149号表, SS0710//3 水道事業実務必携	

(020052-0)

第42号明細表の2

AZ1704-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：〔本設〕給水管

形状：N=6件

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
分水栓建込工		配管呼び径 φ 25 本管呼び径φ ポリエチレン管 φ 150		箇所	1						第150号表, SS0710//4 水道事業実務必携	
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)				m	21.9						第106号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
保護管設置工		φ 50 HI-VP (保護管)		m	5						第151号表, SX0303//1 独自代価	
機械継手工		φ 20mm		箇所	10						第152号表, SX0603//1 独自代価	
機械継手工		φ 25mm		箇所	2						第153号表, SX0603//2 独自代価	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm		口	1						第1号表, SS0220//3 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)		φ 20mm		基	5						第154号表, SX0605//4 独自代価	
バルブ設置工(人力)		φ 25mm		基	1						第155号表, SX0605//5 独自代価	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)		m	21.9						第107号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(020052-0)

第43号明細表の1 AZ1703-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：〔本設〕給水管 形状：N=6件 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
人力積込		土砂		m3	10						第90号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り	土砂	現場制約あり		m3	10						第91号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	35						第31号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断	コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下		m	3						第92号表, SP1D210//2 県積算基準	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無		m3	0.8						第139号表, SPZ5010//1 県積算基準	
小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次		m3	2						第156号表, SS1000//2 水道事業実務必携	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	11						第32号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m2	2						第157号表, SS1040//3 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	0.6						第33号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	9						第34号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	9						第93号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)	
路床工(洗砂)		山積0.13m3 1層max仕上厚20cm		m3	2						第158号表, SX1300//7 複合代価(水道事業実務必携)	

(020052-0)

第43号明細表の2 AZ1703-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：〔本設〕給水管 形状：N=6件 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	3			第35号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	6			第36号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=3km D I D区域外 廃材プラント (S)		m3	1			第38号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホ 山積0.13m3 2t積 L=3.5km D I D区域外 廃材プラント (S)		m3	0.1			第159号表, SXG0020//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホ 山積0.13m3 2t積 L=2km D I D区域外 廃材プラント (N)		m3	0.2			第94号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	6			第39号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	5			第40号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホ 山積0.13m3 2t積 L=9km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	2			第160号表, SXG0030//7 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		人力 2t積 L=11km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	10			第95号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	10			第41号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	0.6			第42号表, SY1050//2 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	8			第96号表, SY1050//5 水道事業実務必携



(020052-0)

第43号明細表の3

AZ1703-0000-01

土木費

1式当り明細表

種別：〔本設〕給水管

形状：N=6件

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)	ARC 40 (RC混合)	m2	2						第161号表, SY1050//11	水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満)	再生クラッシャーレン RC-40	m2	9						第44号表, SY1050//4	水道事業実務必携
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車	仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	9						第46号表, SY1070//1	水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車	仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	9						第47号表, SY1070//2	水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車	仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	0.6						第48号表, SY1070//3	水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車	仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	2						第162号表, SY1070//4	水道事業実務必携
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無	人力施工 対策無 通期	m3	0.2						第97号表, SYS0361//1	県積算基準
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(020052-0)

第44号明細表 AZ1903-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 試掘工 形状： 県道、県道(土) 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	4			第31号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	5			第32号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	2			第34号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2			第35号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(流用土)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2			第37号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km D I D区域外 廃材プラント (S)		m3	0.3			第38号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	3			第40号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	2			第43号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	2			第44号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	2			第48号表, SY1070//3 水道事業実務必携	
合 計				式	1				
単 位 当 り					1				

(020052-0)

第45号明細表の1 AZ2003-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 舗装本復旧 形状： 県道、市道、法定外/私有地 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	210						第31号表, SP1D210//1 県積算基準	
不陸整正		6mm以上11mm未満 粒度調整砕石 M-40		m2	115						第163号表, SPZB010//2 県積算基準	
表層(車道・路肩部)	プライムコート PK-3	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り		m2	105						第164号表, SPZB130//1 県積算基準	
表層(車道・路肩部)	プライムコート PK-3	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質I型 小型車補		m2	10						第165号表, SPZB130//5 県積算基準	
表層(車道・路肩部)	タックコート PK-4	3. 0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)		m2	865						第166号表, SPZB130//6 県積算基準	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	115						第33号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
アスファルト切削廃材運搬処理		運搬距離3km DID区間無し 廃材プラント (S)		m3	43						第167号表, SX1765//1 複合代価(県積算基準)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=3km DID区域外 廃材プラント (S)		m3	6						第38号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	210						第168号表, SYS0041//1 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	130						第169号表, SYS0041//2 県積算基準	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1. 5mm 夜間無 豪雪有		m	8						第170号表, SYS0031//1 県積算基準	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1. 5mm 夜間無 豪雪有		m	21						第171号表, SYS0031//2 県積算基準	

(020052-0)

第45号明細表の2 AZ2003-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 舗装本復旧 形状： 県道、市道、法定外/私有地 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	27						第172号表, SYS0031//3 県積算基準	
グリーンライン設置 ペイント式		15m2未満 新設密粒度舗装面 通期		式	1						TT200/2 見積	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(020052-0)

第46号明細表 A1000-0000-01							種別： 形状： 備考：	
直接仮設費 1式当り明細表								
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工		50m/m	水中ポンプ	日	1			第173号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表
ポンプ据付撤去		50m/m		箇所	1			第174号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	30			第175号表, SY0020//1 水道事業実務必携
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧ホース0.9m以下		m	10			第176号表, SY0060//1 水道事業実務必携
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧ホース1.1m超～1.5m以下		m	20			第177号表, SY0060//2 水道事業実務必携
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数1回 重量5.7t 補助工法無		式	1			第178号表, SX0800//1 供用日数7日 実務必携・県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(020052-0)

第47号明細表 A1000-0000-02		交通誘導員費 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		実働8時間(交替要員無し)		人	261.5			R4400 県単価(RR0804)
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(020052-0)

第48号明細表  
A2000-0000-01

水道運搬費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離10kmまで	t	11.4			第205号表, SY9700//1 水道事業実務必携
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	5.7			第206号表, SY9800//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(020052-0)

第49号明細表  
A7000-0000-01

水道検査費 1式当り明細表

種別：  
形状：（仮設分）  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水試験工(1日未満)	既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下	m	289.1			第207号表, SS0705//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			



(020052-0)

第50号明細表 A7000-0000-02		水道検査費 1式当り明細表					種別： 形状：（本設分） 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下		m	273.7						第207号表, SS0705//1 水道事業実務必携	
合		計		式	1							
単		位			1							