

## 設計図書内「独自代価」における諸雑費の端数処理方法について

上越市ガス水道局において設定している「独自代価」の工種について、「諸雑費」の端数処理方法については以下のとおり。

## ①代価表(歩掛表に率でない諸雑費があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように端数を計上する。

## ②代価表(歩掛表に諸雑费率があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように原則として所定の諸雑费率以内で端数を計上する。一部、歩掛表の途中で計上するものもある。

以下の「諸雑費コード表」のとおり計上している。

諸雑費コード表

工種コード	名 称	諸 雑 費 率 表 記	諸雑費コード	端数処理
SX0501	鋼管切断工(エンジンカッター)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0612	穿孔取出(铸铁管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0613	穿孔取出(鋼管・PE管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SY0301	X線検査工(ガス)	(機械+消耗費+労務費)×10%	Z1000Z3	有効4桁
SX0604	漏洩・漏水防止金具打工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0303	保護管設置工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(低圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(中圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0302	塗覆装工(熱収縮チューブ)	φ 50-100:5%, φ 150-500:6%, φ 600以上:8%	Z4002Z2	有効4桁
SX0625	電気溶接工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0614	ターミナル取付工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0903	デテクター検査費	労務費×20%	Z4002Z7	有効4桁
SX0902	管内清掃工(ビグ清掃)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2000	遮断バイパス工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管低圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管中圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2010	遮断バイパス工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4000	遮断工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4005	遮断工事(鋼管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4010	遮断工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX0904	耐圧気密検査費	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁
SX0904	気密検査費(低圧)	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁

(060022-0)

## 本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			水道運搬費	式	1			第66号明細表, AZ1000//1
		技術管理費		式	1			
			仮設ガス検査費	式	1			第62号明細表, A2000//1
			本設ガス検査費	式	1			第63号明細表, A2100//1
			仮設水道検査費	式	1			第64号明細表, A2200//1
			本設水道検査費	式	1			第65号明細表, A2300//1
純工事費								

(060022-0)

## 本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価								
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

「週休2日適用工事」における補正係数を用いた諸経費率の算出方法について

令和8年1月以降

## 間接工事費

共通仮設費率の端数処理について

共通仮設費率(補正前) 算定式  $Kr = A \cdot P^b$

ただし、Kr: 共通仮設費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

P: 対象額(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

共通仮設費率(週休2日補正後) = ( 共通仮設費率(補正前) × 施工地域補正係数 ) × 週休2日補正係数

※共通仮設費率の補正にあたっては、補正前の共通仮設費率(Kr)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

現場管理費率の端数処理について

現場管理費率(補正前) 算定式  $Jo = A \cdot Np^b$

ただし、Jo: 現場管理費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

P: 対象純工事費(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

現場管理費率(週休2日補正後) = ( 現場管理費率(補正前) × 施工地域補正係数 ) × 週休2日補正係数

※現場管理費率の補正にあたっては、補正前の現場管理費率(Jo)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

## ◎留意事項

設計額算出時の週休2日に係る補正対象は、労務費・機械経費(賃料)・市場単価・標準単価・間接工事費率とする。

労務費の補正対象は、公共事業労務費調査対象の51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)に加え、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)とする。

ただし、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)は、週休2日補正後の労務単価を見積徴取しているため、週休2日補正係数は乗じないものとする。

また、水道X線検査工の一部労務費(技師A及び技師B)は補正対象外とする。

予定価格算出にあたっては、上越市ガス水道局「週休2日適用工事(現場閉所)」(令和7年6月)実施要領【土木工事】を確認し算出すること。

労務費	単価根拠	補正の有無	補正の方法
51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)	県単価	有	補正係数を乗じる
ステンレス溶接工、X線検査 技術員、X線検査 補助	見積	有	見積額に含む
技師A、技師B	県単価	無	—

# 間 接 工 事 明 細 書 (当初)

週休2日補正有  
週休2日(通期)

令和7年度(秋)  
R 7 年度[秋]  
適用地区： 上越①

基準適用  
単価適用

## 計 算 根 拠 式

費 目		計 算 根 拠 式																
共通仮設費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率×地域補正）×係数 ＝ <div>×（%×）×</div>																
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費＋処分費（準備費）－処分費控除額 ＋加算額－減算額 ＝ <div>－（／2）＋</div> <div>－（／2）</div> <div>＋</div> <div>＋</div> <div>＋</div> <div>－</div> <div>－</div> <div>／2</div> 処分費控除額＝ 処分費等（直工+準備）÷対象額＝構成比< > 3% ÷＝%< > 3%																
		週休2日補正係数 ○ 地域補正係数																
		<table><tr><td>施工地域・工事場所区分</td><td>補 正 係 数</td></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td></td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td>○</td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table>		施工地域・工事場所区分	補 正 係 数	一般交通影響あり①		一般交通影響あり②	○	市街地		山間僻地及び離島						
施工地域・工事場所区分	補 正 係 数																	
一般交通影響あり①																		
一般交通影響あり②	○																	
市街地																		
山間僻地及び離島																		
現場環境改善費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率＋補正率）×係数 ＝ <div>×（%＋%）×</div>																
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）－処分費等（直工）＋支給品費 －（管材費（支給品費）／2）＋無償貸付機械等評価＋加算額－減算額 ＝ <div>－（／2）－</div> <div>＋</div> <div>－（／2）＋</div> <div>＋</div> <div>－</div>																
		現場環境改善費補正率 %																
現場管理費 (率計算額)	率計算額	＝対象純工事費×（標準率×地域補正＋冬期補正率）×係数 ＝ <div>×（%×＋%）×</div>																
	対象純工事費	＝純工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ <div>－（／2）＋</div> <div>－（／2）</div> <div>＋</div> <div>－</div> <div>＋</div> <div>－</div> <div>／2</div>																
		週休2日補正係数 ○ 地域補正係数																
		<table><tr><td>施工地域・工事箇所区分</td><td>補 正 係 数</td></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td></td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td>○</td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table>		施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数	一般交通影響あり①		一般交通影響あり②	○	市街地		山間僻地及び離島						
施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数																	
一般交通影響あり①																		
一般交通影響あり②	○																	
市街地																		
山間僻地及び離島																		
一般管理費 (率計算額) 契約保証費	率計算額	＝対象工事原価×（標準率×前払補正率）×係数－端数調整額 ＝ <div>×（%×）×</div> －																
	契約保証費	＝対象工事原価×契約保証補正 ＝×%																
	対象工事原価	＝工事原価－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ <div>－</div> <div>＋</div> <div>－</div>																
		前払補正率 <table><tr><td>前払金支出割合区分</td><td>0%から5%以下</td><td>5%超15%以下</td><td>15%超25%以下</td><td>25%超35%以下</td></tr><tr><td>補正係数</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※35%超40%以下（補正なし）の場合 ○  契約保証補正率 % <table><tr><td>保証の方法</td><td>補正值(%)</td></tr><tr><td>金銭的保証</td><td>○</td></tr><tr><td>役務的保証</td><td></td></tr></table>		前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下	補正係数					保証の方法	補正值(%)	金銭的保証	○	役務的保証
前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下														
補正係数																		
保証の方法	補正值(%)																	
金銭的保証	○																	
役務的保証																		

(060022-0)

## 本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
	管材費(直接工事費)			式	1			
	処分費(直接工事費)			式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		技術管理費		式	1			
			仮設ガス検査費	式	1			第62号明細表, A2000//1
			本設ガス検査費	式	1			第63号明細表, A2100//1
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			

(060022-0)

## 本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価				式	1			
	一般管理費			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	消費税相当額			式	1			
本工事費				式	1			

(060022-0)

## 本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
	管材費(直接工事費)			式	1			
	処分費(直接工事費)			式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			水道運搬費	式	1			第66号明細表, AZ1000//1
		技術管理費		式	1			
			仮設水道検査費	式	1			第64号明細表, A2200//1
			本設水道検査費	式	1			第65号明細表, A2300//1
純工事費				式	1			



(060022-0)

## 本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	消費税相当額			式	1			
本工事費				式	1			

(060022-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(仮設) 低圧ガスSGP50A①								Y10501//1
	材料費		【仮設】 低圧ガスSGP50A① L=90.3m	式	1			第1号明細表, AZ0502//1
	布設費		【仮設】 低圧ガスSGP50A① L=90.3m	式	1			第2号明細表, AZ0504//1
	土木費		【仮設】 低圧ガスSGP50A① L=90.3m	式	1			第3号明細表, AZ0503//1
(仮設) 低圧ガスSGP50A②								Y10601//1
	材料費		【仮設】 低圧ガスSGP50A② L=7.1m	式	1			第4号明細表, AZ0602//1
	布設費		【仮設】 低圧ガスSGP50A② L=7.1m	式	1			第5号明細表, AZ0604//1
	土木費		【仮設】 低圧ガスSGP50A② L=7.1m	式	1			第6号明細表, AZ0603//1
(仮設) 供給管								Y10701//1
	材料費		【仮設】 供給管 N=2件	式	1			第7号明細表, AZ0702//1
	布設費		【仮設】 供給管 N=2件	式	1			第8号明細表, AZ0704//1
	土木費		【仮設】 供給管 N=2件	式	1			第9号明細表, AZ0703//1

(060022-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(本設)低圧ガスPEφ100①								Y10001//1
	材料費		【本設】低圧ガスPEφ100① L=124.7m	式	1			第10号明細表, AZ0002//1
	布設費		【本設】低圧ガスPEφ100① L=124.7m	式	1			第11号明細表, AZ0004//1
	土木費		【本設】低圧ガスPEφ100① L=124.7m	式	1			第12号明細表, AZ0003//1
(本設)低圧ガスPEφ100②								Y10201//1
	材料費		【本設】低圧ガスPEφ100② L=1.6m	式	1			第13号明細表, AZ0202//1
	布設費		【本設】低圧ガスPEφ100② L=1.6m	式	1			第14号明細表, AZ0204//1
	土木費		【本設】低圧ガスPEφ100② L=1.6m	式	1			第15号明細表, AZ0203//1
(本設)低圧ガスPEφ50								Y10301//1
	材料費		【本設】低圧ガスPEφ50 L=2.3m	式	1			第16号明細表, AZ0302//1
	布設費		【本設】低圧ガスPEφ50 L=2.3m	式	1			第17号明細表, AZ0304//1
	土木費		【本設】低圧ガスPEφ50 L=2.3m	式	1			第18号明細表, AZ0303//1

(060022-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(本設) 供給管								Y10401//1
	材料費		【本設】 供給管 N=3件	式	1			第19号明細表, AZ0402//1
	布設費		【本設】 供給管 N=3件	式	1			第20号明細表, AZ0404//1
	土木費		【本設】 供給管 N=3件	式	1			第21号明細表, AZ0403//1
ガス直接仮設費								Y15000//1
	ガス直接仮設費			式	1			第22号明細表, AZ2050//1
	ガス交通誘導員			式	1			第23号明細表, AZ3500//1
直接工事費計								

(060022-0)

第1号明細表の1 AZ0502-0000-01							種別：【仮設】低圧ガスSGP50A① L=90.3m 形状： 備考：
材料費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
白鋼管 ねり付	3回使用 50A	m.	90			GB10050/3 刊行物	
白チース	3回使用 50A	個	1			GB20050/3 刊行物	
白違径チース：3段落	3回使用 50A*25A	個	1			GB30052/3 刊行物	
白違径ソケット：3段落以上	3回使用 50A*25A	個	1			GB50052/3 刊行物	
白エルボ 90°	3回使用 50A	個	10			GB70050/3 刊行物	
白六角ニップル	3回使用 25A	個	2			GBC0025/3 刊行物	
白ソケット	3回使用 50A	個	38			GBB0050/3 刊行物	
白プラグ	3回使用 25A	個	2			GBE0025/3 刊行物	
ガス用PE管：(定尺管)	75mm-1号	m.	0.3			GI60075 見積	
PE-EF異径ソケット：1段落	75*50mm	個	1			GIA0075 見積	
PE-EF異径ソケット：1段落	100*75mm	個	1			GIA0100 見積	
PE-EFキャップ	100mm	個	1			GIM0100 見積	

(060022-0)

第1号明細表の2 AZ0502-0000-01		材料費 1式当り明細表					種別：【仮設】低圧ガスSGP50A① L=90.3m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
トランジション継手：(メカニカルストレート型)		50mm		個	1						GIQ0050 見積	
ボールバルブ 地上用 ネジコミ式		3回使用 25A		個	2						GM50025/3 見積	
ボールバルブ 地上用 ネジコミ式		3回使用 50A		個	2						GM50050/3 見積	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(060022-0)

第2号明細表の1 AZ0504-0000-01							種別：【仮設】低圧ガスSGP50A① L=90.3m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小口径鋼管継手工		管切断 φ50mm	口	32			第1号表, SS0220//7 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ50mm	口	65			第2号表, SS0220//6 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ25mm	口	6			第3号表, SS0220//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ25mm 再利用有り	口	6			第4号表, SY0220//4 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ50mm	口	106			第5号表, SS0220//5 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ50mm 再利用有り	口	106			第6号表, SY0220//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管据付工		φ50mm	m	90			第7号表, SS0210//2 水道事業実務必携	
仮設小口径鋼管撤去工		φ50mm 再利用有り	m	90			第8号表, SX0519//2 水道事業実務必携	
機械継手工		φ50mm	箇所	1			第9号表, SX0603//4 独自代価	
機械継手取外し工		φ50mm	箇所	1			第10号表, SX0507//2 独自代価	
ポリエチレン管据付工		φ50mm	m	0.3			第11号表, SS0350//3 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	1			第12号表, SS0360//5 水道事業実務必携	

(060022-0)

第2号明細表の2 AZ0504-0000-01							種別：【仮設】低圧ガスSGP50A① L=90.3m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポ リエチレン管継手工		φ 75mm 融着 (EF) 継手・両受	口	2			第13号表, SS0360//6 水道事業実務必携	
ポ リエチレン管切断工		φ 75	口	1			第14号表, SS0457//5 水道事業実務必携	
ポ リエチレン管継手工		φ 100mm 融着 (EF) 継手・両受	口	1			第15号表, SS0360//4 水道事業実務必携	
ポ リエチレン管継手工		φ 100mm 融着 (EF) 継手・片受	口	1			第16号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
バルブ 設置工 (人力)		φ 50mm	基	2			第17号表, SX0605//3 独自代価	
バルブ 撤去工 (再利用)		50mm	基	2			第18号表, SX0517//1 独自代価	
バルブ 設置工 (人力)		φ 25mm	基	2			第19号表, SX0605//2 独自代価	
バルブ 撤去工 (再利用)		25mm	基	2			第20号表, SX0517//2 独自代価	
遮断工事 (PE管)		φ 100以下	箇所	1			第21号表, SX4000//1 独自代価	
遮断ハ イ ス 工事 (PE管)		φ 100以下	箇所	2			第22号表, SX2000//1 独自代価	
遮断ハ イ ス 工事 (鋳鉄管)		φ 100以下	箇所	1			第23号表, SX2010//1 独自代価	
合 計			式	1				



(060022-0)

第2号明細表の3  
AZ0504-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】低圧ガスSGP50A① L=90.3m  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(060022-0)

第3号明細表 AZ0503-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【仮設】低圧ガスSGP50A① L=90.3m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	17			第24号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	5			第25号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	5			第26号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	4			第27号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=1km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	0.3			第28号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	5			第29号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	5			第30号表, SY1050//4 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	5			第31号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	5			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(060022-0)

第4号明細表 AZ0602-0000-01		材料費 1式当り明細表					種別：【仮設】低圧ガスSGP50A② L=7. 1m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
白鋼管	ネ`付	3回使用 50A		m.		7.1					GB10050/3 刊行物	
白エルボ	90°	3回使用 50A		個		4					GB70050/3 刊行物	
白ソケット		3回使用 50A		個		1					GBB0050/3 刊行物	
HI-LA-S		3回使用 50A		個		1					GBD0050/3 見積	
合	計			式		1						
単	位	当	り			1						

(060022-0)

第5号明細表の1

AZ0604-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：

【仮設】低圧ガスSGP50A② L=7. 1m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管据付工		φ 50mm		m	7.1						第7号表, SS0210//2 水道事業実務必携	
仮設小口径鋼管撤去工		φ 50mm 再利用有り		m	7.1						第8号表, SX0519//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 50mm		口	5						第1号表, SS0220//7 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 50mm		口	8						第2号表, SS0220//6 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm		口	10						第5号表, SS0220//5 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 50mm 再利用有り		口	10						第6号表, SY0220//1 水道事業実務必携	
機械継手工		φ 50mm		箇所	2						第9号表, SX0603//4 独自代価	
機械継手取外し工		φ 50mm		箇所	2						第10号表, SX0507//2 独自代価	
遮断ハース工事（鋼管低圧用）		φ 100以下		箇所	2						第33号表, SX2005//1 独自代価	
鋼管切断工（ハブカッター）		φ 50mm		口	2						第34号表, SX0500//1 独自代価	
鋼管撤去工（人力）		φ 50mm		m	1						第35号表, SS0241//1 水道事業実務必携	
被覆鋼管処理費		処分先A		t	0.01						第36号表, SX0202//1 独自代価	

(060022-0)

第5号明細表の2  
AZ0604-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】低圧ガスSGP50A② L=7.1m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(060022-0)

第6号明細表 AZ0603-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【仮設】低圧ガスSGP50A② L=7. 1m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	12			第24号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	3			第25号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	4			第26号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2			第27号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=1km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	0. 2			第28号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	3			第29号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	4			第30号表, SY1050//4 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	4			第31号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	4			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(060022-0)

第7号明細表 AZ0702-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【仮設】供給管 N=2件 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白鋼管	ネ`付	3回使用 32A	m.	5.6			GB10032/3 刊行物
白違径チ-ス`	:2段落	3回使用 50A*32A	個	2			GB30053/3 刊行物
白サ-ヒ`スチ-ス`		3回使用 32A	個	2			GB40032/3 刊行物
白エルボ`	90°	3回使用 32A	個	10			GB70032/3 刊行物
HI-LA-S		3回使用 32A	個	2			GBD0032/3 見積
白プ`ラク`		3回使用 32A	個	2			GBE0032/3 刊行物
合	計		式	1			
単 位 当 り				1			

(060022-0)

第8号明細表の1 AZ0704-0000-01							種別：【仮設】供給管 N=2件 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工		φ 32mm	m	5.6			第37号表, SS0210//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ 32mm	口	12			第38号表, SS0220//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 32mm	口	20			第39号表, SS0220//8 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 32mm	口	26			第40号表, SS0220//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 32mm 再利用有り	口	26			第41号表, SY0220//2 水道事業実務必携
機械継手工		φ 30mm	箇所	4			第42号表, SX0603//2 独自代価
機械継手取外し工		φ 30mm	箇所	4			第43号表, SX0507//1 独自代価
仮設小口径鋼管撤去工		φ 32mm 再利用有り	m	5.6			第44号表, SX0519//1 水道事業実務必携
供給管切替工			箇所	2			第45号表, SX0601//1 独自代価
小口径鋼管継手工		管切断 φ 50mm	口	2			第1号表, SS0220//7 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 50mm	口	4			第2号表, SS0220//6 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	4			第5号表, SS0220//5 水道事業実務必携



(060022-0)

第8号明細表の2  
AZ0704-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】供給管 N=2件  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手取外し工	ねじ込み接合 φ50mm 再利用有り	口	4			第6号表, SY0220//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(060022-0)

第9号明細表の1 AZ0703-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【仮設】供給管 N=2件 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力積込		土砂		m3	1			第46号表, SP12080//1 県積算基準
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	1			第47号表, SP12110//1 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	4			第24号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	0.4			第25号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	1			第26号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	1			第48号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	0.2			第27号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=1km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	0.1			第28号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		人力 2t積 L=4km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	1			第49号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	0.4			第29号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1			第30号表, SY1050//4 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1			第31号表, SY1050//3 水道事業実務必携

(060022-0)

第9号明細表の2 AZ0703-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【仮設】供給管 N=2件					
							形状：					
							備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	2						第50号表, SY1050//9 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度7スコン(新20FH)プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1						第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(060022-0)

第10号明細表 AZ0002-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【本設】 低圧ガスPE φ 100① L=124.7m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通円型ボックス(ガス)	除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品 水取器	組	1			G100030 見積
ガス用PE管：(定尺管)		100mm-1号U	m.	120.6			GI60100 見積
PE-EF異径チース	： 50mm分岐	100*50mm	個	1			GI90100 見積
PE-EFエルボ	45°	100mm	個	10			GIC0100 見積
PE-EFエルボ	22° 1/2	100mm	個	1			GID0100 見積
PE-EFソケット		100mm	個	9			GIL0100 見積
PE水取器 (立管付)両受		100mm	個	1			GM70100 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(060022-0)

第11号明細表の1 AZ0004-0000-01							種別：	【本設】低圧ガスPE φ 100① L=124.7m
AZ0004-0000-01							形状：	
AZ0004-0000-01							備考：	
名	称	規	格	単位	数	量	単	価
金	額	摘	要					
ホ°リチレン管据付工		φ 100mm		m	124.7			
ホ°リチレン管継手工		φ 100mm 融着(EF)継手・両受		口	44			
ホ°リチレン管継手工		φ 100mm 融着(EF)継手・片受		口	14			
ホ°リチレン管切断工		φ 100		口	18			
PE・鋼管水取器設置工（人力）		100mm		基	1			
共通円形BOX設置工(衽式)				基	1			
ロケティンクワイヤー(ホ°リチレン管)				m	124.7			
埋設表示シート布設（ガス管）		(リサイクル品)		m	124.7			
管明示テープ工(ガス・ホ°リチレン管用)		φ 100×5.5m ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し		m	124.7			
ホ°リチレン管撤去工		φ 100mm		m	30.4			
ホ°リチレン管切断工		φ 100		口	2			
ホ°リチレン管切断工(撤去時)		φ 100		口	5			

(060022-0)

第11号明細表の2

AZ0004-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：

【本設】低圧ガスPE φ 100① L=124. 7m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
PE管処理費		処分先A		t	0.09						第60号表, SX0207//1 独自代価	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径100mm		m	94.6						第61号表, SS0111//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 100mm エンジンカッター		口	15						第62号表, SS0411//5 水道事業実務必携	
鋳鉄管処理費		鋳鉄管 処分先A		t	2						第63号表, SX0200//1 独自代価	
水取器撤去工(人力)		φ 100mm		基	3						第64号表, SX0511//1 独自代価	
共通円形BOX撤去工(ｼﾞｯ式)				基	3						第65号表, SX0513//1 独自代価	
遮断ﾊﾞｲﾊﾟｽ工事 (鋼管低圧用)		φ 100以下		箇所	1						第33号表, SX2005//1 独自代価	
遮断工事 (PE管)		φ 100以下		箇所	1						第21号表, SX4000//1 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060022-0)

第12号明細表の1 AZ0003-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】低圧ガスPEφ100① L=124.7m 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	200			第24号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	93			第25号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	86			第26号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	26			第27号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	46			第66号表, SX1300//5 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=1km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	4			第28号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域外		m3	46			第67号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	47			第29号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	86			第30号表, SY1050//4 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	86			第31号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	86			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計				式	1			

(060022-0)

第12号明細表の2  
AZ0003-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】低圧ガスPE φ 100① L=124.7m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位 当 り			1			



(060022-0)

第13号明細表  
AZ0202-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 【本設】 低圧ガスPE φ 100② L=1. 6m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
カ`ス用PE管：(定尺管)	100mm-1号U	m.	1.3			GI60100 見積
PE-EFチ-ス`	100mm	個	1			GI80100 見積
PE-EFソケット	100mm	個	2			GIL0100 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(060022-0)

第14号明細表 AZ0204-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【本設】低圧ガスPE φ 100② L=1. 6m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ リエチレン管据付工		φ 100mm		m	1. 6			第51号表, SS0350//6 水道事業実務必携
ホ リエチレン管継手工		φ 100mm 融着 (EF) 継手・両受		口	6			第15号表, SS0360//4 水道事業実務必携
ホ リエチレン管切断工		φ 100		口	2			第52号表, SS0457//4 水道事業実務必携
ホ リエチレン管切断工		φ 100		口	4			第52号表, SS0457//4 水道事業実務必携
ホ リエチレン管撤去工		φ 100mm		m	1. 6			第58号表, SS0351//1 水道事業実務必携
PE管処理費		処分先A		t	0. 01			第60号表, SX0207//1 独自代価
遮断バ ース工事 (PE管)		φ 100以下		箇所	2			第22号表, SX2000//1 独自代価
ロケティンクワイヤー(ホ リエチレン管)				m	1. 6			第55号表, SS1230//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設 (ガス管)		(リサイクル品)		m	1. 6			第56号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ 工(ガス・ホ リエチレン管用)		φ 100×5. 5m ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し		m	1. 6			第57号表, SY1221//2 複合代価(水道事業実務必携)
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(060022-0)

<div> <div>第15号明細表の1 AZ0203-0000-01</div> <div>土木費 1式当り明細表</div> <div>種別：【本設】低圧ガスPEφ100② L=1.6m 形状： 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	12			第24号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	4			第25号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	4			第26号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)	山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	2			第27号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))	山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	2			第66号表, SX1300//5 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=1km D I D区域外 廃材プラント (K)	m3	0.2			第28号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域外	m3	2			第67号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	3			第29号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	4			第30号表, SY1050//4 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	4			第31号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)	密粒度アスコン(新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	4			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			

(060022-0)

第15号明細表の2  
AZ0203-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】低圧ガスPE φ 100② L=1. 6m  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(060022-0)

第16号明細表 AZ0302-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【本設】 低圧ガスPE φ 50 L=2. 3m 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガス用PE管：(定尺管)	50mm-1号	m.	1.6			GI60050 見積	
PE-EFエルボ 45°	50mm	個	1			GIC0050 見積	
PE-EFソケット	50mm	個	2			GIL0050 見積	
トランジション継手：(メカニカルストレート型)	50mm	個	1			GIQ0050 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(060022-0)

第17号明細表の1 AZ0304-0000-01							種別：【本設】低圧ガスPE φ 50 L=2. 3m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ`リエチレン管据付工		φ 50mm	m	2.3			第11号表, SS0350//3 水道事業実務必携	
ホ`リエチレン管継手工		φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	6			第12号表, SS0360//5 水道事業実務必携	
ホ`リエチレン管切断工		φ 50	口	2			第68号表, SS0457//3 水道事業実務必携	
機械継手工		φ 50mm	箇所	1			第9号表, SX0603//4 独自代価	
鋼管撤去工（人力）		φ 50mm	m	1.3			第35号表, SS0241//1 水道事業実務必携	
被覆鋼管処理費		処分先A	t	0.01			第36号表, SX0202//1 独自代価	
遮断ハ`ハ`ス工事（鋼管低圧用）		φ 100以下	箇所	2			第33号表, SX2005//1 独自代価	
保護管設置工		φ 75 HI-VP（保護管）	m	1			第69号表, SX0303//5 独自代価	
ロケ`ティングワイヤー(ホ`リエチレン管)			m	2.3			第55号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設（カ`ス管）		(リサイクル品)	m	2.3			第56号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ`工(カ`s・ホ`リエチレン管用)		φ 50×5.5m以下 カ`s低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	2.3			第70号表, SY1221//1 複合代価(水道事業実務必携)	
合 計			式	1				

(060022-0)

第17号明細表の2  
AZ0304-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【本設】低圧ガスPE φ 50 L=2. 3m  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(060022-0)

第18号明細表の1 AZ0303-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】低圧ガスPE φ 50 L=2. 3m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	7			第24号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	3			第25号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	2			第26号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	0. 9			第27号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	2			第66号表, SX1300//5 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=1km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	0. 1			第28号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 改良分 D I D区域外		m3	2			第67号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	1			第29号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	2			第30号表, SY1050//4 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	2			第31号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	2			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計				式	1			



(060022-0)

第18号明細表の2  
AZ0303-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】低圧ガスPE φ 50 L=2. 3m  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(060022-0)

第19号明細表 AZ0402-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【本設】 供給管 N=3件 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白鋼管	ネ`付	32A	m.	0.3			GB10032 刊行物
HI-LA-S		32A	個	3			GBD0032 見積
白キャップ		32A	個	3			GBF0032 刊行物
ガス用PE管：(定尺管)		30mm-1号	m.	9.6			GI60030 見積
PE-EFエルボ` 90°		30mm	個	12			GIB0030 見積
PE-EFソケット		30mm	個	3			GIL0030 見積
PE-EFサービ`スチース`：30mm取出		100*30mm	個	3			GIN0101 見積
トランジ`ション継手：(メカニカルストレート型)		30mm	個	3			GIQ0030 見積
キャップアイ`ン			本	3			TZ0465 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(060022-0)

第20号明細表の1 AZ0404-0000-01							種別：【本設】供給管 N=3件 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 32mm	口	6			第38号表, SS0220//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 32mm	口	3			第40号表, SS0220//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 30mm	m	9.6			第71号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ 30mm 融着 (EF) 継手・両受	口	30			第72号表, SS0360//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 30	口	12			第73号表, SS0457//2 水道事業実務必携	
ロケティンクワイヤー (ポリエチレン管)			m	9.6			第55号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
保護管設置工		φ 50 HI-VP (保護管)	m	3			第74号表, SX0303//1 独自代価	
供給管切替工			箇所	3			第45号表, SX0601//1 独自代価	
機械継手工		φ 30mm	箇所	9			第42号表, SX0603//2 独自代価	
穿孔取出 (鋼管・PE管)		(サトル取出) 分岐径 φ 32本管径 φ 100	箇所	3			第75号表, SX0613//2 独自代価	
埋設表示シート布設 (ガス管)		(リサイクル品)	m	9.6			第56号表, SX0618//1 複合代価 (水道事業実務必携)	
合 計			式	1				

(060022-0)

第20号明細表の2  
AZ0404-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【本設】供給管 N=3件  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(060022-0)

第21号明細表の1 AZ0403-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】供給管 N=3件 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	2			第47号表, SP12110//1 県積算基準
人力積込		土砂		m3	2			第46号表, SP12080//1 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	9			第24号表, SP1D210//1 県積算基準
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	6			第76号表, SP1D210//2 県積算基準
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無		m3	0.3			第77号表, SPZ5010//5 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	2			第25号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	3			第26号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	2			第48号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	0.8			第27号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0.9			第66号表, SX1300//5 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=1km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	0.1			第28号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=1km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	0.3			第78号表, SXG0020//6 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

(060022-0)

第21号明細表の2 AZ0403-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】供給管 N=3件 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土処理		バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域外	m3	0.9						第67号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力	2t積 L=4km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	2						第49号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	1						第29号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	3						第30号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	3						第31号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	3						第50号表, SY1050//9 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン(新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	3						第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 通期		m3	0.3						第79号表, SYS0361//1 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060022-0)

第22号明細表  
AZ2050-0000-01

ガス直接仮設費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工	50m/m 水中ポンプ	日	0.5			第80号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表
ポンプ据付撤去	50m/m	箇所	0.5			第81号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(060022-0)

第23号明細表  
AZ3500-0000-01

ガス交通誘導員 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
交通誘導警備員 B		実働8時間 (交替要員無し)		人	45.5						R4400 県単価 (RR0804)	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							



(060022-0)

第62号明細表 A2000-0000-01		仮設ガス検査費 1当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
気密検査費(低圧)		低圧 容積1m3以下 DID区間:無し		式	1						第181号表, SX0904//1 独自代価	
ガスパーシ費(低圧)		既設管ガス抜き含む		式	1						第182号表, SX0905//1 独自代価	
合					1							
単					1							
位												
当												
り												

(060022-0)

第63号明細表 A2100-0000-01		本設ガス検査費 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
気密検査費(低圧)		低圧 容積1m3以下 DID区間:無し		式	1						第181号表, SX0904//1 独自代価	
ガスパージ費(低圧)		既設管ガス抜き含む		式	1						第182号表, SX0905//1 独自代価	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(060022-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(仮設)水道TSVP φ100								Y11501//1
	材料費		【仮設】水道TSVP φ100 L=17.9m	式	1			第24号明細表, AZ1502//1
	布設費		【仮設】水道TSVP φ100 L=17.9m	式	1			第25号明細表, AZ1504//1
	土木費		【仮設】水道TSVP φ100 L=17.9m	式	1			第26号明細表, AZ1503//1
(仮設)水道TSVP φ50①								Y11601//1
	材料費		【仮設】水道TSVP φ50① L=88.2m	式	1			第27号明細表, AZ1602//1
	布設費		【仮設】水道TSVP φ50① L=88.2m	式	1			第28号明細表, AZ1604//1
	土木費		【仮設】水道TSVP φ50① L=88.2m	式	1			第29号明細表, AZ1603//1
(仮設)水道TSVP φ50②								Y11701//1
	材料費		【仮設】水道TSVP φ50② L=5.1m	式	1			第30号明細表, AZ1702//1
	布設費		【仮設】水道TSVP φ50② L=5.1m	式	1			第31号明細表, AZ1704//1
	土木費		【仮設】水道TSVP φ50② L=5.1m	式	1			第32号明細表, AZ1703//1

(060022-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(仮設)水道TSVP φ 50③								Y11801//1
	材料費		【仮設】水道TSVP φ 50③ L=7.7m	式	1			第33号明細表, AZ1802//1
	布設費		【仮設】水道TSVP φ 50③ L=7.7m	式	1			第34号明細表, AZ1804//1
	土木費		【仮設】水道TSVP φ 50③ L=7.7m	式	1			第35号明細表, AZ1803//1
(仮設)水道TSVP φ 50④								Y11901//1
	材料費		【仮設】水道TSVP φ 50④ L=7.7m	式	1			第36号明細表, AZ1902//1
	布設費		【仮設】水道TSVP φ 50④ L=7.7m	式	1			第37号明細表, AZ1904//1
	土木費		【仮設】水道TSVP φ 50④ L=7.7m	式	1			第38号明細表, AZ1903//1
(仮設)給水管								Y12001//1
	材料費		【仮設】給水管 N=3件	式	1			第39号明細表, AZ2002//1
	布設費		【仮設】給水管 N=3件	式	1			第40号明細表, AZ2004//1
	土木費		【仮設】給水管 N=3件	式	1			第41号明細表, AZ2003//1

(060022-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(本設)水道DC(GX)φ200								Y10901//1
	材料費		【本設】水道DC(GX)φ200① L=124.4m	式	1			第42号明細表, AZ0902//1
	布設費		【本設】水道DC(GX)φ200① L=124.4m	式	1			第43号明細表, AZ0904//1
	土木費		【本設】水道DC(GX)φ200① L=124.4m	式	1			第44号明細表, AZ0903//1
(本設)水道DC(GX)φ200								Y11001//1
	材料費		【本設】水道DC(GX)φ200② L=17.0m	式	1			第45号明細表, AZ1002//1
	布設費		【本設】水道DC(GX)φ200② L=17.0m	式	1			第46号明細表, AZ1004//1
	土木費		【本設】水道DC(GX)φ200② L=17.0m	式	1			第47号明細表, AZ1003//1
(本設)水道HPPEφ50①								Y11101//1
	材料費		【本設】水道HPPEφ50① L=6.2m	式	1			第48号明細表, AZ1102//1
	布設費		【本設】水道HPPEφ50① L=6.2m	式	1			第49号明細表, AZ1104//1
	土木費		【本設】水道HPPEφ50① L=6.2m	式	1			第50号明細表, AZ1103//1

(060022-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(本設)水道HPPEφ50②								Y11201//1
	材料費		【本設】水道HPPEφ50② L=3.0m	式	1			第51号明細表, AZ1202//1
	布設費		【本設】水道HPPEφ50② L=3.0m	式	1			第52号明細表, AZ1204//1
	土木費		【本設】水道HPPEφ50② L=3.0m	式	1			第53号明細表, AZ1203//1
(本設)水道HPPEφ50③								Y11301//1
	材料費		【本設】水道HPPEφ50③ L=2.4m	式	1			第54号明細表, AZ1302//1
	布設費		【本設】水道HPPEφ50③ L=2.4m	式	1			第55号明細表, AZ1304//1
	土木費		【本設】水道HPPEφ50③ L=2.4m	式	1			第56号明細表, AZ1303//1
(本設)給水管								Y11401//1
	材料費		【本設】給水管 N=3件	式	1			第57号明細表, AZ1402//1
	布設費		【本設】給水管 N=3件	式	1			第58号明細表, AZ1404//1
	土木費		【本設】給水管 N=3件	式	1			第59号明細表, AZ1403//1

(060022-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道直接仮設費								Y15500//1
	水道直接仮設費			式	1			第60号明細表, AZ2000//1
	水道交通誘導員			式	1			第61号明細表, AZ3000//1
直接工事費計								

(060022-0)

第24号明細表 AZ1502-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【仮設】 水道TSVP φ 100 L=17. 9m 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
TS-VP	3回使用 100mm	m.	17. 9			V110100/3 刊行物	
TS ソケット	100mm	個	3			V150100 刊行物	
TS 違径チスゞ:2段落	100*50mm	個	2			V180100 刊行物	
TS エルボゞ	100mm	個	6			V190100 刊行物	
メカニカルジョイント (VP-DIP)	3回使用 200*100mm	個	2			V8B0202/3 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				



(060022-0)

第25号明細表の1 AZ1504-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【仮設】水道TSVP φ 100 L=17. 9m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
T S継手工		φ 50mm		口	2						第82号表, SS0330//2 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 100mm		口	22						第83号表, SS0330//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 100		口	9						第84号表, SS0455//2 水道事業実務必携	
メカニカル継手工		100mm K形 特殊押輪		口	2						第85号表, SX0130//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手) 100mm		口	2						第86号表, SY0136//4 水道事業実務必携	
メカニカル継手工		200mm K形 特殊押輪		口	2						第87号表, SX0130//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手) 200mm		口	2						第88号表, SY0136//5 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 100mm		m	17. 9						第89号表, SS0320//2 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 100 再利用有り		m	17. 9						第90号表, SX0520//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50		口	2						第91号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 100		口	22						第84号表, SS0455//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工		φ 200mm (エンジンカッター)		口	6						第92号表, SY0410//2 水道事業実務必携	

(060022-0)

第25号明細表の2 AZ1504-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【仮設】水道TSVP φ 100 L=17.9m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
铸铁管撤去工(機械)		呼び径200mm		m	2						第93号表, SS0111//3 水道事業実務必携	
铸铁管処理費		铸铁管 処分先A		t	0.09						第63号表, SX0200//1 独自代価	
合		計		式	1							
単		位		当		り						

(060022-0)

第26号明細表 AZ1503-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【仮設】水道TSVP φ100 L=17.9m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	44			第24号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	7			第25号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	13			第26号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	4			第27号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=1km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	0.7			第28号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	7			第29号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	13			第30号表, SY1050//4 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	13			第31号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	13			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(060022-0)

第27号明細表の1 AZ1602-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【仮設】 水道TSVP φ 50㊶ L=88. 2m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
刃	鋳鉄用帽(内面粉体):B. N. P. 特押輪付	150mm	組	1			D0R1150 見積
ス	リースハ`ルフ` (125)	50A	個	2			F0K0050 見積
TS-VP		3回使用 50mm	m.	88			V110050/3 刊行物
TS	ソケット	50mm	個	32			V150050 刊行物
TS	ハ`ルフ`ソケット(金属入り)	50mm	個	4			V152050 刊行物
TS	チ-ス`	50mm	個	2			V170050 刊行物
TS	エルボ`	50mm	個	5			V190050 刊行物
TS	ベ`ント`22° 1/2	50mm	個	1			V1D0050 刊行物
TS	キャップ`	50mm	個	1			V1H0050 刊行物
砲金	キャップ`	20mm	個	2			V930020 見積
サ`ル	分水栓:ビ`ニル・鋼管用	50*20mm	個	2			E020051 見積
合	計		式	1			

(060022-0)

第27号明細表の2  
AZ1602-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：【仮設】水道TSVP φ 50㊶ L=88. 2m  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(060022-0)

第28号明細表の1 AZ1604-0000-01							種別：【仮設】水道TSVP φ 50① L=88. 2m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm	口	2			第94号表, SS0220//11 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 20mm 再利用有り	口	2			第95号表, SY0220//5 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	4			第5号表, SS0220//5 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 50mm 再利用有り	口	4			第6号表, SY0220//1 水道事業実務必携	
T S 継手工		φ 50mm	口	87			第82号表, SS0330//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	23			第91号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 50	箇所	2			第96号表, SS0710//4 水道事業実務必携	
マンホール継手工		150mm K形 特殊押輪	口	1			第97号表, SX0130//3 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 150mm	口	1			第98号表, SY0136//3 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)		φ 50mm	基	2			第17号表, SX0605//3 独自代価	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm	m	88			第99号表, SS0320//3 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 50 再利用有り	m	88			第100号表, SX0520//3 水道事業実務必携	

(060022-0)

第28号明細表の2 AZ1604-0000-01							種別：【仮設】水道TSVP φ 50㊶ L=88. 2m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	87			第91号表, SS0455//3 水道事業実務必携
バルブ撤去工（再利用）		50mm	基	2			第18号表, SX0517//1 独自代価
分水栓撤去工		配管呼び径φ 20 再利用有り 本管呼び径ビニル管φ 50	箇所	2			第101号表, SY0710//1 水道事業実務必携
鋳鉄管切断工		φ 150mm（エンジンカッター）	口	3			第102号表, SY0410//1 水道事業実務必携
鋳鉄管撤去工（機械）		呼び径150mm	m	1			第103号表, SS0111//1 水道事業実務必携
鋳鉄管処理費		鋳鉄管 処分先A	t	0.03			第63号表, SX0200//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(060022-0)

第29号明細表 AZ1603-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【仮設】水道TSVP φ 50㊦ L=88. 2m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	9			第24号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	3			第25号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	3			第26号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2			第27号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=1km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	0. 1			第28号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	3			第29号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	3			第30号表, SY1050//4 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	3			第31号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	3			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			



(060022-0)

第30号明細表 AZ1702-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【仮設】 水道TSVP φ 50② L=5. 1m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スリースハ`ルブ` (125)		50A	個	1			F0K0050 見積
TS-VP		3回使用 50mm	m.	5			V110050/3 刊行物
TS-VP		3回使用 75mm	m.	0.5			V110075/3 刊行物
TS ハ`ルブ`ソケット(金属入り)		50mm	個	2			V152050 刊行物
TS 違径ソケット:1段落		75*50mm	個	1			V160075 刊行物
TS エルボ`		50mm	個	4			V190050 刊行物
メカニカルシ`ョイント (VP-SGP)		3回使用 75mm	個	1			V8D0075/3 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(060022-0)

第31号明細表の1 AZ1704-0000-01							種別：【仮設】水道TSVP φ 50② L=5. 1m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	2			第5号表, SS0220//5 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 50mm 再利用有り	口	2			第6号表, SY0220//1 水道事業実務必携	
T S 継手工		φ 50mm	口	11			第82号表, SS0330//2 水道事業実務必携	
T S 継手工		φ 75 (65) mm	口	1			第104号表, SS0330//4 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	11			第91号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 75	口	1			第105号表, SS0455//4 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	6			第91号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 75	口	1			第105号表, SS0455//4 水道事業実務必携	
メカニカル継手工		75mm以下 K形 特殊押輪	口	2			第106号表, SX0130//4 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 75mm	口	2			第107号表, SY0136//1 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)		φ 50mm	基	1			第17号表, SX0605//3 独自代価	
バルブ撤去工(再利用)		50mm	基	1			第18号表, SX0517//1 独自代価	

(060022-0)

第31号明細表の2 AZ1704-0000-01							種別：【仮設】水道TSVP φ 50② L=5. 1m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm	m	5			第99号表, SS0320//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 75 (65)mm	m	0.5			第108号表, SS0320//4 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 50 再利用有り	m	5			第100号表, SX0520//3 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 75 再利用有り	m	0.5			第109号表, SX0520//4 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 75	口	2			第105号表, SS0455//4 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 75 (65)mm	m	1			第110号表, SS0321//1 水道事業実務必携	
ビニル管廃材処理費		処分先A	t	0.01			第111号表, SX0206//1 独自代価	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(060022-0)

第32号明細表 AZ1703-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【仮設】水道TSVP φ 50② L=5. 1m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	14			第24号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	3			第25号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	4			第26号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	2			第27号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=1km D I D区域外 廃材プラント (K)	m3	0.2			第28号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	3			第29号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	4			第30号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	4			第31号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	4			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(060022-0)

第33号明細表  
AZ1802-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 【仮設】 水道TSVP φ 50③ L=7. 7m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
TS-VP	3回使用 50mm	m.	7.7			V110050/3 刊行物
TS ソケット	50mm	個	2			V150050 刊行物
TS エルボ	50mm	個	4			V190050 刊行物
メカニカルジョイント (VP-SGP)	3回使用 50mm	個	1			V8D0050/3 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(060022-0)

<div> 第34号明細表  AZ1804-0000-01 </div> <div> 布設費 1式当り明細表 </div> <div> 種別：【仮設】水道TSVP φ 50③ L=7. 7m  形状：  備考： </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
T S継手工	φ 50mm	口	12			第82号表, SS0330//2 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工	φ 50	口	12			第91号表, SS0455//3 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工	φ 50	口	6			第91号表, SS0455//3 水道事業実務必携
メカニカル継手工	75mm以下 K形 特殊押輪	口	2			第106号表, SX0130//4 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工	K形及びA形(特殊継手割増30%) 50mm	口	2			第112号表, SY0136//2 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	7.7			第99号表, SS0320//3 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工	φ 50 再利用有り	m	7.7			第100号表, SX0520//3 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工	φ 50	口	2			第91号表, SS0455//3 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 50mm	m	1			第113号表, SS0321//2 水道事業実務必携
ビニル管廃材処理費	処分先A	t	0.01			第111号表, SX0206//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(060022-0)

第35号明細表 AZ1803-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【仮設】水道TSVP φ 50③ L=7.7m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	12			第24号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	3			第25号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	4			第26号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2			第27号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=1km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	0.2			第28号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	3			第29号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	4			第30号表, SY1050//4 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	4			第31号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	4			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(060022-0)

第36号明細表  
AZ1902-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 【仮設】 水道TSVP φ 50④ L=7. 7m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
TS-VP	3回使用 50mm	m.	7.7			V110050/3 刊行物
TS エルボ	50mm	個	4			V190050 刊行物
メカニカルジョイント (VP-SGP)	3回使用 50mm	個	1			V8D0050/3 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			



(060022-0)

第37号明細表 AZ1904-0000-01							種別：【仮設】水道TSVP φ 50④ L=7. 7m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
T S継手工		φ 50mm	口	8			第82号表, SS0330//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	8			第91号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	5			第91号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
メカニカル継手工		75mm以下 K形 特殊押輪	口	2			第106号表, SX0130//4 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 50mm	口	2			第112号表, SY0136//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm	m	7.7			第99号表, SS0320//3 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 50 再利用有り	m	7.7			第100号表, SX0520//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	2			第91号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 50mm	m	1			第113号表, SS0321//2 水道事業実務必携	
ビニル管廃材処理費		処分先A	t	0.01			第111号表, SX0206//1 独自代価	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(060022-0)

第38号明細表 AZ1903-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別：【仮設】水道TSVP φ 50④ L=7.7m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	19			第24号表, SP1D210//1 県積算基準		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	3			第25号表, SS1000//1 水道事業実務必携		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	6			第26号表, SS1040//1 水道事業実務必携		
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	1			第27号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)		
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=1km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	0.3			第28号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	3			第29号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	6			第30号表, SY1050//4 水道事業実務必携		
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	6			第31号表, SY1050//3 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	6			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携		
合 計				式	1					
単 位 当 り					1					

(060022-0)

第39号明細表 AZ2002-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【仮設】 給水管 N=3件 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
サドル分水栓：ビニル・鋼管用	3回使用 50*20mm：HIシモク, カイトナット, パッキン付	個	3			E040051/3 見積	
TS-VP	3回使用 20mm	m.	15.8			V110020/3 刊行物	
TS ソケット	20mm	個	3			V150020 刊行物	
TS エルボ	20mm	個	12			V190020 刊行物	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(060022-0)

第40号明細表 AZ2004-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【仮設】給水管 N=3件 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm		m	15.8						第114号表, SS0320//1 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 20mm		口	30						第115号表, SS0330//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20		口	39						第116号表, SS0455//1 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 50		箇所	3						第96号表, SS0710//4 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 20 再利用有り		m	15.8						第117号表, SX0520//1 水道事業実務必携	
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 20 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 50		箇所	3						第101号表, SY0710//1 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060022-0)

第41号明細表の1 AZ2003-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【仮設】給水管 N=3件 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力積込		土砂		m3	3			第46号表, SP12080//1 県積算基準
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	3			第47号表, SP12110//1 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	18			第24号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	2			第25号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	5			第26号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	2			第48号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	0.8			第27号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=1km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	0.3			第28号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		人力 2t積 L=4km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	3			第49号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	2			第29号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーレン RC-40		m2	3			第50号表, SY1050//9 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	5			第30号表, SY1050//4 水道事業実務必携

(060022-0)

第41号明細表の2 AZ2003-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【仮設】給水管 N=3件 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	5						第31号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	5						第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060022-0)

<div> <div>第42号明細表の1 AZ0902-0000-01</div> <div>材料費 1式当り明細表</div> <div>種別：【本設】水道DC(GX) φ 200① L=124. 4m 形状： 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
DCIP (GX 1種) 直管:内面球 <sup>レ</sup> シ粉体	200mm×5000	本	24			DA04200 刊行物
DCIP (GX) 曲管 45° : (内面粉体)	200mm	個	3			DAC2200 刊行物
DCIP (GX) 曲管 22° 1/2: (内面粉体)	200mm	個	1			DAC3200 刊行物
DCIP (GX) 曲管 11° 1/4: (内面粉体)	200mm	個	1			DAC4200 刊行物
DCIP (GX) 両受曲管 45° : (内面粉体)	200mm	個	6			DAD2200 刊行物
DCIP (GX) 両受曲管 22° 1/2: (内面粉体)	200mm	個	1			DAD3200 刊行物
DCIP (GX) 継輪:内面粉体	200mm	個	1			DAK1200 刊行物
GX形用接合部品: (異形管)	100mm	組	1			DQ02100 刊行物
GX形用接合部品: (異形管)	200mm	組	4			DQ02200 刊行物
GX形用G-Link	200mm	組	2			DQ04200 刊行物
GX形用 <sup>レ</sup> 付 <sup>レ</sup> :内面粉体・付属部品付	200mm	個	5			DQ55200 刊行物
GX形用切管用挿口リング <sup>レ</sup>	200mm	個	18			DQ60200 刊行物

(060022-0)

第42号明細表の2  
AZ0902-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 【本設】 水道DC(GX) φ 200① L=124. 4m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形ソフトシル仕切弁FCD：両受形	200mm 10K 内ねじ	個	1			F120200 刊行物
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積
FRP筒	(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			



(060022-0)

第43号明細表の1 AZ0904-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【本設】水道DC(GX) φ 200① L=124. 4m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
G X形継手接合工		直管 φ 200mm	口	24			第118号表, SS0165//1 水道事業実務必携	
G X形継手接合工		異形管 φ 200mm	口	23			第119号表, SS0165//4 水道事業実務必携	
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 200mm	口	2			第120号表, SS0165//2 水道事業実務必携	
G X継手挿口加工工		φ 200 タツピンねじ式	口	18			第121号表, SS0175//1 水道事業実務必携	
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 200mm たて型	基	1			第122号表, SX0460//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(ｼﾞｯ式)			基	1			第54号表, SX0615//1 独自代価	
鋳鉄管切断・溝切り加工工		φ 200mm G X形/2工程(専用工具使用)	口	9			第123号表, SY0420//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管溝切り加工工		φ 200mm G X形/専用工具使用	口	9			第124号表, SY0420//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 200mm	m	119.3			第125号表, SS0110//1 水道事業実務必携	
ロケティングワイヤ(鋳鉄管)			m	124.4			第126号表, SS0790//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設（水道管）		(リサイクル品)	m	124.4			第127号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・鋳鉄管用)		φ 200×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	124.4			第128号表, SY0770//1 複合代価(水道事業実務必携)	

(060022-0)

第43号明細表の2 AZ0904-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【本設】水道DC(GX) φ 200① L=124. 4m 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
铸铁管撤去工(機械)		呼び径150mm		m	123.4						第103号表, SS0111//1 水道事業実務必携	
铸铁管切断工 (撤去時)		铸铁(FC) φ 150mm エンジンカッター		口	20						第129号表, SS0411//2 水道事業実務必携	
铸铁管処理費		内面ライニング 铸铁管 処分先A		t	4						第130号表, SX0201//1 独自代価	
仕切弁撤去工(人力)		φ 150mm		基	3						第131号表, SS0481//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX撤去工(ｼﾝ式)				基	3						第65号表, SX0513//1 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060022-0)

第44号明細表の1 AZ0903-0000-01							種別：【本設】水道DC(GX) φ200① L=124.4m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	140			第24号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	69			第25号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	63			第26号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	19			第27号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	34			第66号表, SX1300//5 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=1km D I D区域外 廃材プラント (K)	m3	3			第28号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域外	m3	34			第67号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	34			第29号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	63			第30号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	63			第31号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	63			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合 計			式	1				

(060022-0)

第44号明細表の2  
AZ0903-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】水道DC(GX) φ 200① L=124. 4m  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(060022-0)

<div> <div>第45号明細表の1 AZ1002-0000-01</div> <div>材料費 1式当り明細表</div> <div>種別：【本設】水道DC (GX) φ 200② L=17. 0m 形状： 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
DCIP (GX 1種) 直管:内面球 <sup>※</sup> シ粉体	200mm×5000	本	3			DA04200 刊行物
DCIP (GX) 二受T字管:内面粉体	200mm×200mm	個	1			DAA2202 刊行物
DCIP (GX) 曲管 90° : (内面粉体)	200mm	個	2			DAC1200 刊行物
DCIP (GX) 曲管 45° : (内面粉体)	200mm	個	1			DAC2200 刊行物
DCIP (GX) 曲管 22° 1/2: (内面粉体)	200mm	個	1			DAC3200 刊行物
DCIP (GX) 両受曲管 45° : (内面粉体)	200mm	個	2			DAD2200 刊行物
DCIP (GX) 継輪:内面粉体	200mm	個	2			DAK1200 刊行物
GX形用接合部品: (異形管)	200mm	組	4			DQ02200 刊行物
GX形用G-Link	200mm	組	5			DQ04200 刊行物
GX形用ライナ:内面粉体・付属部品付	200mm	個	3			DQ55200 刊行物
GX形用切管用挿口リンク <sup>※</sup>	200mm	個	5			DQ60200 刊行物
合 計		式	1			

(060022-0)

第45号明細表の2  
AZ1002-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：【本設】水道DC (GX) φ 200② L=17. 0m  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(060022-0)

第46号明細表の1 AZ1004-0000-01							種別：【本設】水道DC(GX) φ200② L=17.0m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
G X形継手接合工		直管 φ200mm	口	3			第118号表, SS0165//1 水道事業実務必携	
G X形継手接合工		異形管 φ200mm	口	9			第119号表, SS0165//4 水道事業実務必携	
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ200mm	口	4			第120号表, SS0165//2 水道事業実務必携	
G X継手挿口加工工		φ200 タッピンねじ式	口	5			第121号表, SS0175//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断・溝切り加工工		φ200mm G X形/2工程(専用工具使用)	口	3			第123号表, SY0420//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管溝切り加工工		φ200mm G X形/専用工具使用	口	2			第124号表, SY0420//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径200mm	m	15			第93号表, SS0111//3 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工		φ200mm (エンジンカッター)	口	2			第92号表, SY0410//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工(撤去時)		ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ200mm エンジンカッター	口	2			第132号表, SS0411//4 水道事業実務必携	
鋳鉄管処理費		鋳鉄管 処分先A	t	0.7			第63号表, SX0200//1 独自代価	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ200mm	m	12.3			第125号表, SS0110//1 水道事業実務必携	
ロケティンクワイヤー(鋳鉄管)			m	17			第126号表, SS0790//1 水道事業実務必携	

(060022-0)

第46号明細表の2 AZ1004-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【本設】水道DC(GX) φ200② L=17.0m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設表示シート布設（水道管）		(リサイクル品)		m	17			第127号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ工(水道・铸铁管用)		φ200×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	17			第128号表, SY0770//1 複合代価(水道事業実務必携)
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			



(060022-0)

<div> <div>第47号明細表の1 AZ1003-0000-01</div> <div>土木費 1式当り明細表</div> <div>種別：【本設】水道DC(GX) φ200② L=17.0m 形状： 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	42			第24号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	21			第25号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	14			第26号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)	山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	6			第27号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))	山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	12			第66号表, SX1300//5 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=1km D I D区域外 廃材プラント (K)	m3	0.7			第28号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域外	m3	12			第67号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	9			第29号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	14			第30号表, SY1050//4 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	14			第31号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)	密粒度アスコン(新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	14			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			

(060022-0)

第47号明細表の2  
AZ1003-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】水道DC (GX) φ 200② L=17. 0m  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(060022-0)

<div> <div>第48号明細表の1 AZ1102-0000-01</div> <div>材料費 1式当り明細表</div> <div>種別：【本設】水道HPPE φ 50① L=6. 2m 形状： 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホース分水栓JWWA規格:鑄鉄管石綿管用	200*50mm:密着コア付	個	1			E060205 見積
配水ホースレチン管用金属継手メーター用ソケット	φ 50 × φ 50	組	1			L1K0050 見積
挿し口付ソフトシル仕切弁FCD	φ 50 内外面粉体 7. 5K 内ねじ	個	1			F0I0050 刊行物
配水用ホースレチンパイプ (EF受口付)	φ 50 × 5000	m.	3. 7			G801050 刊行物
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積
FRP筒	(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積
EF継手 ソケット	φ 50	個	2			L420050 刊行物
EF継手 (両受) 90° ベント	φ 50	個	2			L460050 刊行物
配水用ホースレチン管	φ 75 × 5000	m.	0. 5			L410075 刊行物
EF継手 ソケット	φ 75	個	1			L420075 刊行物
スリコット継手 レジューサー	φ 75 × φ 50	個	1			L540075 刊行物
PE挿口付鑄鉄管 異種管継手 K型	φ 100	個	1			L630100 見積

(060022-0)

第48号明細表の2  
AZ1102-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 【本設】 水道HPPE φ 50① L=6. 2m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカカルジョイント (HPPE-VP)	φ 75	個	1			L763075 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(060022-0)

第49号明細表の1 AZ1104-0000-01							種別：【本設】水道HPPE φ 50① L=6. 2m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポ リエチレン管据付工		φ 50mm	m	5.7			第11号表, SS0350//3 水道事業実務必携	
ポ リエチレン管据付工		φ 75mm	m	0.5			第133号表, SS0350//5 水道事業実務必携	
ポ リエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	8			第12号表, SS0360//5 水道事業実務必携	
ポ リエチレン管継手工		φ 75mm 融着 (EF) 継手・片受	口	1			第134号表, SS0360//7 水道事業実務必携	
ポ リエチレン管 (メカニカル継手) 継手工		φ 75mm	口	2			第135号表, SS0365//1 水道事業実務必携	
ポ リエチレン管切断工		φ 50	口	3			第68号表, SS0457//3 水道事業実務必携	
ポ リエチレン管切断工		φ 75	口	1			第14号表, SS0457//5 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 200	箇所	1			第136号表, SS0710//2 水道事業実務必携	
コア取付け工		呼び径 φ 50	箇所	1			第137号表, SS0715//2 水道事業実務必携	
機械継手工		φ 50mm	箇所	1			第9号表, SX0603//4 独自代価	
仕切弁設置工 (人力)		φ 50mm	基	1			第138号表, SS0480//1 水道事業実務必携	
管明示テープ 工 (水道・ポ リエチレン管用)		φ 50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し	m	6.2			第139号表, SY1220//1 複合代価 (水道事業実務必携)	

(060022-0)

第49号明細表の2 AZ1104-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【本設】水道HPPE φ 50㊶ L=6. 2m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	0.5			第140号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)				m	6.7			第55号表, SS1230//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設（水道管）		(リサイクル品)		m	6.7			第127号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)
共通円形BOX設置工(柵式)				基	1			第54号表, SX0615//1 独自代価
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 75 (65)mm		m	5.2			第110号表, SS0321//1 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)		φ 75		口	2			第141号表, SS0456//1 水道事業実務必携
ビニル管廃材処理費		処分先A		t	0.01			第111号表, SX0206//1 独自代価
保護管設置工		φ 75 HI-VP（保護管）		m	0.8			第69号表, SX0303//5 独自代価
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(060022-0)

第50号明細表の1 AZ1103-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】水道HPPE φ 50㊦ L=6. 2m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	16			第24号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次	m3	5			第25号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	5			第26号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm	m3	2			第27号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	3			第66号表, SX1300//5 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=1km D I D区域外 廃材プラント (K)	m3	0. 2			第28号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 改良分 D I D区域外	m3	3			第67号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	3			第29号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	5			第30号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	5			第31号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	5			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合 計			式	1				

(060022-0)

第50号明細表の2  
AZ1103-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】水道HPPE φ 50㊦ L=6. 2m  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							



(060022-0)

第51号明細表 AZ1202-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【本設】 水道HPPE φ 50② L=3. 0m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サ`ル分水栓JWWA規格:鑄鉄管石綿管用		200*50mm:密着コア付	個	1			E060205 見積
配水用ホ`リェチレンハ`イプ` (EF受口付)		φ 50×5000	m.	2.9			G801050 刊行物
配水ホ`リェチレン管用金属継手メ`ター用ソケット		φ 50×φ 50	組	1			L1K0050 見積
EF継手 ソケット		φ 50	個	2			L420050 刊行物
EF継手 (両受) 11° 1/4ベ`ント`		φ 50	個	1			L490050 刊行物
メカニカルジ`ョイント (HPPE-VP)		φ 50	個	1			L763050 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(060022-0)

第52号明細表の1  
AZ1204-0000-01

布設費
1式当り明細表

種別：【本設】水道HPPE φ 50② L=3. 0m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポ リエチレン管据付工	φ 50mm	m	3			第11号表, SS0350//3 水道事業実務必携
ポ リエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	6			第12号表, SS0360//5 水道事業実務必携
ポ リエチレン管 (メカニカル継手) 継手工	φ 50mm	口	2			第142号表, SS0365//2 水道事業実務必携
ポ リエチレン管切断工	φ 50	口	4			第68号表, SS0457//3 水道事業実務必携
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鋳鉄管 φ 200	箇所	1			第136号表, SS0710//2 水道事業実務必携
コア取付け工	呼び径 φ 50	箇所	1			第137号表, SS0715//2 水道事業実務必携
機械継手工	φ 50mm	箇所	1			第9号表, SX0603//4 独自代価
管明示テープ 工 (水道・ポ リエチレン管用)	φ 50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し	m	3			第139号表, SY1220//1 複合代価 (水道事業実務必携)
ロケティングワイヤー (ポ リエチレン管)		m	3			第55号表, SS1230//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設 (水道管)	(リサイクル品)	m	3			第127号表, SX0619//1 複合代価 (水道事業実務必携)
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 50mm	m	2			第113号表, SS0321//2 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工 (撤去時)	φ 50	口	2			第143号表, SS0456//2 水道事業実務必携

(060022-0)

第52号明細表の2  
AZ1204-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 【本設】 水道HPPE φ 50② L=3. 0m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ビニル管廃材処理費	処分先A	t	0.01			第111号表, SX0206//1 独自代価
保護管設置工	φ 75 HI-VP (保護管)	m	0.8			第69号表, SX0303//5 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(060022-0)

<div> <div>第53号明細表の1 AZ1203-0000-01</div> <div>土木費 1式当り明細表</div> <div>種別：【本設】水道HPPE φ 50② L=3. 0m 形状： 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	7			第24号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次	m3	3			第25号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	2			第26号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)	山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm	m3	0. 9			第27号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))	山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	2			第66号表, SX1300//5 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=1km D I D区域外 廃材プラント (K)	m3	0. 1			第28号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理	バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 改良分 D I D区域外	m3	2			第67号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理	バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	1			第29号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	2			第30号表, SY1050//4 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	2			第31号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)	密粒度アスコン(新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	2			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			

(060022-0)

第53号明細表の2  
AZ1203-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】水道HPPE φ 50② L=3. 0m  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(060022-0)

第54号明細表 AZ1302-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【本設】 水道HPPE φ 50③ L=2. 4m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サ`ル分水栓JWWA規格: 鑄鉄管石綿管用		200*50mm: 密着コア付	個	1			E060205 見積
配水用ホ`リエチレンハ`イプ` (EF受口付)		φ 50×5000	m.	2.4			G801050 刊行物
配水ホ`リエチレン管用金属継手メ`ター用ソケット		φ 50×φ 50	組	1			L1K0050 見積
EF継手 ソケット		φ 50	個	1			L420050 刊行物
メカニカルシ`ョイント (HPPE-VP)		φ 50	個	1			L763050 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(060022-0)

第55号明細表の1  
AZ1304-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【本設】水道HPPE  $\phi$  50③ L=2.4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	2.4			第11号表, SS0350//3 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	2			第12号表, SS0360//5 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第144号表, SS0360//2 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工	φ 50mm	口	2			第142号表, SS0365//2 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工	φ 50	口	3			第68号表, SS0457//3 水道事業実務必携
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鋳鉄管 φ 200	箇所	1			第136号表, SS0710//2 水道事業実務必携
コア取付け工	呼び径 φ 50	箇所	1			第137号表, SS0715//2 水道事業実務必携
機械継手工	φ 50mm	箇所	1			第9号表, SX0603//4 独自代価
管明示テープ工(水道・ホ°ポリエチレン管用)	φ 50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し	m	2.4			第139号表, SY1220//1 複合代価(水道事業実務必携)
ロケティングワイヤー(ホ°ポリエチレン管)		m	2.4			第55号表, SS1230//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設(水道管)	(リサイクル品)	m	2.4			第127号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 75(65)mm	m	1.4			第110号表, SS0321//1 水道事業実務必携

(060022-0)

第55号明細表の2 AZ1304-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： 【本設】 水道HPPE φ 50③ L=2. 4m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)		φ 50		口	2						第143号表, SS0456//2 水道事業実務必携	
ビニル管廃材処理費		処分先A		t	0.01						第111号表, SX0206//1 独自代価	
保護管設置工		φ 75 HI-VP (保護管)		m	0.8						第69号表, SX0303//5 独自代価	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							



(060022-0)

第56号明細表の1 AZ1303-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】水道HPPE φ 50③ L=2. 4m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	9			第24号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次	m3	2			第25号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	3			第26号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm	m3	1			第27号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	0. 3			第66号表, SX1300//5 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=1km D I D区域外 廃材プラント (K)	m3	0. 1			第28号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 改良分 D I D区域外	m3	0. 3			第67号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	2			第29号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	3			第30号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	3			第31号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	3			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合 計			式	1				

(060022-0)

第56号明細表の2  
AZ1303-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】水道HPPE φ 50③ L=2. 4m  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(060022-0)

第57号明細表の1 AZ1402-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【本設】給水管 N=3件 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリ分水栓JWWA規格：鑄鉄管石綿管用		200*20mm：密着コア付		個	3			E060201 見積
甲止水栓用ガイトナット・パッキン・シュモク		φ 20		個	3			EA00020 見積
甲ボール止水栓（本体のみ）		φ 20		個	3			ED10020 見積
芯金入り分水栓用パッキン		φ 20		個	3			EF10020 見積
止水栓ボックス		(FRP)民地用		個	3			H040015 見積
水道用PE管		20(1-2層)		m	14.1			L010020 刊行物
ポリエチレン管耐震コア金属継手ロングベント：60°		φ 20 回転式		個	3			L2D1020 見積
ポリエチレン管耐震コア金属継手分止水栓ソケット		φ 20 回転式：芯金入りパッキン付		個	3			L2F1020 見積
TS キャップ		20mm		個	3			V1H0020 刊行物
HIVP		20mm		m.	1.5			V210020 刊行物
HI ソケット		20mm		個	6			V250020 刊行物
HI エルボ		20mm		個	6			V290020 刊行物

(060022-0)

第57号明細表の2  
AZ1402-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：【本設】給水管 N=3件  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(060022-0)

第58号明細表の1 AZ1404-0000-01							種別：【本設】給水管 N=3件 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm	m	1.5			第114号表, SS0320//1 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 20mm	口	27			第115号表, SS0330//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 20mm	m	14.1			第145号表, SS0350//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20	口	15			第116号表, SS0455//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 20	口	6			第146号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径铸铁管 φ 200	箇所	3			第147号表, SS0710//1 水道事業実務必携	
コア取付け工		呼び径 φ 20	箇所	3			第148号表, SS0715//1 水道事業実務必携	
ロケティンクワイヤー(ポリエチレン管)			m	14.1			第55号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
保護管設置工		φ 50 HI-VP (保護管)	m	3			第74号表, SX0303//1 独自代価	
機械継手工		φ 20mm	箇所	6			第149号表, SX0603//1 独自代価	
バルブ設置工(人力)		φ 20mm	基	3			第150号表, SX0605//1 独自代価	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	14.1			第127号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	

(060022-0)

第58号明細表の2  
AZ1404-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【本設】給水管 N=3件  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(060022-0)

第59号明細表の1 AZ1403-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】給水管 N=3件 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力積込		土砂		m3	2			第46号表, SP12080//1 県積算基準
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	2			第47号表, SP12110//1 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	16			第24号表, SP1D210//1 県積算基準
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	6			第76号表, SP1D210//2 県積算基準
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無		m3	0.3			第77号表, SPZ5010//5 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	4			第25号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	5			第26号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	2			第48号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	1			第27号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	1			第66号表, SX1300//5 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=1km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	0.2			第28号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=1km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	0.3			第78号表, SXG0020//6 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

(060022-0)

第59号明細表の2 AZ1403-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】給水管 N=3件 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域外		m3	1			第67号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		人力 2t積 L=4km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	2			第49号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	2			第29号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	5			第30号表, SY1050//4 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	5			第31号表, SY1050//3 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	3			第50号表, SY1050//9 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン(新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	5			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 通期		m3	0.3			第79号表, SYS0361//1 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			



(060022-0)

水道直接仮設費 1式当り明細表							種別：
第60号明細表 AZ2000-0000-01							形状：
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
水替工	50m/m 水中ポンプ	日	0.5				第80号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表
ポンプ据付撤去	50m/m	箇所	0.5				第81号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	5				第151号表, SY0020//1 水道事業実務必携
支保工 (軽量金属製)	掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧ポット0.9m以下	m	5				第152号表, SY0060//1 水道事業実務必携
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 使用回数1回 重量1.2t 補助工法無	式	1				第153号表, SX0800//1 供用日数7日 実務必携・県積算基準
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(060022-0)

第61号明細表  
AZ3000-0000-01

水道交通誘導員 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
交通誘導警備員 B		実働8時間 (交替要員無し)		人	73.5						R4400 県単価 (RR0804)	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060022-0)

第64号明細表 A2200-0000-01		仮設水道検査費 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下		m	126.3						第183号表, SS0705//2 水道事業実務必携	
合		計		式	1							
単		位			1							

(060022-0)

第65号明細表 A2300-0000-01		本設水道検査費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
通水試験工(1日未満)	既設管と連絡して給水車が不要 φ 200～φ 350	m	141.4			第184号表, SS0705//1 水道事業実務必携	
通水試験工(1日未満)	既設管と連絡して給水車が不要 φ 150以下	m	11.6			第183号表, SS0705//2 水道事業実務必携	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(060022-0)

第66号明細表 AZ1000-0000-01		水道運搬費 1当り明細表				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	1.2			第185号表, SY9800//1 水道事業実務必携	
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離20kmまで	t	2.4			第186号表, SY9700//1 水道事業実務必携	
合 計			1				
単 位 当 り			1				