

設計図書内「独自代価」における諸雑費の端数処理方法について

上越市ガス水道局において設定している「独自代価」の工種について、「諸雑費」の端数処理方法については以下のとおり。

①代価表(歩掛表に率でない諸雑費があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように端数を計上する。

②代価表(歩掛表に諸雑费率があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように原則として所定の諸雑费率以内で端数を計上する。一部、歩掛表の途中で計上するものもある。

以下の「諸雑費コード表」のとおり計上している。

諸雑費コード表

工種コード	名 称	諸 雑 費 率 表 記	諸雑費コード	端数処理
SX0501	鋼管切断工(エンジンカッター)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0612	穿孔取出(铸铁管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0613	穿孔取出(鋼管・PE管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SY0301	X線検査工(ガス)	(機械+消耗費+労務費)×10%	Z1000Z3	有効4桁
SX0604	漏洩・漏水防止金具打工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0303	保護管設置工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(低圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(中圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0302	塗覆装工(熱収縮チューブ)	φ 50-100:5%, φ 150-500:6%, φ 600以上:8%	Z4002Z2	有効4桁
SX0625	電気溶接工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0614	ターミナル取付工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0903	デテクター検査費	労務費×20%	Z4002Z7	有効4桁
SX0902	管内清掃工(ビグ清掃)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2000	遮断バイパス工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管低圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管中圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2010	遮断バイパス工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4000	遮断工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4005	遮断工事(鋼管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4010	遮断工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX0904	耐圧気密検査費	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁
SX0904	気密検査費(低圧)	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁

(150011-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		技術管理費		式	1			
			ガス検査費（仮設分）	式	1			第59号明細表, AZ3001//1
			ガス検査費（本設分）	式	1			第60号明細表, AZ3002//1
			水道検査費（仮設分）	式	1			第61号明細表, AZ4001//1
			水道検査費（本設分）	式	1			第62号明細表, AZ4002//1
純工事費								
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			

(150011-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価								
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

「週休2日適用工事」における補正係数を用いた諸経費率の算出方法について

令和8年1月以降

間接工事費

共通仮設費率の端数処理について

共通仮設費率(補正前) 算定式 $Kr = A \cdot P^b$

ただし、Kr: 共通仮設費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

P: 対象額(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

共通仮設費率(週休2日補正後) = (共通仮設費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※共通仮設費率の補正にあたっては、補正前の共通仮設費率(Kr)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

現場管理費率の端数処理について

現場管理費率(補正前) 算定式 $Jo = A \cdot Np^b$

ただし、Jo: 現場管理費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

P: 対象純工事費(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

現場管理費率(週休2日補正後) = (現場管理費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※現場管理費率の補正にあっても、補正前の現場管理費率(Jo)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

◎留意事項

設計額算出時の週休2日に係る補正対象は、労務費・機械経費(賃料)・市場単価・標準単価・間接工事費率とする。

労務費の補正対象は、公共事業労務費調査対象の51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)に加え、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)とする。

ただし、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)は、週休2日補正後の労務単価を見積徴取しているため、週休2日補正係数は乗じないものとする。

また、水道X線検査工の一部労務費(技師A及び技師B)は補正対象外とする。

予定価格算出にあたっては、上越市ガス水道局「週休2日適用工事(現場閉所)」(令和7年6月)実施要領【土木工事】を確認し算出すること。

労務費	単価根拠	補正の有無	補正の方法
51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)	県単価	有	補正係数を乗じる
ステンレス溶接工、X線検査 技術員、X線検査 補助	見積	有	見積額に含む
技師A、技師B	県単価	無	—

間 接 工 事 明 細 書 (当初)

令和7年度(秋) 基準適用
 週休2日補正有 R 7年度[秋] 単価適用
 週休2日(通期) 適用地区： 上越②

費 目		計 算 根 拠 式											
共通仮設費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率×地域補正）×係数 ＝ <div>×（<div>%×</div>）×</div> <div>週休2日補正係数</div> <div>○</div> <div>地域補正係数</div> <table><tr><td>施工地域・工事場所区分</td><td>補 正 係 数</td></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td></td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td>○</td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table>		施工地域・工事場所区分	補 正 係 数	一般交通影響あり①		一般交通影響あり②	○	市街地		山間僻地及び離島	
	施工地域・工事場所区分	補 正 係 数											
一般交通影響あり①													
一般交通影響あり②	○												
市街地													
山間僻地及び離島													
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費＋処分費（準備費）－処分費控除額 ＋加算額－減算額 ＝ <div>－（<div>／2）＋</div>－（<div>／2）</div><div>＋</div><div>＋</div><div>＋</div><div>－</div><div>＋</div><div>－</div></div> <div>処分費控除額＝</div> <div>処分費等（直工＋準備）÷対象額＝構成比<>3%</div> <div>÷</div> <div>＝</div> <div>%<>3%</div>											
現場環境改善費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率＋補正率）×係数 ＝ <div>×（<div>%＋</div><div>%）×</div><div>現場環境改善費補正率</div><div>%</div></div>											
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）－処分費等（直工） <div>＋支給品費</div> <div>－（管材費（支給品費）／2）＋無償貸付機械等評価＋加算額－減算額</div> <div>＝<div>－（<div>／2）－</div><div>＋</div><div>－（<div>／2）＋</div><div>＋</div><div>－</div></div></div></div>											
現場管理費 (率計算額)	率計算額	＝対象純工事費×（標準率×地域補正＋冬期補正率）×係数 ＝ <div>×（<div>%×</div><div>＋</div><div>%）×</div><div>週休2日補正係数</div><div>○</div><div>地域補正係数</div><table><tr><td>施工地域・工事箇所区分</td><td>補 正 係 数</td></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td></td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td>○</td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table></div>		施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数	一般交通影響あり①		一般交通影響あり②	○	市街地		山間僻地及び離島	
	施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数											
一般交通影響あり①													
一般交通影響あり②	○												
市街地													
山間僻地及び離島													
	対象純工事費	＝純工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ <div>－（<div>／2）＋</div><div>－（<div>／2）</div><div>＋</div><div>＋</div><div>－</div><div>－</div></div><div>冬期補正率</div><div>%</div></div>											
一般管理費 (率計算額) 契約保証費	率計算額	＝対象工事原価×（標準率×前払補正率）×係数－端数調整額 ＝ <div>×（<div>%×</div>）×</div> <div>－</div> <div>前払補正率</div> <table><tr><td>前払金支出割合区分</td><td>0%から5%以下</td><td>5%超15%以下</td><td>15%超25%以下</td><td>25%超35%以下</td></tr><tr><td>補正係数</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>※35%超40%以下</div> <div>（補正なし）の場合</div> <div>○</div>		前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下	補正係数				
	前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下								
補正係数													
	契約保証費	＝対象工事原価×契約保証補正 ＝ <div>×</div> <div>%</div> <div>契約保証補正率</div> <div>%</div>											
	対象工事原価	＝工事原価－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ <div>－</div> <div>＋</div> <div>－</div> <table><tr><td>保証の方法</td><td>補正值(%)</td></tr><tr><td>金銭的保証</td><td>○</td></tr><tr><td>役務的保証</td><td></td></tr></table>		保証の方法	補正值(%)	金銭的保証	○	役務的保証					
保証の方法	補正值(%)												
金銭的保証	○												
役務的保証													

(150011-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
	管材費(直接工事費)			式	1			
	処分費(直接工事費)			式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		技術管理費		式	1			
			ガス検査費（仮設分）	式	1			第59号明細表, AZ3001//1
			ガス検査費（本設分）	式	1			第60号明細表, AZ3002//1
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			

(150011-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価				式	1			
	一般管理費			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	消費税相当額			式	1			
本工事費				式	1			

(150011-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
	管材費(直接工事費)			式	1			
	処分費(直接工事費)			式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		技術管理費		式	1			
			水道検査費（仮設分）	式	1			第61号明細表, AZ4001//1
			水道検査費（本設分）	式	1			第62号明細表, AZ4002//1
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			

(150011-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価				式	1			
	一般管理費			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	消費税相当額			式	1			
本工事費				式	1			

(150011-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ50仮設ガス本管工事①								Y10001//1
	材料費		φ 50仮設ガス本管工事① SGP50A L=60.8m	式	1			第1号明細表, AZ0002//1
	布設費		φ 50仮設ガス本管工事① SGP50A L=60.8m	式	1			第2号明細表, AZ0004//1
	土木費		φ 50仮設ガス本管工事① SGP50A L=60.8m	式	1			第3号明細表, AZ0003//1
φ50仮設ガス本管工事②								Y10101//1
	材料費		φ 50仮設ガス本管工事② SGP50A L=9.0m	式	1			第4号明細表, AZ0102//1
	布設費		φ 50仮設ガス本管工事② SGP50A L=9.0m	式	1			第5号明細表, AZ0104//1
	土木費		φ 50仮設ガス本管工事② SGP50A L=9.0m	式	1			第6号明細表, AZ0103//1
φ50仮設ガス本管工事③								Y10201//1
	材料費		φ 50仮設ガス本管工事③ PE φ 50 既設管閉塞	式	1			第7号明細表, AZ0202//1
	布設費		φ 50仮設ガス本管工事③ PE φ 50 既設管閉塞	式	1			第8号明細表, AZ0204//1
	土木費		φ 50仮設ガス本管工事③ PE φ 50 既設管閉塞	式	1			第9号明細表, AZ0203//1

(150011-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設供給管工事								Y10301//1
	材料費		仮設供給管工事 N=5件	式	1			第10号明細表, AZ0302//1
	布設費		仮設供給管工事 N=5件	式	1			第11号明細表, AZ0304//1
	土木費		仮設供給管工事 N=5件	式	1			第12号明細表, AZ0303//1
φ50ガス本管工事①								Y10401//1
	材料費		φ50ガス本管工事① PE φ50 L=36.2m	式	1			第13号明細表, AZ0402//1
	布設費		φ50ガス本管工事① PE φ50 L=36.2m	式	1			第14号明細表, AZ0404//1
	土木費		φ50ガス本管工事① PE φ50 L=36.2m	式	1			第15号明細表, AZ0403//1
φ50ガス本管工事②								Y10501//1
	材料費		φ50ガス本管工事② PE φ50 L=29.2m	式	1			第16号明細表, AZ0502//1
	布設費		φ50ガス本管工事② PE φ50 L=29.2m	式	1			第17号明細表, AZ0504//1
	土木費		φ50ガス本管工事② PE φ50 L=29.2m	式	1			第18号明細表, AZ0503//1

(150011-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ50ガス本管工事③								Y10601//1
	材料費		φ 50ガス本管工事③ PE φ 50 L=5. 0m	式	1			第19号明細表, AZ0602//1
	布設費		φ 50ガス本管工事③ PE φ 50 L=5. 0m	式	1			第20号明細表, AZ0604//1
	土木費		φ 50ガス本管工事③ PE φ 50 L=5. 0m	式	1			第21号明細表, AZ0603//1
φ50ガス本管工事④								Y10701//1
	材料費		φ 50ガス本管工事④ PE φ 50 L=5. 0m	式	1			第22号明細表, AZ0702//1
	布設費		φ 50ガス本管工事④ PE φ 50 L=5. 0m	式	1			第23号明細表, AZ0704//1
	土木費		φ 50ガス本管工事④ PE φ 50 L=5. 0m	式	1			第24号明細表, AZ0703//1
供給管工事								Y10801//1
	材料費		供給管工事 N=9件	式	1			第25号明細表, AZ0802//1
	布設費		供給管工事 N=9件	式	1			第26号明細表, AZ0804//1
	土木費		供給管工事 N=9件	式	1			第27号明細表, AZ0803//1

(150011-0)

直接工事費内訳書								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガス直接仮設費								Y12001//1
	ガス直接仮設費			式	1			第55号明細表, AZ2002//1
	ガス交通誘導員			式	1			第56号明細表, AZ2003//1
直接工事費計								

(150011-0)

第1号明細表 AZ0002-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： φ 50仮設ガス本管工事① 形状： SGP50A L=60.8m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白鋼管	ネッ付	3回使用 50A	m.	60.2			GB10050/3 刊行物
白チース		3回使用 50A	個	1			GB20050/3 刊行物
白違径ソケット	3段落以上	3回使用 50A*25A	個	2			GB50052/3 刊行物
白エルボ	90°	3回使用 50A	個	9			GB70050/3 刊行物
白ソケット		3回使用 50A	個	12			GBB0050/3 刊行物
白六角ニップル		3回使用 25A	個	2			GBC0025/3 刊行物
白フランク		3回使用 25A	個	2			GBE0025/3 刊行物
PE-EFソケット		50mm	個	1			GIL0050 見積
トランジション継手	(メカニカルストレート型)	50mm	個	1			GIQ0050 見積
ボールバルブ	地上用 ネジ込み式	3回使用 25A	個	2			GM50025/3 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(150011-0)

第2号明細表の1

AZ0004-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：φ50仮設ガス本管工事①

形状：SGP50A L=60.8m

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管据付工		φ50mm		m	60.2						第1号表, SS0210//2	水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ50mm		口	10						第2号表, SS0220//4	水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ25mm		口	6						第3号表, SS0220//8	水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ50mm		口	23						第4号表, SS0220//3	水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ25mm		口	6						第5号表, SS0220//9	水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ50mm		口	47						第6号表, SS0220//1	水道事業実務必携
ポリエチレン管据付工		φ50mm		m	0.4						第7号表, SS0350//2	水道事業実務必携
ポリエチレン管継手工		φ50mm 融着(EF)継手・両受		口	2						第8号表, SS0360//2	水道事業実務必携
機械継手工		φ50mm		箇所	1						第9号表, SX0603//4	独自代価
バルブ設置工(人力)		φ25mm		基	2						第10号表, SX0605//3	独自代価
遮断バルブ工事 (PE管)		φ100以下		箇所	1						第11号表, SX2000//1	独自代価
遮断バルブ工事 (鋼管低圧用)		φ100以下		箇所	1						第12号表, SX2005//1	独自代価

(150011-0)

第2号明細表の2 AZ0004-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： φ 50仮設ガス本管工事① 形状： SGP50A L=60.8m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設小口径鋼管撤去工		φ 50mm 再利用有り	m	60.2			第13号表, SX0519//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 25mm 再利用有り	口	6			第14号表, SY0220//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 50mm 再利用有り	口	47			第42号表, SY0220//1 水道事業実務必携
仮設ポリエチレン管撤去工		φ 50mm 再利用無し	m	0.4			第15号表, SX0532//1 水道事業実務必携
機械継手取外し工		φ 50mm	箇所	1			第16号表, SX0507//2 独自代価
バルブ撤去工 (再利用)		50mm	基	2			第17号表, SX0517//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(150011-0)

第3号明細表の1 AZ0003-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： φ50仮設ガス本管工事① 形状： SGP50A L=60.8m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	7						第18号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型	山積0.28m3排ガス2次	m3	4						第19号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ	山積0.28m3排ガス2次	m2	5						第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	3						第21号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0.1						第22号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント(S)		m3	0.2						第23号表, SXG0020//9 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域内		m3	0.1						第24号表, SXG0030//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	4						第25号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	0.7						第26号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	0.7						第27号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	4						第28号表, SY1050//5 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	4						第29号表, SY1070//1 水道事業実務必携	

(150011-0)

第3号明細表の2
AZ0003-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： φ 50仮設ガス本管工事①
形状： SGP50A L=60.8m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)	密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	0.7			第30号表, SY1070//2 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(150011-0)

第4号明細表 AZ0102-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： φ 50仮設ガス本管工事② 形状： SGP50A L=9.0m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白鋼管	ネッ付	3回使用 50A	m.	8.5			GB10050/3 刊行物
白違径	ソケット:3段落以上	3回使用 50A*25A	個	1			GB50052/3 刊行物
白エルブ	90°	3回使用 50A	個	6			GB70050/3 刊行物
白六角	ニップル	3回使用 25A	個	1			GBC0025/3 刊行物
白プ	ラグ	3回使用 25A	個	1			GBE0025/3 刊行物
PE-EF	ソケット	50mm	個	1			GIL0050 見積
トランジション	継手: (メカニカルストレート型)	50mm	個	1			GIQ0050 見積
ボールハ	ルプ 地上用 ネジコミ式	3回使用 25A	個	1			GM50025/3 見積
合	計		式	1			
単	位 当 り			1			

(150011-0)

第5号明細表の1 AZ0104-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： φ 50仮設ガス本管工事② 形状： SGP50A L=9.0m 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工		φ 50mm		m	8.5			第1号表, SS0210//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ 50mm		口	5			第2号表, SS0220//4 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 25mm		口	3			第3号表, SS0220//8 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 50mm		口	13			第4号表, SS0220//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 25mm		口	3			第5号表, SS0220//9 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm		口	13			第6号表, SS0220//1 水道事業実務必携
ポリエチレン管据付工		φ 50mm		m	0.4			第7号表, SS0350//2 水道事業実務必携
ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受		口	2			第8号表, SS0360//2 水道事業実務必携
機械継手工		φ 50mm		箇所	1			第9号表, SX0603//4 独自代価
バルブ設置工(人力)		φ 25mm		基	1			第10号表, SX0605//3 独自代価
遮断バルブ工事 (PE管)		φ 100以下		箇所	1			第11号表, SX2000//1 独自代価
遮断バルブ工事 (鋼管低圧用)		φ 100以下		箇所	1			第12号表, SX2005//1 独自代価

(150011-0)

第5号明細表の2 AZ0104-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： φ 50仮設ガス本管工事② 形状： SGP50A L=9. 0m 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設小口径鋼管撤去工		φ 50mm	再利用有り	m	8. 5			第13号表, SX0519//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ 25mm 再利用有り	口	3			第14号表, SY0220//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ 50mm 再利用有り	口	13			第42号表, SY0220//1 水道事業実務必携
仮設ポリエチレン管撤去工		φ 50mm	再利用無し	m	0. 4			第15号表, SX0532//1 水道事業実務必携
機械継手取外し工		φ 50mm		箇所	1			第16号表, SX0507//2 独自代価
バルブ撤去工（再利用）		50mm		基	1			第17号表, SX0517//1 独自代価
合	計			式	1			
単 位 当 り					1			

(150011-0)

第6号明細表の1 AZ0103-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： φ50仮設ガス本管工事② 形状： SGP50A L=9.0m 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	7						第18号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	4						第19号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	5						第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	3						第21号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0.1						第22号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント(S)		m3	0.2						第23号表, SXG0020//9 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域内		m3	0.1						第24号表, SXG0030//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	4						第25号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	0.7						第26号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	0.7						第27号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	4						第28号表, SY1050//5 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	4							第29号表, SY1070//1 水道事業実務必携	

(150011-0)

第6号明細表の2
AZ0103-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： φ 50仮設ガス本管工事②
形状： SGP50A L=9. 0m
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)	密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	0.7			第30号表, SY1070//2 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(150011-0)

第7号明細表
AZ0202-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： φ 50仮設ガス本管工事③
形状： PE φ 50 既設管閉塞
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE-EFキャップ	50mm	個	2			GIM0050 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(150011-0)

第8号明細表
AZ0204-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： φ 50仮設ガス本管工事③
形状： PE φ 50 既設管閉塞
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受	口	2			第31号表, SS0360//4 水道事業実務必携
遮断工事 (PE管)	φ 100以下	箇所	1			第32号表, SX4000//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(150011-0)

第9号明細表 AZ0203-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： φ50仮設ガス本管工事③ 形状： PE φ50 既設管閉塞 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	9						第18号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	7						第19号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	7						第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	5						第21号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント(S)		m3	0.3						第23号表, SXG0020//9 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	7						第25号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	7						第28号表, SY1050//5 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	7						第29号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(150011-0)

第10号明細表 AZ0302-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 仮設供給管工事 形状： N=5件 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白鋼管	ネ`付	3回使用 32A	m.	5			GB10032/3 刊行物
白違径チ-ス`	:2段落	3回使用 50A*32A	個	5			GB30053/3 刊行物
白サ-ヒ`スチ-ス`		3回使用 32A	個	5			GB40032/3 刊行物
白エルボ`	90°	3回使用 32A	個	25			GB70032/3 刊行物
HI-LA-S		3回使用 32A	個	5			GBD0032/3 見積
白プ`ラク`		3回使用 32A	個	5			GBE0032/3 刊行物
合	計		式	1			
単 位 当 り				1			

(150011-0)

第11号明細表の1 AZ0304-0000-01							種別： 仮設供給管工事 形状： N=5件 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工		φ 32mm	m	5			第33号表, SS0210//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ 32mm	口	30			第34号表, SS0220//6 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ 50mm	口	5			第2号表, SS0220//4 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 32mm	口	50			第35号表, SS0220//5 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 50mm	口	10			第4号表, SS0220//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 32mm	口	65			第36号表, SS0220//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	10			第6号表, SS0220//1 水道事業実務必携
機械継手取外し工		φ 30mm	箇所	10			第37号表, SX0507//1 独自代価
仮設小口径鋼管撤去工		φ 32mm 再利用有り	m	5			第38号表, SX0519//1 水道事業実務必携
供給管切替工			箇所	5			第39号表, SX0601//1 独自代価
機械継手工		φ 30mm	箇所	10			第40号表, SX0603//1 独自代価
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 32mm 再利用有り	口	65			第41号表, SY0220//2 水道事業実務必携

(150011-0)

第11号明細表の2
AZ0304-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 仮設供給管工事
形状： N=5件
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手取外し工	ねじ込み接合 φ50mm 再利用有り	口	10			第42号表, SY0220//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(150011-0)

第12号明細表 AZ0303-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 仮設供給管工事 形状： N=5件 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力積込		土砂		m3	3			第43号表, SP12080//1 県積算基準
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	3			第44号表, SP12110//1 県積算基準
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	6			第45号表, SP1D210//2 県積算基準
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	3			第46号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)
路床工(流用土)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	0.9			第47号表, SX1001//2 複合代価(県積算基準)
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホ 山積0.13m3 2t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (N)		m3	0.3			第48号表, SXG0020//6 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		人力 2t積 L=8km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	3			第49号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 通期		m3	0.3			第50号表, SYS0361//1 県積算基準
合	計			式	1			
単 位 当 り					1			

(150011-0)

第13号明細表 AZ0402-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： φ 50ガス本管工事① 形状： PE φ 50 L=36.2m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通円型ボックス(ガス)	除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品 水取器	組	1			G100030 見積
ガス用PE管：(定尺管)		50mm-1号	m.	35.5			GI60050 見積
PE-EFソケット		50mm	個	4			GIL0050 見積
PE-EFキャップ		50mm	個	1			GIM0050 見積
PE水取器 (立管付)両受		50mm	個	1			GM70050 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(150011-0)

第14号明細表の1 AZ0404-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： φ 50ガス本管工事① 形状： PE φ 50 L=36. 2m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ リエチレン管据付工		φ 50mm	m	35. 5			第7号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ホ リエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	10			第8号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
ホ リエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受	口	5			第31号表, SS0360//4 水道事業実務必携	
ホ リエチレン管切断工		φ 50	口	3			第51号表, SS0457//2 水道事業実務必携	
ロケティングワイヤ- (ホ リエチレン管)			m	36. 2			第52号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
PE ・ 鋼管水取器設置工 (人力)		50mm	基	1			第53号表, SX0607//1 独自代価	
共通円形BOX設置工 (襯 式)			基	1			第54号表, SX0615//1 独自代価	
埋設表示シート布設 (カ ス管)		(リサイクル品)	m	36. 2			第55号表, SX0618//1 複合代価 (水道事業実務必携)	
管明示テープ 工 (カ ス・ホ リエチレン管用)		φ 50×5. 5m以下 カ ス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	36. 2			第56号表, SY1221//1 複合代価 (水道事業実務必携)	
遮断バ ッパス工事 (PE管)		φ 100以下	箇所	1			第11号表, SX2000//1 独自代価	
遮断バ ッパス工事 (鋼管低圧用)		φ 100以下	箇所	1			第12号表, SX2005//1 独自代価	
鋼管撤去工 (人力)		φ 50mm	m	39			第57号表, SS0241//1 水道事業実務必携	

(150011-0)

第14号明細表の2 AZ0404-0000-01							種別：φ50ガス本管工事① 形状：PEφ50 L=36.2m 備考：
布設費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鋼管切断工(エンジンカッター)	φ50mm	口	9			第58号表, SX0501//1 独自代価	
被覆鋼管処理費	処分先A	t	0.2			第59号表, SX0202//1 独自代価	
PE・鋼製水取器撤去工(人力)	φ50mm	基	1			第60号表, SX0512//1 独自代価	
共通円形BOX撤去工(ｼﾝ式)		基	1			第61号表, SX0513//1 独自代価	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(150011-0)

第15号明細表の1 AZ0403-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： φ50ガス本管工事① 形状： PE φ50 L=36. 2m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	40			第18号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次	m3	15			第19号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	15			第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm	m3	6			第21号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域内 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	5			第22号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km D I D区域内 廃材プラント (S)	m3	0. 8			第23号表, SXG0020//9 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 改良分 D I D区域内	m3	5			第24号表, SXG0030//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	10			第25号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	15			第26号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	15			第27号表, SY1050//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	15			第30号表, SY1070//2 水道事業実務必携
合 計			式	1			

(150011-0)

第15号明細表の2
AZ0403-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： φ 50ガス本管工事①
形状： PE φ 50 L=36.2m
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(150011-0)

第16号明細表 AZ0502-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： φ 50ガス本管工事② 形状： PE φ 50 L=29.2m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通円型ボックス(ガス)	除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品 水取器	組	1			G100030 見積
ガス用PE管：(定尺管)		50mm-1号	m.	28.5			GI60050 見積
PE-EFソケット		50mm	個	3			GIL0050 見積
PE-EFキャップ		50mm	個	1			GIM0050 見積
PE水取器 (立管付)両受		50mm	個	1			GM70050 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(150011-0)

第17号明細表の1 AZ0504-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： φ 50ガス本管工事② 形状： PE φ 50 L=29. 2m 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ リエチレン管据付工		φ 50mm		m	28. 5			第7号表, SS0350//2 水道事業実務必携
ホ リエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受		口	8			第8号表, SS0360//2 水道事業実務必携
ホ リエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受		口	4			第31号表, SS0360//4 水道事業実務必携
ホ リエチレン管切断工		φ 50		口	2			第51号表, SS0457//2 水道事業実務必携
ロケティングワイヤー(ホ リエチレン管)				m	29. 2			第52号表, SS1230//1 水道事業実務必携
PE・鋼管水取器設置工 (人力)		50mm		基	1			第53号表, SX0607//1 独自代価
共通円形BOX設置工(襯式)				基	1			第54号表, SX0615//1 独自代価
埋設表示シート布設 (ガス管)		(リサイクル品)		m	29. 2			第55号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ 工(ガス・ホ リエチレン管用)		φ 50×5. 5m以下 ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し		m	29. 2			第56号表, SY1221//1 複合代価(水道事業実務必携)
遮断バypass工事 (PE管)		φ 100以下		箇所	1			第11号表, SX2000//1 独自代価
遮断バypass工事 (鋼管低圧用)		φ 100以下		箇所	1			第12号表, SX2005//1 独自代価
鋼管撤去工 (人力)		φ 50mm		m	40			第57号表, SS0241//1 水道事業実務必携

(150011-0)

第17号明細表の2 AZ0504-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： φ 50ガス本管工事② 形状： PE φ 50 L=29.2m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管切断工(エンジンカッター)		φ 50mm	口	9			第58号表, SX0501//1 独自代価
被覆鋼管処理費		処分先A	t	0.2			第59号表, SX0202//1 独自代価
PE・鋼製水取器撤去工(人力)		φ 50mm	基	1			第60号表, SX0512//1 独自代価
共通円形BOX撤去工(ｼﾝ式)			基	1			第61号表, SX0513//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(150011-0)

第18号明細表の1 AZ0503-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： φ 50ガス本管工事② 形状： PE φ 50 L=29. 2m 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	35			第18号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	12			第19号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	13			第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	5			第21号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域内 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	4			第22号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km D I D区域内 廃材プラント (S)		m3	0. 7			第23号表, SXG0020//9 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 改良分 D I D区域内		m3	4			第24号表, SXG0030//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	8			第25号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	13			第26号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	13			第27号表, SY1050//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	13			第30号表, SY1070//2 水道事業実務必携
合 計				式	1			

(150011-0)

第18号明細表の2
AZ0503-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：φ50ガス本管工事②

形状：PE ϕ 50 L=29.2m

備考：

[illegible]

(150011-0)

第19号明細表 AZ0602-0000-01		材料費 1式当り明細表					種別： φ 50ガス本管工事③ 形状： PE φ 50 L=5. 0m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ガス用PE管：(定尺管)		50mm-1号		m.	5						GI60050 見積	
PE-EFソケット		50mm		個	3						GIL0050 見積	
PE-EFサ-ビスチ-スチ-ス：50mm取出		100*50mm		個	1						GIN0102 見積	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(150011-0)

第20号明細表の1 AZ0604-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： φ 50ガス本管工事③ 形状： PE φ 50 L=5. 0m 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ リエチレン管据付工		φ 50mm		m	5			第7号表, SS0350//2 水道事業実務必携
ホ リエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受		口	6			第8号表, SS0360//2 水道事業実務必携
ホ リエチレン管切断工		φ 50		口	2			第51号表, SS0457//2 水道事業実務必携
ロケティンクワイヤー (ホ リエチレン管)				m	5			第52号表, SS1230//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設 (カ ース管)		(リサイクル品)		m	5			第55号表, SX0618//1 複合代価 (水道事業実務必携)
管明示テープ 工 (カ ース・ホ リエチレン管用)		φ 50×5. 5m以下 カ ース低圧 胴巻4箇所 天端明示無し		m	5			第56号表, SY1221//1 複合代価 (水道事業実務必携)
穿孔取出 (鋼管・PE管)		(サドル取出) 分岐径 φ 50本管径 φ 100		箇所	1			第62号表, SX0613//4 独自代価
遮断工事 (PE管)		φ 100以下		箇所	1			第32号表, SX4000//1 独自代価
ホ リエチレン管撤去工		φ 50mm		m	6			第63号表, SS0351//1 水道事業実務必携
PE管処理費		処分先A		t	0. 01			第64号表, SX0207//1 独自代価
PE・鋼製水取器撤去工 (人力)		φ 50mm		基	1			第60号表, SX0512//1 独自代価
共通円形BOX撤去工 (祓 式)				基	1			第61号表, SX0513//1 独自代価

(150011-0)

第20号明細表の2
AZ0604-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： φ 50ガス本管工事③
形状： PE φ 50 L=5. 0m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(150011-0)

第21号明細表の1 AZ0603-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： φ 50ガス本管工事③ 形状： PE φ 50 L=5. 0m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	8			第18号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次	m3	4			第19号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	4			第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm	m3	2			第21号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域内 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	1			第22号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km D I D区域内 廃材プラント (S)	m3	0. 2			第23号表, SXG0020//9 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 改良分 D I D区域内	m3	1			第24号表, SXG0030//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	3			第25号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	4			第26号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	4			第27号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	4			第30号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
合 計			式	1				

(150011-0)

第21号明細表の2
AZ0603-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： φ 50ガス本管工事③
形状： PE φ 50 L=5. 0m
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(150011-0)

第22号明細表 AZ0702-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： φ 50ガス本管工事④ 形状： PE φ 50 L=5. 0m 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
カ`ス用PE管：(定尺管)	50mm-1号	m.	5			GI60050 見積	
PE-EFソケット	50mm	個	3			GIL0050 見積	
PE-EFキャップ	50mm	個	1			GIM0050 見積	
PE-EFサービ`スチ`ス`：50mm取出	100*50mm	個	1			GIN0102 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(150011-0)

第23号明細表の1 AZ0704-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： φ 50ガス本管工事④ 形状： PE φ 50 L=5. 0m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ	リエチレン管据付工	φ 50mm		m	5						第7号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ホ	リエチレン管継手工	φ 50mm	融着(EF)継手・両受	口	6						第8号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
ホ	リエチレン管継手工	φ 50mm	融着(EF)継手・片受	口	1						第31号表, SS0360//4 水道事業実務必携	
ホ	リエチレン管切断工	φ 50		口	2						第51号表, SS0457//2 水道事業実務必携	
	ロケティングワイヤー(ホリエチレン管)			m	5						第52号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
	埋設表示シート布設 (ガス管)	(リサイクル品)		m	5						第55号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)	
	管明示テープ工(ガス・ホリエチレン管用)	φ 50×5. 5m以下 ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し		m	5						第56号表, SY1221//1 複合代価(水道事業実務必携)	
	穿孔取出(鋼管・PE管)	(サトル取出) 分岐径 φ 50本管径 φ 100		箇所	1						第62号表, SX0613//4 独自代価	
	遮断パイプ工事 (PE管)	φ 100以下		箇所	2						第11号表, SX2000//1 独自代価	
ホ	リエチレン管撤去工	φ 50mm		m	6						第63号表, SS0351//1 水道事業実務必携	
	PE管処理費	処分先A		t	0. 01						第64号表, SX0207//1 独自代価	
	PE・鋼製水取器撤去工(人力)	φ 50mm		基	1						第60号表, SX0512//1 独自代価	

(150011-0)

第23号明細表の2 AZ0704-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： φ 50ガス本管工事④ 形状： PE φ 50 L=5. 0m 備考：					
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	摘	要
共通円形BOX撤去工(衤`式)				基	1					第61号表, SX0513//1 独自代価	
合 計				式	1						
単 位 当 り					1						

(150011-0)

第24号明細表の1 AZ0703-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： φ 50ガス本管工事④ 形状： PE φ 50 L=5. 0m 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	11			第18号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	7			第19号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	7			第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	3			第21号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域内 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	2			第22号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km D I D区域内 廃材プラント (S)		m3	0. 4			第23号表, SXG0020//9 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 改良分 D I D区域内		m3	2			第24号表, SXG0030//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	5			第25号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	7			第26号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	7			第27号表, SY1050//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	7			第30号表, SY1070//2 水道事業実務必携
合 計				式	1			

(150011-0)

第24号明細表の2
AZ0703-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： φ 50ガス本管工事④
形状： PE φ 50 L=5. 0m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位 当 り			1			

(150011-0)

第25号明細表 AZ0802-0000-01							種別： 供給管工事 形状： N=9件 備考：
材料費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
白鋼管 ねり付	32A	m.	0.5			GB10032 刊行物	
HI-LA-S	32A	個	5			GBD0032 見積	
白キャップ	32A	個	5			GBF0032 刊行物	
ガス用PE管：(定尺管)	30mm-1号	m.	24.1			GI60030 見積	
PE-EFエルボ 90°	30mm	個	28			GIB0030 見積	
PE-EFソケット	30mm	個	9			GIL0030 見積	
PE-EFキャップ	30mm	個	4			GIM0030 見積	
PE-EFサービースチース 30mm取出	50*30mm	個	9			GIN0051 見積	
トランジション継手：(メカニカルストレート型)	30mm	個	5			GIQ0030 見積	
キャップアイソ		本	5			TZ0465 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(150011-0)

第26号明細表の1 AZ0804-0000-01							種別： 供給管工事 形状： N=9件 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工		管切断 φ 32mm	口	10			第34号表, SS0220//6 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 32mm	口	5			第36号表, SS0220//2 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管据付工		φ 30mm	m	24.1			第65号表, SS0350//1 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管継手工		φ 30mm 融着(EF)継手・両受	口	74			第66号表, SS0360//1 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管継手工		φ 30mm 融着(EF)継手・片受	口	4			第67号表, SS0360//3 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管切断工		φ 30	口	32			第68号表, SS0457//1 水道事業実務必携
ロケティンク°ワイヤー(ホ°リエチレン管)			m	24.1			第52号表, SS1230//1 水道事業実務必携
保護管設置工		φ 50 HI-VP (保護管)	m	9			第69号表, SX0303//1 独自代価
供給管切替工			箇所	5			第39号表, SX0601//1 独自代価
機械継手工		φ 30mm	箇所	15			第40号表, SX0603//1 独自代価
埋設表示シート布設 (カ°ス管)		(リサイクル品)	m	24.1			第55号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)
穿孔取出(鋼管・PE管)		(サトル取出) 分岐径φ 32本管径φ 50	箇所	9			第70号表, SX0613//1 独自代価

(150011-0)

第26号明細表の2
AZ0804-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 供給管工事
形状： N=9件
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(150011-0)

第27号明細表の1 AZ0803-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 供給管工事 形状： N=9件 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
人力積込		土砂		m3	6						第43号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	7						第44号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	17						第18号表, SP1D210//1 県積算基準	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無		m3	0.4						第71号表, SPZ5010//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	4						第19号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	5						第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	5						第46号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)	
路床工(流用土)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	0.8						第47号表, SX1001//2 複合代価(県積算基準)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	1						第21号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	2						第22号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (S)		m3	0.3						第23号表, SXG0020//9 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域内		m3	2						第24号表, SXG0030//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	

(150011-0)

第27号明細表の2 AZ0803-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 供給管工事 形状： N=9件 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	3			第25号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		人力 2t積 L=8km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	6			第49号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	5			第26号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	5			第27号表, SY1050//2 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	4			第72号表, SY1050//4 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン(新20FH)プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	5			第30号表, SY1070//2 水道事業実務必携
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(150011-0)

第55号明細表
AZ2002-0000-01

ガス直接仮設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工	50m/m 水中ポンプ	日	0.5			第123号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表
ポンプ据付撤去	50m/m	箇所	0.5			第124号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(150011-0)

第56号明細表
AZ2003-0000-01

ガス交通誘導員 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
交通誘導警備員 B		実働8時間(交替要員無し)		人	32.5						R4400 県単価(RR0804)	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(150011-0)

第59号明細表
AZ3001-0000-01

ガス検査費（仮設分） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
気密検査費(低圧)	低圧 容積1m3以下 DID区間:有り	式	1			第148号表, SX0904//1 独自代価
ガス配管費(低圧)	既設管ガス抜き含む	式	1			第149号表, SX0905//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(150011-0)

第60号明細表 AZ3002-0000-01		ガス検査費（本設分） 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
気密検査費(低圧)		低圧 容積1m3以下 DID区間:有り		式	1			第148号表, SX0904//1 独自代価
ガスパージ費(低圧)		既設管ガス抜き含む		式	1			第149号表, SX0905//1 独自代価
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(150011-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ50仮設水道本管工事①								Y10901//1
	材料費		φ 50仮設水道本管工事① TSVP φ 50 L=64.3m	式	1			第28号明細表, AZ0902//1
	布設費		φ 50仮設水道本管工事① TSVP φ 50 L=64.3m	式	1			第29号明細表, AZ0904//1
	土木費		φ 50仮設水道本管工事① TSVP φ 50 L=64.3m	式	1			第30号明細表, AZ0903//1
φ50仮設水道本管工事②								Y11001//1
	材料費		φ 50仮設水道本管工事② TSVP φ 50 L=36.8m	式	1			第31号明細表, AZ1002//1
	布設費		φ 50仮設水道本管工事② TSVP φ 50 L=36.8m	式	1			第32号明細表, AZ1004//1
	土木費		φ 50仮設水道本管工事② TSVP φ 50 L=36.8m	式	1			第33号明細表, AZ1003//1
φ50仮設水道本管工事③								Y11101//1
	材料費		φ 50仮設水道本管工事③ TSVP φ 50 既設管閉塞	式	1			第34号明細表, AZ1102//1
	布設費		φ 50仮設水道本管工事③ TSVP φ 50 既設管閉塞	式	1			第35号明細表, AZ1104//1
	土木費		φ 50仮設水道本管工事③ TSVP φ 50 既設管閉塞	式	1			第36号明細表, AZ1103//1

(150011-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水管工事								Y11201//1
	材料費		仮設給水管工事 N=7件	式	1			第37号明細表, AZ1202//1
	布設費		仮設給水管工事 N=7件	式	1			第38号明細表, AZ1204//1
	土木費		仮設給水管工事 N=7件	式	1			第39号明細表, AZ1203//1
φ100水道本管工事								Y11301//1
	材料費		φ100水道本管工事 HPPE φ100 L=37.3m	式	1			第40号明細表, AZ1302//1
	布設費		φ100水道本管工事 HPPE φ100 L=37.3m	式	1			第41号明細表, AZ1304//1
	土木費		φ100水道本管工事 HPPE φ100 L=37.3m	式	1			第42号明細表, AZ1303//1
φ50水道本管工事①								Y11401//1
	材料費		φ50水道本管工事① HPPE φ50 L=34.7m	式	1			第43号明細表, AZ1402//1
	布設費		φ50水道本管工事① HPPE φ50 L=34.7m	式	1			第44号明細表, AZ1404//1
	土木費		φ50水道本管工事① HPPE φ50 L=34.7m	式	1			第45号明細表, AZ1403//1

(150011-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ50水道本管工事②								Y11501//1
	材料費		φ 50水道本管工事② HPPE φ 50 L=4.5m	式	1			第46号明細表, AZ1502//1
	布設費		φ 50水道本管工事② HPPE φ 50 L=4.5m	式	1			第47号明細表, AZ1504//1
	土木費		φ 50水道本管工事② HPPE φ 50 L=4.5m	式	1			第48号明細表, AZ1503//1
φ50水道本管工事③								Y11601//1
	材料費		φ 50水道本管工事③ HPPE φ 50 L=5.5m	式	1			第49号明細表, AZ1602//1
	布設費		φ 50水道本管工事③ HPPE φ 50 L=5.5m	式	1			第50号明細表, AZ1604//1
	土木費		φ 50水道本管工事③ HPPE φ 50 L=5.5m	式	1			第51号明細表, AZ1603//1
給水管工事								Y11701//1
	材料費		給水管工事 N=10件	式	1			第52号明細表, AZ1702//1
	布設費		給水管工事 N=10件	式	1			第53号明細表, AZ1704//1
	土木費		給水管工事 N=10件	式	1			第54号明細表, AZ1703//1

(150011-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道直接仮設費								Y12101//1
	水道直接仮設費			式	1			第57号明細表, AZ2102//1
	水道交通誘導員			式	1			第58号明細表, AZ2103//1
直接工事費計								

(150011-0)

第28号明細表 AZ0902-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： φ 50仮設水道本管工事① 形状： TSVP φ 50 L=64. 3m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スリースハゝルブゝ (125)		3回使用 50A	個	2			F0K0050/3 見積
メカニカルキャップ 塩ビ・鋼管用		3回使用 100mm	個	1			G3M3100/3 見積
白プラグ		3回使用 50A	個	2			GBE0050/3 刊行物
メカニカルジョイント (HPPE-VP)		3回使用 100*50mm	個	1			V8E0211/3 見積
TS-VP		3回使用 50mm	m.	64. 1			V110050/3 刊行物
TS ソケット		50mm	個	10			V150050 刊行物
TS ハルブソケット (金属入り)		50mm	個	2			V152050 刊行物
TS チーズ		50mm	個	1			V170050 刊行物
TS エルボ		50mm	個	9			V190050 刊行物
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(150011-0)

第29号明細表の1 AZ0904-0000-01							種別： φ 50仮設水道本管工事① 形状： TSVP φ 50 L=64. 3m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	4			第6号表, SS0220//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm	m	64.1			第73号表, SS0320//3 水道事業実務必携	
T S 継手工		φ 50mm	口	43			第74号表, SS0330//3 水道事業実務必携	
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 100mm	口	1			第75号表, SS0365//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 50mm	口	1			第76号表, SS0365//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	10			第77号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
メカニカル継手工		100mm K形 特殊押輪	口	1			第78号表, SX0130//3 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)		φ 50mm	基	2			第79号表, SX0605//4 独自代価	
仮設ビニル管撤去工		φ 50 再利用有り	m	64.1			第80号表, SX0520//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)		φ 50	口	43			第81号表, SS0456//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 50mm 再利用有り	口	4			第42号表, SY0220//1 水道事業実務必携	
バルブ撤去工(再利用)		50mm	基	2			第17号表, SX0517//1 独自代価	

(150011-0)

第29号明細表の2
AZ0904-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：φ50仮設水道本管工事①

形状：TSVP φ50 L=64.3m

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管継手取外し工	K形及びA形(普通継手) 100mm	口	1			第82号表, SY0136//1 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工	K形及びA形(普通継手) 50mm	口	1			第83号表, SY0136//2 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工	K形及びA形(特殊継手割増30%) 100mm	口	1			第84号表, SY0136//3 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(150011-0)

第30号明細表の1 AZ0903-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： φ 50仮設水道本管工事① 形状： TSVP φ 50 L=64. 3m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	11						第18号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	7						第19号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	8						第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	5						第21号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域内 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0. 1						第22号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km D I D区域内 廃材プラント (S)		m3	0. 4						第23号表, SXG0020//9 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 改良分 D I D区域内		m3	0. 1						第24号表, SXG0030//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	7						第25号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	0. 7						第26号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	0. 7						第27号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	7						第28号表, SY1050//5 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	7						第29号表, SY1070//1 水道事業実務必携	

(150011-0)

第30号明細表の2 AZ0903-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： φ 50仮設水道本管工事① 形状： TSVP φ 50 L=64. 3m 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	0.7			第30号表, SY1070//2 水道事業実務必携
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(150011-0)

第31号明細表 AZ1002-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： φ 50仮設水道本管工事② 形状： TSVP φ 50 L=36. 8m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スリースハ`ルプ` (125)		3回使用 50A	個	1			F0K0050/3 見積
白プ`ラク`		3回使用 50A	個	1			GBE0050/3 刊行物
メカニカルシ`ョイント (HPPE-VP)		3回使用 φ 50	個	1			L763050/3 見積
TS-VP		3回使用 50mm	m.	36.7			V110050/3 刊行物
TS ソケット		50mm	個	6			V150050 刊行物
TS ハ`ルプ`ソケット (金属入り)		50mm	個	1			V152050 刊行物
TS エルボ`		50mm	個	6			V190050 刊行物
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(150011-0)

第32号明細表の1 AZ1004-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： φ 50仮設水道本管工事② 形状： TSVP φ 50 L=36. 8m 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 50mm	口	2			第6号表, SS0220//1 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm		m	36. 7			第73号表, SS0320//3 水道事業実務必携
T S 継手工		φ 50mm		口	25			第74号表, SS0330//3 水道事業実務必携
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 50mm		口	2			第76号表, SS0365//1 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50		口	7			第77号表, SS0455//3 水道事業実務必携
バルブ設置工(人力)		φ 50mm		基	1			第79号表, SX0605//4 独自代価
仮設ビニル管撤去工		φ 50 再利用有り		m	36. 7			第80号表, SX0520//3 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)		φ 50		口	25			第81号表, SS0456//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ 50mm 再利用有り	口	2			第42号表, SY0220//1 水道事業実務必携
バルブ撤去工(再利用)		50mm		基	1			第17号表, SX0517//1 独自代価
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手)	50mm	口	2			第83号表, SY0136//2 水道事業実務必携
合 計				式	1			

(150011-0)

第32号明細表の2
AZ1004-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： φ 50仮設水道本管工事②
形状： TSVP φ 50 L=36.8m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位 当 り			1			

(150011-0)

第33号明細表の1 AZ1003-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： φ 50仮設水道本管工事② 形状： TSVP φ 50 L=36. 8m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	7						第18号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	4						第19号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	5						第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	3						第21号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域内 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0. 1						第22号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km D I D区域内 廃材プラント (S)		m3	0. 2						第23号表, SXG0020//9 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 改良分 D I D区域内		m3	0. 1						第24号表, SXG0030//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	4						第25号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	0. 7						第26号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	0. 7						第27号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	4						第28号表, SY1050//5 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	4							第29号表, SY1070//1 水道事業実務必携	

(150011-0)

第33号明細表の2 AZ1003-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： φ 50仮設水道本管工事② 形状： TSVP φ 50 L=36. 8m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（新20FH）プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	0.7						第30号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(150011-0)

第34号明細表 AZ1102-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： φ 50仮設水道本管工事③ 形状： TSVP φ 50 既設管閉塞 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
メカニカルキャップ 塩ビ・鋼管用	3回使用 50mm	個	1			G3M3050/3 見積	
砲金キャップ	50mm	個	1			V930050 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(150011-0)

第35号明細表 AZ1104-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： φ 50仮設水道本管工事③ 形状： TSVP φ 50 既設管閉塞 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	1			第6号表, SS0220//1 水道事業実務必携
メカニカル継手工		75mm以下 K形 特殊押輪	口	1			第85号表, SX0130//4 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		K形及U形(特殊継手割増30%) 50mm	口	1			第86号表, SY0136//4 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(150011-0)

第36号明細表 AZ1103-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： φ 50仮設水道本管工事③ 形状： TSVP φ 50 既設管閉塞 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	9			第18号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	7			第19号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	7			第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	5			第21号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (S)	m3	0.3			第23号表, SXG0020//9 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	7			第25号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	7			第28号表, SY1050//5 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	7			第29号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(150011-0)

第37号明細表 AZ1202-0000-01		材料費 1式当り明細表					種別： 仮設給水管工事 形状： N=7件 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サトル分水栓:ビニル・鋼管用		3回使用 50*20mm:HIシモク, ガイトナット, パッキン付		個	6			E040051/3 見積
TS-VP		3回使用 20mm		m.	6			V110020/3 刊行物
TS-VP		3回使用 40mm		m.	1			V110040/3 刊行物
TS ソケット		20mm		個	6			V150020 刊行物
TS ソケット		40mm		個	1			V150040 刊行物
TS 違径チース:1段落		50*40mm		個	1			V180055 刊行物
TS エルボ		20mm		個	24			V190020 刊行物
TS エルボ		40mm		個	4			V190040 刊行物
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(150011-0)

第38号明細表の1 AZ1204-0000-01							種別： 仮設給水管工事 形状： N=7件 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm	m	6			第87号表, SS0320//1 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管据付工		φ 40mm	m	1			第88号表, SS0320//2 水道事業実務必携
T S継手工		φ 20mm	口	60			第89号表, SS0330//1 水道事業実務必携
T S継手工		φ 40mm	口	11			第90号表, SS0330//2 水道事業実務必携
T S継手工		φ 50mm	口	2			第74号表, SS0330//3 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20	口	78			第91号表, SS0455//1 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 40	口	13			第92号表, SS0455//2 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	2			第77号表, SS0455//3 水道事業実務必携
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 50	箇所	6			第93号表, SS0710//1 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工		φ 20 再利用有り	m	6			第94号表, SX0520//1 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工		φ 40 再利用有り	m	1			第95号表, SX0520//2 水道事業実務必携
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 20 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 50	箇所	6			第96号表, SY0710//1 水道事業実務必携

(150011-0)

第38号明細表の2
AZ1204-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 仮設給水管工事
形状： N=7件
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(150011-0)

第39号明細表 AZ1203-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 仮設給水管工事 形状： N=7件 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
人力積込		土砂		m3	4						第43号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	6						第44号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	12						第45号表, SP1D210//2 県積算基準	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	5						第46号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)	
路床工(流用土)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	2						第47号表, SX1001//2 複合代価(県積算基準)	
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (N)		m3	0.6						第48号表, SXG0020//6 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=8km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	4						第49号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 通期		m3	0.6						第50号表, SYS0361//1 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(150011-0)

第40号明細表 AZ1302-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： φ 100水道本管工事 形状： HPPE φ 100 L=37.3m 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配水用ホリエチレンパイプ (EF受口付)	φ 100×5000	m.	30			G801100 刊行物	
配水用ホリエチレン管	φ 100×5000	m.	6.3			L410100 刊行物	
EF継手 ソケット	φ 100	個	1			L420100 刊行物	
EF継手 (両受) 90° ベント	φ 100	個	2			L460100 刊行物	
メカニカルジョイント (HPPE-HPPE)	φ 100	個	1			L761100 見積	
メカニカルジョイント (HPPE-VP)	φ 100	個	1			L763100 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(150011-0)

第41号明細表の1 AZ1304-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： φ 100水道本管工事 形状： HPPE φ 100 L=37. 3m 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ リエチレン管据付工		φ 100mm		m	37. 3			第97号表, SS0350//5 水道事業実務必携
ホ リエチレン管継手工		φ 100mm 融着 (EF) 継手・両受		口	6			第98号表, SS0360//5 水道事業実務必携
ホ リエチレン管継手工		φ 100mm 融着 (EF) 継手・片受		口	6			第99号表, SS0360//6 水道事業実務必携
ホ リエチレン管 (メカニカル継手) 継手工		φ 100mm		口	4			第75号表, SS0365//2 水道事業実務必携
ホ リエチレン管切断工		φ 100		口	3			第100号表, SS0457//5 水道事業実務必携
ロケティンクワイヤー (ホ リエチレン管)				m	37. 3			第52号表, SS1230//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)		m	37. 3			第101号表, SX0619//1 複合代価 (水道事業実務必携)
管明示テープ 工 (水道・ホ リエチレン管用)		φ 100×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	37. 3			第102号表, SY1220//1 複合代価 (水道事業実務必携)
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 100mm		m	35			第103号表, SS0321//1 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工 (撤去時)		φ 100		口	5			第104号表, SS0456//2 水道事業実務必携
ビニル管廃材処理費		処分先A		t	0. 1			第105号表, SX0206//1 独自代価
合 計				式	1			

(150011-0)

第41号明細表の2
AZ1304-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： φ 100水道本管工事
形状： HPPE φ 100 L=37. 3m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位 当 り			1			

(150011-0)

第42号明細表の1 AZ1303-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：φ100水道本管工事 形状：HPPE φ100 L=37.3m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	42			第18号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	19			第19号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	19			第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	8			第21号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	6			第22号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント(S)	m3	1			第23号表, SXG0020//9 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域内	m3	6			第24号表, SXG0030//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	13			第25号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	19			第26号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	19			第27号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン(新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	19			第30号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
合 計			式	1				

(150011-0)

第42号明細表の2
AZ1303-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： φ 100水道本管工事
形状： HPPE φ 100 L=37. 3m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位 当 り			1			

(150011-0)

第43号明細表の1 AZ1402-0000-01							種別：φ50水道本管工事① 形状：HPPE φ50 L=34.7m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ用AVパッキン		50A	枚	2			DF10050 見積	
フランジ用ボルトナット：水協型（FCD製）		50A 7.5K	組	1			DFD0050 見積	
フランジ用ボルトナット：水協型 ステンレス製		50A 7.5K	組	1			DFG0050 見積	
ワトシール仕切弁FCD 内外面粉体 7.5K 内ねじ		50mm	個	1			F021050 刊行物	
ポリ粉体ライニング鋼管（SGP-PB）		50A	m.	0.3			G031050 刊行物	
配水用ポリエチレンパイプ（EF受口付）		φ50×5000	m.	30			G801050 刊行物	
白エルボ 90°		50A	個	2			GB70050 刊行物	
白プラグ		50A	個	1			GBE0050 刊行物	
白合フランジ：JIS 10K		50A	枚	1			GBG0050 見積	
共通円型ボックスセット（水道）除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積	
FRP筒		（単）筒 B-800	本	1			H050005 見積	
水道用PE管		50（1-2層）	m	2.1			L010050 刊行物	

(150011-0)

第43号明細表の2 AZ1402-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： φ 50水道本管工事① 形状： HPPE φ 50 L=34. 7m 備考：					
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	摘	要
WPE金属継手エルブ°:90°		φ 50		個	2					L160050 刊行物	
WPE金属継手:PE*鋼管(オネジ°)		φ 50		個	2					L1D0050 刊行物	
配水用ホ°ポリエチレン管		φ 50×5000		m.	2					L410050 刊行物	
EF継手 ソケット		φ 50		個	1					L420050 刊行物	
EF受口付フランジ° (ルース°フランジ° SUS)		φ 50 7. 5K		個	1					L4B4050 見積	
メカニカルジョイント (HPPE-HPPE)		φ 50		個	1					L761050 見積	
合	計			式	1						
単	位	当	り		1						

(150011-0)

第44号明細表の1 AZ1404-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： φ 50水道本管工事① 形状： HPPE φ 50 L=34.7m 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工		7.5K	65mm以下	口	2			第106号表, SS0140//1 水道事業実務必携
小口径鋼管据付工		φ 50mm		m	0.3			第1号表, SS0210//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断	φ 50mm	口	1			第2号表, SS0220//4 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り	φ 50mm	口	2			第4号表, SS0220//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 50mm	口	5			第6号表, SS0220//1 水道事業実務必携
ポリエチレン管据付工		φ 50mm		m	34.3			第7号表, SS0350//2 水道事業実務必携
ポリエチレン管継手工		φ 50mm	融着 (EF) 継手・両受	口	2			第8号表, SS0360//2 水道事業実務必携
ポリエチレン管継手工		φ 50mm	融着 (EF) 継手・片受	口	7			第31号表, SS0360//4 水道事業実務必携
ポリエチレン管 (メカニカル継手) 継手工		φ 50mm		口	2			第76号表, SS0365//1 水道事業実務必携
ポリエチレン管切断工		φ 50		口	2			第51号表, SS0457//2 水道事業実務必携
仕切弁設置工 (人力)		φ 50mm		基	1			第107号表, SS0480//1 水道事業実務必携
ロケティンクワイヤー (ポリエチレン管)				m	34.7			第52号表, SS1230//1 水道事業実務必携

(150011-0)

第44号明細表の2 AZ1404-0000-01							種別： φ 50水道本管工事① 形状： HPPE φ 50 L=34. 7m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械継手工		φ 50mm	箇所	6			第9号表, SX0603//4 独自代価	
共通円形BOX設置工(柵式)			基	1			第54号表, SX0615//1 独自代価	
埋設表示シート布設（水道管）		(リサイクル品)	m	34. 7			第101号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し	m	34. 7			第108号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)	
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 50mm	m	40			第109号表, SS0321//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)		φ 50	口	6			第81号表, SS0456//1 水道事業実務必携	
ビニル管廃材処理費		処分先A	t	0. 04			第105号表, SX0206//1 独自代価	
仕切弁撤去工(人力)		φ 50mm	基	1			第110号表, SS0481//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX撤去工(柵式)			基	1			第61号表, SX0513//1 独自代価	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(150011-0)

第45号明細表の1 AZ1403-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： φ50水道本管工事① 形状： HPPE φ50 L=34.7m 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	35			第18号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	12			第19号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	13			第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	5			第21号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	4			第22号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント(S)		m3	0.7			第23号表, SXG0020//9 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域内		m3	4			第24号表, SXG0030//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	8			第25号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	13			第26号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	13			第27号表, SY1050//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン(新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	13			第30号表, SY1070//2 水道事業実務必携
合 計				式	1			

(150011-0)

第45号明細表の2
AZ1403-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： $\phi 50$ 水道本管工事①
形状： HPPE $\phi 50$ L=34.7m
備考：

[illegible]

(150011-0)

第46号明細表
AZ1502-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： φ 50水道本管工事②
形状： HPPE φ 50 L=4. 5m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄ナール付分水栓 (PE)	φ 150 × φ 50	個	1			E0D0155 見積
配水ホリエチレン管用金属継手メーター用ソケット	φ 50 × φ 50	組	1			L1K0050 見積
配水用ホリエチレン管	φ 50 × 5000	m.	4. 5			L410050 刊行物
EF継手 ソケット	φ 50	個	1			L420050 刊行物
メカニカルジョイント (HPPE-VP)	φ 50	個	1			L763050 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(150011-0)

第47号明細表の1 AZ1504-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： φ 50水道本管工事② 形状： HPPE φ 50 L=4. 5m 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ リエチレン管据付工		φ 50mm		m	4. 5			第7号表, SS0350//2 水道事業実務必携
ホ リエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受		口	2			第8号表, SS0360//2 水道事業実務必携
ホ リエチレン管 (メカニカル継手) 継手工		φ 50mm		口	2			第76号表, SS0365//1 水道事業実務必携
ホ リエチレン管切断工		φ 50		口	2			第51号表, SS0457//2 水道事業実務必携
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径ホ リエチレン管 φ 150		箇所	1			第111号表, SS0710//4 水道事業実務必携
ロケティングワイヤー (ホ リエチレン管)				m	4. 5			第52号表, SS1230//1 水道事業実務必携
機械継手工		φ 50mm		箇所	1			第9号表, SX0603//4 独自代価
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)		m	4. 5			第101号表, SX0619//1 複合代価 (水道事業実務必携)
管明示テープ 工 (水道・ホ リエチレン管用)		φ 50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し		m	4. 5			第108号表, SY1220//2 複合代価 (水道事業実務必携)
ホ リエチレン管撤去工		φ 50mm		m	6			第63号表, SS0351//1 水道事業実務必携
PE管処理費		処分先A		t	0. 01			第64号表, SX0207//1 独自代価
仕切弁撤去工 (人力)		φ 50mm		基	1			第110号表, SS0481//1 水道事業実務必携

(150011-0)

第47号明細表の2
AZ1504-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： φ 50水道本管工事②
形状： HPPE φ 50 L=4. 5m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通円形BOX撤去工(衤`式)		基	1			第61号表, SX0513//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(150011-0)

第48号明細表の1 AZ1503-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： φ 50水道本管工事② 形状： HPPE φ 50 L=4. 5m 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	8			第18号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	4			第19号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	4			第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2			第21号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域内 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	1			第22号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km D I D区域内 廃材プラント (S)		m3	0. 2			第23号表, SXG0020//9 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 改良分 D I D区域内		m3	1			第24号表, SXG0030//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	3			第25号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	4			第26号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	4			第27号表, SY1050//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	4			第30号表, SY1070//2 水道事業実務必携
合 計				式	1			

(150011-0)

第48号明細表の2
AZ1503-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： φ 50水道本管工事②
形状： HPPE φ 50 L=4. 5m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位 当 り			1			

(150011-0)

第49号明細表 AZ1602-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： φ 50水道本管工事③ 形状： HPPE φ 50 L=5. 5m 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鑄鉄ナール付分水栓 (PE)	φ 150× φ 50	個	1			E0D0155 見積	
配水ホリエチレン管用金属継手メーター用ソケット	φ 50× φ 50	組	1			L1K0050 見積	
配水用ホリエチレン管	φ 50×5000	m.	5. 5			L410050 刊行物	
EF継手 ソケット	φ 50	個	1			L420050 刊行物	
メカニカルジョイント (HPPE-VP)	φ 50	個	1			L763050 見積	
砲金キャップ	50mm	個	1			V930050 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(150011-0)

第50号明細表の1 AZ1604-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： φ 50水道本管工事③ 形状： HPPE φ 50 L=5. 5m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 50mm	口	1						第6号表, SS0220//1 水道事業実務必携	
ホ ^レ チレン管据付工		φ 50mm		m	5. 5						第7号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ホ ^レ チレン管継手工		φ 50mm	融着(EF)継手・両受	口	2						第8号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
ホ ^レ チレン管(メカニカル継手)継手工		φ 50mm		口	2						第76号表, SS0365//1 水道事業実務必携	
ホ ^レ チレン管切断工		φ 50		口	2						第51号表, SS0457//2 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径ホ ^レ チレン管 φ 150		箇所	1						第111号表, SS0710//4 水道事業実務必携	
ロケ ^テ ィン ^グ ワイヤ ^ー (ホ ^レ チレン管)				m	5. 5						第52号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
機械継手工		φ 50mm		箇所	1						第9号表, SX0603//4 独自代価	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)		m	5. 5						第101号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ 工(水道・ホ ^レ チレン管用)		φ 50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し		m	5. 5						第108号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)	
ホ ^レ チレン管撤去工		φ 50mm		m	6						第63号表, SS0351//1 水道事業実務必携	
PE管処理費		処分先A		t	0. 01						第64号表, SX0207//1 独自代価	

(150011-0)

第50号明細表の2 AZ1604-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： φ 50水道本管工事③ 形状： HPPE φ 50 L=5. 5m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁撤去工(人力)		φ 50mm	基	1			第110号表, SS0481//1 水道事業実務必携
共通円形BOX撤去工(ｼﾝｸﾞﾙ式)			基	1			第61号表, SX0513//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(150011-0)

第51号明細表の1 AZ1603-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： φ50水道本管工事③ 形状： HPPE φ50 L=5.5m 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	11			第18号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	7			第19号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	7			第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	3			第21号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	2			第22号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント(S)		m3	0.4			第23号表, SXG0020//9 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域内		m3	2			第24号表, SXG0030//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	5			第25号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	7			第26号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	7			第27号表, SY1050//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン(新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	7			第30号表, SY1070//2 水道事業実務必携
合 計				式	1			

(150011-0)

第51号明細表の2
AZ1603-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： φ 50水道本管工事③
形状： HPPE φ 50 L=5. 5m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位 当 り			1			

(150011-0)

第52号明細表の1
AZ1702-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 給水管工事
形状： N=10件
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄サドル付分水栓 (PE)	φ 50×φ 20	個	9			E0D0051 見積
甲止水栓用ガイトナット・パッキン・シュモク	φ 20	個	6			EA00020 見積
甲止水栓用ガイトナット・パッキン・シュモク	φ 40	個	1			EA00040 見積
甲ボール止水栓 (本体のみ)	φ 20	個	6			ED10020 見積
甲ボール止水栓 (本体のみ)	φ 40	個	1			ED10040 見積
丙止水栓 JWWA規格 蝶形ハドル	φ 20 伸縮逆ボ弁 (スプリング式)	個	3			E150021 見積
量水器用閉栓プラグ 上水規格緑 (青色)	φ 20	個	3			EG10020 見積
芯金入り分水栓用パッキン	φ 20	個	9			EF10020 見積
芯金入り分水栓用パッキン	φ 40	個	1			EF10040 見積
止水栓ボックス	(FRP) 民地用	個	7			H040015 見積
水道用PE管	20 (1-2層)	m	25.3			L010020 刊行物
水道用PE管	40 (1-2層)	m	2.9			L010040 刊行物

(150011-0)

第52号明細表の2 AZ1702-0000-01							種別： 給水管工事 形状： N=10件 備考：
材料費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配水ホリエチレン管用金属継手ソケット(ISO×JIS)	φ 50 × φ 40	組	1			L1H0051 見積	
ホリエチレン管耐震コア金属継手エルボ：90°	φ 40	個	1			L2C0040 見積	
ホリエチレン管耐震コア金属継手ロングベント：60°	φ 20 回転式	個	9			L2D1020 見積	
ホリエチレン管耐震コア金属継手ロングベント：90°	φ 40	個	1			L2E0040 見積	
ホリエチレン管耐震コア金属継手分止水栓ソケット	φ 20 回転式：芯金入りパッキン付	個	9			L2F1020 見積	
配水用ホリエチレン管	φ 50 × 5000	m.	1			L410050 刊行物	
EF継手 ソケット	φ 50	個	3			L420050 刊行物	
スピゴット継手 チーズ	φ 50	個	1			L510050 刊行物	
TS キャップ	20mm	個	6			V1H0020 刊行物	
TS キャップ	40mm	個	1			V1H0040 刊行物	
HIVP	20mm	m.	3			V210020 刊行物	
HIVP	40mm	m.	0.5			V210040 刊行物	

(150011-0)

第52号明細表の3
AZ1702-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 給水管工事
形状： N=10件
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
HI	ソケット	20mm		個	12						V250020 刊行物	
HI	ソケット	40mm		個	2						V250040 刊行物	
HI	エルボ [°]	20mm		個	12						V290020 刊行物	
HI	エルボ [°]	40mm		個	2						V290040 刊行物	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(150011-0)

第53号明細表の1 AZ1704-0000-01							種別：給水管工事 形状：N=10件 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm	口	3			第112号表, SS0220//7 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm	m	3			第87号表, SS0320//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 40mm	m	0.5			第88号表, SS0320//2 水道事業実務必携	
T S 継手工		φ 20mm	口	54			第89号表, SS0330//1 水道事業実務必携	
T S 継手工		φ 40mm	口	9			第90号表, SS0330//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 20mm	m	25.3			第113号表, SS0350//4 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 40mm	m	2.9			第114号表, SS0350//3 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 50mm	m	1			第7号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	6			第8号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
ロケティングワイヤー (ポリエチレン管)			m	29.2			第52号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	29.2			第101号表, SX0619//1 複合代価 (水道事業実務必携)	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20	口	30			第91号表, SS0455//1 水道事業実務必携	

(150011-0)

第53号明細表の2 AZ1704-0000-01							種別：給水管工事 形状：N=10件 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管切断工		φ 40	口	5			第92号表, SS0455//2 水道事業実務必携
ポリエチレン管切断工		φ 20	口	18			第115号表, SS0457//4 水道事業実務必携
ポリエチレン管切断工		φ 40	口	2			第116号表, SS0457//3 水道事業実務必携
ポリエチレン管切断工		φ 50	口	3			第51号表, SS0457//2 水道事業実務必携
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ポリエチレン管 φ 50	箇所	9			第117号表, SS0710//3 水道事業実務必携
保護管設置工		φ 50 HI-VP（保護管）	m	9			第69号表, SX0303//1 独自代価
保護管設置工		φ 75 HI-VP（保護管）	m	1			第118号表, SX0303//2 独自代価
機械継手工		φ 20mm	箇所	18			第119号表, SX0603//3 独自代価
機械継手工		φ 40mm	箇所	4			第120号表, SX0603//2 独自代価
バルブ設置工(人力)		φ 20mm	基	9			第121号表, SX0605//2 独自代価
バルブ設置工(人力)		φ 40mm	基	1			第122号表, SX0605//1 独自代価
合 計			式	1			

(150011-0)

第53号明細表の3
AZ1704-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：給水管工事
形状：N=10件
備考：

[illegible]

(150011-0)

第54号明細表の1 AZ1703-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 給水管工事 形状： N=10件 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人力積込		土砂	m3	8			第43号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	8			第44号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	24			第18号表, SP1D210//1 県積算基準	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	0.5			第71号表, SPZ5010//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	6			第19号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	7			第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	6			第46号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)	
路床工(流用土)		人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	0.8			第47号表, SX1001//2 複合代価(県積算基準)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	2			第21号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	2			第22号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (S)	m3	0.4			第23号表, SXG0020//9 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域内	m3	2			第24号表, SXG0030//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	

(150011-0)

第54号明細表の2 AZ1703-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 給水管工事 形状： N=10件 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	4			第25号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		人力 2t積 L=8km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	8			第49号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	7			第26号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	7			第27号表, SY1050//2 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	5			第72号表, SY1050//4 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン(新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	7			第30号表, SY1070//2 水道事業実務必携
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(150011-0)

第57号明細表
AZ2102-0000-01

水道直接仮設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工	50m/m 水中ポンプ	日	0.5			第123号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表
ポンプ据付撤去	50m/m	箇所	0.5			第124号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(150011-0)

第58号明細表
AZ2103-0000-01

水道交通誘導員 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
交通誘導警備員 B		実働8時間 (交替要員無し)		人	34.5						R4400 県単価 (RR0804)	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(150011-0)

第61号明細表 AZ4001-0000-01		水道検査費（仮設分） 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下		m	101.1			第150号表, SS0705//1 水道事業実務必携
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(150011-0)

第62号明細表 AZ4002-0000-01		水道検査費（本設分） 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下		m	82						第150号表, SS0705//1 水道事業実務必携	
合		計		式	1							
単		位			1							