

## 設計図書内「独自代価」における諸雑費の端数処理方法について

上越市ガス水道局において設定している「独自代価」の工種について、  
「諸雑費」の端数処理方法については以下のとおり。

## ①代価表(歩掛表に率でない諸雑費があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように端数を計上する。

## ②代価表(歩掛表に諸雑费率があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように原則として所定の  
諸雑费率以内で端数を計上する。一部、歩掛表の途中で計上するものもある。

以下の「諸雑費コード表」のとおり計上している。

諸雑費コード表

工種コード	名 称	諸 雑 費 率 表 記	諸雑費コード	端数処理
SX0501	鋼管切断工(エンジンカッター)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0612	穿孔取出(铸铁管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0613	穿孔取出(鋼管・PE管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SY0301	X線検査工(ガス)	(機械+消耗費+労務費)×10%	Z1000Z3	有効4桁
SX0604	漏洩・漏水防止金具打工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0303	保護管設置工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(低圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(中圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0302	塗覆装工(熱収縮チューブ)	φ 50-100:5%, φ 150-500:6%, φ 600以上:8%	Z4002Z2	有効4桁
SX0625	電気溶接工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0614	ターミナル取付工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0903	デテクター検査費	労務費×20%	Z4002Z7	有効4桁
SX0902	管内清掃工(ビグ清掃)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2000	遮断バイパス工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管低圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管中圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2010	遮断バイパス工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4000	遮断工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4005	遮断工事(鋼管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4010	遮断工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX0904	耐圧気密検査費	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁
SX0904	気密検査費(低圧)	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁

(170063-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		技術管理費		式	1			
			ガス検査費(本設分)	式	1			第45号明細表, A7000//1
			水道検査費(本設分)	式	1			第46号明細表, A8000//1
純工事費								
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価								
	一般管理費等			式	1			

(170063-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

「週休2日適用工事」における補正係数を用いた諸経費率の算出方法について

令和8年1月以降

## 間接工事費

共通仮設費率の端数処理について

共通仮設費率(補正前) 算定式  $Kr = A \cdot P^b$

ただし、Kr: 共通仮設費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

P: 対象額(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

共通仮設費率(週休2日補正後) = ( 共通仮設費率(補正前) × 施工地域補正係数 ) × 週休2日補正係数

※共通仮設費率の補正にあたっては、補正前の共通仮設費率(Kr)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

現場管理費率の端数処理について

現場管理費率(補正前) 算定式  $Jo = A \cdot Np^b$

ただし、Jo: 現場管理費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

P: 対象純工事費(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

現場管理費率(週休2日補正後) = ( 現場管理費率(補正前) × 施工地域補正係数 ) × 週休2日補正係数

※現場管理費率の補正にあっても、補正前の現場管理費率(Jo)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

## ◎留意事項

設計額算出時の週休2日に係る補正対象は、労務費・機械経費(賃料)・市場単価・標準単価・間接工事費率とする。

労務費の補正対象は、公共事業労務費調査対象の51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)に加え、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)とする。

ただし、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)は、週休2日補正後の労務単価を見積徴取しているため、週休2日補正係数は乗じないものとする。

また、水道X線検査工の一部労務費(技師A及び技師B)は補正対象外とする。

予定価格算出にあたっては、上越市ガス水道局「週休2日適用工事(現場閉所)」(令和7年6月)実施要領【土木工事】を確認し算出すること。

労務費	単価根拠	補正の有無	補正の方法
51 職種及び電気通信技術者、 電気通信技術員、機械設備据付工、 技術者(下水道)	県単価	有	補正係数を乗じる
ステンレス溶接工、 X線検査 技術員、X線検査 補助	見積	有	見積額に含む
技師A、技師B	県単価	無	—

# 間 接 工 事 明 細 書 (当初)

週休2日補正有  
週休2日(通期)

令和7年度(秋)  
R 7 年度[秋]  
適用地区： 上越②

基準適用  
単価適用

## 計 算 根 拠 式

費 目	計 算 根 拠 式													
共通仮設費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率×地域補正）×係数 ＝ <div>×（%×）×</div>		週休2日補正係数 地域補正係数 ○										
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費＋処分費（準備費）－処分費控除額 ＋加算額－減算額 ＝ <div>－（／2）＋</div> <div>－（／2）</div> <div>＋</div> <div>＋</div> <div>－</div> <div>＋</div> <div>－</div> 処分費控除額＝ 処分費等（直工＋準備）÷対象額＝構成比<>3% ÷＝%<>3%		<table><tr><th>施工地域・工事場所区分</th><th>補 正 係 数</th></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td></td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td>○</td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table>	施工地域・工事場所区分	補 正 係 数	一般交通影響あり①		一般交通影響あり②	○	市街地		山間僻地及び離島	
	施工地域・工事場所区分	補 正 係 数												
	一般交通影響あり①													
一般交通影響あり②	○													
市街地														
山間僻地及び離島														
現場環境改善費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率＋補正率）×係数 ＝ <div>×（%＋%）×</div>		現場環境改善費補正率 %										
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）－処分費等（直工） ＋支給品費 －（管材費（支給品費）／2）＋無償貸付機械等評価＋加算額－減算額 ＝ <div>－（／2）－</div> <div>＋</div> <div>－（／2）＋</div> <div>＋</div> <div>－</div>												
現場管理費 (率計算額)	率計算額	＝対象純工事費×（標準率×地域補正＋冬期補正率）×係数 ＝ <div>×（%×＋%）×</div>		週休2日補正係数 地域補正係数 ○										
	対象純工事費	＝純工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ <div>－（／2）＋</div> <div>－（／2）</div> <div>＋</div> <div>－</div> <div>＋</div> <div>－</div> ／2		<table><tr><th>施工地域・工事箇所区分</th><th>補 正 係 数</th></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td></td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td>○</td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table>	施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数	一般交通影響あり①		一般交通影響あり②	○	市街地		山間僻地及び離島	
	施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数												
	一般交通影響あり①													
一般交通影響あり②	○													
市街地														
山間僻地及び離島														
		冬期補正率 %												
一般管理費 (率計算額) 契約保証費	率計算額	＝対象工事原価×（標準率×前払補正率）×係数－一端数調整額 ＝ <div>×（%×）×</div> －		前払補正率 <table><tr><th>前払金支出割合区分</th><th>0%から5%以下</th><th>5%超15%以下</th><th>15%超25%以下</th><th>25%超35%以下</th></tr><tr><th>補正係数</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下	補正係数				
	前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下									
	補正係数													
	契約保証費	＝対象工事原価×契約保証補正 ＝ <div>×%</div>		※35%超40%以下（補正なし）の場合 ○										
対象工事原価	＝工事原価－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ <div>－</div> <div>＋</div> <div>－</div>		契約保証補正率 % <table><tr><th>保証の方法</th><th>補正值(%)</th></tr><tr><td>金銭的保証</td><td>○</td></tr><tr><td>役務的保証</td><td></td></tr></table>	保証の方法	補正值(%)	金銭的保証	○	役務的保証						
保証の方法	補正值(%)													
金銭的保証	○													
役務的保証														

(170063-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
	管材費(直接工事費)			式	1			
	処分費(直接工事費)			式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		技術管理費		式	1			
			ガス検査費(本設分)	式	1			第45号明細表, A7000//1
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			

(170063-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	消費税相当額			式	1			
本工事費				式	1			

(170063-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
	管材費(直接工事費)			式	1			
	処分費(直接工事費)			式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		技術管理費		式	1			
			水道検査費(本設分)	式	1			第46号明細表, A8000//1
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			



(170063-0)

## 本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	消費税相当額			式	1			
本工事費				式	1			

(170063-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本設ガスPEφ100①本管工事								Y11401//1
	材料費		【本設】 ガスPE φ 100① L=4. 4m	式	1			第1号明細表, AZ1402//1
	布設費		【本設】 ガスPE φ 100① L=4. 4m	式	1			第2号明細表, AZ1404//1
	土木費		【本設】 ガスPE φ 100① L=4. 4m	式	1			第3号明細表, AZ1403//1
本設ガスPEφ100②本管工事								Y11501//1
	材料費		【本設】 ガスPE φ 100② L=2. 4m	式	1			第4号明細表, AZ1502//1
	布設費		【本設】 ガスPE φ 100② L=2. 4m	式	1			第5号明細表, AZ1504//1
	土木費		【本設】 ガスPE φ 100② L=2. 4m	式	1			第6号明細表, AZ1503//1
本設ガスPEφ50①本管工事								Y11701//1
	材料費		【本設】 ガスPE φ 50① L=10. 0m	式	1			第7号明細表, AZ1702//1
	布設費		【本設】 ガスPE φ 50① L=10. 0m	式	1			第8号明細表, AZ1704//1
	土木費		【本設】 ガスPE φ 50① L=10. 0m	式	1			第9号明細表, AZ1703//1

(170063-0)

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本設ガスPEφ50②本管工事								Y11801//1
	材料費		【本設】 ガスPE φ 50② L=10. 1m	式	1			第10号明細表, AZ1802//1
	布設費		【本設】 ガスPE φ 50② L=10. 1m	式	1			第11号明細表, AZ1804//1
	土木費		【本設】 ガスPE φ 50② L=10. 1m	式	1			第12号明細表, AZ1803//1
ガス残置管撤去工事①								Y11901//1
	材料費		【ガス撤去①】 FCD φ 100 L=50. 0m	式	1			第13号明細表, AZ1902//1
	布設費		【ガス撤去①】 FCD φ 100 L=50. 0m	式	1			第14号明細表, AZ1904//1
ガス残置管撤去工事②								Y12101//1
	材料費		【ガス撤去②】 GJSP150A L=30. 0m	式	1			第15号明細表, AZ2102//1
	布設費		【ガス撤去②】 GJSP150A L=30. 0m	式	1			第16号明細表, AZ2104//1
ガス残置管撤去工事③								Y12201//1
	材料費		【ガス撤去③】 FCD φ 100 L=5. 0m	式	1			第17号明細表, AZ2202//1

(170063-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	布設費		【ガス撤去③】 FCD φ 100 L=5. 0m	式	1			第18号明細表, AZ2204//1
ガス残置管撤去工事④								Y12301//1
	材料費		【ガス撤去④】 GP50A L=45. 0m	式	1			第19号明細表, AZ2302//1
	布設費		【ガス撤去④】 GP50A L=45. 0m	式	1			第20号明細表, AZ2304//1
ガス直接仮設費								Y14000//1
	ガス直接仮設費				1			第41号明細表, AZ3600//1
	ガス交通誘導員				1			第42号明細表, AZ3700//1
直接工事費計								

(170063-0)

第1号明細表  
AZ1402-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 【本設】 ガスPE φ 100㊟ L=4. 4m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
カ`ス用PE管：(定尺管)	100mm-1号U	m.	4.2			GI60100 見積
PE-EF異径チ-ス`：50mm分岐	100*50mm	個	1			GI90100 見積
PE-EFソケット	100mm	個	2			GIL0100 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(170063-0)

第2号明細表 AZ1404-0000-01							種別：【本設】ガスPEφ100① L=4.4m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホリエチレン管据付工		φ100mm	m	4.4			第1号表, SS0350//1 水道事業実務必携	
ホリエチレン管継手工		φ100mm 融着(EF)継手・両受	口	6			第2号表, SS0360//1 水道事業実務必携	
ホリエチレン管切断工		φ100	口	2			第3号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
ロケティングワイヤー(ホリエチレン管)			m	4.4			第4号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設(ガス管)		(リサイクル品)	m	4.4			第5号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(ガス・ホリエチレン管用)		φ100×5.5m ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	4.4			第6号表, SY1221//1 複合代価(水道事業実務必携)	
ホリエチレン管撤去工		φ100mm	m	4.4			第7号表, SS0351//1 水道事業実務必携	
ホリエチレン管切断工		φ100	口	2			第3号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
PE管処理費		処分先A	t	0.01			第8号表, SX0207//1 独自代価	
遮断ハイス工事(PE管)		φ100以下	箇所	2			第9号表, SX2000//1 独自代価	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(170063-0)

第3号明細表の1 AZ1403-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別：【本設】ガスPE φ100① L=4. 4m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	5			第10号表, SP1D210//1 県積算基準		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	4			第11号表, SS1000//1 水道事業実務必携		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	3			第12号表, SS1040//1 水道事業実務必携		
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2			第13号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)		
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域内 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	1			第14号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)		
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)		m3	0. 2			第15号表, SXG0020//6 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 改良分 D I D区域内		m3	1			第16号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	3			第17号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	3			第18号表, SY1050//1 水道事業実務必携		
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	3			第19号表, SY1050//2 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		密粒度7スコン(新20FH) 瀝青材散布なし 小型 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	3			第20号表, SY1070//2 水道事業実務必携		
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1. 5mm 夜間無 豪雪有		m	3			第21号表, SYS0031//1 県積算基準		

(170063-0)

第3号明細表の2  
AZ1403-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】ガスPE φ100① L=4.4m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			



(170063-0)

第4号明細表

AZ1502-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：

【本設】

ガスPE φ 100②

L=2. 4m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
カ`ス用PE管：(定尺管)		100mm-1号U		m.	2.2						GI60100 見積	
PE-EF異径チ`ス`：50mm分岐		100*50mm		個	1						GI90100 見積	
PE-EFソケット		100mm		個	2						GIL0100 見積	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(170063-0)

第5号明細表 AZ1504-0000-01						種別：【本設】ガスPEφ100② L=2.4m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°リエチレン管据付工		φ100mm	m	2.4			第1号表, SS0350//1 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管継手工		φ100mm 融着(EF)継手・両受	口	6			第2号表, SS0360//1 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管切断工		φ100	口	2			第3号表, SS0457//1 水道事業実務必携
ロケティングワイヤー(ホ°リエチレン管)			m	2.4			第4号表, SS1230//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設(ガス管)		(リサイクル品)	m	2.4			第5号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ工(ガス・ホ°リエチレン管用)		φ100×5.5m ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	2.4			第6号表, SY1221//1 複合代価(水道事業実務必携)
ホ°リエチレン管撤去工		φ100mm	m	2.4			第7号表, SS0351//1 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管切断工		φ100	口	2			第3号表, SS0457//1 水道事業実務必携
PE管処理費		処分先A	t	0.01			第8号表, SX0207//1 独自代価
遮断ハイス工事(PE管)		φ100以下	箇所	2			第9号表, SX2000//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(170063-0)

第6号明細表の1 AZ1503-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別：【本設】ガスPE φ100② L=2. 4m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	5			第10号表, SP1D210//1 県積算基準		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	4			第11号表, SS1000//1 水道事業実務必携		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	3			第12号表, SS1040//1 水道事業実務必携		
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2			第13号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)		
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域内 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	1			第14号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)		
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)		m3	0. 2			第15号表, SXG0020//6 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 改良分 D I D区域内		m3	1			第16号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	3			第17号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	3			第18号表, SY1050//1 水道事業実務必携		
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	3			第19号表, SY1050//2 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		密粒度7スコン (新20FH) 瀝青材散布なし 小型 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	3			第20号表, SY1070//2 水道事業実務必携		
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1. 5mm 夜間無 豪雪有		m	2			第21号表, SYS0031//1 県積算基準		

(170063-0)

第6号明細表の2  
AZ1503-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】ガスPE φ100② L=2.4m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(170063-0)

第7号明細表 AZ1702-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【本設】 ガスPE φ 50① L=10.0m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガス用PE管：(定尺管)		50mm-1号	m.	8.6			GI60050 見積
PE-EFエルボ 90°		50mm	個	3			GIB0050 見積
PE-EFソケット		50mm	個	2			GIL0050 見積
PE水取器 (立管付)両受		50mm	個	1			GM70050 見積
共通円型ボックス(ガス) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品 水取器	組	1			G100030 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(170063-0)

第8号明細表の1

AZ1704-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：

【本設】

ガスPEφ50①

L=10.0m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ	リエチレン管据付工	φ	50mm	m	9.3						第22号表, SS0350//2	水道事業実務必携
ホ	リエチレン管継手工	φ	50mm 融着(EF)継手・両受	口	12						第23号表, SS0360//2	水道事業実務必携
ホ	リエチレン管切断工	φ	50	口	5						第24号表, SS0457//2	水道事業実務必携
PE・鋼管水取器設置工（人力）		50mm		基	1						第25号表, SX0607//1	独自代価
共通円形BOX設置工(ｼﾞ`式)				基	1						第26号表, SX0615//1	独自代価
保護管設置工		φ	75 HI-VP（保護管）	m	1						第27号表, SX0303//1	独自代価
ロケティングワイヤー(ホ	リエチレン管)			m	10						第4号表, SS1230//1	水道事業実務必携
埋設表示シート布設（ガス管）		(リサイクル品)		m	10						第5号表, SX0618//1	複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ`工(ガス・ホ	リエチレン管用)	φ	50×5.5m以下 ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	10						第28号表, SY1221//2	複合代価(水道事業実務必携)
ホ	リエチレン管撤去工	φ	50mm	m	6.1						第29号表, SS0351//2	水道事業実務必携
ホ	リエチレン管切断工	φ	50	口	2						第24号表, SS0457//2	水道事業実務必携
PE管処理費		処分先A		t	0.01						第8号表, SX0207//1	独自代価

(170063-0)

第8号明細表の2 AZ1704-0000-01				布設費 1式当り明細表				種別： 【本設】 ガスPE φ 50① L=10.0m 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要		
PE・鋼製水取器撤去工(人力)		φ 50mm		基	1				第30号表, SX0512//1 独自代価		
共通円形BOX撤去工(ｼﾞｯ式)				基	1				第31号表, SX0513//1 独自代価		
遮断ﾊﾞｲﾊﾟｽ工事 (PE管)		φ 100以下		箇所	2				第9号表, SX2000//1 独自代価		
合 計				式	1						
単 位 当 り					1						

(170063-0)

第9号明細表の1 AZ1703-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別：【本設】ガスPE φ50① L=10.0m 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	13			第10号表, SP1D210//1 県積算基準			
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	7			第11号表, SS1000//1 水道事業実務必携			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	6			第12号表, SS1040//1 水道事業実務必携			
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2			第32号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)			
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	4			第14号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)			
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)		m3	0.3			第15号表, SXG0020//6 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域内		m3	4			第16号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	4			第17号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	6			第18号表, SY1050//1 水道事業実務必携			
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	6			第19号表, SY1050//2 水道事業実務必携			
表層工(人力施工)		密粒度7スコン(新20FH) 瀝青材散布なし 小型 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	6			第20号表, SY1070//2 水道事業実務必携			
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1			第21号表, SYS0031//1 県積算基準			



(170063-0)

第9号明細表の2  
AZ1703-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】ガスPE φ 50① L=10.0m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(170063-0)

第10号明細表 AZ1802-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【本設】 ガスPE φ 50② L=10.1m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガス用PE管：(定尺管)		50mm-1号	m.	8.7			GI60050 見積
PE-EFエルボ 90°		50mm	個	2			GIB0050 見積
PE-EFエルボ 45°		50mm	個	1			GIC0050 見積
PE-EFソケット		50mm	個	2			GIL0050 見積
PE水取器 (立管付)両受		50mm	個	1			GM70050 見積
共通円型ボックス(ガス) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品 水取器	組	1			G100030 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(170063-0)

第11号明細表の1 AZ1804-0000-01							種別：【本設】ガスPE φ 50② L=10.1m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ`リエチレン管据付工		φ 50mm	m	9.4			第22号表, SS0350//2 水道事業実務必携
ホ`リエチレン管継手工		φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	12			第23号表, SS0360//2 水道事業実務必携
ホ`リエチレン管切断工		φ 50	口	4			第24号表, SS0457//2 水道事業実務必携
PE・鋼管水取器設置工（人力）		50mm	基	1			第25号表, SX0607//1 独自代価
共通円形BOX設置工(衞`式)			基	1			第26号表, SX0615//1 独自代価
保護管設置工		φ 75 HI-VP（保護管）	m	1			第27号表, SX0303//1 独自代価
ロケ`ティングワイヤ-（ホ`リエチレン管）			m	10.1			第4号表, SS1230//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設（ガス管）		(リサイクル品)	m	10.1			第5号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ`工(ガス・ホ`リエチレン管用)		φ 50×5.5m以下 ガ`s低压 胴巻4箇所 天端明示無し	m	10.1			第28号表, SY1221//2 複合代価(水道事業実務必携)
ホ`リエチレン管撤去工		φ 50mm	m	7.5			第29号表, SS0351//2 水道事業実務必携
ホ`リエチレン管切断工		φ 50	口	2			第24号表, SS0457//2 水道事業実務必携
ホ`リエチレン管切断工(撤去時)		φ 50	口	1			第33号表, SS0458//1 水道事業実務必携

(170063-0)

第11号明細表の2 AZ1804-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： 【本設】 ガスPE φ 50② L=10. 1m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE管処理費		処分先A		t	0. 01			第8号表, SX0207//1 独自代価
PE・鋼製水取器撤去工(人力)		φ 50mm		基	1			第30号表, SX0512//1 独自代価
共通円形BOX撤去工(衫`式)				基	1			第31号表, SX0513//1 独自代価
遮断ハ`パイプ工事 (PE管)		φ 100以下		箇所	2			第9号表, SX2000//1 独自代価
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(170063-0)

第12号明細表の1 AZ1803-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】ガスPE φ50② L=10.1m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	13						第10号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	7						第11号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	6						第12号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2						第32号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	4						第14号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)		m3	0.3						第15号表, SXG0020//6 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域内		m3	4						第16号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	4						第17号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	6						第18号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	6						第19号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度7スコン(新20FH) 瀝青材散布なし 小型 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	6						第20号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第21号表, SYS0031//1 県積算基準	

(170063-0)

第12号明細表の2  
AZ1803-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】ガスPE φ 50② L=10.1m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(170063-0)

第13号明細表  
AZ1902-0000-01

## 材料費 1式当り明細表

種別： 【ガス撤去①】 FCD φ 100 L=50.0m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GMⅡ形カップ° B.N.P無	100mm	個	3			G490100 見積
GMⅡ形押輪：(絶縁)B.N.P.付	100mm	組	3			GW30100 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(170063-0)

<div> 第14号明細表  AZ1904-0000-01 </div> <div> 布設費 1式当り明細表 </div> <div> 種別： 【ガス撤去①】 FCD φ 100 L=50.0m  形状：  備考： </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工 (GMⅡ)	100mm 普通継手	口	3			第34号表, SZ6005//3 独自代価
鋳鉄管撤去工 (人力)	呼び径100mm	m	47.5			第35号表, SS0111//1 水道事業実務必携
鋳鉄管切断工	φ 100mm (エンジンカッター)	口	1			第36号表, SY0410//1 水道事業実務必携
鋳鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 100mm エンジンカッター	口	8			第37号表, SS0411//2 水道事業実務必携
鋳鉄管撤去工 (人力)	呼び径100mm	m	2.5			第35号表, SS0111//1 水道事業実務必携
鋳鉄管切断工	φ 100mm (エンジンカッター)	口	2			第36号表, SY0410//1 水道事業実務必携
鋳鉄管処理費	鋳鉄管 処分先A	t	1			第38号表, SX0200//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			



(170063-0)

第15号明細表  
AZ2102-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 【ガス撤去②】 GJSP150A L=30.0m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GMⅡ形カップ° B.N.P無	150mm	個	2			G490150 見積
GMⅡ形特殊押輪：(鋼管用)B.N.P.付	150mm	組	2			GW80150 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(170063-0)

第16号明細表 AZ2104-0000-01				布設費 1式当り明細表				種別： 【ガス撤去②】 GJSP150A L=30.0m 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要		
メカニカル継手工 (GMⅡ)		150mm 特殊継手		口	2				第39号表, SZ6005//1 独自代価		
鋼管撤去工 (人力)		φ 150mm		m	30				第40号表, SS0241//1 水道事業実務必携		
鋼管切断工 (エンジンカッター)		φ 150mm		口	3				第41号表, SX0501//2 独自代価		
鋼管切断工 (撤去時)		φ 150mm B種		口	5				第42号表, SS0441//1 水道事業実務必携		
鋼管処理費		処分先A		t	0.6				第43号表, SX0203//1 独自代価		
合 計				式	1						
単 位 当 り					1						

(170063-0)

第17号明細表  
AZ2202-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 【ガス撤去③】 FCD φ 100 L=5. 0m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GMⅡ形カップ° B. N. P無	100mm	個	4			G490100 見積
GMⅡ形押輪：(絶縁)B. N. P. 付	100mm	組	4			GW30100 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(170063-0)

第18号明細表 AZ2204-0000-01							種別：【ガス撤去③】FCD φ 100 L=5. 0m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
メカニカル継手工 (GMⅡ)		100mm 普通継手	口	4			第34号表, SZ6005//3 独自代価	
鋳鉄管撤去工 (人力)		呼び径100mm	m	2.5			第35号表, SS0111//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 100mm エンジンカッター	口	2			第37号表, SS0411//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管撤去工 (人力)		呼び径100mm	m	2.5			第35号表, SS0111//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 100mm エンジンカッター	口	2			第37号表, SS0411//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管処理費		鋳鉄管 処分先A	t	0.1			第38号表, SX0200//1 独自代価	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(170063-0)

第19号明細表  
AZ2302-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 【ガス撤去④】 GP50A L=45. 0m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
TS キャップ	50mm	個	3			V1H0050 刊行物
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(170063-0)

第20号明細表 AZ2304-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 【ガス撤去④】 GP50A L=45.0m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管撤去工（人力）		φ 50mm	m	40			第44号表, SS0241//2 水道事業実務必携
鋼管切断工(エンジンカッター)		φ 50mm	口	9			第45号表, SX0501//1 独自代価
鋼管撤去工（人力）		φ 50mm	m	5			第44号表, SS0241//2 水道事業実務必携
鋼管切断工(エンジンカッター)		φ 50mm	口	1			第45号表, SX0501//1 独自代価
鋼管処理費		処分先A	t	0.2			第43号表, SX0203//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(170063-0)

第41号明細表 AZ3600-0000-01		ガス直接仮設費 1当り明細表				種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
水替工		50m/m	水中ポンプ	日	0.5						第58号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表	
ポンプ据付撤去		50m/m		箇所	0.5						第59号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表	
合	計				1							
単	位	当	り		1							

(170063-0)

第42号明細表 AZ3700-0000-01		ガス交通誘導員 1当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		実働8時間(交替要員無し)		人	10			R4400 県単価(RR0804)
合 計					1			
単 位 当 り					1			



(170063-0)

第45号明細表 A7000-0000-01		ガス検査費(本設分) 1当り明細表				種別 : 形状 : 備考 :	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
カ`スハ`-ジ`費(低圧)	既設管カ`ス抜き含む	式	1			第81号表, SX0905//1 独自代価	
気密検査費(低圧)	低圧 容積1m3以下 DID区間:有り	式	1			第82号表, SX0904//1 独自代価	
合 計			1				
単 位 当 り			1				

(170063-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本設水道HPPEφ100①本管工事								Y12801//1
	材料費		【本設】水道HPPEφ100① L=4.1m	式	1			第21号明細表, AZ2802//1
	布設費		【本設】水道HPPEφ100① L=4.1m	式	1			第22号明細表, AZ2804//1
	土木費		【本設】水道HPPEφ100① L=4.1m	式	1			第23号明細表, AZ2803//1
本設水道HPPEφ100②本管工事								Y12901//1
	材料費		【本設】水道HPPEφ100② L=3.0m	式	1			第24号明細表, AZ2902//1
	布設費		【本設】水道HPPEφ100② L=3.0m	式	1			第25号明細表, AZ2904//1
	土木費		【本設】水道HPPEφ100② L=3.0m	式	1			第26号明細表, AZ2903//1
本設水道HPPEφ50①本管工事								Y13001//1
	材料費		【本設】水道HPPEφ50① L=11.3m	式	1			第27号明細表, AZ3002//1
	布設費		【本設】水道HPPEφ50① L=11.3m	式	1			第28号明細表, AZ3004//1
	土木費		【本設】水道HPPEφ50① L=11.3m	式	1			第29号明細表, AZ3003//1

(170063-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本設水道HPPE φ 50②本管工事								Y13101//1
	材料費		【本設】水道HPPE φ 50② L=10.7m	式	1			第30号明細表, AZ3102//1
	布設費		【本設】水道HPPE φ 50② L=10.7m	式	1			第31号明細表, AZ3104//1
	土木費		【本設】水道HPPE φ 50② L=10.7m	式	1			第32号明細表, AZ3103//1
水道残置管撤去工事①								Y13201//1
	材料費		【水道撤去①】DC φ 100 L=90.0m	式	1			第33号明細表, AZ3202//1
	布設費		【水道撤去①】DC φ 100 L=90.0m	式	1			第34号明細表, AZ3204//1
水道残置管撤去工事②								Y13301//1
	材料費		【水道撤去②】GP50A L=30.0m	式	1			第35号明細表, AZ3302//1
	布設費		【水道撤去②】GP50A L=30.0m	式	1			第36号明細表, AZ3304//1
水道残置管撤去工事③								Y13401//1
	材料費		【水道撤去③】GP50A L=45.0m	式	1			第37号明細表, AZ3402//1

(170063-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	布設費		【水道撤去③】 GP50A L=45.0m	式	1			第38号明細表, AZ3404//1
水道残置管撤去工事④								Y13501//1
	材料費		【水道撤去④】 GP50A L=70.0m	式	1			第39号明細表, AZ3502//1
	布設費		【水道撤去④】 GP50A L=70.0m	式	1			第40号明細表, AZ3504//1
水道直接仮設費								Y15000//1
	水道直接仮設費				1			第43号明細表, AZ3800//1
	水道交通誘導員				1			第44号明細表, AZ3900//1
直接工事費計								

(170063-0)

第21号明細表  
AZ2802-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 【本設】 水道HPPE φ 100㊶ L=4. 1m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配水用ホリエチレン管	φ 100×5000	m.	4			L410100 刊行物
EF継手(両受)径違いチズ	φ 100× φ 50	個	1			L440100 刊行物
メカカルジョイント(HPPE-HPPE)	φ 100	個	2			L761100 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(170063-0)

第22号明細表 AZ2804-0000-01							種別：【本設】水道HPPE φ 100① L=4. 1m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°リエチレン管据付工		φ 100mm	m	4. 1			第1号表, SS0350//1 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管継手工		φ 100mm 融着(EF)継手・両受	口	2			第2号表, SS0360//1 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 100mm	口	4			第46号表, SS0365//1 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管切断工		φ 100	口	2			第3号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
ロケティングワイヤー(ホ°リエチレン管)			m	4. 1			第4号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	4. 1			第47号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ホ°リエチレン管用)		φ 100×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	4. 1			第48号表, SY1220//1 複合代価(水道事業実務必携)	
ホ°リエチレン管撤去工		φ 100mm	m	4. 1			第7号表, SS0351//1 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管切断工		φ 100	口	2			第3号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
PE管処理費		処分先A	t	0. 02			第8号表, SX0207//1 独自代価	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(170063-0)

第23号明細表の1 AZ2803-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】水道HPPE φ 100① L=4. 1m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	5						第10号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	4						第11号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	3						第12号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2						第13号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域内 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	1						第14号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)		m3	0. 2						第15号表, SXG0020//6 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 改良分 D I D区域内		m3	1						第16号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	3						第17号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	3						第18号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	3						第19号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度7スコン(新20FH) 瀝青材散布なし 小型 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	3						第20号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1. 5mm 夜間無 豪雪有		m	2						第21号表, SYS0031//1 県積算基準	

(170063-0)

第23号明細表の2  
AZ2803-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 【本設】 水道HPPE φ 100㊟ L=4. 1m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			



(170063-0)

第24号明細表  
AZ2902-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 【本設】 水道HPPE φ 100② L=3. 0m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配水用ホリエチレン管	φ 100×5000	m.	2.9			L410100 刊行物
EF継手(両受)径違いチース	φ 100×φ 50	個	1			L440100 刊行物
メカカルジョイント(HPPE-HPPE)	φ 100	個	2			L761100 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(170063-0)

第25号明細表 AZ2904-0000-01							種別：【本設】水道HPPE φ 100② L=3. 0m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ° リエチレン管据付工		φ 100mm	m	3			第1号表, SS0350//1 水道事業実務必携	
ホ° リエチレン管継手工		φ 100mm 融着 (EF) 継手・両受	口	2			第2号表, SS0360//1 水道事業実務必携	
ホ° リエチレン管 (メカニカル継手) 継手工		φ 100mm	口	4			第46号表, SS0365//1 水道事業実務必携	
ホ° リエチレン管切断工		φ 100	口	2			第3号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
ロケティングワイヤー (ホ° リエチレン管)			m	3			第4号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	3			第47号表, SX0619//1 複合代価 (水道事業実務必携)	
管明示テープ工 (水道・ホ° リエチレン管用)		φ 100×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	3			第48号表, SY1220//1 複合代価 (水道事業実務必携)	
ホ° リエチレン管撤去工		φ 100mm	m	3			第7号表, SS0351//1 水道事業実務必携	
ホ° リエチレン管切断工		φ 100	口	2			第3号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
PE管処理費		処分先A	t	0. 01			第8号表, SX0207//1 独自代価	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(170063-0)

第26号明細表の1 AZ2903-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】水道HPPE φ100② L=3.0m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	5						第10号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	4						第11号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	3						第12号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2						第13号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	1						第14号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)		m3	0.2						第15号表, SXG0020//6 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域内		m3	1						第16号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	3						第17号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	3						第18号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	3						第19号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度7スコン(新20FH) 瀝青材散布なし 小型 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	3						第20号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	2						第21号表, SYS0031//1 県積算基準	

(170063-0)

第26号明細表の2  
AZ2903-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】水道HPPE φ 100② L=3.0m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(170063-0)

第27号明細表 AZ3002-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【本設】 水道HPPE φ 50① L=11.3m 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配水用ホリエレンパイプ (EF受口付)	φ 50×5000	m.	8.4			G801050 刊行物	
EF継手 (両受) 90° ベント	φ 50	個	3			L460050 刊行物	
EF継手 (片受) 45° ベント	φ 50	個	3			G8C2050 刊行物	
EF継手 ソケット	φ 50	個	2			L420050 刊行物	
メカニカルジョイント (HPPE-VP)	φ 50	個	1			L763050 見積	
挿し口付ソフトシル仕切弁FCD	φ 50 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1			F0I0050 刊行物	
FRP筒	(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積	
共通円型ボックスセット (水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(170063-0)

第28号明細表の1  
AZ3004-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【本設】水道HPPE  $\phi$  50① L=11.3m

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	10.6			第22号表, SS0350//2 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	10			第23号表, SS0360//2 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	5			第49号表, SS0360//3 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工	φ 50mm	口	2			第50号表, SS0365//2 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工	φ 50	口	6			第24号表, SS0457//2 水道事業実務必携
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	1			第51号表, SS0480//1 水道事業実務必携
共通円形BOX設置工(襯°式)		基	1			第26号表, SX0615//1 独自代価
保護管設置工	φ 75 HI-VP (保護管)	m	1			第27号表, SX0303//1 独自代価
ロケティングワイヤー(ホ°ポリエチレン管)		m	11.3			第4号表, SS1230//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設(水道管)	(リサイクル品)	m	11.3			第47号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ工(水道・ホ°ポリエチレン管用)	φ 50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し	m	11.3			第52号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)
ホ°ポリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	3			第29号表, SS0351//2 水道事業実務必携

(170063-0)

第28号明細表の2 AZ3004-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 【本設】 水道HPPE φ 50① L=11.3m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリエチレン管切断工		φ 50	口	2			第24号表, SS0457//2 水道事業実務必携
PE管処理費		処分先A	t	0.01			第8号表, SX0207//1 独自代価
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 50mm	m	3.7			第53号表, SS0321//1 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	2			第54号表, SS0455//1 水道事業実務必携
ビニル管廃材処理費		処分先A	t	0.01			第55号表, SX0206//1 独自代価
仕切弁撤去工(人力)		φ 50mm	基	1			第56号表, SS0481//1 水道事業実務必携
共通円形BOX撤去工(衫式)			基	1			第31号表, SX0513//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(170063-0)

第29号明細表の1 AZ3003-0000-01							種別：【本設】水道HPPE φ 50① L=11.3m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	14			第10号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	8			第11号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	7			第12号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	2			第32号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	4			第14号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)	m3	0.3			第15号表, SXG0020//6 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域内	m3	4			第16号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	4			第17号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	7			第18号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	7			第19号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度7スコン(新20FH) 瀝青材散布なし 小型 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	7			第20号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	1			第21号表, SYS0031//1 県積算基準	



(170063-0)

第29号明細表の2  
AZ3003-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 【本設】 水道HPPE φ 50㊦ L=11.3m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(170063-0)

第30号明細表 AZ3102-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【本設】 水道HPPE φ 50② L=10.7m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配水用ホリエチレンパイプ	(EF受口付)	φ 50×5000	m.	7.9			G801050 刊行物
EF継手	(両受) 90° ベント	φ 50	個	2			L460050 刊行物
EF継手	(両受) 45° ベント	φ 50	個	1			L470050 刊行物
EF継手	(片受) 45° ベント	φ 50	個	3			G8C2050 刊行物
EF継手	ソケット	φ 50	個	2			L420050 刊行物
メカニカルジョイント	(HPPE-VP)	φ 50	個	1			L763050 見積
挿し口付ソフトシール仕切弁	FCD	φ 50 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1			F0I0050 刊行物
FRP筒		(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積
共通円型ボックス	セット(水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(170063-0)

第31号明細表の1 AZ3104-0000-01							種別：【本設】水道HPPE φ 50② L=10.7m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 50mm	m	10.1			第22号表, SS0350//2 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	10			第23号表, SS0360//2 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受	口	5			第49号表, SS0360//3 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管 (メカニカル継手) 継手工		φ 50mm	口	2			第50号表, SS0365//2 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 50	口	6			第24号表, SS0457//2 水道事業実務必携
仕切弁設置工 (人力)		φ 50mm	基	1			第51号表, SS0480//1 水道事業実務必携
共通円形BOX設置工 (襯式)			基	1			第26号表, SX0615//1 独自代価
保護管設置工		φ 75 HI-VP (保護管)	m	1			第27号表, SX0303//1 独自代価
ロケティングワイヤー (ホ°ポリエチレン管)			m	10.7			第4号表, SS1230//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	10.7			第47号表, SX0619//1 複合代価 (水道事業実務必携)
管明示テープ工 (水道・ホ°ポリエチレン管用)		φ 50×5m 以下 胴巻4箇所 天端明示無し	m	10.7			第52号表, SY1220//2 複合代価 (水道事業実務必携)
ホ°ポリエチレン管撤去工		φ 50mm	m	3.2			第29号表, SS0351//2 水道事業実務必携

(170063-0)

第31号明細表の2 AZ3104-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 【本設】 水道HPPE φ 50② L=10.7m 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリェチレン管切断工		φ 50		口	2			第24号表, SS0457//2 水道事業実務必携
PE管処理費		処分先A		t	0.01			第8号表, SX0207//1 独自代価
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 50mm		m	5.2			第53号表, SS0321//1 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50		口	2			第54号表, SS0455//1 水道事業実務必携
ビニル管廃材処理費		処分先A		t	0.01			第55号表, SX0206//1 独自代価
仕切弁撤去工(人力)		φ 50mm		基	1			第56号表, SS0481//1 水道事業実務必携
共通円形BOX撤去工(衫式)				基	1			第31号表, SX0513//1 独自代価
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(170063-0)

第32号明細表の1 AZ3103-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】水道HPPE φ 50② L=10. 7m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	14						第10号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	8						第11号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	6						第12号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2						第32号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域内 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	4						第14号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)		m3	0. 3						第15号表, SXG0020//6 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 改良分 D I D区域内		m3	4						第16号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	4						第17号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	6						第18号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	6						第19号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度7スコン(新20FH) 瀝青材散布なし 小型 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	6						第20号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1. 5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第21号表, SYS0031//1 県積算基準	

(170063-0)

第32号明細表の2  
AZ3103-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】水道HPPE φ 50② L=10.7m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(170063-0)

第33号明細表  
AZ3202-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 【水道撤去①】 DC φ 100 L=90. 0m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
刃鋳鉄用帽(内面粉体)	100mm	個	1			D0R3100 見積
DCIP (K) 普通押輪：(B. N. P. 付)	100mm	組	1			DK10100 刊行物
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(170063-0)

第34号明細表 AZ3204-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 【水道撤去①】 DC φ 100 L=90.0m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工		100mm K形 普通押輪	口	1			第57号表, SX0130//2 水道事業実務必携
鋳鉄管撤去工(人力)		呼び径100mm	m	90			第35号表, SS0111//1 水道事業実務必携
鋳鉄管切断工		φ 100mm (エンジンカッター)	口	1			第36号表, SY0410//1 水道事業実務必携
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ 100mm エンジンカッター	口	15			第37号表, SS0411//2 水道事業実務必携
鋳鉄管処理費		鋳鉄管 処分先A	t	2			第38号表, SX0200//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			



(170063-0)

第35号明細表  
AZ3302-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 【水道撤去②】 GP50A L=30.0m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
TS キャップ	50mm	個	1			V1H0050 刊行物
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(170063-0)

第36号明細表 AZ3304-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 【水道撤去②】 GP50A L=30.0m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管撤去工（人力）		φ 50mm	m	30			第44号表, SS0241//2 水道事業実務必携
鋼管切断工(エンジンカッター)		φ 50mm	口	7			第45号表, SX0501//1 独自代価
鋼管処理費		処分先A	t	0.2			第43号表, SX0203//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(170063-0)

第37号明細表  
AZ3402-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 【水道撤去③】 GP50A L=45.0m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
TS キャップ	50mm	個	3			V1H0050 刊行物
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(170063-0)

第38号明細表 AZ3404-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 【水道撤去③】 GP50A L=45.0m 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鋼管撤去工（人力）	φ 50mm	m	40			第44号表, SS0241//2 水道事業実務必携	
鋼管切断工(エンジンカッター)	φ 50mm	口	9			第45号表, SX0501//1 独自代価	
鋼管撤去工（人力）	φ 50mm	m	5			第44号表, SS0241//2 水道事業実務必携	
鋼管切断工(エンジンカッター)	φ 50mm	口	1			第45号表, SX0501//1 独自代価	
鋼管処理費	処分先A	t	0.2			第43号表, SX0203//1 独自代価	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(170063-0)

第39号明細表  
AZ3502-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 【水道撤去④】 GP50A L=70.0m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
TS キャップ	50mm	個	1			V1H0050 刊行物
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(170063-0)

第40号明細表 AZ3504-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 【水道撤去④】 GP50A L=70.0m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管撤去工（人力）		φ 50mm	m	70			第44号表, SS0241//2 水道事業実務必携
鋼管切断工(エンジンカッター)		φ 50mm	口	13			第45号表, SX0501//1 独自代価
鋼管処理費		処分先A	t	0.4			第43号表, SX0203//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(170063-0)

第43号明細表 AZ3800-0000-01		水道直接仮設費 1当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
水替工		50m/m	水中ポンプ	日	0.5						第58号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表	
ポンプ据付撤去		50m/m		箇所	0.5						第59号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表	
合	計				1							
単	位	当	り		1							

(170063-0)

第44号明細表  
AZ3900-0000-01

水道交通誘導員 1当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
交通誘導警備員 B		実働8時間 (交替要員無し)		人	9						R4400 県単価 (RR0804)	
合	計				1							
単	位	当	り		1							



(170063-0)

第46号明細表 A8000-0000-01		水道検査費(本設分) 1当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下		m	29.1						第83号表, SS0705//1 水道事業実務必携	
合		計			1							
単		位			1							