


市単				【推進+開削】	
令和 7 年度		遊光寺浜汚水幹線44他枝線工事(実施)設計書			
債務負担行為		一部概算数量設計(特記仕様書に明記)			
公汚第8-6-4号		工事日数		260 日間	
実施設計額	円	(内消費税等相当額)	円	着手年月日	令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額)	円	竣工年月日	令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額)	円	工事場所	上越市 大字下荒浜 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額)	円	路線名	2級市道国道下荒浜線 他
摘要	特記事項				

上越市ガス水道局

実施設計	設計概要	(下水道) 工事延長 L=181.2m 管路延長 L=181.2m 推進工 VP250 L=84.1m VP200 L=47.5m VP150 L=37.0m SGP350(VU200) L=6.3m 開削工 VU150 L=6.3m マンホ-ル設置工 組立1号 N=3基 組立1号(沈設) N=2基 組立2号 N=1基 接続柵設置工 N=5箇所 付帯工 一式 仮設工 一式
	起工理由	生活環境の改善、公共用水域の水質保全を図るため、公共下水道の整備を実施するもの
変更設計	変更設計概要	(下水道)
	変更理由	変更理由

上越市ガス水道局

位置図



下荒浜

県道大湯上越線

八千浦中学校

プール

テニスコート

JR信越線

グラウンド

位置図

公汚第8-6-4号

実施
元
設計

工事延長	L=181.2m	
管路延長	L=181.2m	
推進工	VP250	L=84.1m
	VP200	L=47.5m
	VP150	L=37.0m
	SGP400 (VU200)	L=6.3m
	VU150	L=6.3m
開削工	組立1号	N=3基
	組立1号(沈設)	N=2基
	組立2号	N=1基
接続桝設置工		N=5箇所
付帯工		一式
仮設工		一式