

設計図書内「独自代価」における諸雑費の端数処理方法について

上越市ガス水道局において設定している「独自代価」の工種について、「諸雑費」の端数処理方法については以下のとおり。

①代価表(歩掛表に率でない諸雑費があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように端数を計上する。

②代価表(歩掛表に諸雑费率があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように原則として所定の諸雑费率以内で端数を計上する。一部、歩掛表の途中で計上するものもある。

以下の「諸雑費コード表」のとおり計上している。

諸雑費コード表

工種コード	名 称	諸 雑 費 率 表 記	諸雑費コード	端数処理
SX0501	鋼管切断工(エンジンカッター)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0612	穿孔取出(铸铁管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0613	穿孔取出(鋼管・PE管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SY0301	X線検査工(ガス)	(機械+消耗費+労務費)×10%	Z1000Z3	有効4桁
SX0604	漏洩・漏水防止金具打工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0303	保護管設置工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0905	ガスパージ費(低圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0905	ガスパージ費(中圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0302	塗覆装工(熱収縮チューブ)	φ 50-100:5%, φ 150-500:6%, φ 600以上:8%	Z4002Z2	有効4桁
SX0625	電気溶接工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0614	ターミナル取付工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0903	デテクター検査費	労務費×20%	Z4002Z7	有効4桁
SX0902	管内清掃工(ビグ清掃)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2000	遮断バイパス工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管低圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管中圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2010	遮断バイパス工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4000	遮断工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4005	遮断工事(鋼管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4010	遮断工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX0904	耐圧気密検査費	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁
SX0904	気密検査費(低圧)	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁

(200000-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			水道運搬費	式	1			第33号明細表, A1000//1
		技術管理費		式	1			
			水道検査費	式	1			第34号明細表, A2000//1
純工事費								
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価								

(200000-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

「週休2日適用工事」における補正係数を用いた諸経費率の算出方法について

令和8年4月以降

間接工事費

共通仮設費率の端数処理について

共通仮設費率(補正前) 算定式 $Kr = A \cdot P^b$

ただし、Kr: 共通仮設費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

P: 対象額(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

共通仮設費率(週休2日補正後) = (共通仮設費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※共通仮設費率の補正にあたっては、補正前の共通仮設費率(Kr)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

現場管理費率の端数処理について

現場管理費率(補正前) 算定式 $Jo = A \cdot Np^b$

ただし、Jo: 現場管理費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

Np: 対象純工事費(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

現場管理費率(週休2日補正後) = (現場管理費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※現場管理費率の補正にあっても、補正前の現場管理費率(Jo)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

◎留意事項

設計額算出時の週休2日に係る補正対象は、労務費・市場単価・標準単価・間接工事費率とする。

労務費の補正対象は、公共事業労務費調査対象の51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)に加え、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)とする。

ただし、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)は、週休2日補正後の労務単価を見積徴取しているため、週休2日補正係数は乗じないものとする。

また、水道X線検査工の一部労務費(技師A及び技師B)は補正対象外とする。

予定価格算出にあたっては、上越市ガス水道局「週休2日適用工事(現場閉所)」(令和8年4月)実施要領【土木工事】を確認し算出すること。

労務費	単価根拠	補正の有無	補正の方法
51 職種及び電気通信技術者、 電気通信技術員、機械設備据付工、 技術者(下水道)	県単価	有	補正係数を乗じる
ステンレス溶接工、 X線検査 技術員、X線検査 補助	見積	有	見積額に含む
技師A、技師B	県単価	無	—

間 接 工 事 明 細 書 (当初)

週休2日補正有
月単位

令和8年度(春)
R 8 年度[春]
適用地区： 上越⑤

基準適用
単価適用

計 算 根 拠 式

費 目	計 算 根 拠 式													
共通仮設費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率×地域補正）×係数 ＝ <div>×（<div>%×</div>）×</div>		週休2日補正係数 地域補正係数										
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費＋処分費（準備費）－処分費控除額 ＋加算額－減算額 ＝ <div>－（<div>／2）＋</div>－（<div>／2）</div><div>＋<div>＋</div>＋<div>－</div>－</div><div>＋<div>－</div></div> 処分費控除額＝ 処分費等（直工＋準備）÷対象額＝構成比<>3% ÷<div>＝<div>%<>3%</div></div></div>		<table><tr><th>施工地域・工事場所区分</th><th>補 正 係 数</th></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td></td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td>○</td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table>	施工地域・工事場所区分	補 正 係 数	一般交通影響あり①		一般交通影響あり②	○	市街地		山間僻地及び離島	
	施工地域・工事場所区分	補 正 係 数												
	一般交通影響あり①													
一般交通影響あり②	○													
市街地														
山間僻地及び離島														
現場環境改善費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率＋補正率）×係数 ＝ <div>×（<div>%＋<div>%</div>）×</div></div>		現場環境改善費補正率 %										
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）－処分費等（直工） <div>＋支給品費</div> <div>－（管材費（支給品費）／2）＋無償貸付機械等評価＋加算額－減算額</div> ＝ <div>－（<div>／2）－</div>＋<div>－（<div>／2）＋</div>＋<div>－</div></div></div>												
現場管理費 (率計算額)	率計算額	＝対象純工事費×（標準率×地域補正＋冬期補正率）×係数 ＝ <div>×（<div>%×<div>＋<div>%</div>）×</div></div></div>		週休2日補正係数 地域補正係数										
	対象純工事費	＝純工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ <div>－（<div>／2）＋</div>－（<div>／2）<div>＋<div>－</div>－</div><div>＋<div>－</div></div></div></div>		<table><tr><th>施工地域・工事箇所区分</th><th>補 正 係 数</th></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td></td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td>○</td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table>	施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数	一般交通影響あり①		一般交通影響あり②	○	市街地		山間僻地及び離島	
	施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数												
	一般交通影響あり①													
一般交通影響あり②	○													
市街地														
山間僻地及び離島														
			冬期補正率 %											
一般管理費 (率計算額) 契約保証費	率計算額	＝対象工事原価×（標準率×前払補正率）×係数－端数調整額 ＝ <div>×（<div>%×</div>）×<div>－</div></div>		前払補正率										
	契約保証費	＝対象工事原価×契約保証補正 ＝ <div>×<div>%</div></div>		<table><tr><th>前払金支出割合区分</th><th>0%から5%以下</th><th>5%超15%以下</th><th>15%超25%以下</th><th>25%超35%以下</th></tr><tr><td>補正係数</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>※35%超40%以下（補正なし）の場合</div> <div>○</div>	前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下	補正係数				
	前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下									
	補正係数													
対象工事原価	＝工事原価－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ <div>－<div>＋</div>－</div>		契約保証補正率 %											
			<table><tr><th>保証の方法</th><th>補正值(%)</th></tr><tr><td>金銭的保証</td><td>○</td></tr><tr><td>役務的保証</td><td></td></tr></table>	保証の方法	補正值(%)	金銭的保証	○	役務的保証						
保証の方法	補正值(%)													
金銭的保証	○													
役務的保証														

(200000-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本設水道本管工事DC (GX) φ 250①								Y10201//1
	材料費		本設水道本管工事DC (GX) φ 250① L=68.4m	式	1			第1号明細表, AZ0202//1
	布設費		本設水道本管工事DC (GX) φ 250① L=68.4m	式	1			第2号明細表, AZ0204//1
	土木費		本設水道本管工事DC (GX) φ 250① L=68.4m	式	1			第3号明細表, AZ0203//1
本設水道本管工事DC (GX) φ 250②								Y10401//1
	材料費		本設水道本管工事DC (GX) φ 250② L=8.1m	式	1			第4号明細表, AZ0402//1
	布設費		本設水道本管工事DC (GX) φ 250② L=8.1m	式	1			第5号明細表, AZ0404//1
	土木費		本設水道本管工事DC (GX) φ 250② L=8.1m	式	1			第6号明細表, AZ0403//1
本設水道本管工事DC (GX) φ 250③								Y10601//1
	材料費		本設水道本管工事DC (GX) φ 250③ L=4.5m	式	1			第7号明細表, AZ0602//1
	布設費		本設水道本管工事DC (GX) φ 250③ L=4.5m	式	1			第8号明細表, AZ0604//1
	土木費		本設水道本管工事DC (GX) φ 250③ L=4.5m	式	1			第9号明細表, AZ0603//1

(200000-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本設水道本管工事HPPE φ150								Y10801//1
	材料費		本設水道本管工事HPPE φ150 L=23.3m	式	1			第10号明細表, AZ0802//1
	布設費		本設水道本管工事HPPE φ150 L=23.3m	式	1			第11号明細表, AZ0804//1
	土木費		本設水道本管工事HPPE φ150 L=23.3m	式	1			第12号明細表, AZ0803//1
本設水道本管工事HPPE φ50①								Y11001//1
	材料費		本設水道本管工事HPPE φ50① L=14.4m	式	1			第13号明細表, AZ1002//1
	布設費		本設水道本管工事HPPE φ50① L=14.4m	式	1			第14号明細表, AZ1004//1
	土木費		本設水道本管工事HPPE φ50① L=14.4m	式	1			第15号明細表, AZ0803//2
本設水道本管工事HPPE φ50②								Y11201//1
	材料費		本設水道本管工事HPPE φ50② L=17.9m	式	1			第16号明細表, AZ1202//1
	布設費		本設水道本管工事HPPE φ50② L=17.9m	式	1			第17号明細表, AZ1204//1
	土木費		本設水道本管工事HPPE φ50② L=17.9m	式	1			第18号明細表, AZ0803//3

(200000-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
減圧弁設置工事								Y11401//1
	材料費		減圧弁設置工事	式	1			第19号明細表, AZ0202//2
	布設費		減圧弁設置工事	式	1			第20号明細表, AZ0204//2
	土木費		減圧弁設置工事	式	1			第21号明細表, AZ1403//1
流量計設置工事								Y11601//1
	材料費		流量計設置工事	式	1			第22号明細表, AZ0602//2
	布設費		流量計設置工事	式	1			第23号明細表, AZ0604//2
	土木費		流量計設置工事	式	1			第24号明細表, AZ1603//1
加圧ポンプ設置工事								Y11301//4
	材料費		加圧ポンプ設置工事	式	1			第25号明細表, AZ1303//1
	布設費		加圧ポンプ設置工事	式	1			第26号明細表, AZ0204//4
	土木費		加圧ポンプ設置工事	式	1			第27号明細表, AZ1303//2

(200000-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
受水槽設置工事								Y11401//2
	材料費		受水槽設置工事	式	1			第28号明細表, AZ0202//3
	布設費		受水槽設置工事	式	1			第29号明細表, AZ0204//3
	土木費		受水槽設置工事	式	1			第30号明細表, AZ1403//2
水道直接仮設費								Y3000//2
	水道直接仮設費			式	1			第31号明細表, A3000//1
	水道交通誘導員			式	1			第32号明細表, A3100//1
直接工事費計								

(200000-0)

第1号明細表の1 AZ0202-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 本設水道本管工事DC (GX) φ 250① L=68. 4m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	刃鋳鉄用帽(内面粉体):B.N.P. 特押輪付	250mm	組	1			D0R1250 見積
	DCIP (GX 1種) 直管:内面粉体	250mm×5000	本	13			DA04250 刊行物
	DCIP (GX) 継輪:内面粉体	250mm	個	1			DAK1250 刊行物
	DCIP (GX) 二受T字管:3段落 内面粉体	250mm×100mm	個	2			DAA2250 刊行物
	DCIP (GX) 受挿片落管:1段落 内面粉体	250mm×200mm	個	1			DAB1252 刊行物
	DCIP (GX) 挿受片落管:1段落 内面粉体	250mm×200mm	個	1			DAB2252 刊行物
	DCIP (GX) 曲管 45° : (内面粉体)	250mm	個	3			DAC2250 刊行物
	DCIP (GX) 曲管 22° 1/2: (内面粉体)	250mm	個	2			DAC3250 刊行物
	DCIP (GX) 両受曲管 45° : (内面粉体)	250mm	個	1			DAD2250 刊行物
	DCIP (GX) 両受曲管 22° 1/2: (内面粉体)	250mm	個	1			DAD3250 刊行物
	DCIP (GX) F付T字管:内面粉体	250mm×75mm	個	1			DAG2250 刊行物
	DCIP (GX) 短管1号:内面粉体	200mm	個	1			DAL2200 見積

(200000-0)

第1号明細表の2 AZ0202-0000-01							材料費 1式当り明細表		種別： 本設水道本管工事DC (GX) φ 250① L=68. 4m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
DCIP (GX) 短管1号:内面粉体		250mm		個	1			DAL2250 見積		
DCIP (GX) 短管2号:内面粉体		200mm		個	1			DAM2200 見積		
DCIP (GX) 短管2号:内面粉体		250mm		個	1			DAM2250 見積		
DCIP (GX) 両受短管:内面粉体		250mm		個	1			DAM6250 刊行物		
GX形用接合部品:(異形管)		200mm		組	2			DQ02200 刊行物		
GX形用接合部品:(異形管)		250mm		組	18			DQ02250 刊行物		
GX形用G-Link		250mm		組	2			DQ04250 刊行物		
GX形用G-Link		100mm		組	2			DQ04100 刊行物		
GX形用ライナー:内面粉体・付属部品付		250mm		個	7			DQ55250 刊行物		
GX形用切管用挿口リング		250mm		個	7			DQ60250 刊行物		
GX形ソフトシール仕切弁FCD:受挿形		250mm 10K 内ねじ		個	2			F122250 刊行物		
カムレバーロック式空気弁		25mm		個	1			F180025 見積		

(200000-0)

第1号明細表の3 AZ0202-0000-01							材料費 1式当り明細表		種別： 本設水道本管工事DC (GX) φ 250① L=68. 4m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
DCIP F短管：(内面粉体)		75mm：L=500mm		個	1			D8Q0082 刊行物		
補修弁(ボール弁・レバー式) FCD 内外面粉体		φ 75×150 (7. 5K)		基	1			H401075 刊行物		
配水用ポリエチレンパイプ (EF受口付)		φ 100×5000		m.	5. 2			G801100 刊行物		
PE挿口付鋳鉄管 異種管継手 K型		φ 100		個	2			L630100 見積		
EF継手 ソケット		φ 100		個	1			L420100 刊行物		
EF継手 (両受) 90° ベント		φ 100		個	2			L460100 刊行物		
挿し口付ソフトシル仕切弁FCD		φ 100 内外面粉体 7. 5K 内ねじ		個	1			F0I0100 刊行物		
ソフトシル仕切弁FCD 内外面粉体 7. 5K 内ねじ		250mm		個	2			F021250 刊行物		
不断水分岐 CIP用：バルブ無 250mm		250*250mm		基	1			F510254 見積		
不断水分岐 CIP用：バルブ無 250mm		300*250mm		基	1			F510304 見積		
不断水バルブ： 鋳鉄管用		250mm・10B		基	1			F610254 見積		
緩み止めB. N付 SUS芯金入りパッキン		75mm		個	3			DFM8075 見積		

(200000-0)

第1号明細表の4 AZ0202-0000-01		材料費 1式当り明細表					種別： 本設水道本管工事DC (GX) φ 250① L=68. 4m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
緩み止めB. N付 SUS芯金入りパッキン		250mm		個	4						DFM8250 見積	
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品		組	6						H010030 見積	
FRP筒		(単)筒 B-800		本	6						H050005 見積	
消火栓・空気弁用ボックス		600*450:レジン枠3段		組	1						H030005 見積	
消火栓用ボックス:かさ上げ用レジン		MJ-EP同等品 H=30		個	1						H030052 見積	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(200000-0)

第2号明細表の1 AZ0204-0000-01							種別：	本設水道本管工事DC(GX) φ 250① L=68.4m
AZ0204-0000-01							形状：	
AZ0204-0000-01							備考：	
布設費 1式当り明細表								
名	称	規	格	単位	数	量	単	価
金	額	摘	要					
铸铁管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 75mm以下		m	0.8			
铸铁管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 100mm		m	0.4			
铸铁管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 200mm		m	0.9			
铸铁管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 250mm		m	65.7			
フランジ継手工		7.5K 75mm (80)		口	3			
フランジ継手工		7.5K 250mm		口	4			
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 100mm		口	2			
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 250mm		口	2			
G X形継手接合工		異形管 φ 200mm		口	2			
G X形継手接合工		直管 φ 250mm		口	13			
G X形継手接合工		異形管 φ 250mm		口	18			
G X継手挿口加工工		φ 250 タップンねじ式		口	7			

(200000-0)

第2号明細表の2 AZ0204-0000-01							種別：	本設水道本管工事DC(GX) φ 250① L=68.4m
AZ0204-0000-01							形状：	
AZ0204-0000-01							備考：	
名	称	規	格	単位	数	量	単	価
金	額	摘	要					
鑄鉄管切断・溝切り加工工		φ 250mm	G X形/2工程(専用工具使用)	口	7			
鑄鉄管溝切り加工工		φ 250mm	G X形/専用工具使用	口	1			
鑄鉄管切断工		φ 250mm	(エンジンカッター)	口	2			
ポリエチレン管据付工		φ 100mm		m	7.6			
ポリエチレン管継手工		φ 100mm	融着(EF)継手・両受	口	6			
ポリエチレン管継手工		φ 100mm	融着(EF)継手・片受	口	1			
ポリエチレン管切断工		φ 100		口	2			
仕切弁設置工(人力)		φ 75mm		基	1			
仕切弁設置工(人力)		φ 100mm		基	1			
空気弁設置工(人力)		φ 13～25mm		基	1			
不断水分岐工(鑄鉄管用)		(労務費＋機械損料含む) φ 300× φ 250		式	1			
不断水分岐工(鑄鉄管用)		(労務費＋機械損料含む) φ 250× φ 250		式	1			

(200000-0)

第2号明細表の3 AZ0204-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： 本設水道本管工事DC (GX) φ 250㊱ L=68. 4m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鑄鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 250mm たて型	基	4			第23号表, SX0460//1 水道事業実務必携	
ストップ設置工（CIP. VP. SGP）		250mm 月単位	基	1			第24号表, SX0610//3 独自代価	
共通円形BOX設置工(衞式)			基	6			第25号表, SX0615//1 独自代価	
レシコンクリート製角型BOX設置工		レシコン枠3段	基	1			第26号表, SX0617//2 独自代価	
埋設表示シート布設（水道管）		(リサイクル品)	m	78.9			第27号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
ロケティンクワイヤー(鑄鉄管)			m	70.5			第28号表, SS0790//1 水道事業実務必携	
ロケティンクワイヤー(ポリエチレン管)			m	8.4			第29号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
管明示テープ工(水道・鑄鉄管用)		φ 75×4m以下 胴巻3箇所 天端明示無し	m	0.8			第30号表, SY0770//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・鑄鉄管用)		φ 100×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	0.4			第31号表, SY0770//2 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・鑄鉄管用)		φ 200×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	0.9			第32号表, SY0770//3 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・鑄鉄管用)		φ 250×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	68.4			第33号表, SY0770//4 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 100×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	8.4			第34号表, SY1220//1 複合代価(水道事業実務必携)	

(200000-0)

第2号明細表の4
AZ0204-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 本設水道本管工事DC (GX) φ 250① L=68.4m
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工	250mm 固定バンド°	m	68.4			第35号表, SS0200//2 水道事業実務必携
保護管設置工	φ 300 HI-VP (保護管)	m	2			第36号表, SX0303//1 独自代価
鋳鉄管切断工	φ 250mm (エンジンカッター)	口	3			第15号表, SY0410//1 水道事業実務必携
メカニカル継手工	250mm K形 特殊押輪	口	1			第37号表, SX0130//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200000-0)

第3号明細表の1 AZ0203-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別： 本設水道本管工事DC (GX) φ 250㊦ L=68.4m 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	180			第38号表, SP1D210//1 県積算基準			
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	110			第39号表, SS1000//1 水道事業実務必携			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	68			第40号表, SS1040//1 水道事業実務必携			
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2			第41号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)			
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	58			第42号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)			
路床工(改良土20(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	32			第43号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)			
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (0)		m3	3			第44号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=35km 改良分 D I D区域外		m3	90			第45号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=35km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	18			第46号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	68			第47号表, SY1050//1 水道事業実務必携			
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	68			第48号表, SY1050//2 水道事業実務必携			
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	68			第49号表, SY1070//1 水道事業実務必携			

(200000-0)

第3号明細表の2 AZ0203-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 本設水道本管工事DC (GX) φ 250㊟ L=68. 4m 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		6mm以上11mm未満 粒度調整碎石 M-40		m2	450			第50号表, SPZB010//2 県積算基準
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り		m2	450			第51号表, SPZB130//1 県積算基準
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	450			第40号表, SS1040//1 水道事業実務必携
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km D I D区域外 廃材プラント (0)		m3	23			第44号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 月単位 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	120			第52号表, SYS0041//1 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	87			第38号表, SP1D210//1 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(200000-0)

第4号明細表の1 AZ0402-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 本設水道本管工事DC (GX) φ 250② L=8.1m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
DCIP (GX 1種) 直管:内面ボールシヤ粉体		250mm×5000	本	1			DA04250 刊行物
DCIP (GX) 二受T字管:2段落 内面粉体		250mm×150mm	個	2			DAA2251 刊行物
DCIP (GX) 受挿片落管:1段落 内面粉体		300mm×250mm	個	2			DAB1303 刊行物
DCIP (GX) 継輪:内面粉体		250mm	個	2			DAK1250 刊行物
DCIP (GX) 短管1号:内面粉体		250mm	個	1			DAL2250 見積
DCIP (GX) 短管2号:内面粉体		250mm	個	1			DAM2250 見積
DCIP (GX) 両受短管:内面粉体		250mm	個	2			DAM6250 刊行物
GX形用接合部品:(異形管)		250mm	組	9			DQ02250 刊行物
GX形ソフトシル仕切弁FCD:受挿形		250mm 10K 内ねじ	個	2			F122250 刊行物
GX形用G-Link		150mm	組	2			DQ04150 刊行物
GX形用G-Link		250mm	組	4			DQ04250 刊行物
GX形用G-Link		300mm	組	2			DQ04300 刊行物

(200000-0)

第4号明細表の2 AZ0402-0000-01							種別：	本設水道本管工事DC (GX) φ 250② L=8.1m				
材料費 1式当り明細表							形状：					
							備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
GX形用ライナー	内面粉体・付属部品付	250mm		個	1						DQ55250	刊行物
GX形用切管用挿口リング		250mm		個	2						DQ60250	刊行物
挿し口付ソフトシル仕切弁FCD		φ 150	内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1						F0I0150	刊行物
配水用ポリエチレンパイプ (EF受口付)		φ 50×5000		m.	3						G801050	刊行物
配水用ポリエチレンパイプ (EF受口付)		φ 150×5000		m.	4.1						G801150	刊行物
EF継手 ソケット		φ 150		個	1						L420150	刊行物
EF継手 (両受) 90° ベント		φ 150		個	2						L460150	刊行物
EF受口付フランジ (ルースフランジ SUS)		φ 50	7.5K	個	1						L4B4050	見積
PE挿口付鋳鉄管 異種管継手 K型		φ 150		個	2						L630150	見積
フランジ用AVパッキン		50A		枚	2						DF10050	見積
フランジ用ボルトナット:水協型 ステンレス製		50A	7.5K	組	2						DFG0050	見積
サドル分水栓JWWA規格:鋳鉄管石綿管用		250*50mm	密着コア付	個	1						E060255	見積

(200000-0)

第4号明細表の3

AZ0402-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：

本設水道本管工事DC (GX) φ 250② L=8.1m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配水ボ	リチレン管用金属継手メーター用ソケット	φ 50 × φ 50		組	1						L1K0050 見積	
ワトシール仕切弁FCD	内外面粉体 7.5K 内ねじ	50mm		個	1						F021050 刊行物	
水道用PE管		50 (1-2層)		m	2.4						L010050 刊行物	
WPE金属継手エルボ	:90°	φ 50		個	1						L160050 刊行物	
WPE金属継手:PE*鋼管 (オネジ)		φ 50		個	2						L1D0050 刊行物	
ポリ 粉体ライニング 鋼管 (SGP-PB)		50A		m.	0.5						G031050 刊行物	
白エルボ	90°	50A		個	2						GB70050 刊行物	
白フ ラグ		50A		個	1						GBE0050 刊行物	
白合フランジ	:JIS 10K	50A		枚	1						GBG0050 見積	
不断水バルブ	: 鋳鉄管用	300mm ・ 12B		基	1						F610305 見積	
共通円型ボックスセット (水道) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品		組	5						H010030 見積	
FRP筒		(単)筒 B-800		本	5						H050005 見積	

(200000-0)

第4号明細表の4
AZ0402-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 本設水道本管工事DC (GX) φ 250② L=8.1m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200000-0)

第5号明細表の1
AZ0404-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 本設水道本管工事DC (GX) ϕ 250② L=8.1m

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 150mm	m	0.4			第53号表, SS0110//5 水道事業実務必携
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 250mm	m	6.7			第4号表, SS0110//4 水道事業実務必携
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 300mm	m	0.8			第54号表, SS0110//6 水道事業実務必携
フランジ継手工	7.5K 65mm以下	口	2			第55号表, SS0140//4 水道事業実務必携
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 150mm	口	2			第56号表, SS0165//5 水道事業実務必携
G X形継手接合工	直管 φ 250mm	口	1			第10号表, SS0165//3 水道事業実務必携
G X形継手接合工	異形管 φ 250mm	口	9			第11号表, SS0165//4 水道事業実務必携
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 250mm	口	4			第8号表, SS0165//6 水道事業実務必携
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 300mm	口	2			第57号表, SS0165//7 水道事業実務必携
G X継手挿口加工工	φ 250 タッピンねじ式	口	2			第12号表, SS0175//1 水道事業実務必携
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 250mm G X形/2工程(専用工具使用)	口	2			第13号表, SY0420//1 水道事業実務必携
鋳鉄管切断工	φ 250mm (エンジョンカッター)	口	2			第15号表, SY0410//1 水道事業実務必携

(200000-0)

第5号明細表の2
AZ0404-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：本設水道本管工事DC(GX) $\phi 250$ ② L=8.1m

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	0.5			第58号表, SS0210//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	口	1			第59号表, SS0220//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	口	2			第60号表, SS0220//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	5			第61号表, SS0220//3 水道事業実務必携
機械継手工	φ 50mm	箇所	5			第62号表, SX0603//1 独自代価
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	3.2			第63号表, SS0350//2 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	2.4			第63号表, SS0350//2 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 150mm	m	6.9			第64号表, SS0350//3 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第65号表, SS0360//3 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 150mm 融着(EF)継手・両受	口	6			第66号表, SS0360//4 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 150mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第67号表, SS0360//5 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工	φ 50	口	1			第68号表, SS0457//2 水道事業実務必携

(200000-0)

第5号明細表の3 AZ0404-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： 本設水道本管工事DC (GX) φ 250② L=8.1m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 50		口	2			第68号表, SS0457//2 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 150		口	2			第69号表, SS0457//3 水道事業実務必携
仕切弁設置工(人力)		φ 50mm		基	1			第70号表, SS0480//3 水道事業実務必携
仕切弁設置工(人力)		φ 150mm		基	1			第71号表, SS0480//4 水道事業実務必携
鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)		φ 250mm たて型		基	2			第23号表, SX0460//1 水道事業実務必携
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径鑄鉄管 φ 250		箇所	1			第72号表, SS0710//1 水道事業実務必携
コア取付け工		呼び径 φ 50		箇所	1			第73号表, SS0715//1 水道事業実務必携
ストップ°設置工 (CIP. VP. SGP)		300mm 月単位		基	1			第74号表, SX0610//4 独自代価
共通円形BOX設置工(襯°式)				基	5			第25号表, SX0615//1 独自代価
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)		m	20.6			第27号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)
ロケティング°ワイヤー(鑄鉄管)				m	9.3			第28号表, SS0790//1 水道事業実務必携
ロケティング°ワイヤー(ホ°ポリエチレン管)				m	11.3			第29号表, SS1230//1 水道事業実務必携

(200000-0)

第5号明細表の4
AZ0404-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：本設水道本管工事DC(GX) $\phi 250$ ② L=8.1m

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工(水道・铸铁管用)	φ150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	0.4			第75号表, SY0770//5 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ工(水道・铸铁管用)	φ250×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	8.1			第33号表, SY0770//4 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ工(水道・铸铁管用)	φ300×6m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	0.8			第76号表, SY0770//6 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)	φ50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し	m	3.3			第77号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)	φ150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	8			第78号表, SY1220//3 複合代価(水道事業実務必携)
铸铁管切断工	φ300mm (エンジンカッター)	口	6			第79号表, SY0410//3 水道事業実務必携
铸铁管撤去工(機械)	呼び径300mm	m	8.9			第80号表, SS0111//1 水道事業実務必携
铸铁管切断工(撤去時)	ダクタイル铸铁管(FCD) φ300mm エンジンカッター	口	1			第81号表, SS0411//1 水道事業実務必携
铸铁管処理費	铸铁管(内面モルタルライニング) 処分先A	t	0.6			第82号表, SX0201//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200000-0)

第6号明細表の1 AZ0403-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設水道本管工事DC (GX) φ 250② L=8.1m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	48			第38号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	30			第39号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	21			第40号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	11			第41号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	14			第42号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (0)		m3	1			第44号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=35km 改良分 D I D区域外		m3	14			第45号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=35km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	16			第46号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	21			第47号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	21			第48号表, SY1050//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	21			第49号表, SY1070//1 水道事業実務必携
不陸整正		6mm以上11mm未満 粒度調整碎石 M-40		m2	70			第50号表, SPZB010//2 県積算基準

(200000-0)

第6号明細表の2
AZ0403-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 本設水道本管工事DC(GX) φ 250② L=8.1m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	70			第51号表, SPZB130//1 県積算基準
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	70			第40号表, SS1040//1 水道事業実務必携
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km D I D区域外 廃材プラント (0)	m3	4			第44号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
区画線ペイント式設置工(塗料白色)	溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 月単位 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	20			第52号表, SYS0041//1 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚: 15cm以下	m	23			第38号表, SP1D210//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200000-0)

第7号明細表の1

AZ0602-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：

本設水道本管工事DC (GX) φ 250③ L=4. 5m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
DCIP (GX 1種) 直管:内面	ボール粉体	250mm	×	5000	本	1					DA04250	刊行物
DCIP (GX) 曲管 45°	:(内面粉体)	250mm			個	2					DAC2250	刊行物
DCIP (GX) 継輪:	内面粉体	250mm			個	1					DAK1250	刊行物
DCIP (GX) 短管1号:	内面粉体	250mm			個	2					DAL2250	見積
フランジ用AV	パッキン	50A			枚	2					DF10050	見積
フランジ用ボルトナット:	水協型 ステンレス製	50A 7. 5K			組	2					DFG0050	見積
緩み止めB. N付 SUS芯金入り	パッキン	250mm			個	4					DFM8250	見積
GX形用接合部品:	(異形管)	250mm			組	4					DQ02250	刊行物
GX形用G-Link		250mm			組	2					DQ04250	刊行物
GX形用切管用挿口リング		250mm			個	1					DQ60250	刊行物
サドル分水栓JWWA規格:	鋳鉄管石綿管用	250*50mm:	密着コ付		個	1					E060255	見積
ワッシャー仕切弁FCD	内外面粉体 7. 5K 内ねじ	50mm			個	1					F021050	刊行物

(200000-0)

第7号明細表の2 AZ0602-0000-01							材料費 1式当り明細表		種別： 本設水道本管工事DC (GX) φ 250③ L=4. 5m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ワトシ-ル仕切弁FCD 内外面粉体 7.5K 内ねじ		250mm		個	2			F021250 刊行物		
不断水分岐 CIP用：バルブ無 250mm		250*250mm		基	1			F510254 見積		
不断水分岐 CIP用：バルブ無 250mm		300*250mm		基	1			F510304 見積		
ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB)		50A		m.	0.5			G031050 刊行物		
配水用ホリエチレンパイプ (EF受口付)		φ 50×5000		m.	0.7			G801050 刊行物		
EF継手 (片受) 90° ベント		φ 50		個	1			G8C1050 刊行物		
白エルボ 90°		50A		個	2			GB70050 刊行物		
白ブランク		50A		個	1			GBE0050 刊行物		
白合フランジ：JIS 10K		50A		枚	1			GBG0050 見積		
共通円型ボックスセット (水道) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品		組	3			H010030 見積		
FRP筒		(単)筒 B-800		本	3			H050005 見積		
水道用PE管		50 (1-2層)		m	2.3			L010050 刊行物		

(200000-0)

第7号明細表の3
AZ0602-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 本設水道本管工事DC (GX) φ 250③ L=4. 5m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
WPE金属継手エルボ°:90°	φ 50	個	1			L160050 刊行物
WPE金属継手:PE*鋼管 (オシ°)	φ 50	個	2			L1D0050 刊行物
配水ホ°ポリエチレン管用金属継手メーター用ソケット	φ 50 × φ 50	組	1			L1K0050 見積
スピ°コ°ット継手 フランジ°アダプ°タ (ルース°フランジ°)	φ 50 SUS7. 5K	個	1			L5A3050 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200000-0)

第8号明細表の1 AZ0604-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： 本設水道本管工事DC(GX) φ250③ L=4.5m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
铸铁管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ250mm	m	3.2			第4号表, SS0110//4 水道事業実務必携	
フランジ継手工		7.5K 65mm以下	口	2			第55号表, SS0140//4 水道事業実務必携	
フランジ継手工		7.5K 250mm	口	4			第6号表, SS0140//3 水道事業実務必携	
G X形継手接合工		異形管 φ250mm	口	4			第11号表, SS0165//4 水道事業実務必携	
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ250mm	口	2			第8号表, SS0165//6 水道事業実務必携	
G X継手挿口加工工		φ250 タッピンねじ式	口	1			第12号表, SS0175//1 水道事業実務必携	
铸铁管切断・溝切り加工工		φ250mm G X形/2工程(専用工具使用)	口	1			第13号表, SY0420//1 水道事業実務必携	
铸铁管切断工		φ250mm (エンジンカッター)	口	1			第15号表, SY0410//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管据付工		φ50mm	m	0.5			第58号表, SS0210//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ50mm	口	1			第59号表, SS0220//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ50mm	口	2			第60号表, SS0220//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ50mm	口	5			第61号表, SS0220//3 水道事業実務必携	

(200000-0)

第8号明細表の2 AZ0604-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 本設水道本管工事DC(GX) φ 250③ L=4.5m 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械継手工		φ 50mm		箇所	5			第62号表, SX0603//1 独自代価
ホ°リエチレン管据付工		φ 50mm		m	1.3			第63号表, SS0350//2 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管据付工		φ 50mm		m	2.3			第63号表, SS0350//2 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管継手工		φ 50mm 融着(EF)継手・片受		口	2			第65号表, SS0360//3 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管切断工		φ 50		口	1			第68号表, SS0457//2 水道事業実務必携
仕切弁設置工(人力)		φ 50mm		基	1			第70号表, SS0480//3 水道事業実務必携
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)		φ 250mm たて型		基	2			第23号表, SX0460//1 水道事業実務必携
共通円形BOX設置工(祢°式)				基	3			第25号表, SX0615//1 独自代価
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径鑄鉄管 φ 250		箇所	1			第72号表, SS0710//1 水道事業実務必携
コア取付け工		呼び径 φ 50		箇所	1			第73号表, SS0715//1 水道事業実務必携
不断水分岐工(鑄鉄管用)		(労務費＋機械損料含む) φ 300× φ 250		式	1			F2400//1 見積
不断水分岐工(鑄鉄管用)		(労務費＋機械損料含む) φ 250× φ 250		式	1			F2500//1 見積

(200000-0)

第8号明細表の3

AZ0604-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：

本設水道本管工事DC (GX) φ 250㊼ L=4. 5m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
埋設表示シート布設（水道管）		(リサイクル品)		m	5. 9						第27号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
ロケティングワイヤー(鋳鉄管)				m	4. 5						第28号表, SS0790//1 水道事業実務必携	
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)				m	1. 4						第29号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
管明示テープ工(水道・鋳鉄管用)		φ 250×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	4. 5						第33号表, SY0770//4 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し		m	1. 4						第77号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(200000-0)

第9号明細表の1 AZ0603-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設水道本管工事DC (GX) φ 250㊸ L=4. 5m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	30			第38号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	19			第39号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	14			第40号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	9			第41号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	6			第42号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km D I D区域外 廃材プラント (0)		m3	0. 7			第44号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=35km 改良分 D I D区域外		m3	6			第45号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=35km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	13			第46号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	14			第47号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	14			第48号表, SY1050//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	14			第49号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計				式	1			

(200000-0)

第9号明細表の2
AZ0603-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 本設水道本管工事DC (GX) ϕ 250③ L=4.5m

形状：

備考：

[illegible]

(200000-0)

第10号明細表の1 AZ0802-0000-01		材料費 1式当り明細表					種別： 本設水道本管工事HPPE φ 150 L=23. 3m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
刃	鋳鉄用帽(内面粉体):B.N.P. 特押輪付	300mm		組	1						D0R1300 見積	
	フランジ用AVパッキン	150A		枚	2						DF10150 見積	
	GFガスケット1号	150mm		枚	2						DFB0150 見積	
	フランジ用ボルトナット:水協型 ステンレス製	150A 7. 5K		組	4						DFG0150 見積	
	鋳鉄サドル付分水栓(PE)	φ 150× φ 50		個	1						E0D0155 見積	
	ワトソール仕切弁FCD 内外面粉体 7. 5K 内ねじ	150mm		個	2						F021150 刊行物	
	不断水分岐 CIP用:バルブ無 150mm	250*150mm		基	1						F510252 見積	
	不断水分岐 CIP用:バルブ無 150mm	300*150mm		基	1						F510302 見積	
	不断水バルブ: 鋳鉄管用	250mm・10B		基	1						F610254 見積	
	配水用ポリエチレンパイプ(EF受口付)	φ 150×5000		m.	18. 7						G801150 刊行物	
	EF継手(片受) 90° ベント	φ 150		個	2						G8C1150 刊行物	
	EF継手(片受) 45° ベント	φ 150		個	1						G8C2150 刊行物	

(200000-0)

第10号明細表の2 AZ0802-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 本設水道本管工事HPPE φ 150 L=23. 3m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	3			H010030 見積
FRP筒		(単)筒 B-800	本	3			H050005 見積
EF継手 (両受) 90° ベント		φ 150	個	1			L460150 刊行物
EF受口付フランジ (ルースフランジ SUS)		φ 150 7. 5K	個	1			L4B4150 見積
スコット継手 フランジアダプタ(ルースフランジ)		φ 150 SUS7. 5K	個	1			L5A3150 見積
砲金キャップ		50mm	個	1			V930050 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(200000-0)

第11号明細表の1 AZ0804-0000-01							種別： 本設水道本管工事HPPE φ 150 L=23. 3m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ継手工		7.5K 150mm	口	4			第83号表, SS0140//5 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	1			第61号表, SS0220//3 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 150mm	m	22.2			第64号表, SS0350//3 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ 150mm 融着(EF)継手・両受	口	2			第66号表, SS0360//4 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ 150mm 融着(EF)継手・片受	口	9			第67号表, SS0360//5 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 150	口	4			第69号表, SS0457//3 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ 150mm	基	2			第71号表, SS0480//4 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径ポリエチレン管 φ 150	箇所	1			第84号表, SS0710//2 水道事業実務必携	
不断水連絡工		本管鋳鉄管 φ 300×取出 φ 150	箇所	1			第85号表, SS0760//3 水道事業実務必携	
不断水連絡工		本管鋳鉄管 φ 250×取出 φ 150	箇所	1			第86号表, SS0760//4 水道事業実務必携	
メカニカル継手工		300mm K形 特殊押輪	口	1			第87号表, SX0130//2 水道事業実務必携	
ストップ弁設置工 (CIP, VP, SGP)		250mm 月単位	基	1			第24号表, SX0610//3 独自代価	

(200000-0)

第11号明細表の2 AZ0804-0000-01				布設費 1式当り明細表				種別： 本設水道本管工事HPPE φ 150 L=23. 3m 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要		
共通円形BOX設置工(衽式)				基	3				第25号表, SX0615//1 独自代価		
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)		m	23. 3				第27号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)		
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)				m	23. 3				第29号表, SS1230//1 水道事業実務必携		
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	23. 3				第78号表, SY1220//3 複合代価(水道事業実務必携)		
保護管設置工		φ 200 HI-VP (保護管)		m	2				第88号表, SX0303//2 独自代価		
鋳鉄管切断工		φ 300mm (エンジンカッター)		口	3				第79号表, SY0410//3 水道事業実務必携		
合 計				式	1						
単 位 当 り					1						

(200000-0)

第12号明細表の1 AZ0803-0000-01							種別： 本設水道本管工事HPPE φ 150 L=23. 3m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人力積込		土砂	m3	6			第89号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	6			第90号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	86			第38号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次	m3	45			第39号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	36			第40号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	6			第91号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm	m3	13			第41号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(再生クラッシュランRC-40)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm	m3	9			第92号表, SX1300//5 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	14			第42号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km D I D区域外 廃材プラント (0)	m3	2			第44号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=35km 改良分 D I D区域外	m3	14			第45号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=27. 5km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	6			第93号表, SXG0030//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	

(200000-0)

第12号明細表の2 AZ0803-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設水道本管工事HPPE φ 150 L=23. 3m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=35km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	31			第46号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	24			第47号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	24			第48号表, SY1050//2 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	12			第94号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	36			第49号表, SY1070//1 水道事業実務必携
不陸整正		6mm以上11mm未満 粒度調整碎石 M-40		m2	140			第50号表, SPZB010//2 県積算基準
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り		m2	140			第51号表, SPZB130//1 県積算基準
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	140			第40号表, SS1040//1 水道事業実務必携
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (0)		m3	7			第44号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 月単位 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	35			第52号表, SYS0041//1 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	33			第38号表, SP1D210//1 県積算基準
合 計				式	1			

(200000-0)

第12号明細表の3
AZ0803-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 本設水道本管工事HPPE φ 150 L=23. 3m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位 当 り			1			

(200000-0)

第13号明細表の1 AZ1002-0000-01							種別： 本設水道本管工事HPPE φ 50① L=14. 4m 形状： 備考：
材料費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ナール分水栓JWWA規格: 鑄鉄管石綿管用	250*50mm: 密着コア付	個	2			E060255 見積	
挿し口付ソフトシル仕切弁FCD	φ 50 内外面粉体 7. 5K 内ねじ	個	2			F0I0050 刊行物	
不断水バルブ： 鑄鉄管用	250mm・10B	基	1			F610254 見積	
配水用ポリエチレンパイプ（EF受口付）	φ 50×5000	m.	13			G801050 刊行物	
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	3			H010030 見積	
FRP筒	(単) 筒 B-800	本	3			H050005 見積	
配水ポリエチレン管用金属継手メーター用ソケット	φ 50×φ 50	組	2			L1K0050 見積	
EF継手 ソケット	φ 50	個	2			L420050 刊行物	
EF継手（両受）90° ベント	φ 50	個	2			L460050 刊行物	
配水ポリエチレン管用金属継手ソケット(ISO×JIS)	φ 50×φ 40	組	2			L1H0051 見積	
WPE金属継手: PE*鋼管(オキシ)	φ 40	個	2			L1D0040 刊行物	
水道用PE管	40 (1-2層)	m	1			L010040 刊行物	

(200000-0)

第13号明細表の2
AZ1002-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 本設水道本管工事HPPE φ 50① L=14. 4m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200000-0)

第14号明細表の1 AZ1004-0000-01							種別： 本設水道本管工事HPPE φ 50① L=14. 4m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 40mm	口	2			第95号表, SS0220//11 水道事業実務必携
機械継手工		φ 40mm	箇所	4			第96号表, SX0603//4 独自代価
機械継手工		φ 50mm	箇所	4			第62号表, SX0603//1 独自代価
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 40mm	m	1			第97号表, SS0350//6 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 50mm	m	13			第63号表, SS0350//2 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	8			第98号表, SS0360//6 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受	口	4			第65号表, SS0360//3 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 40	口	2			第99号表, SS0457//6 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 50	口	8			第68号表, SS0457//2 水道事業実務必携
仕切弁設置工 (人力)		φ 50mm	基	2			第70号表, SS0480//3 水道事業実務必携
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 250	箇所	2			第72号表, SS0710//1 水道事業実務必携
コア取付け工		呼び径 φ 50	箇所	2			第73号表, SS0715//1 水道事業実務必携

(200000-0)

第14号明細表の2 AZ1004-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： 本設水道本管工事HPPE φ 50① L=14. 4m 形状： 備考：				
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	摘	要
ストップ設置工（CIP. VP. SGP）		250mm 月単位		基	1					第24号表, SX0610//3 独自代価	
共通円形BOX設置工(ネジ式)				基	3					第25号表, SX0615//1 独自代価	
ロケティンクワイヤー(ポリエチレン管)				m	14. 4					第29号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設（水道管）		(リサイクル品)		m	14. 4					第27号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し		m	14. 4					第77号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)	
合 計				式	1						
単 位 当 り					1						

(200000-0)

第15号明細表の1 AZ0803-0000-02		土木費 1式当り明細表				種別： 本設水道本管工事HPPE φ 50① L=14. 4m 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	32			第38号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	12			第39号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	12			第40号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	5			第41号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	4			第42号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km D I D区域外 廃材プラント (0)		m3	0. 6			第44号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=35km 改良分 D I D区域外		m3	4			第45号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=35km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	8			第46号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	12			第47号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	12			第48号表, SY1050//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度7スロ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	12			第49号表, SY1070//1 水道事業実務必携
不陸整正		6mm以上11mm未満 粒度調整碎石 M-40		m2	15			第50号表, SPZB010//2 県積算基準

(200000-0)

第15号明細表の2
AZ0803-0000-02

土木費 1式当り明細表

種別： 本設水道本管工事HPPE φ 50① L=14. 4m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表層(車道・路肩部)	プライムコート PK-3	1. 4m以上3. 0m以下	50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	15						第51号表, SPZB130//1	県積算基準
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下	BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	15						第40号表, SS1040//1	水道事業実務必携
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0. 28m3 4t積	L=6. 5km D I D区域外 廃材プラント (0)	m3	0. 8						第44号表, SXG0020//1	複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 月単位	未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	5						第52号表, SYS0041//1	県積算基準
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚: 15cm以下		m	12						第38号表, SP1D210//1	県積算基準
合	計			式	1							
単	位				1							

(200000-0)

第16号明細表の1

AZ1202-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：

本設水道本管工事HPPE φ 50② L=17.9m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
フランジ	用AVパッキン	50A		枚	1						DF10050 見積	
フランジ	用AVパッキン	150A		枚	1						DF10150 見積	
フランジ	用ボルトナット:水協型	50A	7.5K	組	1						DFG0050 見積	
フランジ	用ボルトナット:水協型	150A	7.5K	組	1						DFG0150 見積	
サドル分水栓	JWWA規格:鋳鉄管石綿管用	250*50mm:	密着コア付	個	1						E060255 見積	
鋳鉄サドル付分水栓	(PE)	φ 75×	φ 50	個	1						E0D0080 見積	
配水ホリシリン管用金属継手メーター用ソケット		φ 50×	φ 50	組	2						L1K0050 見積	
ポリ粉体ライニング鋼管	(SGP-PB)	20A		m.	2.5						G031020 刊行物	
ポリ粉体ライニング鋼管	(SGP-PB)	50A		m.	3.5						G031050 刊行物	
ポリ粉体ライニング鋼管	(SGP-PB)	80A		m.	0.5						G031075 刊行物	
フランジ	コア内蔵	50A		枚	1						G2L0050 見積	
径違合フランジ	(コア内蔵)	150*75mm		枚	1						DFP0150 見積	

(200000-0)

第16号明細表の2
AZ1202-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 本設水道本管工事HPPE φ 50② L=17.9m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
エルボ	コア内蔵:内面粉体	20A		個	2						G0E0020 刊行物	
エルボ	コア内蔵:内面粉体	50A		個	2						G0E0050 刊行物	
チーズ	コア内蔵:内面粉体	50A		個	1						G0C0050 刊行物	
ニップル	内面粉体	50A		個	1						G0N0050 刊行物	
違径エルボ	コア内蔵:2段落 内面粉体	80*50A		個	1						G0F0077 刊行物	
プラグ	内面粉体	50A		個	1						G0I0050 刊行物	
スリースパルブ	(150)	50A		個	1						F0K1050 見積	
配水用ホリエチレンパイプ	(EF受口付)	φ 50×5000		m.	15.5						G801050 刊行物	
挿し口付ソフトシル仕切弁	FCD	φ 50 内外面粉体 7.5K 内ねじ		個	2						F0I0050 刊行物	
EF継手 (片受) 90° ベント		φ 50		個	2						G8C1050 刊行物	
EF継手 ソケット		φ 50		個	2						L420050 刊行物	
EF継手 (両受) 90° ベント		φ 50		個	1						L460050 刊行物	

(200000-0)

材料費 1式当り明細表							種別： 本設水道本管工事HPPE φ 50② L=17.9m
第16号明細表の3 AZ1202-0000-01							形状：
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
メカニカルジョイント (HPPE-VP)	φ 50	個	2				L763050 見積
共通円型ボックスセット (水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	2				H010030 見積
FRP筒	(単)筒 B-800	本	2				H050005 見積
鋳鉄用帽 (内面粉体)	300mm	個	2				D0R3300 見積
DCIP (K) 普通押輪：(B. N. P. 付)	300mm	組	2				DK10300 刊行物
鋳鉄用帽 (内面粉体)	200mm	個	2				D0R3200 見積
DCIP (K) 普通押輪：(B. N. P. 付)	200mm	組	2				DK10200 刊行物
定水位弁	FSV50-PV20P (ポリ浮き球付) と同等品以上 50A	個	1				F3200//1 見積
合	計	式	1				
単	位	当	り				

(200000-0)

第17号明細表の1
AZ1204-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 本設水道本管工事HPPE ϕ 50② L=17.9m

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 65mm以下	口	1			第55号表, SS0140//4 水道事業実務必携
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	1			第83号表, SS0140//5 水道事業実務必携
小口径鋼管据付工	φ 20mm	m	2.5			第100号表, SS0210//3 水道事業実務必携
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	3.5			第58号表, SS0210//1 水道事業実務必携
小口径鋼管据付工	φ 80mm	m	0.5			第101号表, SS0210//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	管切断 φ 20mm	口	3			第102号表, SS0220//9 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	口	6			第59号表, SS0220//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	管切断 φ 80mm	口	1			第103号表, SS0220//4 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 20mm	口	6			第104号表, SS0220//10 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	口	10			第60号表, SS0220//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 80mm	口	2			第105号表, SS0220//5 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 20mm	口	6			第106号表, SS0220//7 水道事業実務必携

(200000-0)

第17号明細表の2 AZ1204-0000-01							種別： 本設水道本管工事HPPE φ 50② L=17.9m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	13			第61号表, SS0220//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 80mm	口	2			第107号表, SS0220//6 水道事業実務必携	
機械継手工		φ 50mm	箇所	2			第62号表, SX0603//1 独自代価	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 50mm	m	16.6			第63号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	6			第98号表, SS0360//6 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	6			第65号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 50mm	口	4			第108号表, SS0365//1 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 50	口	7			第68号表, SS0457//2 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ 50mm	基	2			第70号表, SS0480//3 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)		φ 50mm	基	2			第109号表, SX0605//1 独自代価	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径ホ°ポリエチレン管 φ 75	箇所	1			第110号表, SS0710//3 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 250	箇所	1			第72号表, SS0710//1 水道事業実務必携	

(200000-0)

第17号明細表の3 AZ1204-0000-01							種別： 本設水道本管工事HPPE φ 50② L=17.9m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コア取付け工		呼び径 φ 50	箇所	1			第73号表, SS0715//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(柵式)			基	2			第25号表, SX0615//1 独自代価	
埋設表示シート布設（水道管）		(リサイクル品)	m	18.9			第27号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)			m	17.9			第29号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
ロケティングワイヤー(鋼管)			m	1			第111号表, SX0622//1 独自代価	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し	m	17.9			第77号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・鋼管用)		φ 50×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	1			第112号表, SY1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
充填工（配管費）		鋳鉄管用 φ 300	ヶ所	4			第113号表, SYA150//1 独自代価	
充填工（配管費）		鋳鉄管用 φ 250	ヶ所	4			第114号表, SYA150//2 独自代価	
充填設備据付撤去工			箇所	4			第115号表, SZ1155//1 水道事業実務必携	
メカニカル継手工		200mm K形 普通押輪	口	2			第116号表, SX0130//4 水道事業実務必携	
メカニカル継手工		300mm K形 普通押輪	口	2			第117号表, SX0130//5 水道事業実務必携	

(200000-0)

第17号明細表の4 AZ1204-0000-01							種別： 本設水道本管工事HPPE φ 50② L=17.9m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鋳鉄管切断工		φ 200mm (エンジンカッター)	口	6			第118号表, SY0410//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工		φ 250mm (エンジンカッター)	口	6			第15号表, SY0410//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工		φ 300mm (エンジンカッター)	口	12			第79号表, SY0410//3 水道事業実務必携	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径200mm	m	1			第119号表, SS0111//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径250mm	m	1			第120号表, SS0111//3 水道事業実務必携	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径300mm	m	2			第80号表, SS0111//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管処理費		鋳鉄管(内面モルタルライニング) 処分先A	t	0.2			第82号表, SX0201//1 独自代価	
ステンレス鋼板巻防食工		保温材あり 直管部 φ 50 月単位	m	4			第121号表, SX0305//1 独自代価	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(200000-0)

第18号明細表の1 AZ0803-0000-03							種別： 本設水道本管工事HPPE φ 50② L=17.9m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	40			第38号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	10			第39号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	12			第40号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	4			第41号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	4			第42号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (0)	m3	0.6			第44号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=35km 改良分 D I D区域外	m3	4			第45号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=35km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	7			第46号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	12			第47号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	12			第48号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	12			第49号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
充填工		管閉塞 エアモルタル	m3	39			第122号表, SYA205//1 水道事業実務必携	

(200000-0)

第18号明細表の2
AZ0803-0000-03

土木費 1式当り明細表

種別： 本設水道本管工事HPPE φ 50㊟ L=17.9m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200000-0)

第19号明細表
AZ0202-0000-02

材料費 1式当り明細表

種別： 減圧弁設置工事
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
減圧弁	レジコン弁室一体型 250mm	基	1			F1000//1 見積
緩み止めB.N付 SUS芯金入りパッキン	250mm	個	2			DFM8250 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200000-0)

第20号明細表 AZ0204-0000-02		布設費 1式当り明細表				種別： 減圧弁設置工事 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
フランジ継手工		7.5K 250mm		口	2						第6号表, SS0140//3 水道事業実務必携	
機械等据付工		質量:5.2t 割増無し 分類:第2類		式	1						第123号表, SY9600//1 水道事業実務必携	
通水運転調整費				式	1						F1900//1 見積	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(200000-0)

第21号明細表の1 AZ1403-0000-01							種別： 減圧弁設置工事 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	7			第38号表, SP1D210//1 県積算基準	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0	m2	4			第124号表, SPZ3410//1 県積算基準	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	0.2			第125号表, SPZ5010//2 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	19			第39号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	8			第40号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	9			第41号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	6			第42号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (0)	m3	0.4			第44号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=35km 改良分 D I D区域外	m3	6			第45号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=35km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	13			第46号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	8			第47号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	8			第48号表, SY1050//2 水道事業実務必携	

(200000-0)

第21号明細表の2
AZ1403-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 減圧弁設置工事
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表層工(人力施工)		粗粒度7スロ (20)	瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	8						第49号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位				1							

(200000-0)

第22号明細表 AZ0602-0000-02		材料費 1式当り明細表					種別： 流量計設置工事 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
流量計		MGT12A-200TTX1160L (補足管付) 同等品以上 電磁式水道メーター 200mm		基	1						F1100//1 見積	
両フランジ加工管		SUS304 外面ナイロンコート 200A×1,100L 上水×jis10k		本	2						F1200//1 見積	
大型レジンボックス		TOS-2 と同等品以上 内寸：L1800×B1000×H1500		台	1						F1300//1 見積	
減圧弁鉄蓋		TV1A-11W3CX1 と同等品以上 φ 600 T-25		個	1						F1400//1 見積	
調整リング (ステップ付)		φ 600 T-25		台	1						F1500//1 見積	
被膜ステップ		5段		式	1						F1600//1 見積	
ボルト連結セット		AJM16×150×3		組	1						F1700//1 見積	
無収縮モルタル		25kg		袋	1						F1800//1 見積	
緩み止めB.N付 SUS芯金入りパッキン		200mm		個	4						DFM8200 見積	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(200000-0)

第23号明細表 AZ0604-0000-02		布設費 1式当り明細表				種別： 流量計設置工事 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管吊込み据付工（機械）		φ 200mm B種	m	2.2			第126号表, SS0230//1 水道事業実務必携
フランジ継手工		7.5K 250mm	口	4			第6号表, SS0140//3 水道事業実務必携
铸铁製仕切弁設置工（機械）		φ 200mm たて型	基	1			第127号表, SX0460//2 水道事業実務必携
機械等据付工		質量:2.2t 割増無し 分類:第7類	式	1			第128号表, SY9600//6 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(200000-0)

第24号明細表の1 AZ1603-0000-01							種別： 流量計設置工事 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	6			第38号表, SP1D210//1 県積算基準
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0	m2	3			第124号表, SPZ3410//1 県積算基準
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	0.2			第125号表, SPZ5010//2 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	13			第39号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	6			第40号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	6			第41号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	4			第42号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (0)	m3	0.3			第44号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=35km 改良分 D I D区域外	m3	4			第45号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=35km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	8			第46号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	6			第47号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	6			第48号表, SY1050//2 水道事業実務必携

(200000-0)

第24号明細表の2
AZ1603-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 流量計設置工事
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表層工(人力施工)		粗粒度7スロ (20)	瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	6						第49号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位				1							

(200000-0)

第25号明細表 AZ1303-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 加圧ポンプ設置工事 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボックス		TG-AD1	同等品以上	基	1			F2100//1 見積
加圧ポンプ		40PNAHM2. 2Dと同等品以上 40A		台	1			F2200//1 見積
ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB)		50A		m.	1			G031050 刊行物
エルボ コア内蔵:内面粉体		50A		個	2			G0E0050 刊行物
違径ワット コア内蔵:3段落 内面粉体		100A*50A		個	1			G0B0100 刊行物
防虫網		外ねじ 50A		個	1			F2700//1 見積
基礎ボルト		M10 (SUS304) L=130mm		組	14			F3000//1 見積
L型基礎ボルト		M12 L=250mm		組	4			F2900//1 見積
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(200000-0)

第26号明細表 AZ0204-0000-04		布設費 1式当り明細表				種別： 加圧ポンプ設置工事 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
機械等据付工		質量:0.2t	割増有り 分類:第7類	式	1						第129号表, SY9600//2 水道事業実務必携	
機械等据付工		質量:0.1t	割増無し 分類:第1類	式	1						第130号表, SY9600//4 水道事業実務必携	
小口径鋼管据付工		φ 50mm		m	1						第58号表, SS0210//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断	φ 50mm	口	2						第59号表, SS0220//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り	φ 50mm	口	4						第60号表, SS0220//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 50mm	口	5						第61号表, SS0220//3 水道事業実務必携	
保護管設置工		φ 75 HI-VP (保護管)		m	1.2						第131号表, SX0303//3 独自代価	
試運転調整費				式	1						F3100//1 見積	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(200000-0)

第27号明細表 AZ1303-0000-02							種別： 加圧ポンプ設置工事 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0	m2	2			第124号表, SPZ3410//1 県積算基準	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	0.7			第125号表, SPZ5010//2 県積算基準	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	2			第132号表, SP15110//1 県積算基準	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	9			第133号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャー RC-40	m2	9			第134号表, SY1050//7 水道事業実務必携	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	2			第39号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=35km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	2			第46号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(200000-0)

第28号明細表
AZ0202-0000-03

材料費 1式当り明細表

種別： 受水槽設置工事
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防虫網	外ねじ 80A	個	1			F2600//1 見積
フランジ コア内蔵	80A	枚	1			G2L0080 見積
ニップル 内面粉体	50A	個	1			G0N0050 刊行物
ニップル 内面粉体	80A	個	1			G0N0075 刊行物
エルボ コア内蔵:内面粉体	80A	個	1			G0E0075 刊行物
ポリ粉体ライニング 鋼管 (SGP-PB)	80A	m.	2.5			G031075 刊行物
ソケット コア内蔵:内面粉体	80A	個	1			G0A0075 刊行物
スリースパルブ (150)	50A	個	1			F0K1050 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200000-0)

第29号明細表 AZ0204-0000-03							種別：受水槽設置工事 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ継手工		7.5K 75mm (80)	口	1			第5号表, SS0140//1 水道事業実務必携	
機械等据付工		質量:1.5t 割増無し 分類:第4類	式	1			第135号表, SY9600//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管据付工		φ 80mm	m	2.5			第101号表, SS0210//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 80mm	口	1			第103号表, SS0220//4 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 80mm	口	2			第105号表, SS0220//5 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	3			第61号表, SS0220//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 80mm	口	5			第107号表, SS0220//6 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)		φ 50mm	基	1			第109号表, SX0605//1 独自代価	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(200000-0)

第30号明細表 AZ1403-0000-02		土木費 1式当り明細表					種別： 受水槽設置工事 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0		m2	12						第136号表, SPZ3410//2 県積算基準	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無		m3	4						第125号表, SPZ5010//2 県積算基準	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m2	13						第132号表, SP15110//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	5						第39号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=35km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	5						第46号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
鉄筋加工組立 一般構造物(市場単価方式)		補正なし 異形棒鋼10t未満月単位 SD295A 径10mm以下 制約無 夜間無		t	0.1						第137号表, SYS0010//1 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(200000-0)

第31号明細表の1 A3000-0000-01							種別： 形状： 備考：					
水道直接仮設費 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
水替工		50m/m	水中ポンプ	日	1						第138号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表	
ポンプ据付撤去		50m/m		箇所	1						第139号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	32.1						第140号表, SY0020//1 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	16.7						第141号表, SY0020//2 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深3.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	16						第142号表, SY0020//3 水道事業実務必携	
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース0.9m以下		m	13.5						第143号表, SY0060//1 水道事業実務必携	
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース0.9m超～1.1m以下		m	3						第144号表, SY0060//2 水道事業実務必携	
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース1.1m超～1.5m以下		m	11.6						第145号表, SY0060//3 水道事業実務必携	
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース1.5m超～2.0m以下		m	4						第146号表, SY0060//5 水道事業実務必携	
支保工 (軽量金属製)		掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース0.9m以下		m	10.2						第147号表, SY0060//6 水道事業実務必携	
支保工 (軽量金属製)		掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース1.1m超～1.5m以下		m	1.6						第148号表, SY0060//7 水道事業実務必携	
支保工 (軽量金属製)		掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース1.5m超～2.0m以下		m	6.5						第149号表, SY0060//4 水道事業実務必携	

(200000-0)

第31号明細表の2
A3000-0000-01

水道直接仮設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 使用回数1回 重量10.7t 補助工法無	式	1			第150号表, SX0800//2 供用日数7日 実務必携・県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200000-0)

第32号明細表
A3100-0000-01

水道交通誘導員 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	実働8時間(交替要員無し)	人	106			R4400 県単価(RR0804)
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200000-0)

第33号明細表 A1000-0000-01		水道運搬費 1当り明細表				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	10.7			第182号表, SY9800//1 水道事業実務必携
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離30kmまで	t	21.4			第183号表, SY9700//2 水道事業実務必携
合 計			1			
単 位 当 り			1			

(200000-0)

第34号明細表
A2000-0000-01

水道検査費 1当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]