

検査員

令和 8 年度				ガス管撤去水道管入替工事(実施)設計書			
拡張 改良		第 除 - 経8 号		工事日数		120 日間	
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日		
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	竣 工 年 月 日	令和 年 月 日		
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	工 事 場 所	上越市 五智新町 地内		
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	路 線 名	その他市道五智新町県道線		
摘 要							

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス) 【撤去】 廃止PLP50A            L=44. 0m	(水道) 【仮設】 TSVP φ 50            L=52. 3m 給水管                            N=2件 【本設】 HPPE φ 50            L=51. 3m 給水管                            N=2件
	起 工 理 由	老朽によるガス管撤去水道管入替工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局