

設計図書内「独自代価」における諸雑費の端数処理方法について

上越市ガス水道局において設定している「独自代価」の工種について、
「諸雑費」の端数処理方法については以下のとおり。

①代価表(歩掛表に率でない諸雑費があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように端数を計上する。

②代価表(歩掛表に諸雑费率があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように原則として所定の
諸雑费率以内で端数を計上する。一部、歩掛表の途中で計上するものもある。

以下の「諸雑費コード表」のとおり計上している。

諸雑費コード表

工種コード	名 称	諸 雑 費 率 表 記	諸雑費コード	端数処理
SX0501	鋼管切断工(エンジンカッター)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0612	穿孔取出(铸铁管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0613	穿孔取出(鋼管・PE管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SY0301	X線検査工(ガス)	(機械+消耗費+労務費)×10%	Z1000Z3	有効4桁
SX0604	漏洩・漏水防止金具打工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0303	保護管設置工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(低圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(中圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0302	塗覆装工(熱収縮チューブ)	φ 50-100:5%, φ 150-500:6%, φ 600以上:8%	Z4002Z2	有効4桁
SX0625	電気溶接工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0614	ターミナル取付工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0903	デテクター検査費	労務費×20%	Z4002Z7	有効4桁
SX0902	管内清掃工(ビグ清掃)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2000	遮断バイパス工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管低圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管中圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2010	遮断バイパス工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4000	遮断工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4005	遮断工事(鋼管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4010	遮断工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX0904	耐圧気密検査費	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁
SX0904	気密検査費(低圧)	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁

(250064-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			【補助】仮設材運搬費	式	1			第29号明細表, A5000//1
			【単独】仮設材運搬費	式	1			第30号明細表, A6000//1
		技術管理費		式	1			
			【補助】水道検査費	式	1			第27号明細表, A3000//1
			【単独】水道検査費	式	1			第28号明細表, A4000//4
純工事費								
	現場管理費			式	1			

(250064-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価								
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

「週休2日適用工事」における補正係数を用いた諸経費率の算出方法について

令和8年4月以降

間接工事費

共通仮設費率の端数処理について

共通仮設費率(補正前) 算定式 $Kr = A \cdot P^b$

ただし、Kr: 共通仮設費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

P: 対象額(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

共通仮設費率(週休2日補正後) = (共通仮設費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※共通仮設費率の補正にあたっては、補正前の共通仮設費率(Kr)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

現場管理費率の端数処理について

現場管理費率(補正前) 算定式 $Jo = A \cdot Np^b$

ただし、Jo: 現場管理費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

Np: 対象純工事費(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

現場管理費率(週休2日補正後) = (現場管理費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※現場管理費率の補正にあっても、補正前の現場管理費率(Jo)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

◎留意事項

設計額算出時の週休2日に係る補正対象は、労務費・市場単価・標準単価・間接工事費率とする。

労務費の補正対象は、公共事業労務費調査対象の51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)に加え、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)とする。

ただし、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)は、週休2日補正後の労務単価を見積徴取しているため、週休2日補正係数は乗じないものとする。

また、水道X線検査工の一部労務費(技師A及び技師B)は補正対象外とする。

予定価格算出にあたっては、上越市ガス水道局「週休2日適用工事(現場閉所)」(令和8年4月)実施要領【土木工事】を確認し算出すること。

労務費	単価根拠	補正の有無	補正の方法
51 職種及び電気通信技術者、 電気通信技術員、機械設備据付工、 技術者(下水道)	県単価	有	補正係数を乗じる
ステンレス溶接工、 X線検査 技術員、X線検査 補助	見積	有	見積額に含む
技師A、技師B	県単価	無	—

間 接 工 事 明 細 書 (当初)

週休2日補正有
月単位

令和8年度(春)
R 8 年度[春]
適用地区： 上越⑨

基準適用
単価適用

計 算 根 拠 式

費 目	計 算 根 拠 式													
共通仮設費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率×地域補正）×係数 ＝ <div>×（<div>%×</div>）×</div>		週休2日補正係数 地域補正係数										
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費＋処分費（準備費）－処分費控除額 ＋加算額－減算額 ＝ <div>－（<div>／2）＋</div>－（<div>／2）</div><div>＋<div>＋</div>＋<div>－</div>－</div><div>＋<div>－</div></div> 処分費控除額＝ 処分費等（直工＋準備）÷対象額＝構成比<>3% ÷＝%<>3%</div>		<table><tr><th>施工地域・工事場所区分</th><th>補 正 係 数</th></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td></td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td>○</td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table>	施工地域・工事場所区分	補 正 係 数	一般交通影響あり①		一般交通影響あり②	○	市街地		山間僻地及び離島	
	施工地域・工事場所区分	補 正 係 数												
	一般交通影響あり①													
一般交通影響あり②	○													
市街地														
山間僻地及び離島														
現場環境改善費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率＋補正率）×係数 ＝ <div>×（<div>%＋</div>%）×</div>		現場環境改善費補正率										
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）－処分費等（直工）＋支給品費 －（管材費（支給品費）／2）＋無償貸付機械等評価＋加算額－減算額 ＝ <div>－（<div>／2）－</div>＋<div>－（<div>／2）＋</div>＋<div>－</div></div></div>												
現場管理費 (率計算額)	率計算額	＝対象純工事費×（標準率×地域補正＋冬期補正率）×係数 ＝ <div>×（<div>%×</div>＋<div>%</div>）×</div>		週休2日補正係数 地域補正係数										
	対象純工事費	＝純工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ <div>－（<div>／2）＋</div>－（<div>／2）</div><div>＋<div>－</div>＋<div>－</div>－</div><div>／2</div></div>		<table><tr><th>施工地域・工事箇所区分</th><th>補 正 係 数</th></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td></td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td>○</td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table>	施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数	一般交通影響あり①		一般交通影響あり②	○	市街地		山間僻地及び離島	
	施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数												
	一般交通影響あり①													
一般交通影響あり②	○													
市街地														
山間僻地及び離島														
			冬期補正率											
一般管理費 (率計算額) 契約保証費	率計算額	＝対象工事原価×（標準率×前払補正率）×係数－端数調整額 ＝ <div>×（<div>%×</div>）×</div> －		前払補正率										
	契約保証費	＝対象工事原価×契約保証補正 ＝ <div>×</div> %		<table><tr><th>前払金支出割合区分</th><th>0%から5%以下</th><th>5%超15%以下</th><th>15%超25%以下</th><th>25%超35%以下</th></tr><tr><th>補正係数</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>※35%超40%以下（補正なし）の場合</div> ○	前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下	補正係数				
	前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下									
	補正係数													
対象工事原価	＝工事原価－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ <div>－</div> ＋ <div>－</div>		契約保証補正率											
			<table><tr><th>保証の方法</th><th>補正值(%)</th></tr><tr><td>金銭的保証</td><td>○</td></tr><tr><td>役務的保証</td><td></td></tr></table>	保証の方法	補正值(%)	金銭的保証	○	役務的保証						
保証の方法	補正值(%)													
金銭的保証	○													
役務的保証														

(250064-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本設HPPEφ100 本管工事(補助)								Y10001//1
	【補助】材料費		本設HPPE φ 100 L=330.2m	式	1			第1号明細表, AZ0002//1
	【補助】布設費		本設HPPE φ 100 L=330.2m	式	1			第2号明細表, AZ0004//1
	【補助】土木費		本設HPPE φ 100 L=330.2m	式	1			第3号明細表, AZ0003//1
本設HPPEφ75 本管工事(単独)								Y10101//1
	【単独】材料費		本設HPPE φ 75 L=3.3m	式	1			第4号明細表, AZ0102//1
	【単独】布設費		本設HPPE φ 75 L=3.3m	式	1			第5号明細表, AZ0104//1
	【単独】土木費		本設HPPE φ 75 L=3.3m	式	1			第6号明細表, AZ0103//1
本設PEφ30 本管工事(単独)								Y10701//1
	【単独】材料費		本設PE(A) φ 30 L=4.0m	式	1			第7号明細表, AZ0702//1
	【単独】布設費		本設PE(A) φ 30 L=4.0m	式	1			第8号明細表, AZ0704//1
	【単独】土木費		本設PE(A) φ 30 L=4.0m	式	1			第9号明細表, AZ0703//1

(250064-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本設PEφ25 本管工事 (単独)								Y10801//1
	【単独】材料費		本設PE(A) φ 25 L=6. 5m	式	1			第10号明細表, AZ0802//1
	【単独】布設費		本設PE(A) φ 25 L=6. 5m	式	1			第11号明細表, AZ0804//1
	【単独】土木費		本設PE(A) φ 25 L=6. 5m	式	1			第12号明細表, AZ0803//1
本設消火栓接続工事 (単独)								Y10201//1
	【単独】材料費		本設消火栓接続工事 N=1箇所	式	1			第13号明細表, AZ0202//1
	【単独】布設費		本設消火栓接続工事 N=1箇所	式	1			第14号明細表, AZ0204//1
	【単独】土木費		本設消火栓接続工事 N=1箇所	式	1			第15号明細表, AZ0203//1
本設給水管工事 (単独)								Y10301//1
	【単独】材料費		本設給水管工事 N=9件	式	1			第16号明細表, AZ0302//1
	【単独】布設費		本設給水管工事 N=9件	式	1			第17号明細表, AZ0304//1
	【単独】土木費		本設給水管工事 N=9件	式	1			第18号明細表, AZ0303//1

(250064-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装本復旧工事（補助）								Y10401//1
	【補助】 土木費		舗装本復旧工事 市道打換 A=1,040㎡	式	1			第19号明細表, AZ0403//1
舗装本復旧工事（単独）								Y10501//1
	【単独】 土木費		舗装本復旧工事 市道打換 A=77㎡	式	1			第20号明細表, AZ0503//1
流動化処理土充填工（単独）								Y10601//1
	【単独】 布設費		流動化処理土充填工 流動化処理土充填 N=6箇所	式	1			第21号明細表, AZ0604//1
	【単独】 土木費		流動化処理土充填工 流動化処理土充填 N=6箇所	式	1			第22号明細表, AZ0603//1
直接仮設費								Y20000//1
	【補助】 水道直接仮設費			式	1			第23号明細表, AZ1000//1
	【単独】 水道直接仮設費			式	1			第24号明細表, AZ2000//1
	【補助】 水道交通誘導員			式	1			第25号明細表, AZ1010//1
	【単独】 水道交通誘導員			式	1			第26号明細表, AZ2010//1

(250064-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計								

(250064-0)

【補助】材料費 1式当り明細表							種別： 本設HPPE φ 100 L=330. 2m					
第1号明細表の1							形状：					
AZ0002-0000-01							備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
挿し口付ソフトシル仕切弁FCD		φ 100 内外面粉体 7. 5K 内ねじ		個	1						F0I0100 刊行物	
配水用ホリエチレンパイプ (EF受口付)		φ 100×5000		m.	319. 2						G801100 刊行物	
EF継手 (片受) レデュース		φ 100× φ 75		個	1						G8B0101 刊行物	
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品		組	1						H010030 見積	
FRP筒		(単) 筒 B-800		本	1						H050005 見積	
EF継手 ソケット		φ 100		個	1						L420100 刊行物	
EF継手(両受)チース		φ 100		個	1						L430100 刊行物	
EF継手(両受)径違いチース		φ 100× φ 75		個	1						L440101 刊行物	
EF継手 (両受) 45° ベント		φ 100		個	17						L470100 刊行物	
EF継手 (両受) 22° 1/2ベント		φ 100		個	3						L480100 刊行物	
EF継手 (片受) 22° 1/2ベント		φ 100		個	1						G8C3100 刊行物	
EF継手 (両受) 11° 1/4ベント		φ 100		個	2						L490100 刊行物	

(250064-0)

【補助】材料費 1式当り明細表							種別： 本設HPPE φ 100 L=330. 2m
第1号明細表の2 AZ0002-0000-01							形状：
							備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
メカニカルシヨイント(HPPE-HPPE)	φ 100	個	1			L761100 見積	
メカニカルレデューサ(HPPE用)	φ 150× φ 100	個	1			L860150 見積	
急排空気弁:FCD 内外面粉体 7. 5K	25mm	個	1			F141025 刊行物	
補修弁(ボール弁・レハ-式) FCD 内外面粉体	φ 75×150(7. 5K)	基	1			H401075 刊行物	
DCIP F短管:(内面粉体)	75mm:L=100mm	個	1			D8Q0075 刊行物	
PE挿口付鋳鉄異形管 フランジ付T字管	φ 100× φ 75	個	1			L610100 見積	
緩み止めB. N付 SUS芯金入りパッキン	75mm	個	3			DFM8075 見積	
消火栓・空気弁用ボックス	600*450:レシコン枠2段	組	1			H030004 見積	
保護管端部閉塞材(内管:配水PE 外管:SGP)	φ 100×200A	個	2			D230100 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(250064-0)

第2号明細表の1 AZ0004-0000-01		【補助】 布設費 1式当り明細表				種別： 本設HPPE φ 100 L=330. 2m 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ° リエチレン管据付工		φ 100mm		m	329. 3			第1号表, SS0350//2 水道事業実務必携
ホ° リエチレン管継手工		φ 100mm 融着 (EF) 継手・両受		口	50			第2号表, SS0360//1 水道事業実務必携
ホ° リエチレン管継手工		φ 100mm 融着 (EF) 継手・片受		口	62			第3号表, SS0360//2 水道事業実務必携
ホ° リエチレン管 (メカニカル継手) 継手工		φ 100mm		口	3			第4号表, SS0365//1 水道事業実務必携
ホ° リエチレン管 (メカニカル継手) 継手工		φ 150mm		口	1			第5号表, SS0365//2 水道事業実務必携
ホ° リエチレン管切断工		φ 100		口	15			第6号表, SS0457//1 水道事業実務必携
仕切弁設置工 (人力)		φ 100mm		基	1			第7号表, SS0480//1 水道事業実務必携
ロケティンク°ワイヤー (ホ° リエチレン管)				m	330. 2			第8号表, SS1230//1 水道事業実務必携
共通円形BOX設置工 (襯° 式)				基	1			第9号表, SX0615//1 独自代価
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)		m	330. 2			第10号表, SX0619//1 複合代価 (水道事業実務必携)
管明示テープ° 工 (水道・ホ° リエチレン管用)		φ 100×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	330. 2			第11号表, SY1220//1 複合代価 (水道事業実務必携)
空気弁設置工 (人力)		φ 13～25mm		基	1			第12号表, SS0511//1 水道事業実務必携

(250064-0)

第2号明細表の2 AZ0004-0000-01		【補助】 布設費 1式当り明細表					種別： 本設HPPE φ 100 L=330. 2m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
レジンコンクリート製角型BOX設置工		レジン枠2段		基	1						第13号表, SX0617//1 独自代価	
保護管設置工		φ 150 HI-VP (保護管)		m	3						第14号表, SX0303//2 独自代価	
保護管設置工		φ 200 黒鋼管 ねじ無 (保護管)		m	2						第15号表, SX0303//3 独自代価	
仕切弁設置工(人力)		φ 75mm		基	1						第16号表, SS0480//2 水道事業実務必携	
フランジ継手工		7. 5K 75mm (80)		口	3						第17号表, SS0140//1 水道事業実務必携	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(250064-0)

第3号明細表 AZ0003-0000-01		【補助】 土木費 1式当り明細表				種別： 本設HPPE φ 100 L=330. 2m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	660			第18号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次	m3	180			第19号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	199			第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm	m3	61			第21号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(AS再生クラッシャーラン 40 (RC混合))		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm	m3	67			第22号表, SH1000//4 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km D I D区域外 廃材プラント (T)	m3	10			第23号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=35km 指定処分 D I D区域外	m3	180			第24号表, SH3000//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	199			第25号表, SY1050//3 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	199			第26号表, SY1050//4 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	199			第27号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(250064-0)

<div> <div>第4号明細表 AZ0102-0000-01</div> <div>【単独】材料費 1式当り明細表</div> <div>種別： 本設HPPE φ 75 L=3.3m 形状： 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
挿し口付ソフトシル仕切弁FCD	φ 75 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1			F0I0075 刊行物
配水用ホリチレンパイプ (EF受口付)	φ 75×5000	m.	1.7			G801075 刊行物
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積
FRP筒	(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積
EF継手 ソケット	φ 75	個	1			L420075 刊行物
EF継手 (両受) 45° ベント	φ 75	個	2			L470075 刊行物
メカカルジョイント (HPPE-VP)	φ 75	個	1			L763075 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(250064-0)

第5号明細表 AZ0104-0000-01							種別： 本設HPPE φ 75 L=3. 3m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 75mm	m	2. 5			第28号表, SS0350//1 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着 (EF) 継手・両受	口	6			第29号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管 (メカニカル継手) 継手工		φ 75mm	口	2			第30号表, SS0365//3 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着 (EF) 継手・片受	口	1			第31号表, SS0360//4 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 75	口	2			第32号表, SS0457//2 水道事業実務必携	
仕切弁設置工 (人力)		φ 75mm	基	1			第16号表, SS0480//2 水道事業実務必携	
ロケティングワイヤー (ホ°ポリエチレン管)			m	3. 3			第8号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工 (祓°式)			基	1			第9号表, SX0615//1 独自代価	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	3. 3			第10号表, SX0619//1 複合代価 (水道事業実務必携)	
管明示テープ 工 (水道・ホ°ポリエチレン管用)		φ 75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	3. 3			第33号表, SY1220//2 複合代価 (水道事業実務必携)	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(250064-0)

第6号明細表 AZ0103-0000-01		【単独】 土木費 1式当り明細表					種別： 本設HPPE φ 75 L=3. 3m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	23			第18号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次	m3	5			第19号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	4			第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm	m3	1			第21号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(AS再生クラッシャーラン 40 (RC混合))		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm	m3	3			第22号表, SH1000//4 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km D I D区域外 廃材プラント (T)	m3	0. 2			第23号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホ 山積0. 28m3 4t積 L=35km 指定処分 D I D区域外	m3	5			第34号表, SH3000//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	4			第25号表, SY1050//3 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	4			第26号表, SY1050//4 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	4			第27号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(250064-0)

<div> 第7号明細表 AZ0702-0000-01 </div> <div> 【単独】材料費 1式当り明細表 </div> <div> 種別： 本設PE(A) φ 30 L=4. 0m 形状： 備考： </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
青銅仕切弁(メソﾞタイプ)	φ 30	個	1			F0M0030 見積
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010005 見積
FRP筒	(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積
水道用PE管	30(1-2層)	m	3.9			L010030 刊行物
WPE金属継手ソケット	φ 30	個	1			L110030 刊行物
WPE金属継手エルボ:90°	φ 30	個	2			L160030 刊行物
WPE金属継手:PE*鋼管(メソﾞ)	φ 30	個	2			L1D0030 刊行物
鋳鉄パドル付分水栓(PE)	φ 100× φ 30	個	1			E0D0103 見積
WPE金属継手回転式分水栓用ソケット	φ 30	個	1			L1A0130 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(250064-0)

第8号明細表 AZ0704-0000-01							種別： 本設PE(A) φ 30 L=4.0m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 32mm	口	2			第35号表, SS0220//1 水道事業実務必携	
ホ®ポリエチレン管据付工		φ 30mm	m	3.9			第36号表, SS0350//4 水道事業実務必携	
ロケティンクワイヤー(ホ®ポリエチレン管)			m	4			第8号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
機械継手工		φ 30mm	箇所	8			第37号表, SX0603//1 独自代価	
バルブ®設置工(人力)		φ 32mm	基	1			第38号表, SX0605//1 独自代価	
共通円形BOX設置工(襯®式)			基	1			第9号表, SX0615//1 独自代価	
埋設表示シート布設（水道管）		(リサイクル品)	m	4			第10号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ®工(水道・ホ®ポリエチレン管用)		φ 50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し	m	4			第39号表, SY1220//3 複合代価(水道事業実務必携)	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 30 本管呼び径ホ®ポリエチレン管 φ 100	箇所	1			第40号表, SS0710//3 水道事業実務必携	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(250064-0)

第9号明細表 AZ0703-0000-01		【単独】 土木費 1式当り明細表				種別： 本設PE (A) φ 30 L=4. 0m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	8			第18号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次	m3	2			第19号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	2			第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm	m3	0. 6			第21号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(AS再生クラッシャーラン 40 (RC混合))		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm	m3	1			第22号表, SH1000//4 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km D I D区域外 廃材プラント (T)	m3	0. 1			第23号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=35km 指定処分 D I D区域外	m3	2			第41号表, SH3000//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調砕石 M-40	m2	2			第25号表, SY1050//3 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	2			第26号表, SY1050//4 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	2			第27号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(250064-0)

第10号明細表 AZ0802-0000-01							種別： 本設PE(A) φ 25 L=6. 5m 形状： 備考：
【単独】材料費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
スリースハ゜ルブゝ (125)	25A	個	1			F0K0025 見積	
共通円型ホックスセット(水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積	
FRP筒	(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積	
水道用PE管	25(1-2層)	m	6. 4			L010025 刊行物	
WPE金属継手ソケット	φ 25	個	1			L110025 刊行物	
WPE金属継手エルボゝ:90°	φ 25	個	2			L160025 刊行物	
WPE金属継手:PE*鋼管(オネジゝ)	φ 25	個	2			L1D0025 刊行物	
鋳鉄サドル付分水栓(PE)	φ 100× φ 25	個	1			E0D0102 見積	
WPE金属継手回転式分水栓用ソケット	φ 25	個	1			L1A0125 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(250064-0)

第11号明細表 AZ0804-0000-01		【単独】 布設費 1式当り明細表				種別： 本設PE (A) φ 25 L=6. 5m 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工		ねじ切り	φ 25mm	口	2			第42号表, SS0220//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 25mm	口	2			第43号表, SS0220//3 水道事業実務必携
ホ®リェチレン管据付工		φ 25mm		m	6. 4			第44号表, SS0350//5 水道事業実務必携
分水栓建込工		配管呼び径 φ 25 本管呼び径ホ®リェチレン管 φ 100		箇所	1			第45号表, SS0710//1 水道事業実務必携
ロケティング®ワイヤー(ホ®リェチレン管)				m	6. 5			第8号表, SS1230//1 水道事業実務必携
機械継手工		φ 25mm		箇所	8			第46号表, SX0603//2 独自代価
バルブ®設置工(人力)		φ 25mm		基	1			第47号表, SX0605//2 独自代価
共通円形BOX設置工(祢®式)				基	1			第9号表, SX0615//1 独自代価
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)		m	6. 5			第10号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ®工(水道・ホ®リェチレン管用)		φ 50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し		m	6. 5			第39号表, SY1220//3 複合代価(水道事業実務必携)
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(250064-0)

第12号明細表 AZ0803-0000-01		【単独】 土木費 1式当り明細表					種別： 本設PE(A) φ25 L=6.5m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	13			第18号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	4			第19号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	4			第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	0.9			第21号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(AS再生クラッシャーコン 40 (RC混合))		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	2			第22号表, SH1000//4 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域外 廃材プラント (T)	m3	0.2			第23号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=35km 指定処分 D I D区域外	m3	4			第48号表, SH3000//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	4			第25号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	4			第26号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	4			第27号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(250064-0)

第13号明細表 AZ0202-0000-01							種別： 本設消火栓接続工事 N=1箇所 形状： 備考：	
【単独】 材料費 1式当り明細表								
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
挿し口付ソフソール仕切弁FCD		φ 75 内外面粉体 7.5K 内ねじ		個	1			F0I0075 刊行物
配水用ホリエチレンパイプ (EF受口付)		φ 75×5000		m.	1.5			G801075 刊行物
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品		組	1			H010030 見積
FRP筒		(単)筒 B-800		本	1			H050005 見積
EF継手 ソケット		φ 75		個	1			L420075 刊行物
EF継手 (両受) 45° ベント		φ 75		個	2			L470075 刊行物
メカカルジョイント(HPPE-VP)		φ 75		個	1			L763075 見積
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(250064-0)

【単独】 布設費 1式当り明細表							種別：	本設消火栓接続工事	N=1箇所
第14号明細表 AZ0204-0000-01							形状：		
							備考：		
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 75mm	m	2.6			第28号表, SS0350//1 水道事業実務必携		
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着 (EF) 継手・両受	口	6			第29号表, SS0360//3 水道事業実務必携		
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着 (EF) 継手・片受	口	1			第31号表, SS0360//4 水道事業実務必携		
ホ°ポリエチレン管 (メカニカル継手) 継手工		φ 75mm	口	2			第30号表, SS0365//3 水道事業実務必携		
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 75	口	3			第32号表, SS0457//2 水道事業実務必携		
仕切弁設置工 (人力)		φ 75mm	基	1			第16号表, SS0480//2 水道事業実務必携		
ロケティングワイヤー (ホ°ポリエチレン管)			m	3.4			第8号表, SS1230//1 水道事業実務必携		
共通円形BOX設置工 (祓°式)			基	1			第9号表, SX0615//1 独自代価		
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	3.4			第10号表, SX0619//1 複合代価 (水道事業実務必携)		
管明示テープ°工 (水道・ホ°ポリエチレン管用)		φ 75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	3.4			第33号表, SY1220//2 複合代価 (水道事業実務必携)		
合 計			式	1					
単 位 当 り				1					

(250064-0)

第15号明細表 AZ0203-0000-01		【単独】 土木費 1式当り明細表					種別： 本設消火栓接続工事 N=1箇所 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	7			第18号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	3			第19号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2			第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	0.6			第21号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(AS再生クラッシャーラン 40 (RC混合))		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	1			第22号表, SH1000//4 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域外 廃材プラント (T)	m3	0.1			第23号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=35km 指定処分 D I D区域外	m3	3			第49号表, SH3000//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	2			第25号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	2			第26号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	2			第27号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(250064-0)

第16号明細表の1 AZ0302-0000-01							種別： 本設給水管工事 N=9件 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄ナット付分水栓 (PE)		φ 100× φ 20	個	9			E0D0101 見積
甲止水栓用ガイトナット・パッキン・シュモク		φ 20	個	9			EA00020 見積
甲ボール止水栓 (本体のみ)		φ 20	個	9			ED10020 見積
芯金入り分水栓用パッキン		φ 20	個	9			EF10020 見積
止水栓ボックス		(FRP) 民地用	個	9			H040015 見積
水道用PE管		20 (1-2層)	m	40.4			L010020 刊行物
ポリエチレン管耐震コア金属継手ロングベント：60°		φ 20 回転式	個	9			L2D1020 見積
ポリエチレン管耐震コア金属継手分止水栓ソケット		φ 20 回転式：芯金入りパッキン付	個	9			L2F1020 見積
ポリエチレン管耐震コア金属継手エルボ：90°		φ 20	個	8			L2C0020 見積
TS キャップ		20mm	個	9			V1H0020 刊行物
HIVP		20mm	m.	4.5			V210020 刊行物
HI ソケット		20mm	個	18			V250020 刊行物

(250064-0)

第16号明細表の2
AZ0302-0000-01

【単独】材料費 1式当り明細表

種別： 本設給水管工事 N=9件
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HI エルボ	20mm	個	18			V290020 刊行物
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(250064-0)

<div> <div>第17号明細表の1 AZ0304-0000-01</div> <div>【単独】 布設費 1式当り明細表</div> <div>種別： 本設給水管工事 N=9件 形状： 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 20mm	m	4.5			第50号表, SS0320//2 水道事業実務必携
T S継手工	φ 20mm	口	81			第51号表, SS0330//1 水道事業実務必携
ホリエチレン管据付工	φ 20mm	m	40.4			第52号表, SS0350//6 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工	φ 20	口	45			第53号表, SS0455//1 水道事業実務必携
ホリエチレン管切断工	φ 20	口	30			第54号表, SS0457//3 水道事業実務必携
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径ホリエチレン管 φ 100	箇所	9			第55号表, SS0710//2 水道事業実務必携
ロケティングワイヤー(ホリエチレン管)		m	40.4			第8号表, SS1230//1 水道事業実務必携
保護管設置工	φ 50 HI-VP (保護管)	m	9			第56号表, SX0303//1 独自代価
機械継手工	φ 20mm	箇所	34			第57号表, SX0603//3 独自代価
バルブ設置工(人力)	φ 20mm	基	9			第58号表, SX0605//3 独自代価
埋設表示シート布設 (水道管)	(リサイクル品)	m	40.4			第10号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)
合 計		式	1			

(250064-0)

第17号明細表の2
AZ0304-0000-01

【単独】布設費 1式当り明細表

種別： 本設給水管工事 N=9件
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位 当 り			1			

(250064-0)

第18号明細表の1 AZ0303-0000-01							【単独】 土木費 1式当り明細表		種別： 本設給水管工事 N=9件 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
人力積込		土砂		m3	12			第59号表, SP12080//1 県積算基準		
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	12			第60号表, SP12110//1 県積算基準		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	65			第18号表, SP1D210//1 県積算基準		
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	27			第61号表, SP1D210//2 県積算基準		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	28			第19号表, SS1000//1 水道事業実務必携		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	19			第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携		
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	10			第62号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)		
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	6			第21号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)		
路床工(流用土)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	11			第63号表, SX1300//8 複合代価(水道事業実務必携)		
路床工(AS再生クラッシャー 40 (RC混合))		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	6			第22号表, SH1000//4 複合代価(水道事業実務必携)		
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域外 廃材プラント (T)		m3	1			第23号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=3.5km D I D区域外 廃材プラント (M)		m3	1			第64号表, SXG0020//6 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		

(250064-0)

第18号明細表の2 AZ0303-0000-01		【単独】土木費 1式当り明細表				種別： 本設給水管工事 N=9件 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理		人力 2t積 L=27.5km 指定処分 D I D区域外	m3	12			第65号表, SH4000//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=35km 指定処分 D I D区域外	m3	17			第66号表, SH3000//6 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	19			第25号表, SY1050//3 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	19			第26号表, SY1050//4 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	19			第27号表, SY1070//1 水道事業実務必携
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 月単位	m3	1			第67号表, SYS0361//2 県積算基準
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(250064-0)

第19号明細表 AZ0403-0000-01		【補助】 土木費 1式当り明細表					種別： 舗装本復旧工事 形状： 市道打換 A=1, 040㎡ 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
不陸整正工		仕上り厚0cm(幅1.8m以上) 補足材なし	m2	1, 040			第68号表, SY1060//1 水道事業実務必携	
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質I型 小型車補	m2	1, 040			第69号表, SPZB130//3 県積算基準	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1, 040			第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域外 廃材プラント(T)	m3	52			第23号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 月単位 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	370			第70号表, SYS0041//2 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	29			第18号表, SP1D210//1 県積算基準	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(250064-0)

第20号明細表 AZ0503-0000-01		【単独】 土木費 1式当り明細表					種別： 舗装本復旧工事 形状： 市道打換 A=77㎡ 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
不陸整正工		仕上り厚0cm(幅1.8m以上) 補足材なし	m2	77			第68号表, SY1060//1 水道事業実務必携	
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質I型 小型車補	m2	77			第69号表, SPZB130//3 県積算基準	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	77			第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域外 廃材プラント(T)	m3	4			第23号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 月単位 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	24			第70号表, SYS0041//2 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	12			第18号表, SP1D210//1 県積算基準	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(250064-0)

【単独】布設費 1式当り明細表							種別：流動化処理土充填工
第21号明細表の1 AZ0604-0000-01							形状：流動化処理土充填 N=6箇所
備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
硬質塩化ビニル管切断工		φ 150		口	2		
							第71号表, SS0455//2 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 150mm		m	2		
							第72号表, SS0321//1 水道事業実務必携
充填工（配管費）		鋼管・塩ビ管用 φ 150		ヶ所	2		
							第73号表, SYA150//1 独自代価
硬質塩化ビニル管切断工		φ 75		口	2		
							第74号表, SS0455//3 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 75 (65) mm		m	2		
							第75号表, SS0321//2 水道事業実務必携
ビニル管廃材処理費		処分先A		t	0.01		
							第76号表, SX0206//1 独自代価
充填工（配管費）		鋼管・塩ビ管用 φ 75		ヶ所	2		
							第77号表, SYA150//2 独自代価
充填設備据付撤去工				箇所	1		
							第78号表, SZ1155//1 水道事業実務必携
ポリエチレン管切断工		φ 30		口	1		
							第79号表, SS0457//5 水道事業実務必携
ポリエチレン管切断工		φ 25		口	1		
							第80号表, SS0457//4 水道事業実務必携
ポリエチレン管撤去工		φ 30mm		m	1		
							第81号表, SS0351//1 水道事業実務必携
ポリエチレン管撤去工		φ 25mm		m	1		
							第82号表, SS0351//2 水道事業実務必携

(250064-0)

第21号明細表の2
AZ0604-0000-01

【単独】布設費 1式当り明細表

種別：流動化处理土充填工
形状：流動化处理土充填 N=6箇所
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE管処理費	処分先A	t	0.01			第83号表, SX0207//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(250064-0)

第22号明細表 AZ0603-0000-01		【単独】 土木費 1式当り明細表					種別： 流動化処理土充填工 形状： 流動化処理土充填 N=6箇所 備考：				
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	12					第18号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	5					第19号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	4					第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(AS再生クラッシャーソ 40 (RC混合))		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	4					第22号表, SH1000//4 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域外 廃材プラント (T)		m3	0.2					第23号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=35km 指定処分 D I D区域外		m3	5					第84号表, SH3000//7 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	4					第25号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	4					第26号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	4					第27号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
充填工		管閉塞 流動化充填剤		m3	5.8					第85号表, SH2000//3	
合 計				式	1						
単 位 当 り					1						

(250064-0)

第23号明細表 AZ1000-0000-01							種別： 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工		50m/m 水中ポンプ	日	0.5			第86号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表
ポンプ据付撤去		50m/m	箇所	0.5			第87号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	4			第88号表, SY0020//1 水道事業実務必携
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧ホース0.9m以下	m	4			第89号表, SY0060//1 水道事業実務必携
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数1回 重量0.8t 補助工法無	式	1			第90号表, SX0800//3 供用日数7日 実務必携・県積算基準
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(250064-0)

第24号明細表 AZ2000-0000-01							種別： 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工		50m/m 水中ポンプ	日	0.5			第86号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表
ポンプ据付撤去		50m/m	箇所	0.5			第87号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	8			第88号表, SY0020//1 水道事業実務必携
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧ホース0.9m以下	m	8			第89号表, SY0060//1 水道事業実務必携
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数1回 重量1.5t 補助工法無	式	1			第91号表, SX0800//2 供用日数7日 実務必携・県積算基準
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(250064-0)

第25号明細表 AZ1010-0000-01							【補助】 水道交通誘導員 1式当り明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
交通誘導警備員B		実働8時間(交替要員無し)		人	77				R4400 県単価(RR0804)	
合 計				式	1					
単 位 当 り					1					

(250064-0)

第26号明細表 AZ2010-0000-01							【単独】 水道交通誘導員 1式当り明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
交通誘導警備員B		実働8時間(交替要員無し)		人	23.5				R4400 県単価(RR0804)	
合 計				式	1					
単 位 当 り					1					

(250064-0)

第27号明細表 A3000-0000-01						【補助】 水道検査費 1式当り明細表		種別： 形状： 備考：								
名		称		規		格		単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
通水試験工(1日未満)				既設管と連絡して給水車が不要 φ 150以下				m	330.2						第119号表, SS0705//1 水道事業実務必携	
合		計						式	1							
単		位		当		り			1							

(250064-0)

第28号明細表 A4000-0000-04						【単独】 水道検査費 1式当り明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下		m	13.8				第119号表, SS0705//1 水道事業実務必携
流動化処理土 現地試験費		フロー、ブリーフィング、密度、 一軸圧縮強度		式	1				F4000//1 見積
合 計				式	1				
単 位 当 り					1				

(250064-0)

第29号明細表 A5000-0000-01		【補助】 仮設材運搬費 1式当り 明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仮設材積込・取卸し費		基地積込→現場→基地取卸		t	0.8						第120号表, SY9800//1 水道事業実務必携	
仮設材運搬		割増なし 12m以内 運搬距離20kmまで		t	1.6						第121号表, SY9700//1 水道事業実務必携	
合		計		式	1							
単 位 当 り					1							

(250064-0)

第30号明細表 A6000-0000-01		【単独】仮設材運搬費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	1.5			第120号表, SY9800//1 水道事業実務必携
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離20kmまで	t	3			第121号表, SY9700//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			