

設計図書内「独自代価」における諸雑費の端数処理方法について

上越市ガス水道局において設定している「独自代価」の工種について、「諸雑費」の端数処理方法については以下のとおり。

①代価表(歩掛表に率でない諸雑費があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように端数を計上する。

②代価表(歩掛表に諸雑费率があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように原則として所定の諸雑费率以内で端数を計上する。一部、歩掛表の途中で計上するものもある。

以下の「諸雑費コード表」のとおり計上している。

諸雑費コード表

工種コード	名 称	諸 雑 費 率 表 記	諸雑費コード	端数処理
SX0501	鋼管切断工(エンジンカッター)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0612	穿孔取出(铸铁管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0613	穿孔取出(鋼管・PE管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SY0301	X線検査工(ガス)	(機械+消耗費+労務費)×10%	Z1000Z3	有効4桁
SX0604	漏洩・漏水防止金具打工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0303	保護管設置工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0905	ガスパージ費(低圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0905	ガスパージ費(中圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0302	塗覆装工(熱収縮チューブ)	φ 50-100:5%, φ 150-500:6%, φ 600以上:8%	Z4002Z2	有効4桁
SX0625	電気溶接工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0614	ターミナル取付工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0903	デテクター検査費	労務費×20%	Z4002Z7	有効4桁
SX0902	管内清掃工(ビグ清掃)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2000	遮断バイパス工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管低圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管中圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2010	遮断バイパス工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4000	遮断工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4005	遮断工事(鋼管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4010	遮断工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX0904	耐圧気密検査費	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁
SX0904	気密検査費(低圧)	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁

(200001-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			ガス運搬費	式	1			第32号明細表, A1000//1
			水道運搬費	式	1			第33号明細表, A2000//1
		技術管理費		式	1			
			ガス検査費（仮設）	式	1			第34号明細表, A3000//1
			ガス検査費（本設）	式	1			第35号明細表, A4000//1
			水道検査費（仮設）	式	1			第36号明細表, A5000//1
			水道検査費（本設）	式	1			第37号明細表, A6000//1

(200001-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費								
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価								
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

「週休2日適用工事」における補正係数を用いた諸経費率の算出方法について

令和8年4月以降

間接工事費

共通仮設費率の端数処理について

共通仮設費率(補正前) 算定式 $Kr = A \cdot P^b$

ただし、Kr: 共通仮設費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

P: 対象額(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

共通仮設費率(週休2日補正後) = (共通仮設費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※共通仮設費率の補正にあたっては、補正前の共通仮設費率(Kr)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

現場管理費率の端数処理について

現場管理費率(補正前) 算定式 $Jo = A \cdot Np^b$

ただし、Jo: 現場管理費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

Np: 対象純工事費(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

現場管理費率(週休2日補正後) = (現場管理費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※現場管理費率の補正にあっても、補正前の現場管理費率(Jo)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

◎留意事項

設計額算出時の週休2日に係る補正対象は、労務費・市場単価・標準単価・間接工事費率とする。

労務費の補正対象は、公共事業労務費調査対象の51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)に加え、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)とする。

ただし、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)は、週休2日補正後の労務単価を見積徴取しているため、週休2日補正係数は乗じないものとする。

また、水道X線検査工の一部労務費(技師A及び技師B)は補正対象外とする。

予定価格算出にあたっては、上越市ガス水道局「週休2日適用工事(現場閉所)」(令和8年4月)実施要領【土木工事】を確認し算出すること。

労務費	単価根拠	補正の有無	補正の方法
51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)	県単価	有	補正係数を乗じる
ステンレス溶接工、X線検査 技術員、X線検査 補助	見積	有	見積額に含む
技師A、技師B	県単価	無	—

間 接 工 事 明 細 書 (当初)

週休2日補正有
月単位

令和8年度(春)
R 8 年度[春]
適用地区： 上越⑤

基準適用
単価適用

計 算 根 拠 式

費 目	計 算 根 拠 式			
共通仮設費 (率計算額)	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象額} \times (\text{標準率} \times \text{地域補正}) \times \text{係数} \\ &= \text{対象額} \times (\text{標準率} \times \text{地域補正係数}) \times \text{係数} \\ \text{対象額} &= \text{直接工事費} - (\text{管材費} / 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) \\ &\quad + \text{無償貸付機械等評価額} + \text{事業損失防止施設費} + \text{処分費} (\text{準備費}) - \text{処分費控除額} \\ &\quad + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \text{直接工事費} - (\text{管材費} / 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) \\ &\quad + \text{無償貸付機械等評価額} + \text{事業損失防止施設費} + \text{処分費} (\text{準備費}) - \text{処分費控除額} \\ &\quad + \text{加算額} - \text{減算額} \\ \text{処分費控除額} &= \text{処分費等} (\text{直工} + \text{準備}) \div \text{対象額} \times \text{構成比} < > 3\% \\ \text{処分費等} (\text{直工} + \text{準備}) \div \text{対象額} &= \text{構成比} < > 3\% \end{aligned}$			
現場環境改善費 (率計算額)	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象額} \times (\text{標準率} + \text{補正率}) \times \text{係数} \\ &= \text{対象額} \times (\text{標準率} + \text{現場環境改善費補正率}) \times \text{係数} \\ \text{対象額} &= \text{直接工事費} - (\text{管材費} / 2) - \text{処分費等} (\text{直工}) + \text{支給品費} \\ &\quad - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) + \text{無償貸付機械等評価} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \text{直接工事費} - (\text{管材費} / 2) - \text{処分費等} (\text{直工}) + \text{支給品費} \\ &\quad - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) + \text{無償貸付機械等評価} + \text{加算額} - \text{減算額} \end{aligned}$			
現場管理費 (率計算額)	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象純工事費} \times (\text{標準率} \times \text{地域補正} + \text{冬期補正率}) \times \text{係数} \\ &= \text{対象純工事費} \times (\text{標準率} \times \text{地域補正係数} + \text{冬期補正率}) \times \text{係数} \\ \text{対象純工事費} &= \text{純工事費} - (\text{管材費} / 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) \\ &\quad + \text{無償貸付機械等評価額} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \text{純工事費} - (\text{管材費} / 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) \\ &\quad + \text{無償貸付機械等評価額} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額} \end{aligned}$			
一般管理費 (率計算額) 契約保証費	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象工事原価} \times (\text{標準率} \times \text{前払補正率}) \times \text{係数} - \text{一端数調整額} \\ &= \text{対象工事原価} \times (\text{標準率} \times \text{前払補正率}) \times \text{係数} - \text{一端数調整額} \\ \text{契約保証費} &= \text{対象工事原価} \times \text{契約保証補正率} \\ &= \text{対象工事原価} \times \text{契約保証補正率} \\ \text{対象工事原価} &= \text{工事原価} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \text{工事原価} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額} \end{aligned}$			

週休2日補正係数 地域補正係数	
施工地域・工事場所区分	補 正 係 数
一般交通影響あり①	○
一般交通影響あり②	
市街地	
山間僻地及び離島	

週休2日補正係数 地域補正係数	
施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数
一般交通影響あり①	○
一般交通影響あり②	
市街地	
山間僻地及び離島	

前払補正率				
前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下
補正係数				

※35%超40%以下 (補正なし)の場合 ○

契約保証補正率	
保証の方法	補正值(%)
金銭的保証	○
役務的保証	

(200001-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
	管材費(直接工事費)			式	1			
	処分費(直接工事費)			式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			ガス運搬費	式	1			第32号明細表, A1000//1
		技術管理費		式	1			
			ガス検査費 (仮設)	式	1			第34号明細表, A3000//1
			ガス検査費 (本設)	式	1			第35号明細表, A4000//1
純工事費				式	1			

(200001-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	消費税相当額			式	1			
本工事費				式	1			

(200001-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
	管材費(直接工事費)			式	1			
	処分費(直接工事費)			式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			水道運搬費	式	1			第33号明細表, A2000//1
		技術管理費		式	1			
			水道検査費 (仮設)	式	1			第36号明細表, A5000//1
			水道検査費 (本設)	式	1			第37号明細表, A6000//1
純工事費				式	1			

(200001-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	消費税相当額			式	1			
本工事費				式	1			

(200001-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ガス本管工事SGP100A								Y10101//1
	材料費		仮設ガス本管工事SGP100A L=14.0m	式	1			第1号明細表, AZ0102//1
	布設費		仮設ガス本管工事SGP100A L=14.0m	式	1			第2号明細表, AZ0104//1
	土木費		仮設ガス本管工事SGP100A L=14.0m	式	1			第3号明細表, AZ0103//1
本設ガス本管工事PE φ150								Y10301//1
	材料費		本設ガス本管工事PE φ150 L=115.0m	式	1			第4号明細表, AZ0302//1
	布設費		本設ガス本管工事PE φ150 L=115.0m	式	1			第5号明細表, AZ0304//1
	土木費		本設ガス本管工事PE φ150 L=115.0m	式	1			第6号明細表, AZ0303//1
本設ガス本管工事PE φ100								Y10501//1
	材料費		本設ガス本管工事PE φ100 L=70.7m	式	1			第7号明細表, AZ0502//1
	布設費		本設ガス本管工事PE φ100 L=70.7m	式	1			第8号明細表, AZ0504//1
	土木費		本設ガス本管工事PE φ100 L=70.7m	式	1			第9号明細表, AZ0503//1

(200001-0)

直接工事費内訳書								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本設供給管工事								Y10701//1
	材料費		本設供給管 N=1件	式	1			第10号明細表, AZ0902//2
	布設費		本設供給管 N=1件	式	1			第11号明細表, AZ0904//2
	土木費		本設供給管 N=1件	式	1			第12号明細表, AZ0703//1
ガス直接仮設費								Y3000//1
	ガス直接仮設費			式	1			第13号明細表, A3000//3
	ガス交通誘導員			式	1			第14号明細表, A3100//2
直接工事費計								

(200001-0)

第1号明細表の1 AZ0102-0000-01							種別： 仮設ガス本管工事SGP100A L=14.0m 形状： 備考：
材料費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
GMⅡ形両受レギュラー 1段落	3回使用 150*100mm	個	1			G130150/3 見積	
GMⅡ形ソリットスリーブ	3回使用 100mm	個	2			G360100/3 見積	
GMⅡ形カップ B.N.P無	3回使用 150mm	個	1			G490150/3 見積	
GMⅡ形押輪：(絶縁)B.N.P.付	100mm	組	1			GW30100 見積	
GMⅡ形特殊押輪：(鋼管用)B.N.P.付	100mm	組	4			GW80100 見積	
GMⅡ形特殊押輪：(鋼管用)B.N.P.付	150mm	組	1			GW80150 見積	
白鋼管 ネジ付	3回使用 80A	m.	1.3			GB10080/3 刊行物	
白鋼管 ネジ付	3回使用 100A	m.	14			GB10100/3 刊行物	
白チース	3回使用 100A	個	1			GB20100/3 刊行物	
白エルボ 90°	3回使用 80A	個	1			GB70080/3 刊行物	
白エルボ 90°	3回使用 100A	個	5			GB70100/3 刊行物	
白違径エルボ：1段落	3回使用 100A*80A	個	1			GBA0101/3 刊行物	

(200001-0)

第1号明細表の2 AZ0102-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 仮設ガス本管工事SGP100A L=14.0m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白ソケット		3回使用 100A	個	2			GBB0100/3 刊行物
PE-EFソケット		75mm	個	1			GIL0075 見積
PE-EFソケット		100mm	個	1			GIL0100 見積
トランジション継手：(メカニカルストレート型)		75mm	個	1			GIQ0075 見積
トランジション継手：(鋳鉄管用GMⅡ型)		100mm	本	1			GIR0099 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(200001-0)

第2号明細表の1 AZ0104-0000-01							種別： 仮設ガス本管工事SGP100A L=14.0m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
铸铁管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 100mm	m	0.1			第1号表, SS0110//1 水道事業実務必携	
メカニカル継手工(GMⅡ)		100mm 普通継手	口	1			第2号表, SZ6005//1 独自代価	
メカニカル継手工(GMⅡ)		100mm 特殊継手	口	4			第3号表, SZ6005//2 独自代価	
メカニカル継手工(GMⅡ)		150mm 特殊継手	口	1			第4号表, SZ6005//4 独自代価	
小口径鋼管据付工		φ 80mm	m	1.3			第5号表, SS0210//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管据付工		φ 100mm	m	14			第6号表, SS0210//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 80mm	口	2			第7号表, SS0220//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 100mm	口	9			第8号表, SS0220//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 80mm	口	3			第9号表, SS0220//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 100mm	口	18			第10号表, SS0220//4 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 80mm	口	3			第11号表, SS0220//5 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 100mm	口	18			第12号表, SS0220//6 水道事業実務必携	

(200001-0)

第2号明細表の2

AZ0104-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別： 仮設ガス本管工事SGP100A L=14.0m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ°	ポリエチレン管据付工	φ	75mm	m	0.5						第13号表, SS0350//1	水道事業実務必携
ホ°	ポリエチレン管据付工	φ	100mm	m	0.7						第14号表, SS0350//2	水道事業実務必携
ホ°	ポリエチレン管継手工	φ	75mm 融着(EF)継手・両受	口	2						第15号表, SS0360//1	水道事業実務必携
ホ°	ポリエチレン管継手工	φ	100mm 融着(EF)継手・両受	口	2						第16号表, SS0360//3	水道事業実務必携
	機械継手工	φ	75mm	箇所	1						第17号表, SX0603//1	独自代価
	鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径100mm	m	0.1						第18号表, SS0111//1	水道事業実務必携
	鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手) 100mm	口	1						第19号表, SY0136//4	水道事業実務必携
	鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 100mm	口	4						第20号表, SY0136//2	水道事業実務必携
	鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 150mm	口	1						第21号表, SY0136//3	水道事業実務必携
	仮設小口径鋼管撤去工	φ	80mm 再利用有り	m	1.3						第22号表, SX0519//2	水道事業実務必携
	仮設小口径鋼管撤去工	φ	100mm 再利用有り	m	14						第23号表, SX0519//1	水道事業実務必携
	小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ80mm 再利用有り	口	3						第24号表, SY0220//1	水道事業実務必携

(200001-0)

第2号明細表の3

AZ0104-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別： 仮設ガス本管工事SGP100A L=14.0m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ 100mm 再利用有り	口	18						第25号表, SY0220//2	水道事業実務必携
仮設ポリエチレン管撤去工		φ 75mm	再利用無し	m	0.5						第26号表, SX0532//1	水道事業実務必携
仮設ポリエチレン管撤去工		φ 100mm	再利用無し	m	0.7						第27号表, SX0532//2	水道事業実務必携
機械継手取外し工		φ 75mm		箇所	1						第28号表, SX0507//1	独自代価
遮断パイプ工事（鋼管低圧用）		φ 150以上		箇所	1						第29号表, SX2005//1	独自代価
遮断パイプ工事（PE管）		φ 100以下		箇所	2						第30号表, SX2000//1	独自代価
鋼管切断工（パイプカッター）		φ 150mm		口	3						第31号表, SX0500//1	独自代価
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(200001-0)

第3号明細表の1 AZ0103-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別： 仮設ガス本管工事SGP100A L=14.0m 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	40			第32号表, SP1D210//1 県積算基準			
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	24			第33号表, SS1000//1 水道事業実務必携			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	24			第34号表, SS1040//1 水道事業実務必携			
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	18			第35号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)			
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	1			第36号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)			
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域外 廃材プラント (0)		m3	1			第37号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=19km 改良分 D I D区域外		m3	1			第38号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=19km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	23			第39号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	5			第40号表, SY1050//1 水道事業実務必携			
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	5			第41号表, SY1050//2 水道事業実務必携			
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	19			第42号表, SY1050//3 水道事業実務必携			
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	24			第43号表, SY1070//1 水道事業実務必携			

(200001-0)

第3号明細表の2
AZ0103-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 仮設ガス本管工事SGP100A L=14.0m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200001-0)

第4号明細表 AZ0302-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 本設ガス本管工事PE φ 150 L=115.0m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GMⅡ形ソリットスリーブ		150mm	個	1			G360150 見積
GMⅡ形押輪：(絶縁)B.N.P.付		150mm	組	1			GW30150 見積
GMⅡ形特殊押輪：(鋼管用)B.N.P.付		150mm	組	1			GW80150 見積
ガス用PE管：(定尺管)		150mm-2号	m.	111.6			GI60150 見積
PE-EF片受異径チース：100Umm分岐		100Umm分岐 150(2号)*100(1号U)mm	個	1			GI91152 見積
PE-EFエルボ 90°		150mm	個	2			GIB0150 見積
PE-EFエルボ 45°		150mm	個	3			GIC0150 見積
PE-EFエルボ 22° 1/2		150mm	個	1			GID0150 見積
PE-EFソケット		150mm	個	23			GIL0150 見積
トランジション継手：(铸铁管用GMⅡ型)		150mm-2	本	1			GIR0151 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(200001-0)

第5号明細表の1 AZ0304-0000-01							種別： 本設ガス本管工事PE φ 150 L=115.0m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
メカニカル継手工 (GMⅡ)		150mm 普通継手	口	1			第44号表, SZ6005//3 独自代価	
メカニカル継手工 (GMⅡ)		150mm 特殊継手	口	1			第4号表, SZ6005//4 独自代価	
ポリエチレン管据付工		φ 100mm	m	0.2			第14号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 150mm	m	115			第45号表, SS0350//3 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ 150mm 融着 (EF) 継手・片受	口	1			第46号表, SS0360//6 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ 150mm 融着 (EF) 継手・両受	口	58			第47号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 150	口	9			第48号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
ロケティンクワイヤー (ポリエチレン管)			m	115.2			第49号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (ガス管)		(リサイクル品)	m	115.2			第50号表, SX0618//1 複合代価 (水道事業実務必携)	
管明示テープ工 (ガス・ポリエチレン管用)		φ 100×5.5m ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	0.2			第51号表, SY1221//1 複合代価 (水道事業実務必携)	
管明示テープ工 (ガス・ポリエチレン管用)		φ 150×5.5m ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	115			第52号表, SY1221//2 複合代価 (水道事業実務必携)	
保護管設置工		φ 200 HI-VP (保護管)	m	2			第53号表, SX0303//1 独自代価	

(200001-0)

第5号明細表の2 AZ0304-0000-01							種別： 本設ガス本管工事PE φ 150 L=115.0m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
遮断工事（PE管）		φ 150以上	箇所	2			第54号表, SX4000//1 独自代価	
遮断パイプ工事（鋼管低圧用）		φ 150以上	箇所	1			第29号表, SX2005//1 独自代価	
ポリエチレン管切断工		φ 150	口	3			第48号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
鋼管切断工（パイプカッター）		φ 150mm	口	3			第31号表, SX0500//1 独自代価	
鋼管撤去工（機械）		φ 150mm B種	m	115			第55号表, SS0231//1 水道事業実務必携	
鋼管切断工（撤去時）		φ 150mm B種	口	20			第56号表, SS0441//1 水道事業実務必携	
被覆鋼管処理費		処分先A	t	2			第57号表, SX0202//1 独自代価	
ポリエチレン管撤去工		φ 150mm	m	2			第58号表, SS0351//3 水道事業実務必携	
PE管処理費		処分先A	t	0.01			第59号表, SX0207//1 独自代価	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(200001-0)

第6号明細表の1 AZ0303-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別： 本設ガス本管工事PE φ 150 L=115.0m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	110			第32号表, SP1D210//1 県積算基準		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cmを超え30cm以下		m	120			第60号表, SP1D210//2 県積算基準		
上層路盤(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下) 瀝青安定処理材(25) 80mm		m2	54			第61号表, SPZB040//1 県積算基準		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	110			第33号表, SS1000//1 水道事業実務必携		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	33			第34号表, SS1040//1 水道事業実務必携		
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	54			第62号表, SS1040//2 水道事業実務必携		
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	21			第35号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)		
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	70			第36号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)		
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域外 廃材プラント (0)		m3	14			第37号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=19km 改良分 D I D区域外		m3	70			第38号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=19km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	42			第39号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
上層路盤工		仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-25		m2	54			第63号表, SY1050//4 水道事業実務必携		

(200001-0)

第6号明細表の2 AZ0303-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設ガス本管工事PE φ 150 L=115.0m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	33			第64号表, SY1050//5 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	54			第65号表, SY1050//6 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	109			第66号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	54			第67号表, SY1070//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	33			第68号表, SY1070//4 水道事業実務必携	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去:無し	m2	200			第69号表, SP1D010//1 県積算基準	
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補	m2	200			第70号表, SPZB130//2 県積算基準	
アスファルト切削廃材運搬処理		運搬距離3.5km DID区間無し 廃材プラント (0)	m3	10			第71号表, SX1765//1 複合代価(県積算基準)	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	60			第32号表, SP1D210//1 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 月単位 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	55			第72号表, SYS0041//1 県積算基準	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	12			第73号表, SYS0031//1 県積算基準	
特殊ブロック舗装		撤去	m2	12			第74号表, SPZC410//1 県積算基準	

(200001-0)

第6号明細表の3
AZ0303-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 本設ガス本管工事PE φ 150 L=115.0m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊ブロック舗装	再利用設置 30cm×30cm	m2	12			第75号表, SPZC410//2 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200001-0)

材料費 1式当り明細表							種別：	本設ガス本管工事PEφ100 L=70.7m
第7号明細表の1 AZ0502-0000-01							形状：	
							備考：	
名	称	規	格	単位	数	量	単	価
							金	額
								摘
								要
GMⅡ形ソリットスリーブ	100mm	個	1					G360100 見積
GMⅡ形押輪：(絶縁)B.N.P.付	100mm	組	1					GW30100 見積
GMⅡ形特殊押輪：(鋼管用)B.N.P.付	100mm	組	1					GW80100 見積
ガス用PE管：(定尺管)	75mm-1号	m.	2					GI60075 見積
ガス用PE管：(定尺管)	100mm-1号U	m.	66					GI60100 見積
PE-EFチース	100mm	個	1					GI80100 見積
PE-EF異径チース：75mm分岐	100*75mm	個	1					GI90101 見積
PE-EF異径ソケット：1段落	100*75mm	個	1					GIA0100 見積
PE-EFエルボ 90°	75mm	個	2					GIB0075 見積
PE-EFエルボ 90°	100mm	個	6					GIB0100 見積
PE-EFエルボ 22° 1/2	100mm	個	1					GID0100 見積
PE-EFソケット	75mm	個	2					GIL0075 見積

(200001-0)

第7号明細表の2 AZ0502-0000-01		材料費 1式当り明細表					種別： 本設ガス本管工事PE φ 100 L=70.7m 形状： 備考：				
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	摘	要
PE-EFソケット		100mm		個	9					GIL0100 見積	
トランジション継手：(鑄鉄管用GMⅡ型)		100mm-1U		本	1					GIR0100 見積	
PE水取器（立管付）両受		75mm		個	1					GM70075 見積	
PE水取器（立管付）両受		100mm		個	1					GM70100 見積	
共通円型ボックス(ガス) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品	水取器	組	2					G100030 見積	
合	計			式	1						
単	位	当	り		1						

(200001-0)

第8号明細表の1 AZ0504-0000-01							種別： 本設ガス本管工事PE φ 100 L=70.7m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
メカニカル継手工 (GMⅡ)		100mm 普通継手	口	1			第2号表, SZ6005//1 独自代価	
メカニカル継手工 (GMⅡ)		100mm 特殊継手	口	1			第3号表, SZ6005//2 独自代価	
ポリエチレン管据付工		φ 75mm	m	2.7			第13号表, SS0350//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 100mm	m	69.8			第14号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着 (EF) 継手・両受	口	11			第15号表, SS0360//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ 100mm 融着 (EF) 継手・両受	口	39			第16号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ 100mm 融着 (EF) 継手・片受	口	5			第76号表, SS0360//5 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 75	口	4			第77号表, SS0457//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 100	口	14			第78号表, SS0457//3 水道事業実務必携	
PE・鋼管水取器設置工 (人力)		75mm	基	1			第79号表, SX0607//1 独自代価	
PE・鋼管水取器設置工 (人力)		100mm	基	1			第80号表, SX0607//2 独自代価	
共通円形BOX設置工 (祓 式)			基	2			第81号表, SX0615//1 独自代価	

(200001-0)

第8号明細表の2 AZ0504-0000-01							種別： 本設ガス本管工事PEφ100 L=70.7m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ロケティンクワイヤー(ポリエチレン管)			m	74.2			第49号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (ガス管)		(リサイクル品)	m	74.2			第50号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(ガス・ポリエチレン管用)		φ75×5.5m ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	3.5			第82号表, SY1221//3 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(ガス・ポリエチレン管用)		φ100×5.5m ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	70.7			第51号表, SY1221//1 複合代価(水道事業実務必携)	
保護管設置工		φ150 HI-VP (保護管)	m	2			第83号表, SX0303//2 独自代価	
遮断パイプ工事 (鋼管低圧用)		φ100以下	箇所	1			第84号表, SX2005//2 独自代価	
遮断パイプ工事 (PE管)		φ100以下	箇所	5			第30号表, SX2000//1 独自代価	
ポリエチレン管切断工		φ75	口	4			第77号表, SS0457//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ100	口	2			第78号表, SS0457//3 水道事業実務必携	
鋼管切断工(パイプカッター)		φ100mm	口	2			第85号表, SX0500//2 独自代価	
鋼管撤去工 (機械)		φ100mm B種	m	60			第86号表, SS0231//2 水道事業実務必携	
鋼管切断工(撤去時)		φ100mm B種	口	10			第87号表, SS0441//2 水道事業実務必携	

(200001-0)

第8号明細表の3 AZ0504-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： 本設ガス本管工事PE φ 100 L=70.7m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
被覆鋼管処理費		処分先A		t	0.7						第57号表, SX0202//1 独自代価	
ポリエチレン管撤去工		φ 75mm		m	16						第88号表, SS0351//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工(撤去時)		φ 75		口	3						第89号表, SS0458//1 水道事業実務必携	
PE管処理費		処分先A		t	0.03						第59号表, SX0207//1 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(200001-0)

第9号明細表の1 AZ0503-0000-01							種別： 本設ガス本管工事PE φ 100 L=70.7m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	140			第32号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	6			第60号表, SP1D210//2 県積算基準	
上層路盤(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下) 瀝青安定処理材(25) 80mm	m2	2			第61号表, SPZB040//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	63			第33号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	52			第34号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2			第62号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	14			第35号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	37			第36号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域外 廃材プラント (0)	m3	3			第37号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=19km 改良分 D I D区域外	m3	37			第38号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=19km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	25			第39号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-25	m2	2			第63号表, SY1050//4 水道事業実務必携	

(200001-0)

第9号明細表の2 AZ0503-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設ガス本管工事PEφ100 L=70.7m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	33						第40号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	33						第41号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	20						第64号表, SY1050//5 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	2						第65号表, SY1050//6 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	5						第66号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	33						第43号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	2						第67号表, SY1070//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無		m2・1層	20						第68号表, SY1070//4 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	120						第34号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域外 廃材プラント (0)		m3	6						第37号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
不陸整正		6mm以上11mm未満 粒度調整碎石 M-40		m2	120						第90号表, SPZB010//1 県積算基準	
表層(車道・路肩部)	プライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り		m2	120						第91号表, SPZB130//3 県積算基準	

(200001-0)

第9号明細表の3 AZ0503-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 本設ガス本管工事PE φ 100 L=70.7m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	35					第32号表, SP1D210//1 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 月単位 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	35					第72号表, SYS0041//1 県積算基準	
合 計				式	1						
単 位 当 り					1						

(200001-0)

第10号明細表 AZ0902-0000-02		材料費 1式当り明細表				種別： 本設供給管 形状： N=1件 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通円型ボックス(ガス)	民地用	EHOP-52EF同等品	個	1			G110025 見積
ガス用PE管：(定尺管)		50mm-1号	m.	8			GI60050 見積
PE-EFエルボ°	90°	50mm	個	6			GIB0050 見積
PE-EFソケット		50mm	個	3			GIL0050 見積
PE-EFキャップ°		50mm	個	1			GIM0050 見積
PE-EFサービースチース°	50mm取出	150*50mm	個	1			GIN0152 見積
PEホールバルブ°		50mm	個	1			GM61050 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(200001-0)

第11号明細表の1 AZ0904-0000-02							種別： 本設供給管 形状： N=1件 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 50mm	m	8			第92号表, SS0350//4 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	18			第93号表, SS0360//7 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受	口	1			第94号表, SS0360//8 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 50	口	8			第95号表, SS0457//4 水道事業実務必携
ロケティングワイヤー (ホ°ポリエチレン管)			m	8			第49号表, SS1230//1 水道事業実務必携
保護管設置工		φ 75 HI-VP (保護管)	m	2			第96号表, SX0303//4 独自代価
供給管切替工			箇所	1			第97号表, SX0601//1 独自代価
共通円形BOX設置工 (民地用)			基	1			第98号表, SX0615//2 独自代価
埋設表示シート布設 (ガス管)		(リサイクル品)	m	8			第50号表, SX0618//1 複合代価 (水道事業実務必携)
合成樹脂製弁設置工 (人力)		φ 50mm	基	1			第99号表, SX0623//1 水道事業実務必携
穿孔取出 (鋼管・PE管)		(サトル取出) 分岐径 φ 50本管径 φ 150	箇所	1			第100号表, SX0613//1 独自代価
合 計			式	1			

(200001-0)

第11号明細表の2
AZ0904-0000-02

布設費 1式当り明細表

種別： 本設供給管
形状： N=1件
備考：

[illegible]

(200001-0)

第12号明細表の1 AZ0703-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設供給管 形状： N=1件 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	2						第32号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cmを超え30cm以下		m	8						第60号表, SP1D210//2 県積算基準	
上層路盤(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下) 瀝青安定処理材(25) 80mm		m2	4						第61号表, SPZB040//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	6						第33号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	0.8						第34号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	4						第62号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2						第35号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	3						第36号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域外 廃材プラント (0)		m3	0.9						第37号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=19km 改良分 D I D区域外		m3	3						第38号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=19km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	3						第39号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-25		m2	4						第63号表, SY1050//4 水道事業実務必携	

(200001-0)

第12号明細表の2 AZ0703-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設供給管 形状： N=1件 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	0.8			第40号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	0.8			第41号表, SY1050//2 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	4			第65号表, SY1050//6 水道事業実務必携
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	7			第66号表, SY1070//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	0.8			第43号表, SY1070//1 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	4			第67号表, SY1070//3 水道事業実務必携
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(200001-0)

第13号明細表 A3000-0000-03							種別： 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工		50m/m 水中ポンプ	日	0.5			第101号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表
ポンプ 据付撤去		50m/m	箇所	0.5			第102号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表
軽量鋼矢板たて込み引抜き (機械施工)		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	34.1			第103号表, SY0020//1 水道事業実務必携
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下 (1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ポンプ0.9m以下	m	19			第104号表, SY0060//1 水道事業実務必携
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下 (1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ポンプ1.1m超～1.5m以下	m	15.1			第105号表, SY0060//2 水道事業実務必携
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数1回 重量7.1t 補助工法無	式	1			第106号表, SX0800//3 供用日数7日 実務必携・県積算基準
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(200001-0)

第14号明細表 A3100-0000-02							種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B		実働8時間(交替要員無し)	人	18			R4400 県単価(RR0804)	
交通誘導警備員A		実働8時間(交替要員無し)	人	37			R4401 県単価(RR0803)	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(200001-0)

第32号明細表 A1000-0000-01		ガス運搬費 1当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
貨物自動車等による運搬(基本運賃)		質量20t以上の建設機械 50kmまで 路面切削機 2.0m	回	1			第181号表, SD9109//1 水道事業実務必携	
仮設材積込・取卸し費		基地積込→現場→基地取卸	t	7.1			第182号表, SY9800//1 水道事業実務必携	
仮設材運搬		割増なし 12m以内 運搬距離30kmまで	t	14.2			第183号表, SY9700//1 水道事業実務必携	
合 計				1				
単 位 当 り				1				

(200001-0)

第34号明細表 A3000-0000-01		ガス検査費（仮設） 1当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
気密検査費(低圧)		低圧 容積1m3以下 DID区間:無し		式	1			第184号表, SX0904//2 独自代価
ガスパージ費(低圧)		既設管ガス抜き含む		式	1			第185号表, SX0905//1 独自代価
合 計					1			
単 位 当 り					1			

(200001-0)

第35号明細表 A4000-0000-01		ガス検査費（本設） 1当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
気密検査費(低圧)		低圧 容積3m3以下 DID区間:無し		式	1			第186号表, SX0904//1 独自代価
ガスパージ費(低圧)		既設管ガス抜き含む		式	1			第185号表, SX0905//1 独自代価
合 計					1			
単 位 当 り					1			

(200001-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設水道本管工事TSVP φ100								Y10901//1
	材料費		仮設水道本管工事TSVP φ 100 L=9.6m	式	1			第15号明細表, AZ0902//1
	布設費		仮設水道本管工事TSVP φ 100 L=9.6m	式	1			第16号明細表, AZ0904//1
	土木費		仮設水道本管工事TSVP φ 100 L=9.6m	式	1			第17号明細表, AZ0903//1
本設水道本管工事HPPE φ150								Y11101//1
	材料費		本設水道本管工事HPPE φ 150 L=6.3m	式	1			第18号明細表, AZ1102//1
	布設費		本設水道本管工事HPPE φ 150 L=6.3m	式	1			第19号明細表, AZ1104//1
	土木費		本設水道本管工事HPPE φ 150 L=6.3m	式	1			第20号明細表, AZ1103//1
本設水道本管工事HPPE φ100①								Y11301//1
	材料費		本設水道本管工事HPPE φ 100① L=117.7m	式	1			第21号明細表, AZ1302//1
	布設費		本設水道本管工事HPPE φ 100① L=117.7m	式	1			第22号明細表, AZ1304//1
	土木費		本設水道本管工事HPPE φ 100① L=117.7m	式	1			第23号明細表, AZ1303//1

(200001-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本設水道本管工事HPPE φ 100②								Y11501//1
	材料費		本設水道本管工事HPPE φ 100② L=55.3m	式	1			第24号明細表, AZ1502//1
	布設費		本設水道本管工事HPPE φ 100② L=55.3m	式	1			第25号明細表, AZ1504//1
	土木費		本設水道本管工事HPPE φ 100② L=55.3m	式	1			第26号明細表, AZ1503//1
本設給水管工事								Y11701//1
	材料費		本設給水管 N=1件	式	1			第27号明細表, AZ1802//1
	布設費		本設給水管 N=1件	式	1			第28号明細表, AZ1804//1
	土木費		本設給水管 N=1件	式	1			第29号明細表, AZ1703//1
水道直接仮設費								Y3000//2
	水道直接仮設費			式	1			第30号明細表, A3000//2
	水道交通誘導員			式	1			第31号明細表, A3100//1
直接工事費計								

(200001-0)

第15号明細表 AZ0902-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 仮設水道本管工事TSVP φ 100 L=9.6m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
刃	鋳鉄用帽(内面粉体):B.N.P.特押輪付	3回使用 100mm	組	1			D0R1100/3 見積
メ	カニカルシ ョイント(HPPE-VP)	3回使用 φ 100	個	1			L763100/3 見積
TS-VP		3回使用 100mm	m.	9.6			V110100/3 刊行物
TS チーズ		100mm	個	1			V170100 刊行物
TS エルボ		100mm	個	7			V190100 刊行物
メ	カニカルシ ョイント(VP-DIP)	3回使用 150*100mm	個	1			V8B0152/3 見積
メ	カニカルシ ョイント(VP-SGP)	3回使用 100*75mm	個	1			V8E0101/3 見積
合	計		式	1			
単 位 当 り				1			

(200001-0)

第16号明細表の1 AZ0904-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： 仮設水道本管工事TSVP φ 100 L=9. 6m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
メカニカル継手工		75mm以下 K形 特殊押輪	口	1			第107号表, SX0130//1 水道事業実務必携	
メカニカル継手工		100mm K形 特殊押輪	口	3			第108号表, SX0130//2 水道事業実務必携	
メカニカル継手工		150mm K形 特殊押輪	口	1			第109号表, SX0130//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 100mm	m	9. 6			第110号表, SS0320//1 水道事業実務必携	
T S 継手工		φ 100mm	口	17			第111号表, SS0330//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 100mm	口	2			第112号表, SS0365//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 100	口	9			第113号表, SS0455//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 75mm	口	1			第114号表, SY0136//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 100mm	口	3			第20号表, SY0136//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 150mm	口	1			第21号表, SY0136//3 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 100 再利用有り	m	9. 6			第115号表, SX0520//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 100	口	17			第113号表, SS0455//1 水道事業実務必携	

(200001-0)

第16号明細表の2 AZ0904-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： 仮設水道本管工事TSVP φ 100 L=9. 6m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鑄鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手) 100mm		口	2						第19号表, SY0136//4 水道事業実務必携	
鑄鉄管切断工		φ 100mm (エンジンカッター)		口	2						第116号表, SY0410//2 水道事業実務必携	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(200001-0)

第17号明細表の1 AZ0903-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別： 仮設水道本管工事TSVP φ 100 L=9. 6m 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	28			第32号表, SP1D210//1 県積算基準			
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	19			第33号表, SS1000//1 水道事業実務必携			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	16			第34号表, SS1040//1 水道事業実務必携			
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	15			第35号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)			
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0.3			第36号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)			
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域外 廃材プラント (0)		m3	0.8			第37号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=19km 改良分 D I D区域外		m3	0.3			第38号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=19km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	19			第39号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	2			第40号表, SY1050//1 水道事業実務必携			
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	2			第41号表, SY1050//2 水道事業実務必携			
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	15			第42号表, SY1050//3 水道事業実務必携			
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	16			第43号表, SY1070//1 水道事業実務必携			

(200001-0)

第17号明細表の2
AZ0903-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 仮設水道本管工事TSVP φ 100 L=9. 6m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200001-0)

第18号明細表の1 AZ1102-0000-01							種別： 本設水道本管工事HPPE φ 150 L=6.3m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配水用ホリエチレンパイプ (EF受口付)		φ 75×5000	m.	0.8			G801075 刊行物	
配水用ホリエチレンパイプ (EF受口付)		φ 150×5000	m.	2.4			G801150 刊行物	
EF継手 (片受)チース		φ 150	個	1			G8A1150 刊行物	
EF継手 (片受)径違いチース		φ 150× φ 100	個	1			G8A2151 刊行物	
EF継手 (片受)レデュサ		φ 100× φ 75	個	1			G8B0101 刊行物	
EF継手 (片受)レデュサ		φ 150× φ 100	個	2			G8B0150 刊行物	
EF継手 (片受) 45° ベント		φ 150	個	2			G8C2150 刊行物	
EF継手 ソケット		φ 75	個	1			L420075 刊行物	
メカニカルジョイント (HPPE-DIP)		φ 150	個	1			L762150 見積	
メカニカルジョイント (HPPE-VP)		φ 75	個	1			L763075 見積	
挿し口付ソフトシル仕切弁FCD		φ 75 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1			F0I0075 刊行物	
共通円型ボックスセット (水道) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積	

(200001-0)

第18号明細表の2
AZ1102-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 本設水道本管工事HPPE φ 150 L=6.3m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
FRP筒	(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200001-0)

第19号明細表の1 AZ1104-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： 本設水道本管工事HPPE φ 150 L=6.3m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ°	リエチレン管据付工	φ 75mm		m	0.8						第13号表, SS0350//1 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管据付工	φ 100mm		m	0.8						第14号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管据付工	φ 150mm		m	6.3						第45号表, SS0350//3 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管継手工	φ 75mm 融着 (EF) 継手・両受		口	2						第15号表, SS0360//1 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管継手工	φ 75mm 融着 (EF) 継手・片受		口	1						第117号表, SS0360//4 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管継手工	φ 100mm 融着 (EF) 継手・片受		口	1						第76号表, SS0360//5 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管継手工	φ 150mm 融着 (EF) 継手・片受		口	7						第46号表, SS0360//6 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管 (メカニカル継手) 継手工	φ 75mm		口	2						第118号表, SS0365//2 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管 (メカニカル継手) 継手工	φ 150mm		口	2						第119号表, SS0365//3 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管切断工	φ 75		口	1						第77号表, SS0457//2 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管切断工	φ 150		口	2						第48号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
	仕切弁設置工 (人力)	φ 75mm		基	1						第120号表, SS0480//1 水道事業実務必携	

(200001-0)

第19号明細表の2 AZ1104-0000-01							種別：	本設水道本管工事HPPE φ 150 L=6.3m
AZ1104-0000-01							形状：	
AZ1104-0000-01							備考：	
名	称	規	格	単位	数	量	単	価
金	額	摘	要					
共通円形BOX設置工(衞式)				基	1			
埋設表示シート布設(水道管)	(リサイクル品)			m	8.7			
ロケティンクワイヤー(ホリエチレン管)				m	8.7			
管明示テープ工(水道・ホリエチレン管用)	φ75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し			m	1.6			
管明示テープ工(水道・ホリエチレン管用)	φ100×5m 胴巻4箇所 天端明示無し			m	0.8			
管明示テープ工(水道・ホリエチレン管用)	φ150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し			m	6.3			
硬質塩化ビニル管切断工	φ75			口	2			
鋳鉄管切断工	φ150mm (エンジンカッター)			口	3			
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径150mm			m	10			
鋳鉄管切断工(撤去時)	ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ150mm エンジンカッター			口	2			
鋳鉄管処理費	鋳鉄管(内面モルタルライニング) 処分先A			t	0.2			
硬質塩化ビニル管撤去工	φ75(65)mm			m	5			

(200001-0)

第19号明細表の3 AZ1104-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： 本設水道本管工事HPPE φ150 L=6.3m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)		φ75		口	1						第131号表, SS0456//1 水道事業実務必携	
ビニル管廃材処理費		処分先A		t	0.01						第132号表, SX0206//1 独自代価	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(200001-0)

第20号明細表の1 AZ1103-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設水道本管工事HPPE φ 150 L=6.3m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力積込		土砂		m3	2			第133号表, SP12080//1 県積算基準
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	2			第134号表, SP12110//1 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	20			第32号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	14			第33号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	11			第34号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	0.9			第135号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	4			第35号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(再生クラッシュランRC-40)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	3			第136号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	6			第36号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域外 廃材プラント (0)		m3	0.6			第37号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=19km 改良分 D I D区域外		m3	6			第38号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=19km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	8			第39号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

(200001-0)

第20号明細表の2 AZ1103-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設水道本管工事HPPE φ 150 L=6. 3m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理		人力 2t積 L=27. 5km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	2			第137号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	8			第40号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	8			第41号表, SY1050//2 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	3			第42号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	11			第43号表, SY1070//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	40			第34号表, SS1040//1 水道事業実務必携
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km D I D区域外 廃材プラント (0)		m3	2			第37号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
不陸整正		6mm以上11mm未満 粒度調整碎石 M-40		m2	40			第90号表, SPZB010//1 県積算基準
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り		m2	40			第91号表, SPZB130//3 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	5			第32号表, SP1D210//1 県積算基準
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 月単位 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	10			第72号表, SYS0041//1 県積算基準
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1. 5mm 夜間無 豪雪有		m	3			第138号表, SYS0031//2 県積算基準

(200001-0)

第20号明細表の3
AZ1103-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 本設水道本管工事HPPE φ 150 L=6.3m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200001-0)

<div> 第21号明細表 AZ1302-0000-01 </div> <div> 材料費 1式当り明細表 </div> <div> 種別： 本設水道本管工事HPPE φ100① L=117.7m 形状： 備考： </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配水用ホリエレンパイプ (EF受口付)	φ100×5000	m.	114.1			G801100 刊行物
EF継手 (片受) 45° ベント	φ100	個	4			G8C2100 刊行物
EF継手 (片受) 22° 1/2ベント	φ100	個	1			G8C3100 刊行物
EF継手 ソケット	φ100	個	4			L420100 刊行物
EF継手 (両受) 45° ベント	φ100	個	1			L470100 刊行物
メカニカルジョイント (HPPE-HPPE)	φ100	個	1			L761100 見積
挿し口付ソフトシール仕切弁FCD	φ100 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1			F0I0100 刊行物
共通円型ボックスセット (水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積
FRP筒	(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200001-0)

第22号明細表の1 AZ1304-0000-01							種別：	本設水道本管工事HPPE φ100① L=117.7m
AZ1304-0000-01							形状：	
AZ1304-0000-01							備考：	
名	称	規	格	単位	数	量	単	価
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 100mm		m	116.8			
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 100mm 融着(EF)継手・両受		口	10			
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 100mm 融着(EF)継手・片受		口	29			
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 100mm		口	2			
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 100		口	7			
仕切弁設置工(人力)		φ 100mm		基	1			
共通円形BOX設置工(襯式)				基	1			
ロケティンクワイヤー(ホ°ポリエチレン管)				m	117.7			
埋設表示シート布設(水道管)		(リサイクル品)		m	117.7			
管明示テープ工(水道・ホ°ポリエチレン管用)		φ 100×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	117.7			
保護管設置工		φ 150 HI-VP (保護管)		m	3			
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 100		口	2			

(200001-0)

第22号明細表の2 AZ1304-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： 本設水道本管工事HPPE φ100① L=117.7m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
铸铁管撤去工(機械)		呼び径100mm		m	110						第18号表, SS0111//1 水道事業実務必携	
铸铁管切断工（撤去時）		ダクタイル铸铁管(FCD) φ100mm エンジンカッター		口	19						第140号表, SS0411//2 水道事業実務必携	
铸铁管処理費		铸铁管(内面モルタルライニング) 処分先A		t	3						第129号表, SX0201//1 独自代価	
ポリエチレン管撤去工		φ100mm		m	2						第141号表, SS0351//1 水道事業実務必携	
PE管処理費		処分先A		t	0.02						第59号表, SX0207//1 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(200001-0)

第23号明細表の1 AZ1303-0000-01							種別： 本設水道本管工事HPPE φ100① L=117.7m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	110			第32号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	120			第60号表, SP1D210//2 県積算基準	
上層路盤(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下) 瀝青安定処理材(25) 80mm	m2	50			第61号表, SPZB040//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	110			第33号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	33			第34号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	50			第62号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	20			第35号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	67			第36号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域外 廃材プラント(0)	m3	13			第37号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=19km 改良分 D I D区域外	m3	67			第38号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=19km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	38			第39号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-25	m2	50			第63号表, SY1050//4 水道事業実務必携	

(200001-0)

第23号明細表の2 AZ1303-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設水道本管工事HPPE φ100① L=117.7m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	33						第64号表, SY1050//5 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	50						第65号表, SY1050//6 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	100						第66号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	50						第67号表, SY1070//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無		m2・1層	33						第68号表, SY1070//4 水道事業実務必携	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去:無し		m2	200						第69号表, SP1D010//1 県積算基準	
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補		m2	200						第70号表, SPZB130//2 県積算基準	
アスファルト切削廃材運搬処理		運搬距離3.5km DID区間無し 廃材プラント (0)		m3	10						第71号表, SX1765//1 複合代価(県積算基準)	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	60						第32号表, SP1D210//1 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 月単位 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	55						第72号表, SYS0041//1 県積算基準	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	12						第73号表, SYS0031//1 県積算基準	
特殊ブロック舗装		撤去		m2	12						第74号表, SPZC410//1 県積算基準	

(200001-0)

第23号明細表の3 AZ1303-0000-01							種別： 本設水道本管工事HPPE φ100① L=117.7m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装		再利用設置 30cm×30cm	m2	12			第75号表, SPZC410//2 県積算基準	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(200001-0)

第24号明細表の1 AZ1502-0000-01							種別： 本設水道本管工事HPPE φ 100② L=55.3m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配水用ホリチレンパイプ (EF受口付)		φ 50×5000	m.	1.3			G801050 刊行物
配水用ホリチレンパイプ (EF受口付)		φ 100×5000	m.	52.3			G801100 刊行物
EF継手 (片受) 45° ベント		φ 100	個	2			G8C2100 刊行物
EF継手 ソケット		φ 50	個	1			L420050 刊行物
EF継手 ソケット		φ 100	個	2			L420100 刊行物
EF継手(両受)径違いチース		φ 100× φ 50	個	1			L440100 刊行物
EF継手 (両受) 90° ベント		φ 50	個	1			L460050 刊行物
EF継手 (両受) 45° ベント		φ 100	個	2			L470100 刊行物
EF継手 (両受) 22° 1/2ベント		φ 100	個	1			L480100 刊行物
メカカルジョイント (HPPE-DIP)		φ 100	個	1			L762100 見積
メカカルジョイント (HPPE-VP)		φ 50	個	1			L763050 見積
挿し口付ソフトシル仕切弁FCD		φ 50 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1			F0I0050 刊行物

(200001-0)

第24号明細表の2
AZ1502-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 本設水道本管工事HPPE φ100② L=55.3m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
挿し口付ソトシル仕切弁FCD	φ100 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1			F0I0100 刊行物
共通円型ボックス(水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	2			H010030 見積
FRP筒	(単)筒 B-800	本	2			H050005 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200001-0)

第25号明細表の1 AZ1504-0000-01							種別： 本設水道本管工事HPPE φ 100② L=55.3m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°リエチレン管据付工		φ 50mm	m	2			第92号表, SS0350//4 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管据付工		φ 100mm	m	54.5			第14号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	4			第93号表, SS0360//7 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受	口	1			第94号表, SS0360//8 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管継手工		φ 100mm 融着 (EF) 継手・両受	口	12			第16号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管継手工		φ 100mm 融着 (EF) 継手・片受	口	13			第76号表, SS0360//5 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管 (メカニカル継手) 継手工		φ 50mm	口	2			第142号表, SS0365//4 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管 (メカニカル継手) 継手工		φ 100mm	口	2			第112号表, SS0365//1 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管切断工		φ 50	口	2			第95号表, SS0457//4 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管切断工		φ 100	口	9			第78号表, SS0457//3 水道事業実務必携	
仕切弁設置工 (人力)		φ 50mm	基	1			第143号表, SS0480//3 水道事業実務必携	
仕切弁設置工 (人力)		φ 100mm	基	1			第139号表, SS0480//2 水道事業実務必携	

(200001-0)

第25号明細表の2 AZ1504-0000-01							種別： 本設水道本管工事HPPEφ100② L=55.3m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
共通円形BOX設置工(衞式)				基	2						第81号表, SX0615//1 独自代価	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)		m	57.9						第121号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
ロケティンクワイヤー(ポリエチレン管)				m	57.9						第49号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し		m	2.6						第144号表, SY1220//4 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ100×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	55.3						第123号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)	
保護管設置工		φ150 HI-VP (保護管)		m	1						第83号表, SX0303//2 独自代価	
ポリエチレン管切断工		φ100		口	2						第78号表, SS0457//3 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工		φ100mm (エンジンカッター)		口	2						第116号表, SY0410//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ50		口	2						第145号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径100mm		m	60						第18号表, SS0111//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ150mm エンジンカッター		口	10						第128号表, SS0411//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管処理費		鋳鉄管(内面モルタルライニング) 処分先A		t	1						第129号表, SX0201//1 独自代価	

(200001-0)

第25号明細表の3
AZ1504-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 本設水道本管工事HPPE φ100② L=55.3m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 50mm	m	4			第146号表, SS0321//2 水道事業実務必携
ビニル管廃材処理費	処分先A	t	0.01			第132号表, SX0206//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200001-0)

第26号明細表の1 AZ1503-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設水道本管工事HPPE φ100② L=55.3m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	130						第32号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	53						第33号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	47						第34号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	10						第35号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	32						第36号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域外 廃材プラント (0)		m3	2						第37号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=19km 改良分 D I D区域外		m3	32						第38号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=19km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	20						第39号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	27						第40号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	27						第41号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーレン RC-40		m2	20						第64号表, SY1050//5 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	27							第43号表, SY1070//1 水道事業実務必携	

(200001-0)

第26号明細表の2 AZ1503-0000-01						種別： 本設水道本管工事HPPE φ 100② L=55.3m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	20			第68号表, SY1070//4 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	80			第34号表, SS1040//1 水道事業実務必携
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域外 廃材プラント (0)	m3	4			第37号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
不陸整正		6mm以上11mm未満 粒度調整碎石 M-40	m2	80			第90号表, SPZB010//1 県積算基準
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	80			第91号表, SPZB130//3 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	30			第32号表, SP1D210//1 県積算基準
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 月単位 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	30			第72号表, SYS0041//1 県積算基準
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(200001-0)

<div> <div>第27号明細表 AZ1802-0000-01</div> <div>材料費 1式当り明細表</div> <div>種別： 本設給水管 形状： N=1件 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄ナール付分水栓 (PE)	φ 100× φ 50	個	1			E0D0105 見積
挿し口付ソフトシル仕切弁FCD	φ 50 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1			F0I0050 刊行物
共通円型ボックス(水道) 民地用	EHOP-52EF同等品	個	1			H010025 見積
金属継手回転分止水栓用EF受口付(PTC)	φ 50 : 芯金入りパッキン付	個	1			L2J0050 見積
配水用ポリエチレン管	φ 50×5000	m.	8			L410050 刊行物
EF継手 ソケット	φ 50	個	1			L420050 刊行物
EF継手 (両受) 90° ベント	φ 50	個	8			L460050 刊行物
メカニカルジョイント (HPPE-VP)	φ 50	個	1			L763050 見積
TS キャップ	50mm	個	1			V1H0050 刊行物
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200001-0)

第28号明細表の1 AZ1804-0000-01							種別： 本設給水管 形状： N=1件 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
T S継手工		φ 50mm	口	1			第147号表, SS0330//3 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 50mm	m	9.2			第92号表, SS0350//4 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	18			第93号表, SS0360//7 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受	口	1			第94号表, SS0360//8 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管 (メカニカル継手) 継手工		φ 50mm	口	2			第142号表, SS0365//4 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	2			第145号表, SS0455//3 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 50	口	5			第95号表, SS0457//4 水道事業実務必携
仕切弁設置工 (人力)		φ 50mm	基	1			第143号表, SS0480//3 水道事業実務必携
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径ホ°ポリエチレン管 φ 100	箇所	1			第148号表, SS0710//2 水道事業実務必携
ロケティンクワイヤー (ホ°ポリエチレン管)			m	9.2			第49号表, SS1230//1 水道事業実務必携
保護管設置工		φ 75 HI-VP (保護管)	m	2			第96号表, SX0303//4 独自代価
共通円形BOX設置工 (民地用)			基	1			第98号表, SX0615//2 独自代価

(200001-0)

第28号明細表の2
AZ1804-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 本設給水管
形状： N=1件
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設表示シート布設（水道管）	(リサイクル品)	m	9.2			第121号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200001-0)

第29号明細表の1 AZ1703-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設給水管 形状： N=1件 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	2			第32号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	8			第60号表, SP1D210//2 県積算基準	
上層路盤(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下) 瀝青安定処理材(25) 80mm	m2	4			第61号表, SPZB040//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	6			第33号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	0.8			第34号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	4			第62号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	2			第35号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	3			第36号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域外 廃材プラント (0)	m3	0.9			第37号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=19km 改良分 D I D区域外	m3	3			第38号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=19km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	3			第39号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-25	m2	4			第63号表, SY1050//4 水道事業実務必携	

(200001-0)

第29号明細表の2

AZ1703-0000-01

土木費

1式当り明細表

種別： 本設給水管

形状： N=1件

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)	粒調碎石 M-40	m2	0.8						第40号表, SY1050//1	水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)	ARC 40 (RC混合)	m2	0.8						第41号表, SY1050//2	水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)	再生クラッシャーラン RC-40	m2	4						第65号表, SY1050//6	水道事業実務必携
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車	仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	7						第66号表, SY1070//2	水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車	仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	0.8						第43号表, SY1070//1	水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) タックコート 小型車	仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	4						第67号表, SY1070//3	水道事業実務必携
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(200001-0)

第30号明細表 A3000-0000-02							種別 : 形状 : 備考 :					
水道直接仮設費 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
水替工		50m/m	水中ポンプ	日	0.5						第101号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表	
ポンプ据付撤去		50m/m		箇所	0.5						第102号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	31.9						第103号表, SY0020//1 水道事業実務必携	
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ポンプ0.9m以下		m	19						第104号表, SY0060//1 水道事業実務必携	
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ポンプ1.1m超～1.5m以下		m	12.9						第105号表, SY0060//2 水道事業実務必携	
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数1回 重量6.7t 補助工法無		式	1						第149号表, SX0800//4 供用日数7日 実務必携・県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(200001-0)

第31号明細表 A3100-0000-01		水道交通誘導員 1式当り 明細表					種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B		実働8時間(交替要員無し)		人	18			R4400 県単価(RR0804)	
交通誘導警備員A		実働8時間(交替要員無し)		人	36			R4401 県単価(RR0803)	
合 計				式	1				
単 位 当 り					1				

(200001-0)

第33号明細表 A2000-0000-01		水道運搬費 1当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車等による運搬(基本運賃)		質量20t以上の建設機械 50kmまで 路面切削機 2.0m		回	1			第181号表, SD9109//1 水道事業実務必携
仮設材積込・取卸し費		基地積込→現場→基地取卸		t	6.7			第182号表, SY9800//1 水道事業実務必携
仮設材運搬		割増なし 12m以内 運搬距離30kmまで		t	13.4			第183号表, SY9700//1 水道事業実務必携
合 計					1			
単 位 当 り					1			

(200001-0)

第36号明細表

A5000-0000-01

水道検査費（仮設）

1当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ 150以下		m	9.6						第187号表, SS0705//1 水道事業実務必携	
合	計				1							
単	位	当	り		1							

(200001-0)

第37号明細表
A6000-0000-01

水道検査費（本設） 1当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水試験工(1日未満)	既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下	m	179.3			第187号表, SS0705//1 水道事業実務必携
合 計			1			
単 位 当 り			1			