

設計図書内「独自代価」における諸雑費の端数処理方法について

上越市ガス水道局において設定している「独自代価」の工種について、「諸雑費」の端数処理方法については以下のとおり。

①代価表(歩掛表に率でない諸雑費があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように端数を計上する。

②代価表(歩掛表に諸雑费率があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように原則として所定の諸雑费率以内で端数を計上する。一部、歩掛表の途中で計上するものもある。

以下の「諸雑費コード表」のとおり計上している。

諸雑費コード表

工種コード	名 称	諸 雑 費 率 表 記	諸雑費コード	端数処理
SX0501	鋼管切断工(エンジンカッター)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0612	穿孔取出(铸铁管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0613	穿孔取出(鋼管・PE管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SY0301	X線検査工(ガス)	(機械+消耗費+労務費)×10%	Z1000Z3	有効4桁
SX0604	漏洩・漏水防止金具打工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0303	保護管設置工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(低圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(中圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0302	塗覆装工(熱収縮チューブ)	φ 50-100:5%, φ 150-500:6%, φ 600以上:8%	Z4002Z2	有効4桁
SX0625	電気溶接工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0614	ターミナル取付工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0903	デテクター検査費	労務費×20%	Z4002Z7	有効4桁
SX0902	管内清掃工(ビグ清掃)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2000	遮断バイパス工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管低圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管中圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2010	遮断バイパス工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4000	遮断工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4005	遮断工事(鋼管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4010	遮断工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX0904	耐圧気密検査費	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁
SX0904	気密検査費(低圧)	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁

(660006-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			ガス運搬費	式	1			第37号明細表, A1000//1
			水道運搬費	式	1			第38号明細表, A2000//1
		技術管理費		式	1			
			ガス検査費（仮設分）	式	1			第39号明細表, A3000//1
			ガス検査費（本設分）	式	1			第40号明細表, A4000//1
			水道検査費（仮設分）	式	1			第41号明細表, A5000//1
			水道検査費（本設分）	式	1			第42号明細表, A6000//1

(660006-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費								
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価								
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

「週休2日適用工事」における補正係数を用いた諸経費率の算出方法について

令和8年4月以降

間接工事費

共通仮設費率の端数処理について

共通仮設費率(補正前) 算定式 $Kr = A \cdot P^b$

ただし、Kr: 共通仮設費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

P: 対象額(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

共通仮設費率(週休2日補正後) = (共通仮設費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※共通仮設費率の補正にあたっては、補正前の共通仮設費率(Kr)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

現場管理費率の端数処理について

現場管理費率(補正前) 算定式 $Jo = A \cdot Np^b$

ただし、Jo: 現場管理費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

Np: 対象純工事費(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

現場管理費率(週休2日補正後) = (現場管理費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※現場管理費率の補正にあっても、補正前の現場管理費率(Jo)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

◎留意事項

設計額算出時の週休2日に係る補正対象は、労務費・機械経費(賃料)・市場単価・標準単価・間接工事費率とする。

労務費の補正対象は、公共事業労務費調査対象の51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)に加え、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)とする。

ただし、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)は、週休2日補正後の労務単価を見積徴取しているため、週休2日補正係数は乗じないものとする。

また、水道X線検査工の一部労務費(技師A及び技師B)は補正対象外とする。

予定価格算出にあたっては、上越市ガス水道局「週休2日適用工事(現場閉所)」(令和8年4月)実施要領【土木工事】を確認し算出すること。

労務費	単価根拠	補正の有無	補正の方法
51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)	県単価	有	補正係数を乗じる
ステンレス溶接工、X線検査 技術員、X線検査 補助	見積	有	見積額に含む
技師A、技師B	県単価	無	—

間 接 工 事 明 細 書 (当初)

週休2日補正有
月単位

令和8年度(春)
R 8 年度[春]
適用地区： 上越②

基準適用
単価適用

計 算 根 拠 式

費 目		計 算 根 拠 式			
共通仮設費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率×地域補正）×係数		週休2日補正係数 ○	
		＝ ×（ %× ） ×		地域補正係数	
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費＋処分費（準備費）－処分費控除額 ＋加算額－減算額		施工地域・工事場所区分	
		＝ ＋ ＋ ＋ ＝ 処分費控除額＝ 処分費等（直工＋準備）÷対象額＝構成比< >3% ÷ ＝ %< >3%		補 正 係 数	
現場環境改善費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率＋補正率）×係数		現場環境改善費補正率 %	
		＝ ×（ %＋ %） ×			
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）－処分費等（直工）＋支給品費 －（管材費（支給品費）／2）＋無償貸付機械等評価＋加算額－減算額			
		＝ －（ －（ ／2）＋ ＋ －			
現場管理費 (率計算額)	率計算額	＝対象純工事費×（標準率×地域補正＋冬期補正率）×係数		週休2日補正係数 ○	
		＝ ×（ %× ＋ %） ×		地域補正係数	
	対象純工事費	＝純工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額－処分費控除額＋加算額－減算額		施工地域・工事箇所区分	
		＝ －（ ＋ －（ ／2） ＋ －		補 正 係 数	
一般管理費 (率計算額) 契約保証費	率計算額	＝対象工事原価×（標準率×前払補正率）×係数－端数調整額		前払補正率	
		＝ ×（ %× ） × －		前払金支出割合区分	
	契約保証費	＝対象工事原価×契約保証補正 ＝ × %		補正係数	
	対象工事原価	＝工事原価－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ － ＋ －		※35%超40%以下 （補正なし）の場合 ○	
				契約保証補正率 %	
				保証の方法	
				金銭的保証 ○	
				役務的保証	

(660006-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
	管材費(直接工事費)			式	1			
	処分費(直接工事費)			式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			ガス運搬費	式	1			第37号明細表, A1000//1
		技術管理費		式	1			
			ガス検査費 (仮設分)	式	1			第39号明細表, A3000//1
			ガス検査費 (本設分)	式	1			第40号明細表, A4000//1
純工事費				式	1			

(660006-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	消費税相当額			式	1			
本工事費				式	1			

(660006-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
	管材費(直接工事費)			式	1			
	処分費(直接工事費)			式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			水道運搬費	式	1			第38号明細表, A2000//1
		技術管理費		式	1			
			水道検査費 (仮設分)	式	1			第41号明細表, A5000//1
			水道検査費 (本設分)	式	1			第42号明細表, A6000//1
純工事費				式	1			

(660006-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	消費税相当額			式	1			
本工事費				式	1			

(660006-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ガスSGP80A①本管工事								Y11001//1
	材料費		【仮設】 ガスSGP80A① L=42. 9m	式	1			第1号明細表, AZ1002//1
	布設費		【仮設】 ガスSGP80A① L=42. 9m	式	1			第2号明細表, AZ1004//1
	土木費		【仮設】 ガスSGP80A① L=42. 9m	式	1			第3号明細表, AZ1003//1
仮設ガスSGP80A②本管工事								Y11101//1
	材料費		【仮設】 ガスSGP80A② L=9. 7m	式	1			第4号明細表, AZ1102//1
	布設費		【仮設】 ガスSGP80A② L=9. 7m	式	1			第5号明細表, AZ1104//1
	土木費		【仮設】 ガスSGP80A② L=9. 7m	式	1			第6号明細表, AZ1103//1
仮設供給管工事								Y11201//1
	材料費		仮設供給管 N=1件	式	1			第7号明細表, AZ1202//1
	布設費		仮設供給管 N=1件	式	1			第8号明細表, AZ1204//1
	土木費		仮設供給管 N=1件	式	1			第9号明細表, AZ1203//1

(660006-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本設ガスPEφ100本管工事								Y11301//1
	材料費		【本設】 ガスPEφ100 L=59.0m	式	1			第10号明細表, AZ1302//1
	布設費		【本設】 ガスPEφ100 L=59.0m	式	1			第11号明細表, AZ1304//1
	土木費		【本設】 ガスPEφ100 L=59.0m	式	1			第12号明細表, AZ1303//1
本設供給管工事								Y11601//1
	材料費		本設供給管 N=1件	式	1			第13号明細表, AZ1602//1
	布設費		本設供給管 N=1件	式	1			第14号明細表, AZ1604//1
	土木費		本設供給管 N=1件	式	1			第15号明細表, AZ1603//1
ガス舗装本復旧								Y11701//1
	土木費		本復旧	式	1			第16号明細表, AZ1703//1
ガス直接仮設費								Y13000//1
	ガス直接仮設費				1			第33号明細表, AZ1800//1

(660006-0)

直接工事費内訳書								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	ガス交通誘導員				1			第34号明細表, AZ1900//1
直接工事費計								

(660006-0)

第1号明細表

AZ1002-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：

【仮設】ガスSGP80A① L=42.9m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
白鋼管	ネッ付	3回使用	80A	m.	41.8						GB10080/3	刊行物
白エルボ	90°	3回使用	80A	個	14						GB70080/3	刊行物
白ソケット		3回使用	80A	個	8						GBB0080/3	刊行物
白合フレンジ	:JIS 10K	3回使用	80A	枚	2						GBG0080/3	見積
PE-EF異径ソケット	: 1段落	100*75mm		個	1						GIA0100	見積
PE-EF異径ソケット	: 1段落	75*50mm		個	1						GIA0075	見積
トランジション継手	: (メカニカルストレート型)	75mm		個	2						GIQ0075	見積
ボールバルブ	地上用 (フレンジ式):B.N.P. 付	3回使用	80A	個	1						GM30080/3	見積
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(660006-0)

第2号明細表の1 AZ1004-0000-01							種別：【仮設】ガスSGP80A① L=42.9m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工		φ 80mm	m	41.8			第1号表, SS0210//4 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ 80mm	口	16			第2号表, SS0220//4 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 80mm	口	30			第3号表, SS0220//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 80mm	口	46			第4号表, SS0220//1 水道事業実務必携
フランジ継手工		10K 75mm (80)	口	2			第5号表, SS0140//1 水道事業実務必携
ポリエチレン管据付工		φ 75mm	m	1			第6号表, SS0350//4 水道事業実務必携
ポリエチレン管継手工		φ 100mm 融着 (EF) 継手・両受	口	1			第7号表, SS0360//4 水道事業実務必携
ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着 (EF) 継手・両受	口	2			第8号表, SS0360//3 水道事業実務必携
ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	1			第9号表, SS0360//2 水道事業実務必携
機械継手工		φ 75mm	箇所	2			第10号表, SX0603//4 独自代価
バルブ設置工(人力)		φ 80mm	基	1			第11号表, SX0605//3 独自代価
仮設小口径鋼管撤去工		φ 80mm 再利用有り	m	41.8			第12号表, SX0519//2 水道事業実務必携

(660006-0)

第2号明細表の2 AZ1004-0000-01							種別：【仮設】ガスSGP80A① L=42.9m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ80mm 再利用有り		口	46						第13号表, SY0220//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 75mm		口	2						第14号表, SY0136//2 水道事業実務必携	
仮設ポリエチレン管撤去工		φ 75mm 再利用無し		m	1						第15号表, SX0532//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 100		口	1						第16号表, SS0457//3 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 75		口	2						第17号表, SS0457//5 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 50		口	1						第18号表, SS0457//4 水道事業実務必携	
機械継手取外し工		φ 75mm		箇所	2						第19号表, SX0507//2 独自代価	
バルブ撤去工（再利用）		75mm		基	1						第20号表, SX0517//2 独自代価	
ポリエチレン管撤去工		φ 100mm		m	1						第21号表, SS0351//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 100		口	2						第16号表, SS0457//3 水道事業実務必携	
ポリエチレン管撤去工		φ 50mm		m	1						第22号表, SS0351//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 50		口	2						第18号表, SS0457//4 水道事業実務必携	

(660006-0)

第2号明細表の3
AZ1004-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 【仮設】 ガスSGP80A① L=42.9m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE管処理費	処分先A	t	0.01			第23号表, SX0207//1 独自代価
遮断パイプ工事 (PE管)	φ 100以下	箇所	4			第24号表, SX2000//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(660006-0)

第3号明細表の1 AZ1003-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別：【仮設】ガスSGP80A① L=42. 9m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	11			第25号表, SP1D210//1 県積算基準		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	7			第26号表, SS1000//1 水道事業実務必携		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	8			第27号表, SS1040//1 水道事業実務必携		
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	5			第28号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)		
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域内 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0. 1			第29号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)		
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)		m3	0. 4			第30号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域内		m3	0. 1			第31号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	7			第32号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	0. 6			第33号表, SY1050//1 水道事業実務必携		
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	0. 6			第34号表, SY1050//2 水道事業実務必携		
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	7			第35号表, SY1050//7 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	8			第36号表, SY1070//1 水道事業実務必携		

(660006-0)

第3号明細表の2
AZ1003-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【仮設】ガスSGP80A① L=42.9m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(660006-0)

第4号明細表 AZ1102-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【仮設】ガスSGP80A② L=9.7m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白鋼管	ネ`付	3回使用 80A	m.	8.6			GB10080/3 刊行物
白エルボ`	90°	3回使用 80A	個	12			GB70080/3 刊行物
白合フランジ`	JIS 10K	3回使用 80A	枚	2			GBG0080/3 見積
ボールバルブ`	地上用(フランジ式):B.N.P.付	3回使用 80A	個	1			GM30080/3 見積
トランジション継手`	(メカニカルストレート型)	75mm	個	2			GIQ0075 見積
PE-EF異径ソケット`	1段落	100*75mm	個	1			GIA0100 見積
PE-EF異径ソケット`	1段落	75*50mm	個	1			GIA0075 見積
合	計		式	1			
単 位 当 り				1			

(660006-0)

第5号明細表の1 AZ1104-0000-01							種別：【仮設】ガスSGP80A② L=9.7m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管据付工		φ 80mm		m	8.6						第1号表, SS0210//4 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 80mm		口	14						第2号表, SS0220//4 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 80mm		口	26						第3号表, SS0220//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 80mm		口	26						第4号表, SS0220//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 75mm		m	1						第6号表, SS0350//4 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ 100mm 融着 (EF) 継手・両受		口	1						第7号表, SS0360//4 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着 (EF) 継手・両受		口	2						第8号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受		口	1						第9号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
機械継手工		φ 75mm		箇所	2						第10号表, SX0603//4 独自代価	
バルブ設置工(人力)		φ 80mm		基	1						第11号表, SX0605//3 独自代価	
仮設小口径鋼管撤去工		φ 80mm 再利用有り		m	8.6						第12号表, SX0519//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 80mm 再利用有り		口	26						第13号表, SY0220//1 水道事業実務必携	

(660006-0)

第5号明細表の2 AZ1104-0000-01							種別：【仮設】ガスSGP80A② L=9.7m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仮設ポ	リエチレン管撤去工	φ 75mm	再利用無し	m	1						第15号表, SX0532//1 水道事業実務必携	
ポ	リエチレン管切断工	φ 100		口	1						第16号表, SS0457//3 水道事業実務必携	
ポ	リエチレン管切断工	φ 75		口	2						第17号表, SS0457//5 水道事業実務必携	
ポ	リエチレン管切断工	φ 50		口	1						第18号表, SS0457//4 水道事業実務必携	
	機械継手取外し工	φ 75mm		箇所	2						第19号表, SX0507//2 独自代価	
	バルブ撤去工（再利用）	50mm		基	1						第37号表, SX0517//1 独自代価	
ポ	リエチレン管撤去工	φ 50mm		m	1						第22号表, SS0351//1 水道事業実務必携	
ポ	リエチレン管切断工	φ 50		口	2						第18号表, SS0457//4 水道事業実務必携	
ポ	リエチレン管撤去工	φ 100mm		m	1						第21号表, SS0351//2 水道事業実務必携	
ポ	リエチレン管切断工	φ 100		口	2						第16号表, SS0457//3 水道事業実務必携	
	PE管処理費	処分先A		t	0.01						第23号表, SX0207//1 独自代価	
	遮断パイプ工事（PE管）	φ 100以下		箇所	4						第24号表, SX2000//1 独自代価	

(660006-0)

第5号明細表の3
AZ1104-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】ガスSGP80A② L=9.7m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(660006-0)

土木費 1式当り明細表							種別：【仮設】ガスSGP80A② L=9.7m					
第6号明細表 AZ1103-0000-01							形状：					
							備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	9						第25号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	8						第26号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	7						第27号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	6						第28号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)		m3	0.3						第30号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	8						第32号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	7						第35号表, SY1050//7 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	7						第36号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(660006-0)

第7号明細表 AZ1202-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 仮設供給管 N=1件 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白鋼管	ネ`付	3回使用 32A	m.	6.8			GB10032/3 刊行物
白違径チ-ス`	:3段落	3回使用 80A*32A	個	1			GB30083/3 刊行物
白サ-ヒ`スチ-ス`		3回使用 32A	個	1			GB40032/3 刊行物
白エルボ`	90°	3回使用 32A	個	5			GB70032/3 刊行物
HI-LA-S		3回使用 32A	個	1			GBD0032/3 見積
白プ`ラク`		3回使用 32A	個	1			GBE0032/3 刊行物
合	計		式	1			
単 位 当 り				1			

(660006-0)

第8号明細表の1 AZ1204-0000-01							種別： 仮設供給管 N=1件 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工		φ 32mm	m	6.8			第38号表, SS0210//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ 32mm	口	6			第39号表, SS0220//6 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ 80mm	口	1			第2号表, SS0220//4 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 32mm	口	10			第40号表, SS0220//5 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 80mm	口	2			第3号表, SS0220//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 32mm	口	13			第41号表, SS0220//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 80mm	口	2			第4号表, SS0220//1 水道事業実務必携
機械継手取外し工		φ 30mm	箇所	2			第42号表, SX0507//1 独自代価
仮設小口径鋼管撤去工		φ 32mm 再利用有り	m	6.8			第43号表, SX0519//1 水道事業実務必携
供給管切替工			箇所	1			第44号表, SX0601//1 独自代価
機械継手工		φ 30mm	箇所	2			第45号表, SX0603//1 独自代価
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 32mm 再利用有り	口	13			第46号表, SY0220//2 水道事業実務必携

(660006-0)

第8号明細表の2
AZ1204-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 仮設供給管 N=1件
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手取外し工	ねじ込み接合 φ80mm 再利用有り	口	2			第13号表, SY0220//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(660006-0)

第9号明細表の1 AZ1203-0000-01							種別： 仮設供給管 N=1件 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人力積込		土砂	m3	0.7			第47号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	0.7			第48号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5			第25号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下	m	2			第49号表, SP1D210//2 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1			第26号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	3			第27号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	0.6			第50号表, SX1001//2 複合代価(県積算基準)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	0.2			第28号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	0.3			第29号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)	m3	0.2			第30号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=8km D I D区域内 廃材プラント (G)	m3	0.1			第51号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域内	m3	0.3			第31号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	

(660006-0)

第9号明細表の2

AZ1203-0000-01

土木費

1式当り明細表

種別： 仮設供給管 N=1件

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土処理		人力 2t積 L=2.5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	0.7						第52号表, SXG0030//7 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	1						第32号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	2						第33号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	2						第34号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	0.8						第53号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	2						第54号表, SY1050//9 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	3						第55号表, SY1070//5 水道事業実務必携	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 月単位		m3	0.1						第56号表, SYS0361//1 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(660006-0)

第10号明細表

AZ1302-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：

【本設】

ガスPE φ 100 L=59. 0m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ガス用PE管：(定尺管)		100mm-1号U		m.	54.5						GI60100 見積	
PE-EF異径チース：50mm分岐		100*50mm		個	2						GI90100 見積	
PE-EFエルボ 90°		100mm		個	2						GIB0100 見積	
PE-EFエルボ 45°		100mm		個	11						GIC0100 見積	
PE-EFソケット		100mm		個	4						GIL0100 見積	
PE水取器（立管付）両受		100mm		個	1						GM70100 見積	
共通円型ボックス(ガス) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品	水取器	組	1						G100030 見積	
ガス用PE管：(定尺管)		50mm-1号		m.	4.5						GI60050 見積	
PE-EFエルボ 45°		50mm		個	1						GIC0050 見積	
PE-EFソケット		50mm		個	4						GIL0050 見積	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(660006-0)

第11号明細表の1 AZ1304-0000-01							種別：【本設】ガスPE φ 100 L=59. 0m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 100mm	m	59			第57号表, SS0350//5 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 50mm	m	5			第58号表, SS0350//3 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 100mm 融着(EF)継手・両受	口	40			第7号表, SS0360//4 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 100mm 融着(EF)継手・片受	口	5			第59号表, SS0360//5 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	10			第9号表, SS0360//2 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 100	口	16			第16号表, SS0457//3 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 50	口	3			第18号表, SS0457//4 水道事業実務必携
PE・鋼管水取器設置工（人力）		100mm	基	1			第60号表, SX0607//1 独自代価
共通円形BOX設置工(襯式)			基	1			第61号表, SX0615//1 独自代価
ロケティンクワイヤー(ホ°ポリエチレン管)			m	64			第62号表, SS1230//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設（ガス管）		(リサイクル品)	m	64			第63号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ工(ガス・ホ°ポリエチレン管用)		φ 100×5. 5m ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	59			第64号表, SY1221//1 複合代価(水道事業実務必携)

(660006-0)

第11号明細表の2 AZ1304-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【本設】ガスPE φ 100 L=59.0m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管明示テープ工(ガス・ポリエチレン管用)		φ 50×5.5m以下 ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	5			第65号表, SY1221//2 複合代価(水道事業実務必携)	
ポリエチレン管撤去工		φ 100mm	m	57			第21号表, SS0351//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管撤去工		φ 50mm	m	3			第22号表, SS0351//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工(撤去時)		φ 100	口	10			第66号表, SS0458//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工(撤去時)		φ 50	口	2			第67号表, SS0458//2 水道事業実務必携	
PE管処理費		処分先A	t	0.2			第23号表, SX0207//1 独自代価	
遮断パイプ工事 (PE管)		φ 100以下	箇所	4			第24号表, SX2000//1 独自代価	
遮断パイプ工事 (鋼管低圧用)		φ 100以下	箇所	4			第68号表, SX2005//1 独自代価	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(660006-0)

第12号明細表の1 AZ1303-0000-01							種別：【本設】ガスPE φ100 L=59.0m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	47			第25号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	30			第26号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	31			第27号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	12			第28号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	10			第29号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)	m3	2			第30号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域内	m3	10			第31号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	20			第32号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	31			第33号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	31			第34号表, SY1050//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度7スロ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	31			第36号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計			式	1			

(660006-0)

第12号明細表の2
AZ1303-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】ガスPE φ100 L=59.0m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(660006-0)

第13号明細表 AZ1602-0000-01							種別： 本設供給管 N=1件 形状： 備考：
材料費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
白鋼管 衤ゝ付	32A	m.	0.1			GB10032 刊行物	
HI-LA-S	32A	個	1			GBD0032 見積	
白キャップ	32A	個	1			GBF0032 刊行物	
ガス用PE管：(定尺管)	30mm-1号	m.	5.8			GI60030 見積	
PE-EFエルボ 90°	30mm	個	4			GIB0030 見積	
PE-EFソケット	30mm	個	1			GIL0030 見積	
PE-EFサービースチース 30mm取出	100*30mm	個	1			GIN0101 見積	
トランジション継手：(メカニカルストレート型)	30mm	個	1			GIQ0030 見積	
キャップアイソ		本	1			TZ0465 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(660006-0)

第14号明細表の1 AZ1604-0000-01							種別： 本設供給管 N=1件 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工		管切断 φ 32mm	口	2			第39号表, SS0220//6 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 32mm	口	1			第41号表, SS0220//2 水道事業実務必携
ホﾞリエチレン管据付工		φ 30mm	m	5.8			第69号表, SS0350//1 水道事業実務必携
ホﾞリエチレン管継手工		φ 30mm 融着(EF)継手・両受	口	10			第70号表, SS0360//1 水道事業実務必携
ホﾞリエチレン管切断工		φ 30	口	4			第71号表, SS0457//1 水道事業実務必携
ロケティングワイヤー(ホﾞリエチレン管)			m	5.8			第62号表, SS1230//1 水道事業実務必携
保護管設置工		φ 50 HI-VP (保護管)	m	1			第72号表, SX0303//1 独自代価
供給管切替工			箇所	1			第44号表, SX0601//1 独自代価
機械継手工		φ 30mm	箇所	3			第45号表, SX0603//1 独自代価
埋設表示シート布設 (ガス管)		(リサイクル品)	m	5.8			第63号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)
穿孔取出(鋼管・PE管)		(サトル取出) 分岐径 φ 32本管径 φ 100	箇所	1			第73号表, SX0613//1 独自代価
合 計			式	1			

(660006-0)

第14号明細表の2
AZ1604-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 本設供給管 N=1件
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(660006-0)

第15号明細表の1 AZ1603-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設供給管 N=1件 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人力積込		土砂	m3	0.8			第47号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	0.8			第48号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5			第25号表, SP1D210//1 県積算基準	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	0.1			第74号表, SPZ5010//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1			第26号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1			第27号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	0.6			第50号表, SX1001//2 複合代価(県積算基準)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	0.4			第28号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	0.4			第29号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)	m3	0.1			第30号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域内	m3	0.4			第31号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=2.5km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	0.8			第52号表, SXG0030//7 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	

(660006-0)

第15号明細表の2 AZ1603-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 本設供給管 N=1件 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土処理		バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	0.7						第32号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第33号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第34号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	0.8						第53号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1						第36号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(660006-0)

第16号明細表 AZ1703-0000-01							種別： 本復旧 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
不陸整正		6mm以上11mm未満 粒度調整碎石 M-40	m2	10			第75号表, SPZB010//2 県積算基準	
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	10			第76号表, SPZB130//2 県積算基準	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	10			第27号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)	m3	0. 5			第30号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5			第25号表, SP1D210//1 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1. 5mm 夜間無 豪雪有	m	1			第77号表, SYS0031//1 県積算基準	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(660006-0)

第33号明細表 AZ1800-0000-01							種別 : 形状 : 備考 :					
ガス直接仮設費 1当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
水替工		50m/m	水中ポンプ	日	0.5						第109号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表	
ポンプ据付撤去		50m/m		箇所	0.5						第110号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	1.8						第111号表, SY0020//1 水道事業実務必携	
支保工(軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧ホース0.9m以下		m	1.8						第112号表, SY0060//1 水道事業実務必携	
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数1回 重量0.3t 補助工法無		式	1						第113号表, SX0800//3 供用日数7日 実務必携・県積算基準	
合	計				1							
単	位	当	り		1							

(660006-0)

第34号明細表
AZ1900-0000-01

ガス交通誘導員 1当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	実働8時間(交替要員無し)	人	22			R4400 県単価(RR0804)
合 計			1			
単 位 当 り			1			

(660006-0)

第37号明細表 A1000-0000-01		ガス運搬費 1当り明細表				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離10kmまで	t	0.6			第139号表, SY9700//1 水道事業実務必携	
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	0.3			第140号表, SY9800//1 水道事業実務必携	
合 計			1				
単 位 当 り			1				

(660006-0)

第39号明細表

A3000-0000-01

ガス検査費（仮設分）

1当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ガスハブシ費(低圧)		既設管ガス抜き含む		式	1						第141号表, SX0905//1 独自代価	
気密検査費(低圧)		低圧 容積1m3以下 DID区間:有り		式	1						第142号表, SX0904//1 独自代価	
合	計				1							
単	位	当	り		1							
								</				

(660006-0)

第40号明細表
A4000-0000-01

ガス検査費（本設分） 1当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
カ`スハ`-ジ`費(低圧)		既設管カ`s抜き含む		式	1						第141号表, SX0905//1 独自代価	
気密検査費(低圧)		低圧 容積1m3以下 DID区間:有り		式	1						第142号表, SX0904//1 独自代価	
合					1							
単 位 当 り					1							

(660006-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設水道TSVP φ50①本管工事								Y11801//1
	材料費		【仮設】水道TSVP φ 50① L=43. 2m	式	1			第17号明細表, AZ1802//1
	布設費		【仮設】水道TSVP φ 50① L=43. 2m	式	1			第18号明細表, AZ1804//1
	土木費		【仮設】水道TSVP φ 50① L=43. 2m	式	1			第19号明細表, AZ1803//1
仮設水道TSVP φ50②本管工事								Y11901//1
	材料費		【仮設】水道TSVP φ 50② L=9. 3m	式	1			第20号明細表, AZ1902//1
	布設費		【仮設】水道TSVP φ 50② L=9. 3m	式	1			第21号明細表, AZ1904//1
	土木費		【仮設】水道TSVP φ 50② L=9. 3m	式	1			第22号明細表, AZ1903//1
仮設給水管工事								Y12001//1
	材料費		仮設給水管 N=1件	式	1			第23号明細表, AZ2002//1
	布設費		仮設給水管 N=1件	式	1			第24号明細表, AZ2004//1
	土木費		仮設給水管 N=1件	式	1			第25号明細表, AZ2003//1

(660006-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本設水道HPPEφ50本管工事								Y12101//1
	材料費		【本設】水道HPPE φ 50 L=64. 7m	式	1			第26号明細表, AZ2102//1
	布設費		【本設】水道HPPE φ 50 L=64. 7m	式	1			第27号明細表, AZ2104//1
	土木費		【本設】水道HPPE φ 50 L=64. 7m	式	1			第28号明細表, AZ2103//1
本設給水管工事								Y12401//1
	材料費		本設給水管 N=1件	式	1			第29号明細表, AZ2402//1
	布設費		本設給水管 N=1件	式	1			第30号明細表, AZ2404//1
	土木費		本設給水管 N=1件	式	1			第31号明細表, AZ2403//1
水道舗装本復旧								Y12501//1
	土木費		本復旧	式	1			第32号明細表, AZ2503//1
水道直接仮設費								Y14000//1
	水道直接仮設費				1			第35号明細表, AZ2000//1

(660006-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	水道交通誘導員				1			第36号明細表, AZ2100//1
直接工事費計								

(660006-0)

第17号明細表 AZ1802-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【仮設】 水道TSVP φ 50① L=43. 2m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サトル分水栓：ビニル・鋼管用		3回使用 50*20mm	個	1			E020051/3 見積
砲金キャップ		3回使用 20mm	個	1			V930020/3 見積
スリースハルブ (125)		3回使用 50A	個	1			F0K0050/3 見積
メカニカルジョイント (HPPE-VP)		3回使用 φ 50	個	1			L763050/3 見積
TS-VP		3回使用 50mm	m.	42.9			V110050/3 刊行物
TS ソケット		50mm	個	5			V150050 刊行物
TS ハルブソケット (金属入り)		50mm	個	2			V152050 刊行物
TS エルボ		50mm	個	14			V190050 刊行物
メカニカルジョイント (VP-SGP)		3回使用 50mm	個	1			V8D0050/3 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(660006-0)

第18号明細表の1 AZ1804-0000-01							種別：【仮設】水道TSVP φ 50① L=43. 2m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm	口	1			第78号表, SS0220//14 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	2			第79号表, SS0220//12 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm	m	42.9			第80号表, SS0320//2 水道事業実務必携
T S 継手工		φ 50mm	口	40			第81号表, SS0330//2 水道事業実務必携
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 50mm	口	2			第82号表, SS0365//1 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	16			第83号表, SS0455//2 水道事業実務必携
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 50	箇所	1			第84号表, SS0710//1 水道事業実務必携
メカニカル継手工		75mm以下 K形 特殊押輪	口	2			第85号表, SX0130//1 水道事業実務必携
バルブ設置工(人力)		φ 50mm	基	1			第86号表, SX0605//4 独自代価
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 20mm 再利用有り	口	1			第87号表, SY0220//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 50mm 再利用有り	口	2			第88号表, SY0220//4 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工		φ 50 再利用有り	m	42.9			第89号表, SX0520//2 水道事業実務必携

(660006-0)

第18号明細表の2 AZ1804-0000-01							種別：【仮設】水道TSVP φ 50① L=43. 2m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	40			第83号表, SS0455//2 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手) 50mm	口	2			第90号表, SY0136//3 水道事業実務必携
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 20 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 50	箇所	1			第91号表, SY0710//1 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 50mm	口	2			第92号表, SY0136//1 水道事業実務必携
バルブ撤去工 (再利用)		50mm	基	1			第37号表, SX0517//1 独自代価
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 50mm	m	1			第93号表, SS0321//1 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	2			第83号表, SS0455//2 水道事業実務必携
ビニル管廃材処理費		処分先A	t	0.01			第94号表, SX0206//1 独自代価
ポリエチレン管撤去工		φ 50mm	m	1			第22号表, SS0351//1 水道事業実務必携
ポリエチレン管切断工		φ 50	口	2			第18号表, SS0457//4 水道事業実務必携
PE管処理費		処分先A	t	0.01			第23号表, SX0207//1 独自代価
合 計			式	1			

(660006-0)

第18号明細表の3
AZ1804-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】水道TSVP ϕ 50① L=43.2m

形状：

備考：

[illegible]

(660006-0)

第19号明細表の1 AZ1803-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別：【仮設】水道TSVP φ 50① L=43. 2m 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	11			第25号表, SP1D210//1 県積算基準			
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	6			第26号表, SS1000//1 水道事業実務必携			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	8			第27号表, SS1040//1 水道事業実務必携			
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	4			第28号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)			
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域内 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0. 1			第29号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)			
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)		m3	0. 4			第30号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域内		m3	0. 1			第31号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	6			第32号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	0. 5			第33号表, SY1050//1 水道事業実務必携			
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	0. 5			第34号表, SY1050//2 水道事業実務必携			
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	7			第35号表, SY1050//7 水道事業実務必携			
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	8			第36号表, SY1070//1 水道事業実務必携			

(660006-0)

第19号明細表の2
AZ1803-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【仮設】水道TSVP φ 50㊟ L=43. 2m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(660006-0)

第20号明細表 AZ1902-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【仮設】 水道TSVP φ 50② L=9. 3m 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
サドル分水栓：ビニル・鋼管用	3回使用 50*20mm	個	1			E020051/3 見積	
砲金キャップ	3回使用 20mm	個	1			V930020/3 見積	
スリースハドルフ (125)	3回使用 50A	個	1			F0K0050/3 見積	
TS-VP	3回使用 50mm	m.	9			V110050/3 刊行物	
TS ハドルフソケット(金属入り)	50mm	個	2			V152050 刊行物	
TS エルボ	50mm	個	12			V190050 刊行物	
メカニカルジョイント(VP-SGP)	3回使用 50mm	個	2			V8D0050/3 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(660006-0)

第21号明細表の1
AZ1904-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】水道TSVP $\phi 50$ ② L=9.3m

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1			第78号表, SS0220//14 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	2			第79号表, SS0220//12 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管据付工	φ50mm	m	9			第80号表, SS0320//2 水道事業実務必携
T S 継手工	φ50mm	口	26			第81号表, SS0330//2 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工	φ50	口	14			第83号表, SS0455//2 水道事業実務必携
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ビニル管φ50	箇所	1			第84号表, SS0710//1 水道事業実務必携
メカニカル継手工	75mm以下 K形 特殊押輪	口	4			第85号表, SX0130//1 水道事業実務必携
バルブ設置工(人力)	φ50mm	基	1			第86号表, SX0605//4 独自代価
小口径鋼管継手取外し工	ねじ込み接合 φ20mm 再利用有り	口	1			第87号表, SY0220//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工	ねじ込み接合 φ50mm 再利用有り	口	2			第88号表, SY0220//4 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工	φ50 再利用有り	m	9			第89号表, SX0520//2 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工	φ50	口	26			第83号表, SS0455//2 水道事業実務必携

(660006-0)

第21号明細表の2 AZ1904-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 【仮設】 水道TSVP φ 50② L=9. 3m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 20 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 50	箇所	1			第91号表, SY0710//1 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 50mm	口	4			第92号表, SY0136//1 水道事業実務必携
バルブ撤去工 (再利用)		50mm	基	1			第37号表, SX0517//1 独自代価
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 50mm	m	2			第93号表, SS0321//1 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	4			第83号表, SS0455//2 水道事業実務必携
ビニル管廃材処理費		処分先A	t	0. 01			第94号表, SX0206//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(660006-0)

第22号明細表 AZ1903-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【仮設】水道TSVP φ 50② L=9.3m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	9			第25号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	7			第26号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	7			第27号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	6			第28号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)	m3	0.3			第30号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	7			第32号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	7			第35号表, SY1050//7 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	7			第36号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(660006-0)

第23号明細表 AZ2002-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 仮設給水管 N=1件 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サトル分水栓：ビニル・鋼管用		3回使用 50*20mm:HIシモク, ガイトナット, パッキン付	個	1			E040051/3 見積
TS-VP		3回使用 20mm	m.	6.8			V110020/3 刊行物
TS ソケット		20mm	個	1			V150020 刊行物
TS エルボ		20mm	個	4			V190020 刊行物
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(660006-0)

第24号明細表 AZ2004-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： 仮設給水管 N=1件 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm		m	6.8						第95号表, SS0320//1 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 20mm		口	10						第96号表, SS0330//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20		口	13						第97号表, SS0455//1 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 50		箇所	1						第84号表, SS0710//1 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 20 再利用有り		m	6.8						第98号表, SX0520//1 水道事業実務必携	
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 20 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 50		箇所	1						第91号表, SY0710//1 水道事業実務必携	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(660006-0)

第25号明細表の1 AZ2003-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 仮設給水管 N=1件 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人力積込		土砂	m3	0.7			第47号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	0.7			第48号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5			第25号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下	m	2			第49号表, SP1D210//2 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1			第26号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	3			第27号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	0.6			第50号表, SX1001//2 複合代価(県積算基準)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	0.2			第28号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	0.3			第29号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)	m3	0.2			第30号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=8km D I D区域内 廃材プラント (G)	m3	0.1			第51号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域内	m3	0.3			第31号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	

(660006-0)

土木費 1式当り明細表							種別： 仮設給水管 N=1件
第25号明細表の2 AZ2003-0000-01							形状：
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
発生土処理	人力 2t積 L=2.5km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	0.7				第52号表, SXG0030//7 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	1				第32号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40	m2	2				第33号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	2				第34号表, SY1050//2 水道事業実務必携
上層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.8				第53号表, SY1050//4 水道事業実務必携
上層路盤工	仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	2				第54号表, SY1050//9 水道事業実務必携
表層工(人力施工)	粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	3				第55号表, SY1070//5 水道事業実務必携
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 月単位	m3	0.1				第56号表, SYS0361//1 県積算基準
合	計	式	1				
単	位	当	り				

(660006-0)

第26号明細表の1 AZ2102-0000-01							種別：【本設】水道HPPE φ 50 L=64.7m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配水用ホリエチレンパイプ (EF受口付)		φ 50×5000	m.	58.1			G801050 刊行物
EF継手 ソケット		φ 50	個	2			L420050 刊行物
EF継手 (両受)チース		φ 50	個	2			L430050 刊行物
EF継手 (両受) 90° ベント		φ 50	個	2			L460050 刊行物
EF継手 (両受) 45° ベント		φ 50	個	15			L470050 刊行物
EF継手 (片受) 45° ベント		φ 50	個	4			G8C2050 刊行物
メカニカルジョイント (HPPE-HPPE)		φ 50	個	1			L761050 見積
メカニカルジョイント (HPPE-VP)		φ 50	個	3			L763050 見積
挿し口付ソフトシル仕切弁FCD		φ 50 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1			F0I0050 刊行物
共通円型ボックスセット (水道) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積
FRP筒		(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積
合 計			式	1			

(660006-0)

第26号明細表の2
AZ2102-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：【本設】水道HPPE φ 50 L=64. 7m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位 当 り			1			

(660006-0)

第27号明細表の1 AZ2104-0000-01							種別：【本設】水道HPPE φ 50 L=64. 7m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ°	リエチレン管据付工	φ 50mm		m	64						第58号表, SS0350//3 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管継手工	φ 50mm	融着 (EF) 継手・両受	口	42						第9号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管継手工	φ 50mm	融着 (EF) 継手・片受	口	11						第99号表, SS0360//6 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管 (メカニカル継手) 継手工	φ 50mm		口	8						第82号表, SS0365//1 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管切断工	φ 50		口	19						第18号表, SS0457//4 水道事業実務必携	
仕切弁	設置工 (人力)	φ 50mm		基	1						第100号表, SS0480//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX	設置工 (襯式)			基	1						第61号表, SX0615//1 独自代価	
ロケティンク°ワイヤー	(ホ° リエチレン管)			m	64. 7						第62号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート	布設 (水道管)	(リサイクル品)		m	64. 7						第101号表, SX0619//1 複合代価 (水道事業実務必携)	
管明示テープ°	工 (水道・ホ° リエチレン管用)	φ 50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し		m	64. 7						第102号表, SY1220//1 複合代価 (水道事業実務必携)	
硬質塩化ビ°ニル管	撤去工	φ 50mm		m	59. 7						第93号表, SS0321//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビ°ニル管	切断工 (撤去時)	φ 50		口	10						第103号表, SS0456//1 水道事業実務必携	

(660006-0)

第27号明細表の2 AZ2104-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 【本設】 水道HPPE φ 50 L=64. 7m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	摘	要
ビニル管廃材処理費		処分先A		t	0.06					第94号表, SX0206//1 独自代価	
ポリエチレン管撤去工		φ 50mm		m	1					第22号表, SS0351//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 50		口	2					第18号表, SS0457//4 水道事業実務必携	
PE管処理費		処分先A		t	0.01					第23号表, SX0207//1 独自代価	
合	計			式	1						
単	位	当	り		1						

(660006-0)

<div> <div>第28号明細表の1 AZ2103-0000-01</div> <div>土木費 1式当り明細表</div> <div>種別：【本設】水道HPPE φ 50 L=64.7m 形状： 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	48			第25号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	30			第26号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	30			第27号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)	山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	12			第28号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))	山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	10			第29号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)	m3	2			第30号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域内	m3	10			第31号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	20			第32号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	30			第33号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	30			第34号表, SY1050//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)	粗粒度75mm (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	30			第36号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			

(660006-0)

第28号明細表の2
AZ2103-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】水道HPPE ϕ 50 L=64.7m

形状：

備考：

[illegible]

(660006-0)

第29号明細表の1 AZ2402-0000-01							種別： 本設給水管 N=1件 形状： 備考：
材料費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鑄鉄ナット付分水栓 (PE)	φ 50 × φ 20	個	1			E0D0051 見積	
甲止水栓用ガイトナット・パッキン・シュモク	φ 20	個	1			EA00020 見積	
甲ボール止水栓 (本体のみ)	φ 20	個	1			ED10020 見積	
芯金入り分水栓用パッキン	φ 20	個	1			EF10020 見積	
止水栓ボックス	(FRP) 民地用	個	1			H040015 見積	
水道用PE管	20 (1-2層)	m	5.8			L010020 刊行物	
ポリエチレン管耐震コア金属継手ロングベント：60°	φ 20 回転式	個	1			L2D1020 見積	
ポリエチレン管耐震コア金属継手分止水栓ソケット	φ 20 回転式：芯金入りパッキン付	個	1			L2F1020 見積	
TS キャップ	20mm	個	1			V1H0020 刊行物	
HIVP	20mm	m.	0.5			V210020 刊行物	
HI ソケット	20mm	個	2			V250020 刊行物	
HI エルボ	20mm	個	2			V290020 刊行物	

(660006-0)

第29号明細表の2
AZ2402-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 本設給水管 N=1件
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(660006-0)

第30号明細表の1 AZ2404-0000-01							種別： 本設給水管 N=1件 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm	m	0.5			第95号表, SS0320//1 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 20mm	口	9			第96号表, SS0330//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 20mm	m	5.8			第104号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20	口	5			第97号表, SS0455//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 20	口	2			第105号表, SS0457//2 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ポリエチレン管 φ 50	箇所	1			第106号表, SS0710//2 水道事業実務必携	
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)			m	5.8			第62号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
保護管設置工		φ 50 HI-VP (保護管)	m	1			第72号表, SX0303//1 独自代価	
機械継手工		φ 20mm	箇所	2			第107号表, SX0603//2 独自代価	
バルブ設置工(人力)		φ 20mm	基	1			第108号表, SX0605//1 独自代価	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	5.8			第101号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
合 計			式	1				

(660006-0)

第30号明細表の2
AZ2404-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 本設給水管 N=1件
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(660006-0)

第31号明細表の1 AZ2403-0000-01							種別： 本設給水管 N=1件 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人力積込		土砂	m3	0.8			第47号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	0.8			第48号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5			第25号表, SP1D210//1 県積算基準	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	0.1			第74号表, SPZ5010//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1			第26号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1			第27号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	0.6			第50号表, SX1001//2 複合代価(県積算基準)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	0.4			第28号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	0.4			第29号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)	m3	0.1			第30号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域内	m3	0.4			第31号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=2.5km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	0.8			第52号表, SXG0030//7 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	

(660006-0)

第31号明細表の2 AZ2403-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 本設給水管 N=1件 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	0.7			第32号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	1			第33号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第34号表, SY1050//2 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.8			第53号表, SY1050//4 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	1			第36号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(660006-0)

第32号明細表 AZ2503-0000-01							種別： 本復旧 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
不陸整正		6mm以上11mm未満 粒度調整砕石 M-40	m2	10			第75号表, SPZB010//2 県積算基準	
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	10			第76号表, SPZB130//2 県積算基準	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	10			第27号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=9km D I D区域内 廃材プラント (G)	m3	0. 5			第30号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5			第25号表, SP1D210//1 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1. 5mm 夜間無 豪雪有	m	1			第77号表, SYS0031//1 県積算基準	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(660006-0)

第35号明細表 AZ2000-0000-01							種別： 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工		50m/m 水中ポンプ	日	0.5			第109号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表
ポンプ 据付撤去		50m/m	箇所	0.5			第110号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	1.7			第111号表, SY0020//1 水道事業実務必携
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧ホース0.9m以下	m	1.7			第112号表, SY0060//1 水道事業実務必携
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数1回 重量0.3t 補助工法無	式	1			第113号表, SX0800//3 供用日数7日 実務必携・県積算基準
合 計				1			
単 位 当 り				1			

(660006-0)

第36号明細表 AZ2100-0000-01		水道交通誘導員 1当り明細表				種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
交通誘導警備員B		実働8時間(交替要員無し)		人	21.5						R4400 県単価(RR0804)	
合					1							
単					1							

(660006-0)

水道運搬費 1当り明細表							種別：
第38号明細表 A2000-0000-01							形状：
							備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離10kmまで	t	0.6			第139号表, SY9700//1 水道事業実務必携	
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	0.3			第140号表, SY9800//1 水道事業実務必携	
合 計			1				
単 位 当 り			1				

(660006-0)

水道検査費（仮設分） 1当り明細表							種別：
第41号明細表 A5000-0000-01							形状：
							備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
通水試験工(1日未満)	既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下	m	52.5			第143号表, SS0705//1 水道事業実務必携	
合 計			1				
単 位 当 り			1				

(660006-0)

第42号明細表
A6000-0000-01

水道検査費（本設分） 1当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]