

## 設計図書内「独自代価」における諸雑費の端数処理方法について

上越市ガス水道局において設定している「独自代価」の工種について、「諸雑費」の端数処理方法については以下のとおり。

## ①代価表(歩掛表に率でない諸雑費があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように端数を計上する。

## ②代価表(歩掛表に諸雑费率があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように原則として所定の諸雑费率以内で端数を計上する。一部、歩掛表の途中で計上するものもある。

以下の「諸雑費コード表」のとおり計上している。

諸雑費コード表

工種コード	名 称	諸 雑 費 率 表 記	諸雑費コード	端数処理
SX0501	鋼管切断工(エンジンカッター)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0612	穿孔取出(铸铁管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0613	穿孔取出(鋼管・PE管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SY0301	X線検査工(ガス)	(機械+消耗費+労務費)×10%	Z1000Z3	有効4桁
SX0604	漏洩・漏水防止金具打工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0303	保護管設置工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(低圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(中圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0302	塗覆装工(熱収縮チューブ)	φ 50-100:5%, φ 150-500:6%, φ 600以上:8%	Z4002Z2	有効4桁
SX0625	電気溶接工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0614	ターミナル取付工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0903	デテクター検査費	労務費×20%	Z4002Z7	有効4桁
SX0902	管内清掃工(ビグ清掃)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2000	遮断バイパス工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管低圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管中圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2010	遮断バイパス工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4000	遮断工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4005	遮断工事(鋼管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4010	遮断工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX0904	耐圧気密検査費	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁
SX0904	気密検査費(低圧)	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁

(640003-0)

## 本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			ガス運搬費	式	1			第44号明細表, A2000//1
			水道運搬費	式	1			第45号明細表, A2000//2
		技術管理費		式	1			
			ガス検査費 /(本設分)	式	1			第46号明細表, A7000//1
			水道検査費 /(本設分)	式	1			第47号明細表, A7000//2
純工事費								
	現場管理費			式	1			

(640003-0)

## 本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価								
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

「週休2日適用工事」における補正係数を用いた諸経費率の算出方法について

令和8年4月以降

## 間接工事費

共通仮設費率の端数処理について

共通仮設費率(補正前) 算定式  $Kr = A \cdot P^b$

ただし、Kr: 共通仮設費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

P: 対象額(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

共通仮設費率(週休2日補正後) = ( 共通仮設費率(補正前) × 施工地域補正係数 ) × 週休2日補正係数

※共通仮設費率の補正にあたっては、補正前の共通仮設費率(Kr)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

現場管理費率の端数処理について

現場管理費率(補正前) 算定式  $Jo = A \cdot Np^b$

ただし、Jo: 現場管理費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

Np: 対象純工事費(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

現場管理費率(週休2日補正後) = ( 現場管理費率(補正前) × 施工地域補正係数 ) × 週休2日補正係数

※現場管理費率の補正にあっても、補正前の現場管理費率(Jo)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

## ◎留意事項

設計額算出時の週休2日に係る補正対象は、労務費・市場単価・標準単価・間接工事費率とする。

労務費の補正対象は、公共事業労務費調査対象の51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)に加え、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)とする。

ただし、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)は、週休2日補正後の労務単価を見積徴取しているため、週休2日補正係数は乗じないものとする。

また、水道X線検査工の一部労務費(技師A及び技師B)は補正対象外とする。

予定価格算出にあたっては、上越市ガス水道局「週休2日適用工事(現場閉所)」(令和8年4月)実施要領【土木工事】を確認し算出すること。

労務費	単価根拠	補正の有無	補正の方法
51 職種及び電気通信技術者、 電気通信技術員、機械設備据付工、 技術者(下水道)	県単価	有	補正係数を乗じる
ステンレス溶接工、 X線検査 技術員、X線検査 補助	見積	有	見積額に含む
技師A、技師B	県単価	無	—

# 間 接 工 事 明 細 書 (当初)

令和8年度(春) 基準適用  
R 8年度[春] 単価適用  
週休2日補正有 適用地区： 上越②  
月単位

費 目	計 算 根 拠 式				
共通仮設費 (率計算額)	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象額} \times (\text{標準率} \times \text{地域補正}) \times \text{係数} \\ &= \text{ } \times ( \text{ } \% \times \text{ } ) \times \text{ } \\ \text{対象額} &= \text{直接工事費} - (\text{管材費} / 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) \\ &\quad + \text{無償貸付機械等評価額} + \text{事業損失防止施設費} + \text{処分費} (\text{準備費}) - \text{処分費控除額} \\ &\quad + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \text{ } - ( \text{ } / 2) + \text{ } - ( \text{ } / 2) \\ &\quad + \text{ } + \text{ } + \text{ } - \text{ } \\ &\quad + \text{ } - \text{ } \\ \text{処分費控除額} &= \text{ } \\ \text{処分費等} (\text{直工} + \text{準備}) \div \text{対象額} &= \text{構成比} < > 3\% \\ &= \text{ } \% < > 3\% \end{aligned}$				
現場環境改善費 (率計算額)	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象額} \times (\text{標準率} + \text{補正率}) \times \text{係数} \\ &= \text{ } \times ( \text{ } \% + \text{ } \% ) \times \text{ } \\ \text{対象額} &= \text{直接工事費} - (\text{管材費} / 2) - \text{処分費等} (\text{直工}) + \text{支給品費} \\ &\quad - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) + \text{無償貸付機械等評価} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \text{ } - ( \text{ } / 2) - \text{ } + \text{ } + \text{ } \\ &\quad - ( \text{ } / 2) + \text{ } + \text{ } - \text{ } \end{aligned}$				
現場管理費 (率計算額)	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象純工事費} \times (\text{標準率} \times \text{地域補正} + \text{冬期補正率}) \times \text{係数} \\ &= \text{ } \times ( \text{ } \% \times \text{ } + \text{ } \% ) \times \text{ } \\ \text{対象純工事費} &= \text{純工事費} - (\text{管材費} / 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) \\ &\quad + \text{無償貸付機械等評価額} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \text{ } - ( \text{ } / 2) + \text{ } - ( \text{ } / 2) \\ &\quad + \text{ } - \text{ } + \text{ } - \text{ } \end{aligned}$				
一般管理費 (率計算額) 契約保証費	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象工事原価} \times (\text{標準率} \times \text{前払補正率}) \times \text{係数} - \text{端数調整額} \\ &= \text{ } \times ( \text{ } \% \times \text{ } ) \times \text{ } - \text{ } \\ \text{契約保証費} &= \text{対象工事原価} \times \text{契約保証補正} \\ &= \text{ } \times \text{ } \% \\ \text{対象工事原価} &= \text{工事原価} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \text{ } - \text{ } + \text{ } - \text{ } \end{aligned}$				

週休2日補正係数 地域補正係数		○
施工地域・工事場所区分	補 正 係 数	
一般交通影響あり①		
一般交通影響あり②	○	
市街地		
山間僻地及び離島		

週休2日補正係数 地域補正係数		○
施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数	
一般交通影響あり①		
一般交通影響あり②	○	
市街地		
山間僻地及び離島		

前払補正率				
前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下
補正係数				

※35%超40%以下 (補正なし)の場合 ○

契約保証補正率		%
保証の方法	補正值(%)	
金銭的保証	○	
役務的保証		

(640003-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
	管材費(直接工事費)			式	1			
	処分費(直接工事費)			式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			ガス運搬費	式	1			第44号明細表, A2000//1
		技術管理費		式	1			
			ガス検査費 /(本設分),	式	1			第46号明細表, A7000//1
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			

(640003-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	消費税相当額			式	1			
本工事費				式	1			

(640003-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
	管材費(直接工事費)			式	1			
	処分費(直接工事費)			式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			水道運搬費	式	1			第45号明細表, A2000//2
		技術管理費		式	1			
			水道検査費 /(本設分),	式	1			第47号明細表, A7000//2
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			



(640003-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	消費税相当額			式	1			
本工事費				式	1			

(640003-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
〔本設〕ガスPEφ150工事								Y10101//1
	材料費		〔本設〕 ガスPE φ 150 L=16. 1m	式	1			第1号明細表, AZ0102//1
	布設費		〔本設〕 ガスPE φ 150 L=16. 1m	式	1			第2号明細表, AZ0104//1
	土木費		〔本設〕 ガスPE φ 150 L=16. 1m	式	1			第3号明細表, AZ0103//1
〔本設〕ガスPEφ100工事								Y10201//1
	材料費		〔本設〕 ガスPE φ 100 L=17. 7m	式	1			第4号明細表, AZ0202//1
	布設費		〔本設〕 ガスPE φ 100 L=17. 7m	式	1			第5号明細表, AZ0204//1
	土木費		〔本設〕 ガスPE φ 100 L=17. 7m	式	1			第6号明細表, AZ0203//1
〔本設〕供給管工事①								Y10601//1
	材料費		〔本設〕 供給管① N=1件	式	1			第7号明細表, AZ0602//1
	布設費		〔本設〕 供給管① N=1件	式	1			第8号明細表, AZ0604//1
	土木費		〔本設〕 供給管① N=1件	式	1			第9号明細表, AZ0603//1

(640003-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
〔本設〕供給管工事②								Y10701//1
	材料費		〔本設〕供給管② N=2件	式	1			第10号明細表, AZ0702//1
	布設費		〔本設〕供給管② N=2件	式	1			第11号明細表, AZ0704//1
	土木費		〔本設〕供給管② N=2件	式	1			第12号明細表, AZ0703//1
〔本設〕供給管工事③								Y10801//1
	材料費		〔本設〕供給管③ N=1件	式	1			第13号明細表, AZ0802//1
	布設費		〔本設〕供給管③ N=1件	式	1			第14号明細表, AZ0804//1
	土木費		〔本設〕供給管③ N=1件	式	1			第15号明細表, AZ0803//1
既設ガス管閉塞工事								Y11001//1
	材料費		既設ガス管閉塞 N=2箇所	式	1			第16号明細表, AZ1002//1
	布設費		既設ガス管閉塞 N=2箇所	式	1			第17号明細表, AZ1004//1
	土木費		既設ガス管閉塞 N=2箇所	式	1			第18号明細表, AZ1003//1

(640003-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガス直接仮設費								Y1000//1
	直接仮設費（ガス）			式	1			第40号明細表, A1000//1
	誘導員費（ガス）			式	1			第41号明細表, A1000//2
直接工事費計								

(640003-0)

第1号明細表  
AZ0102-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：〔本設〕ガスPE φ150  
形状：L=16.1m  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
カゝス用PE管：(定尺管)	150mm-2号	m.	15.8			GI60150 見積
PE-EFエルボゝ 45°	150mm	個	1			GIC0150 見積
PE-EFソケット	150mm	個	4			GIL0150 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(640003-0)

第2号明細表の1 AZ0104-0000-01							種別：〔本設〕 ガスPE φ 150 形状： L=16.1m 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 150mm	m	16.1			第1号表, SS0350//1 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 150mm 融着 (EF) 継手・両受	口	10			第2号表, SS0360//1 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 150	口	4			第3号表, SS0457//1 水道事業実務必携
ロケティンクワイヤー (ホ°ポリエチレン管)			m	16.1			第4号表, SS1230//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設 (ガス管)		(リサイクル品)	m	16.1			第5号表, SX0618//1 複合代価 (水道事業実務必携)
管明示テープ工 (ガス・ホ°ポリエチレン管用)		φ 150×5.5m ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	16.1			第6号表, SY1221//1 複合代価 (水道事業実務必携)
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 150	口	4			第3号表, SS0457//1 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管撤去工		φ 150mm	m	2			第7号表, SS0351//1 水道事業実務必携
PE管処理費		処分先A	t	0.01			第8号表, SX0207//1 独自代価
遮断バ°パス工事 (PE管)		φ 150以上	箇所	4			第9号表, SX2000//1 独自代価
ホ°ポリエチレン管切断工 (撤去時)		φ 150	口	3			第10号表, SS0458//1 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管撤去工		φ 150mm	m	15.2			第7号表, SS0351//1 水道事業実務必携

(640003-0)

第2号明細表の2  
AZ0104-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：〔本設〕ガスPE φ 150  
形状：L=16.1m  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE管処理費	処分先A	t	0.07			第8号表, SX0207//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(640003-0)

第3号明細表の1 AZ0103-0000-01				土木費 1式当り明細表		種別：〔本設〕ガスPEφ150 形状：L=16.1m 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	9			第11号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	11			第12号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	7			第13号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	8			第14号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	13			第15号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント(R)		m3	0.3			第16号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域内		m3	5			第17号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	5			第18号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	17			第19号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	17			第20号表, SY1050//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン(新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	17			第21号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計				式	1			



(640003-0)

第3号明細表の2  
AZ0103-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：〔本設〕ガスPEφ150  
形状：L=16.1m  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位 当 り			1			

(640003-0)

第4号明細表 AZ0202-0000-01		材料費 1式当り明細表					種別：〔本設〕ガスPE φ 100 形状： L=17.7m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ガス用PE管：(定尺管)		100mm-1号U		m.	16.7						GI60100 見積	
PE-EF異径ソケット：1段落		150*100mm		個	1						GIA0150 見積	
PE-EFエルボ 45°		100mm		個	4						GIC0100 見積	
PE-EFソケット		100mm		個	1						GIL0100 見積	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(640003-0)

布設費 1式当り明細表							種別：〔本設〕 ガスPE φ 100					
第5号明細表の1 AZ0204-0000-01							形状： L=17.7m					
							備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ°	リエチレン管据付工	φ 100mm		m	17.7						第22号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管継手工	φ 100mm	融着 (EF)継手・両受	口	11						第23号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管継手工	φ 100mm	融着 (EF)継手・片受	口	2						第24号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管継手工	φ 150mm	融着 (EF)継手・両受	口	1						第2号表, SS0360//1 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管切断工	φ 100		口	5						第25号表, SS0457//2 水道事業実務必携	
	ロケティングワイヤー(ホ°リエチレン管)			m	17.7						第4号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
	埋設表示シート布設 (ガス管)	(リサイクル品)		m	17.7						第5号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)	
	管明示テープ工(ガス・ホ°リエチレン管用)	φ 100×5.5m	ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	17.7						第26号表, SY1221//2 複合代価(水道事業実務必携)	
ホ°	リエチレン管切断工	φ 100		口	3						第25号表, SS0457//2 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管切断工	φ 150		口	1						第3号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管撤去工	φ 100mm		m	2						第27号表, SS0351//2 水道事業実務必携	
	PE管処理費	処分先A		t	0.01						第8号表, SX0207//1 独自代価	

(640003-0)

第5号明細表の2 AZ0204-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：〔本設〕ガスPE φ100 形状：L=17.7m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
遮断バ`イ`ス工事（PE管）		φ 100以下	箇所	3			第28号表, SX2000//2 独自代価
遮断バ`イ`ス工事（PE管）		φ 150以上	箇所	1			第9号表, SX2000//1 独自代価
ポ`リエチレン管切断工(撤去時)		φ 100	口	3			第29号表, SS0458//2 水道事業実務必携
ポ`リエチレン管撤去工		φ 100mm	m	15.8			第27号表, SS0351//2 水道事業実務必携
PE管処理費		処分先A	t	0.04			第8号表, SX0207//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(640003-0)

第6号明細表の1 AZ0203-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：〔本設〕 ガスPE φ 100 形状： L=17. 7m 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	43			第11号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	22			第12号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	18			第13号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	5			第14号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域内 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	12			第15号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km D I D区域内 廃材プラント (R)		m3	0. 9			第16号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 改良分 D I D区域内		m3	12			第17号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	10			第18号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	18			第19号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	18			第20号表, SY1050//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度7スロ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層		18			第30号表, SY1070//2 水道事業実務必携
合 計				式	1			

(640003-0)

第6号明細表の2  
AZ0203-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：〔本設〕 ガスPE φ100  
形状： L=17.7m  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(640003-0)

第7号明細表  
AZ0602-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：〔本設〕供給管①  
形状：N=1件  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
カス用PE管：(定尺管)		50mm-1号		m.	2.7						GI60050 見積	
PE-EFエルボ 90°		50mm		個	2						GIB0050 見積	
PE-EFソケット		50mm		個	1						GIL0050 見積	
PE-EFサービースチース：50mm取出		150*50mm		個	1						GIN0152 見積	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(640003-0)

第8号明細表 AZ0604-0000-01							種別：〔本設〕供給管① 形状：N=1件 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 50mm	m	2.7			第31号表, SS0350//3 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	6			第32号表, SS0360//4 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 50	口	3			第33号表, SS0457//3 水道事業実務必携
ロケーションクワイヤー (ホ°ポリエチレン管)			m	2.7			第4号表, SS1230//1 水道事業実務必携
保護管設置工		φ 75 HI-VP (保護管)	m	1			第34号表, SX0303//1 独自代価
供給管切替工			箇所	1			第35号表, SX0601//1 独自代価
穿孔取出 (鋼管・PE管)		(サトル取出) 分岐径 φ 50本管径 φ 150	箇所	1			第36号表, SX0613//3 独自代価
共通円形BOX撤去工 (民地用) 再使用			基	1			第37号表, SX0522//2 独自代価
共通円形BOX設置工 (民地用)			基	1			第38号表, SX0615//1 独自代価
埋設表示シート布設 (ガス管)		(リサイクル品)	m	2.7			第5号表, SX0618//1 複合代価 (水道事業実務必携)
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			



(640003-0)

第9号明細表 AZ0603-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：〔本設〕供給管① 形状：N=1件 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力積込		土砂		m3	1			第39号表, SP12080//1 県積算基準
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	1			第40号表, SP12110//1 県積算基準
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	2			第41号表, SP1D210//2 県積算基準
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無		m3	0.1			第42号表, SPZ5010//1 県積算基準
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	0.9			第43号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (N)		m3	0.1			第44号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		人力 2t積 L=6km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	1			第45号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	0.8			第46号表, SY1050//3 水道事業実務必携
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 月単位		m3	0.1			第47号表, SYS0361//1 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(640003-0)

第10号明細表 AZ0702-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：〔本設〕供給管② 形状：N=2件 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
カゝス用PE管：(定尺管)	30mm-1号	m.	8			GI60030 見積	
PE-EFエルボゝ 90°	30mm	個	8			GIB0030 見積	
PE-EFソケット	30mm	個	2			GIL0030 見積	
PE-EFサービゝスチゝスゝ：30mm取出	100*30mm	個	2			GIN0101 見積	
トランジション継手：(メカニカルストレート型)	30mm	個	2			GIQ0030 見積	
キャッツアイピゝン		本	2			TZ0465 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(640003-0)

第11号明細表 AZ0704-0000-01							種別：〔本設〕供給管② 形状：N=2件 備考：
布設費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 30mm	m	8			第48号表, SS0350//4 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 30mm 融着 (EF) 継手・両受	口	20			第49号表, SS0360//5 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工	φ 30	口	8			第50号表, SS0457//4 水道事業実務必携	
ロケティンク°ワイヤー (ホ°ポリエチレン管)		m	8			第4号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
保護管設置工	φ 50 HI-VP (保護管)	m	2			第51号表, SX0303//2 独自代価	
供給管切替工		箇所	2			第35号表, SX0601//1 独自代価	
機械継手工	φ 30mm	箇所	2			第52号表, SX0603//2 独自代価	
穿孔取出 (鋼管・PE管)	(サトル取出) 分岐径 φ 32本管径 φ 100	箇所	2			第53号表, SX0613//4 独自代価	
埋設表示シート布設 (ガス管)	(リサイクル品)	m	8			第5号表, SX0618//1 複合代価 (水道事業実務必携)	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(640003-0)

第12号明細表の1 AZ0703-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別：〔本設〕供給管② 形状：N=2件 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
人力積込		土砂		m3	2			第39号表, SP12080//1 県積算基準			
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	2			第40号表, SP12110//1 県積算基準			
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	4			第11号表, SP1D210//1 県積算基準			
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	3			第41号表, SP1D210//2 県積算基準			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無		m3	0.2			第42号表, SPZ5010//1 県積算基準			
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	1			第12号表, SS1000//1 水道事業実務必携			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	1			第13号表, SS1040//1 水道事業実務必携			
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	2			第43号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)			
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	0.3			第14号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)			
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0.9			第15号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)			
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (R)		m3	0.1			第16号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (N)		m3	0.2			第44号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			

(640003-0)

第12号明細表の2 AZ0703-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：〔本設〕供給管② 形状：N=2件 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土処理		バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域内	m3	0.9						第17号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力	2t積 L=6km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	2						第45号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	0.6						第18号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第19号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第20号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	2						第46号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1						第30号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 月単位		m3	0.2						第47号表, SYS0361//1 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(640003-0)

第13号明細表の1

AZ0802-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：〔本設〕供給管③

形状：N=1件

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
白鋼管	ネジ付	50A		m.	0.1						GB10050	刊行物
HI-LA-S		50A		個	1						GBD0050	見積
白キャップ		50A		個	1						GBF0050	刊行物
ガス用PE管：(定尺管)		50mm-1号		m.	17.8						GI60050	見積
PE-EFエルボ	90°	50mm		個	4						GIB0050	見積
PE-EFソケット		50mm		個	3						GIL0050	見積
トランジション継手：(メカニカルストレート型)		50mm		個	1						GIQ0050	見積
PEホールハーフ		50mm		個	1						GM61050	見積
GM形本管用クランプ	50mm取出	150*50mm		個	1						G570150	見積
トランジション継手：(ハーフチー)		50mm		個	1						GIP0050	見積
共通円型ボックス(ガス)	民地用	EHOP-52EF同等品		個	1						G110025	見積
キャッツアイ	ピン			本	1						TZ0465	見積

(640003-0)

第13号明細表の2  
AZ0802-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：〔本設〕供給管③  
形状：N=1件  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(640003-0)

第14号明細表の1 AZ0804-0000-01							種別：〔本設〕供給管③ 形状：N=1件 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工		管切断 φ50mm	口	2			第54号表, SS0220//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ50mm	口	1			第55号表, SS0220//2 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管据付工		φ50mm	m	17.8			第31号表, SS0350//3 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	14			第32号表, SS0360//4 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工		φ50	口	5			第33号表, SS0457//3 水道事業実務必携
ロケティングワイヤ(ホ°ポリエチレン管)			m	17.8			第4号表, SS1230//1 水道事業実務必携
保護管設置工		φ75 HI-VP (保護管)	m	1			第34号表, SX0303//1 独自代価
供給管切替工			箇所	1			第35号表, SX0601//1 独自代価
機械継手工		φ50mm	箇所	3			第56号表, SX0603//1 独自代価
穿孔取出(鋳鉄管)		(クランプ・サドル取出) 分岐径φ50本管径φ150	箇所	1			第57号表, SX0612//1 独自代価
共通円形BOX設置工(民地用)			基	1			第38号表, SX0615//1 独自代価
埋設表示シート布設(ガス管)		(リサイクル品)	m	17.8			第5号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)



(640003-0)

第14号明細表の2  
AZ0804-0000-01

## 布設費 1式当り明細表

種別：〔本設〕供給管③  
形状：N=1件  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合成樹脂製弁設置工（人力）	φ 50mm	基	1			第58号表, SX0623//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(640003-0)

第15号明細表の1 AZ0803-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：〔本設〕供給管③ 形状：N=1件 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
人力積込		土砂		m3	1						第39号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り	土砂	現場制約あり		m3	1						第40号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	16						第11号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断	コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下		m	2						第41号表, SP1D210//2 県積算基準	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無		m3	0.1						第42号表, SPZ5010//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	8						第12号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	6						第13号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	0.9						第43号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2						第14号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	5						第15号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (R)		m3	0.3						第16号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	コンクリート殻(無筋)運搬工	バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (N)		m3	0.1						第44号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	

(640003-0)

第15号明細表の2 AZ0803-0000-01							種別：〔本設〕供給管③ 形状：N=1件 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域内	m3	5			第17号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=6km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	1			第45号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	3			第18号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	3			第19号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	3			第20号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.8			第46号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	3			第59号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン(新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	3			第21号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン(13F) プライムコート 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	3			第60号表, SY1070//3 水道事業実務必携	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 月単位	m3	0.1			第47号表, SYS0361//1 県積算基準	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(640003-0)

第16号明細表  
AZ1002-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 既設ガス管閉塞  
形状： N=2箇所  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白ﾌﾟﾗｸﾞ	50A	個	1			GBE0050 刊行物
白ｷｬｯﾌﾟ	50A	個	1			GBF0050 刊行物
白鋼管 ｼﾞﾂ付	50A	m.	0.1			GB10050 刊行物
HI-LA-S	50A	個	1			GBD0050 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(640003-0)

第17号明細表 AZ1004-0000-01							種別： 既設ガス管閉塞 形状： N=2箇所 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小口径鋼管据付工		φ 50mm	m	0.1			第61号表, SS0210//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 50mm	口	1			第54号表, SS0220//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	2			第55号表, SS0220//2 水道事業実務必携	
機械継手工		φ 50mm	箇所	2			第56号表, SX0603//1 独自代価	
塗覆装工(テ`ンゾ`ー)		一般部 150mm	m	0.3			第62号表, SX0301//1 独自代価	
鋼管切断工(ハ`イブ`カッター)		φ 50mm	口	2			第63号表, SX0500//1 独自代価	
鋼管撤去工（人力）		φ 50mm	m	0.5			第64号表, SS0241//1 水道事業実務必携	
被覆鋼管処理費		処分先A	t	0.01			第65号表, SX0202//1 独自代価	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 50mm 再利用無し	口	1			第66号表, SY0220//2 水道事業実務必携	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(640003-0)

第18号明細表の1 AZ1003-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 既設ガス管閉塞 形状： N=2箇所 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	2						第11号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	2						第12号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	2						第13号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	0.8						第14号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	1						第15号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (R)		m3	0.1						第16号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域内		m3	1						第17号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	1						第18号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	2						第19号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	2						第20号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	2						第21号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合	計			式	1							

(640003-0)

第18号明細表の2  
AZ1003-0000-01

## 土木費 1式当り明細表

種別： 既設ガス管閉塞  
形状： N=2箇所  
備考：

[illegible]

(640003-0)

<div> <div>第40号明細表 A1000-0000-01</div> <div>直接仮設費（ガス） 1式当り明細表</div> <div>種別： 形状： 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工	50m/m 水中ポンプ	日	0.5			第122号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表
ポンプ据付撤去	50m/m	箇所	0.5			第123号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	11			第124号表, SY0020//1 水道事業実務必携
支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ポンプ1.1m超～1.5m以下	m	11			第125号表, SY0060//1 水道事業実務必携
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 使用回数1回 重量2.1t 補助工法無	式	1			第126号表, SX0800//1 供用日数7日 実務必携・県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			



(640003-0)

第41号明細表 A1000-0000-02		誘導員費（ガス） 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		実働8時間(交替要員無し)		人	15.5			R4400 県単価(RR0804)
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(640003-0)

第44号明細表 A2000-0000-01		ガス運搬費 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仮設材運搬		割増なし 12m以内 運搬距離10kmまで		t	4.2						第154号表, SY9700//1 水道事業実務必携	
仮設材積込・取卸し費		基地積込→現場→基地取卸		t	2.1						第155号表, SY9800//1 水道事業実務必携	
合		計		式	1							
単		位		当		り						

(640003-0)

第46号明細表 A7000-0000-01		ガス検査費 1式当り明細表				種別： 形状：（本設分） 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
気密検査費(低圧)	低圧 容積1m3以下 DID区間:有り	式	1			第156号表, SX0904//1 独自代価	
ガス配管費(低圧)	既設管ガス抜き含む	式	1			第157号表, SX0905//1 独自代価	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(640003-0)

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(本設) 水道HPPEφ150工事								Y11101//1
	材料費		〔本設〕 水道HPPE φ 150 L=17.2m	式	1			第19号明細表, AZ1102//1
	布設費		〔本設〕 水道HPPE φ 150 L=17.2m	式	1			第20号明細表, AZ1104//1
	土木費		〔本設〕 水道HPPE φ 150 L=17.2m	式	1			第21号明細表, AZ1103//1
(本設) 水道HPPEφ100工事								Y11201//1
	材料費		〔本設〕 水道HPPE φ 100 L=17.8m	式	1			第22号明細表, AZ1202//1
	布設費		〔本設〕 水道HPPE φ 100 L=17.8m	式	1			第23号明細表, AZ1204//1
	土木費		〔本設〕 水道HPPE φ 100 L=17.8m	式	1			第24号明細表, AZ1203//1
(本設) 消火栓接続工事								Y11301//1
	材料費		〔本設〕 消火栓接続 N=1箇所	式	1			第25号明細表, AZ1302//1
	布設費		〔本設〕 消火栓接続 N=1箇所	式	1			第26号明細表, AZ1304//1
	土木費		〔本設〕 消火栓接続 N=1箇所	式	1			第27号明細表, AZ1303//1

(640003-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
〔本設〕給水管工事①								Y11601//1
	材料費		〔本設〕給水管① N=1件	式	1			第28号明細表, AZ1602//1
	布設費		〔本設〕給水管① N=1件	式	1			第29号明細表, AZ1604//1
	土木費		〔本設〕給水管① N=1件	式	1			第30号明細表, AZ1603//1
〔本設〕給水管工事②								Y11701//1
	材料費		〔本設〕給水管② N=2件	式	1			第31号明細表, AZ1702//1
	布設費		〔本設〕給水管② N=2件	式	1			第32号明細表, AZ1704//1
	土木費		〔本設〕給水管② N=2件	式	1			第33号明細表, AZ1703//1
〔本設〕給水管工事③								Y11801//1
	材料費		〔本設〕給水管③ N=1件	式	1			第34号明細表, AZ1802//1
	布設費		〔本設〕給水管③ N=1件	式	1			第35号明細表, AZ1804//1
	土木費		〔本設〕給水管③ N=1件	式	1			第36号明細表, AZ1803//1

(640003-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既設水道管閉塞工事								Y12001//1
	材料費		既設水道管閉塞 N=2箇所	式	1			第37号明細表, AZ2002//1
	布設費		既設水道管閉塞 N=2箇所	式	1			第38号明細表, AZ2004//1
	土木費		既設水道管閉塞 N=2箇所	式	1			第39号明細表, AZ2003//1
水道直接仮設費								Y1000//2
	直接仮設費（水道）			式	1			第42号明細表, A1000//3
	誘導員費（水道）			式	1			第43号明細表, A1000//4
直接工事費計								

(640003-0)

第19号明細表  
AZ1102-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：〔本設〕水道HPPE φ 150  
形状：L=17.2m  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配水用ホリエンパイプ (EF受口付)	φ 150×5000	m.	16.2			G801150 刊行物
EF継手 ソケット	φ 150	個	1			L420150 刊行物
EF継手 (両受) 45° ベント	φ 150	個	2			L470150 刊行物
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(640003-0)

第20号明細表の1 AZ1104-0000-01							種別：〔本設〕 水道HPPE φ 150 形状： L=17. 2m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°リエチレン管据付工		φ 150mm	m	17. 2			第1号表, SS0350//1 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管継手工		φ 150mm 融着 (EF) 継手・両受	口	6			第2号表, SS0360//1 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管継手工		φ 150mm 融着 (EF) 継手・片受	口	3			第67号表, SS0360//6 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管切断工		φ 150	口	2			第3号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
ロケティングワイヤー(ホ°リエチレン管)			m	17. 2			第4号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	17. 2			第68号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ホ°リエチレン管用)		φ 150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	17. 2			第69号表, SY1220//1 複合代価(水道事業実務必携)	
ホ°リエチレン管切断工		φ 150	口	4			第3号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管撤去工		φ 150mm	m	2			第7号表, SS0351//1 水道事業実務必携	
PE管処理費		処分先A	t	0. 02			第8号表, SX0207//1 独自代価	
ホ°リエチレン管切断工(撤去時)		φ 150	口	3			第10号表, SS0458//1 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管撤去工		φ 150mm	m	16. 1			第7号表, SS0351//1 水道事業実務必携	



(640003-0)

第20号明細表の2  
AZ1104-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：〔本設〕水道HPPEφ150

形状：L=17.2m

備考：

[illegible]

(640003-0)

第21号明細表の1 AZ1103-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：〔本設〕水道HPPE φ 150 形状：L=17. 2m 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	9						第11号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	11						第12号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	7						第13号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	8						第14号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域内 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	13						第15号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km D I D区域内 廃材プラント (R)		m3	0. 3						第16号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 改良分 D I D区域内		m3	5						第17号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	5						第18号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	17						第19号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	17						第20号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	17						第21号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合	計			式	1							

(640003-0)

第21号明細表の2  
AZ1103-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：〔本設〕水道HPPE φ150  
形状：L=17.2m  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(640003-0)

第22号明細表 AZ1202-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：〔本設〕水道HPPE φ100 形状：L=17.8m 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配水用ホリエンパイプ (EF受口付)	φ100×5000	m.	16.1			G801100 刊行物	
EF継手 (片受) 45° ベント	φ100	個	1			G8C2100 刊行物	
EF継手 (両受) 45° ベント	φ100	個	3			L470100 刊行物	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(640003-0)

第23号明細表の1 AZ1204-0000-01							種別：〔本設〕水道HPPE φ 100 形状：L=17.8m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ リエチレン管据付工		φ 100mm	m	17.8			第22号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ホ リエチレン管継手工		φ 100mm 融着 (EF) 継手・両受	口	6			第23号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
ホ リエチレン管継手工		φ 100mm 融着 (EF) 継手・片受	口	4			第24号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ホ リエチレン管 (メカニカル継手) 継手工		φ 100mm	口	4			第70号表, SS0365//2 水道事業実務必携	
ホ リエチレン管切断工		φ 100	口	5			第25号表, SS0457//2 水道事業実務必携	
ロケティングワイヤー (ホ リエチレン管)			m	17.8			第4号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	17.8			第68号表, SX0619//1 複合代価 (水道事業実務必携)	
管明示テープ 工 (水道・ホ リエチレン管用)		φ 100×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	17.8			第71号表, SY1220//2 複合代価 (水道事業実務必携)	
ホ リエチレン管切断工		φ 100	口	2			第25号表, SS0457//2 水道事業実務必携	
ホ リエチレン管撤去工		φ 100mm	m	2			第27号表, SS0351//2 水道事業実務必携	
PE管処理費		処分先A	t	0.01			第8号表, SX0207//1 独自代価	
鑄鉄管継手取外し工		K形及びA形 (普通継手) 100mm	口	4			第72号表, SY0136//1 水道事業実務必携	

(640003-0)

第23号明細表の2 AZ1204-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：〔本設〕 水道HPPE φ 100 形状： L=17. 8m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ° リエチレン管切断工(撤去時)		φ 100	口	3			第29号表, SS0458//2 水道事業実務必携
ホ° リエチレン管撤去工		φ 100mm	m	17.6			第27号表, SS0351//2 水道事業実務必携
PE管処理費		処分先A	t	0.07			第8号表, SX0207//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(640003-0)

第24号明細表の1 AZ1203-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：〔本設〕 水道HPPE φ 100 形状： L=17. 8m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	43			第11号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次	m3	21			第12号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	17			第13号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm	m3	5			第14号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域内 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	12			第15号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km D I D区域内 廃材プラント (R)	m3	0. 9			第16号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 改良分 D I D区域内	m3	12			第17号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	9			第18号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	17			第19号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	17			第20号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度7スロ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	17			第30号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
合 計			式	1				

(640003-0)

第24号明細表の2  
AZ1203-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：〔本設〕水道HPPE φ100  
形状：L=17.8m  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							



(640003-0)

第25号明細表の1  
AZ1302-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：〔本設〕消火栓接続

形状：N=1箇所

備考：

名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ用AVパッキン		80A		枚	1			DF10075 見積
GFガasket1号		75mm		枚	1			DFB0075 見積
フランジ用ボルトナット：水協型(FCD製)		80A 7.5K		組	1			DFD0080 見積
フランジ用ボルトナット：水協型 ステンレス製		80A 7.5K		組	2			DFG0080 見積
ワトソン仕切弁FCD 内外面粉体 7.5K 内ねじ		75mm		個	1			F021075 刊行物
不断水分岐 CIP用：バルブ無 75mm		150*75mm		基	1			F510150 見積
配水用ポリエチレンパイプ（EF受口付）		φ 75×5000		m.	20.4			G801075 刊行物
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品		組	1			H010030 見積
FRP筒		(単)筒 B-800		本	1			H050005 見積
EF継手 ソケット		φ 75		個	1			L420075 刊行物
EF継手（両受）90° ベント		φ 75		個	1			L460075 刊行物
EF受口付フランジ（ルースフランジ SUS）		φ 75 7.5K		個	1			L4B4075 見積

(640003-0)

第25号明細表の2  
AZ1302-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：〔本設〕消火栓接続  
形状：N=1箇所  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スリット継手 フランジアダプタ(ルーフフランジ)	φ 75 FCD7.5K	個	1			L5A0075 刊行物
刃鋳鉄用帽(内面粉体)	75mm	個	1			D0R3075 見積
DCIP(K) 普通押輪：(B. N. P. 付)	75mm	組	1			DK10075 刊行物
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(640003-0)

第26号明細表の1 AZ1304-0000-01							種別：〔本設〕消火栓接続 形状：N=1箇所 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ継手工		7.5K 75mm (80)	口	3			第73号表, SS0140//1 水道事業実務必携	
ホレチレン管据付工		φ 75mm	m	21.3			第74号表, SS0350//5 水道事業実務必携	
ホレチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・両受	口	4			第75号表, SS0360//7 水道事業実務必携	
ホレチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・片受	口	5			第76号表, SS0360//8 水道事業実務必携	
ホレチレン管切断工		φ 75	口	3			第77号表, SS0457//5 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ 75mm	基	1			第78号表, SS0480//1 水道事業実務必携	
不断水連絡工		本管 鋳鉄管 φ 150×取出 φ 75	箇所	1			第79号表, SS0760//1 水道事業実務必携	
ロケティンクワイヤー(ホレチレン管)			m	21.7			第4号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
メカニカル継手工		75mm以下 K形 普通押輪	口	1			第80号表, SX0130//3 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(衽式)			基	1			第81号表, SX0615//2 独自代価	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	21.7			第68号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ホレチレン管用)		φ 75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	21.7			第82号表, SY1220//3 複合代価(水道事業実務必携)	

(640003-0)

第26号明細表の2

AZ1304-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：〔本設〕消火栓接続

形状：N=1箇所

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
保護管設置工		φ 100	HI-VP（保護管）	m	1						第83号表, SX0303//3	独自代価
鋳鉄管切断工		φ 75mm	（エンジンカッター）	口	1						第84号表, SY0410//1	水道事業実務必携
鋳鉄管撤去工(人力)		呼び径75mm以下		m	1						第85号表, SS0111//1	水道事業実務必携
鋳鉄管処理費		鋳鉄管	処分先A	t	0.02						第86号表, SX0200//1	独自代価
鋳鉄管継手取外し工		フランジ	7.5K 75mm	口	1						第87号表, SY0136//2	水道事業実務必携
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(640003-0)

第27号明細表の1 AZ1303-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：〔本設〕消火栓接続 形状：N=1箇所 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力積込		土砂		m3	5			第39号表, SP12080//1 県積算基準
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	5			第40号表, SP12110//1 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	33			第11号表, SP1D210//1 県積算基準
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	11			第41号表, SP1D210//2 県積算基準
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無		m3	0.4			第42号表, SPZ5010//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	16			第12号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	12			第13号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	4			第43号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	5			第14号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	9			第15号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (R)		m3	0.5			第16号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (N)		m3	0.4			第44号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

(640003-0)

第27号明細表の2 AZ1303-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：〔本設〕消火栓接続 形状：N=1箇所 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土処理		バックホ	山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域内	m3	9						第17号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力	2t積 L=6km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	5						第45号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ	山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	7						第18号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	8						第19号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	8						第20号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	4						第46号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	4						第59号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン(新20FH) フライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	8							第21号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン(13F) フライムコート 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	4							第60号表, SY1070//3 水道事業実務必携	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 月単位	m3	0.4							第47号表, SYS0361//1 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(640003-0)

第28号明細表の1 AZ1602-0000-01							種別：〔本設〕給水管① 形状：N=1件 備考：
材料費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鑄鉄ナット付分水栓 (PE)	φ 150× φ 30	個	1			E0D0153 見積	
甲止水栓用ガイトナット・パッキン・シュモク	φ 30	個	1			EA00030 見積	
甲ボール止水栓 (本体のみ)	φ 30	個	1			ED10030 見積	
芯金入り分水栓用パッキン	φ 30	個	1			EF10030 見積	
止水栓ボックス	(FRP) 民地用	個	1			H040015 見積	
水道用PE管	30 (1-2層)	m	3.2			L010030 刊行物	
ポリエチレン管耐震コア金属継手エルボ：90°	φ 30	個	1			L2C0030 見積	
ポリエチレン管耐震コア金属継手ロングベント：90°	φ 30	個	1			L2E0030 見積	
ポリエチレン管耐震コア金属継手分止水栓ソケット	φ 30 回転式：芯金入りパッキン付	個	1			L2F1030 見積	
HIVP	30mm	m.	0.5			V210030 刊行物	
HI ソケット	30mm	個	2			V250030 刊行物	
HI エルボ	30mm	個	2			V290030 刊行物	

(640003-0)

第28号明細表の2  
AZ1602-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：〔本設〕給水管①  
形状：N=1件  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			



(640003-0)

第29号明細表の1 AZ1604-0000-01							種別：〔本設〕給水管① 形状：N=1件 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 30mm	m	0.5			第88号表, SS0320//1 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 30mm	口	8			第89号表, SS0330//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 30mm	m	3.2			第48号表, SS0350//4 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 30	口	4			第90号表, SS0455//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 30	口	3			第50号表, SS0457//4 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 30 本管呼び径ポリエチレン管 φ 150	箇所	1			第91号表, SS0710//1 水道事業実務必携	
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)			m	3.2			第4号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
保護管設置工		φ 50 HI-VP (保護管)	m	1			第51号表, SX0303//2 独自代価	
機械継手工		φ 30mm	箇所	4			第52号表, SX0603//2 独自代価	
バルブ設置工(人力)		φ 32mm	基	1			第92号表, SX0605//1 独自代価	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	3.2			第68号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
合 計			式	1				

(640003-0)

第29号明細表の2  
AZ1604-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：〔本設〕給水管①  
形状：N=1件  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(640003-0)

第30号明細表 AZ1603-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：〔本設〕給水管① 形状：N=1件 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人力積込		土砂	m3	1			第39号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	1			第40号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下	m	2			第41号表, SP1D210//2 県積算基準	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	0.1			第42号表, SPZ5010//1 県積算基準	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	1			第43号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)	
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (N)	m3	0.1			第44号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=6km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	1			第45号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第46号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 月単位	m3	0.1			第47号表, SYS0361//1 県積算基準	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(640003-0)

材料費 1式当り明細表							種別：〔本設〕給水管②
第31号明細表の1 AZ1702-0000-01							形状：N=2件
							備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鑄鉄ナット付分水栓 (PE)	φ 100× φ 20	個	1			E0D0101 見積	
鑄鉄ナット付分水栓 (PE)	φ 100× φ 25	個	1			E0D0102 見積	
甲止水栓用ガイトナット・パッキン・シュモク	φ 20	個	1			EA00020 見積	
甲止水栓用ガイトナット・パッキン・シュモク	φ 25	個	1			EA00025 見積	
甲ボール止水栓 (本体のみ)	φ 20	個	1			ED10020 見積	
甲ボール止水栓 (本体のみ)	φ 25	個	1			ED10025 見積	
芯金入り分水栓用パッキン	φ 20	個	1			EF10020 見積	
芯金入り分水栓用パッキン	φ 25	個	1			EF10025 見積	
止水栓ボックス	(FRP) 民地用	個	2			H040015 見積	
水道用PE管	20 (1-2層)	m	4.4			L010020 刊行物	
水道用PE管	25 (1-2層)	m	4.4			L010025 刊行物	
ポリエチレン管耐震コア金属継手ロングベント：60°	φ 20 回転式	個	1			L2D1020 見積	

(640003-0)

第31号明細表の2 AZ1702-0000-01							種別：〔本設〕給水管② 形状：N=2件 備考：
材料費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポ リエチレン管耐震コア金属継手ロングベント：60°	φ 25 回転式	個	1			L2D1025 見積	
ポ リエチレン管耐震コア金属継手分止水栓ソケット	φ 20 回転式：芯金入りパッキン付	個	1			L2F1020 見積	
ポ リエチレン管耐震コア金属継手分止水栓ソケット	φ 25 回転式：芯金入りパッキン付	個	1			L2F1025 見積	
HIVP	20mm	m.	0.5			V210020 刊行物	
HIVP	25mm	m.	0.5			V210025 刊行物	
HI ソケット	20mm	個	2			V250020 刊行物	
HI ソケット	25mm	個	2			V250025 刊行物	
HI エルボ	20mm	個	2			V290020 刊行物	
HI エルボ	25mm	個	2			V290025 刊行物	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(640003-0)

第32号明細表の1 AZ1704-0000-01							種別：〔本設〕給水管② 形状：N=2件 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm	m	0.5			第93号表, SS0320//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 25mm	m	0.5			第94号表, SS0320//3 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 20mm	口	8			第95号表, SS0330//2 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 25mm	口	8			第96号表, SS0330//3 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 20mm	m	4.4			第97号表, SS0350//6 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 25mm	m	4.4			第98号表, SS0350//7 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20	口	5			第99号表, SS0455//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 25	口	5			第100号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 20	口	2			第101号表, SS0457//6 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 25	口	2			第102号表, SS0457//7 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ポリエチレン管 φ 100	箇所	1			第103号表, SS0710//2 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 25 本管呼び径ポリエチレン管 φ 100	箇所	1			第104号表, SS0710//3 水道事業実務必携	

(640003-0)

第32号明細表の2 AZ1704-0000-01							種別：〔本設〕給水管② 形状：N=2件 備考：
布設費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ロケティンクワイヤー(ポリエチレン管)		m	8.8			第4号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
保護管設置工	φ 50 HI-VP (保護管)	m	2			第51号表, SX0303//2 独自代価	
機械継手工	φ 20mm	箇所	2			第105号表, SX0603//3 独自代価	
機械継手工	φ 25mm	箇所	2			第106号表, SX0603//4 独自代価	
バルブ設置工(人力)	φ 20mm	基	1			第107号表, SX0605//2 独自代価	
バルブ設置工(人力)	φ 25mm	基	1			第108号表, SX0605//3 独自代価	
埋設表示シート布設 (水道管)	(リサイクル品)	m	8.8			第68号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(640003-0)

第33号明細表の1 AZ1703-0000-01							種別：〔本設〕給水管② 形状：N=2件 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人力積込		土砂	m3	2			第39号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	2			第40号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	4			第11号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下	m	3			第41号表, SP1D210//2 県積算基準	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	0.2			第42号表, SPZ5010//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1			第12号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1			第13号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	2			第43号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	0.3			第14号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	0.9			第15号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (R)	m3	0.1			第16号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (N)	m3	0.2			第44号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	



(640003-0)

第33号明細表の2 AZ1703-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：〔本設〕給水管② 形状：N=2件 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土処理		バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域内	m3	0.9						第17号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力	2t積 L=6km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	2						第45号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	0.6						第18号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第19号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第20号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	2						第46号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1						第30号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 月単位		m3	0.2						第47号表, SYS0361//1 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(640003-0)

第34号明細表 AZ1802-0000-01							種別：〔本設〕給水管③ 形状：N=1件 備考：
材料費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホソ分水栓JWWA規格:鑄鉄管石綿管用	150*50mm:密着コア付	個	1			E060155 見積	
挿し口付ソフトシル仕切弁FCD	φ 50 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1			F0I0050 刊行物	
共通円型ボックス(水道) 民地用	EHOP-52EF同等品	個	1			H010025 見積	
金属継手回転分止水栓用EF受口付(PTC)	φ 50 : 芯金入りパッキン付	個	1			L2J0050 見積	
配水用ポリエチレン管	φ 50×5000	m.	18.3			L410050 刊行物	
EF継手 ソケット	φ 50	個	1			L420050 刊行物	
EF継手 (両受) 90° ベント	φ 50	個	4			L460050 刊行物	
メカカルジョイント(HPPE-VP)	φ 50	個	1			L763050 見積	
TS キャップ	50mm	個	1			V1H0050 刊行物	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(640003-0)

第35号明細表の1 AZ1804-0000-01							種別：〔本設〕給水管③ 形状：N=1件 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
T S継手工		φ 50mm	口	1			第109号表, SS0330//4 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 50mm	m	18.3			第31号表, SS0350//3 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	10			第32号表, SS0360//4 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第110号表, SS0360//9 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 50mm	口	2			第111号表, SS0365//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	2			第112号表, SS0455//4 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 50	口	5			第33号表, SS0457//3 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ 50mm	基	1			第113号表, SS0480//2 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 150	箇所	1			第114号表, SS0710//4 水道事業実務必携	
コア取付け工		呼び径 φ 50	箇所	1			第115号表, SS0715//1 水道事業実務必携	
ロケティンクワイヤー(ホ°ポリエチレン管)			m	17.3			第4号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
保護管設置工		φ 75 HI-VP (保護管)	m	1			第34号表, SX0303//1 独自代価	

(640003-0)

第35号明細表の2 AZ1804-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：〔本設〕給水管③ 形状：N=1件 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
共通円形BOX設置工(民地用)		基	1			第38号表, SX0615//1 独自代価	
埋設表示シート布設（水道管）	(リサイクル品)	m	17.3			第68号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(640003-0)

第36号明細表の1 AZ1803-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：〔本設〕給水管③ 形状：N=1件 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
人力積込		土砂		m3	1						第39号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	1						第40号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	16						第11号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	2						第41号表, SP1D210//2 県積算基準	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無		m3	0.1						第42号表, SPZ5010//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	8						第12号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	6						第13号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	0.9						第43号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2						第14号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	5						第15号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (R)		m3	0.3						第16号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (N)		m3	0.1						第44号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	

(640003-0)

第36号明細表の2 AZ1803-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：〔本設〕給水管③ 形状：N=1件 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土処理		バックホ	山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域内	m3	5						第17号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力	2t積 L=6km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	1						第45号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ	山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	3						第18号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	3						第19号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	3						第20号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	0.8						第46号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	3						第59号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	3							第21号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (13F) プライムコート 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	3							第60号表, SY1070//3 水道事業実務必携	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 月単位	m3	0.1							第47号表, SYS0361//1 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(640003-0)

第37号明細表 AZ2002-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 既設水道管閉塞 形状： N=2箇所 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
刃鋳鉄用帽(内面粉体)	100mm	個	1			D0R3100 見積	
DCIP (K) 普通押輪：(B. N. P. 付)	100mm	組	1			DK10100 刊行物	
閉塞フランジ：水協型7.5K	100A	枚	1			G3L1100 見積	
フランジ用AVパッキン	100A	枚	1			DF10100 見積	
フランジ用ボルトナット：水協型(FCD製)	100A 7.5K	組	1			DFD0100 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(640003-0)

第38号明細表 AZ2004-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 既設水道管閉塞 形状： N=2箇所 備考：					
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	摘	要
メカニカル継手工		100mm K形 普通押輪		口	1					第116号表, SX0130//4 水道事業実務必携	
フランジ継手工		7.5K 100mm		口	1					第117号表, SS0140//2 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(衫式)				基	1					第81号表, SX0615//2 独自代価	
鋳鉄管切断工		φ 100mm (エンジンカッター)		口	2					第118号表, SY0410//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管撤去工(人力)		呼び径100mm		m	0.5					第119号表, SS0111//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管処理費		鋳鉄管 処分先A		t	0.01					第86号表, SX0200//1 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 7.5K 100mm		口	1					第120号表, SY0136//3 水道事業実務必携	
共通円形BOX撤去工(衫式)再使用				基	1					第121号表, SX0522//1 独自代価	
合 計				式	1						
単 位 当 り					1						



(640003-0)

第39号明細表の1 AZ2003-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 既設水道管閉塞 形状： N=2箇所 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	2			第11号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	2			第12号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	2			第13号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	0.7			第14号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	1			第15号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (R)		m3	0.1			第16号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域内		m3	1			第17号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	1			第18号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	2			第19号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	2			第20号表, SY1050//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	2			第21号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計				式	1			

(640003-0)

第39号明細表の2  
AZ2003-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：既設水道管閉塞  
形状：N=2箇所  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(640003-0)

第42号明細表 A1000-0000-03		直接仮設費（水道） 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工		50m/m	水中ポンプ	日	0.5			第122号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表
ポンプ 据付撤去		50m/m		箇所	0.5			第123号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表
軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工）		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	13			第124号表, SY0020//1 水道事業実務必携
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下（1段）設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ポンプ1.1m超～1.5m以下		m	13			第125号表, SY0060//1 水道事業実務必携
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数1回 重量2.5t 補助工法無		式	1			第127号表, SX0800//2 供用日数7日 実務必携・県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(640003-0)

第43号明細表 A1000-0000-04		誘導員費（水道） 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
交通誘導警備員B		実働8時間(交替要員無し)		人	21						R4400 県単価(RR0804)	
合		計		式	1							
単		位			1							

(640003-0)

第45号明細表 A2000-0000-02		水道運搬費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離10kmまで	t	5			第154号表, SY9700//1 水道事業実務必携	
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	2.5			第155号表, SY9800//1 水道事業実務必携	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(640003-0)

第47号明細表  
A7000-0000-02

水道検査費 1式当り明細表

種別：  
形状：（本設分）  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水試験工(1日未満)	既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下	m	35			第158号表, SS0705//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			