

ガス水道遠方監視システム更新工事 内訳書

○単価は取付費を含んだ額を入れて下さい

○機能が一体化された機器は0円で入力して下さい（例：LTEルーターアンテナ一体型の場合はアンテナに0円）

○機能が分離した機器は類似した項目に加算して下さい

1. 本局

項目	規格	数量	単位	単価	金額	備考
開発兼監視用オンプレミスパソコン		1	台			仕様書のとおり（P7 第2章1-3）-（1）
開発兼監視用液晶モニター	32inch以上	2	台			デュアルディスプレイ対応
LTE/VPN通信ルーター		1	台			アクセスプレミアム対応
GPSタイムサーバー		1	台			
A4カラーレーザープリンタ		1	台			
監視用パソコン		1	台			仕様書のとおり（P7 第2章1-3）-（1）
監視用液晶モニター	32inch以上	1	台			
常時インバーター無停電装置	保障動作時間5分以上	1	台			非常用発電稼働までの動作
WEBアダプター		1	式			同時接続10人以上可
ソフトウェアライセンス料金		1	式			
ネットワーク構築費		1	式			
ソフトウェア構築費		1	式			
帳票・トレンド・書類作成費		1	式			
試験調整費		1	式			
職員研修費		1	式			
配線工事		1	式			ケーブル類含む
諸経費		1	式			
計						

2. 地区整圧器

項目	規格	数量	単位	単価	金額	備考
現場制御盤		10	面			
無停電装置	保障動作時間150分以上	10	台			DC又はACを問わない、バッテリー耐用6年以上とする。
直流電源装置		10	台			
避雷器		10	台			
保安器		10	台			
データレコーダー	2Mbyte以上	10	台			回線不調時まとめてデータ転送できるものとする。
LTEルーター		10	台			アクセスプレミアム対応
アンテナ	屋外設置	20	台			アンテナ2本/ルーター
1次側圧力発信機	耐圧防爆型 0-5KPa	10	台			
2次側圧力発信機	耐圧防爆型 0-1000KPa	10	台			
ガス検知器	耐圧防爆型 LEL0-100%	10	台			ガス検知器一体型
機器設置作業費		10	箇所			
配線工事		10	箇所			
配管工事		10	箇所			
子局設定・試験費		10	箇所			
諸経費		1	式			
計						

3. 長浜ポンプ場

項目	規格	数量	単位	単価	金額	備考
現場制御盤		1	台			
保安器		1	台			
直流電源装置		1	台			
信号送信受信機器		1	台			PLC又はデータレコーダー又は混載モジュールも可
LTEルーター		1	台			アクセスプレミアム対応
アンテナ		2	台			アンテナ2本/ルーター
既設機器接続費		1	式			
配線工事		1	式			
配管工事		1	式			
子局設定・試験費		1	式			
既存機器、配線撤去費		1	式			
撤去品処分費		1	式			
諸経費						
計						

4. 越後交通ポンプ場

項目	規格	数量	単位	単価	金額	備考
現場制御盤		1	台			
保安器		1	台			
直流電源装置		1	台			
信号送信受信機器		1	台			PLC又はデータレコーダー又は混載モジュールも可
LTEルーター		1	台			アクセスプレミアム対応
アンテナ		2	台			
配線工事		1	式			
配管工事		1	式			
既設機器接続費		1	式			
子局設定費		1	式			
既存機器、配線撤去費		1	式			
撤去品処分費		1	式			
諸経費						
計						