

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の“x”は任意の半角英数字（xの数も任意）、“n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxxx	RRxxxxxxxx	TRxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxx	Txxxxxxxxx	TTxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	KExxxxxxxx	TMxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxxx	MMxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxx	TBxxxxxxxx	TCxxxxxxxx	TDxxxxxxxx	TGxxxxxxxx	TQxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099 ※		Fxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxx ※	TFJxxxxxxxx ※	TYxxxxxxxx ※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。※

積算基準〔1 県版〕	Sxxxxxxxxx	SCBSxxxxxxxx
積算基準〔2 調査関係〕	SAxxxxxxxx	SBxxxxxxxx
	SCxxxxxxxx	SDxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準〔4 下水道〕	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準〔1 一般土木〕全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxx
積算基準〔4 公園緑地〕	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxx
積算基準〔6 機械・電気通信〕	SWExxxxxxxx	WExxxxxxxx
積算基準〔5 建設機械損料表〕	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900 ※	S0901 ※	SE918 ※	
名称、労務数量等を設定	SA901 ※	SA902 ※	SA910 ※	SC900 ※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。
SDHTxxxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

4 その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。
同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

- ①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。
- ②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。
- ③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。
- ④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。
- ⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx, SCBSxxxxxxxx, SSHxxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※減額処理※」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※単価置換※」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

↓選択項目 \ 業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に率計上しない	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	—
01詳細設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計, 予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05率計上しない	—	—	—

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕		式			
舗装工		式		1	
舗装打換え工		式			
舗装版切断		一式			
舗装版切断		m		660	
舗装版破碎		一式			
舗装版破碎		m2		910	
舗装版破碎		m2		1,780	
殻運搬		一式			
殻運搬		m3		30	
殻運搬		m3		15	
殻運搬		m3		89	
殻処分		一式			
処分費(m3)		m3		30	
処分費(m3)		m3		15	
処分費(m3)		m3		89	
不陸整正		一式			

＊＊本工事費＊　＊　工事数量総括表

頁0-0007

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
不陸整正		m2		2,680	
表層		一式			
表層(車道・路肩部)		m2		60	
表層(車道・路肩部)		m2		430	
表層(車道・路肩部)		m2		1,980	
表層(車道・路肩部)		m2		42	
表層(歩道部)		m2		170	
区画線工		式		1	
区画線工		式			
溶融式区画線		一式			
区画線設置		m		3	
区画線設置		m		6	
ペイント式区画線		一式			
区画線設置		m		710	
区画線設置		m		74	
仮設工		式		1	
交通管理工		式			
交通誘導警備員		一式			

＊＊本工事費＊　＊　工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
交通誘導警備員B		人			
直接工事費					
共通仮設費（率分）					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費（率分）					
現場管理費計					
工事原価					
工事原価計					
一般管理費等					
契約保証費					
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費					

総括情報表

設計書名 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系	実施設計書 1 実施単価 84 上越② 0-08.05.20(0) 1 一般土木	
	当 世 代	前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	07 舗装工事 05 一般交通影響有(2)-1 00 なし 40 40% 01 金銭的保証 04 10% 21 0%:補正なし 18 月単位(現場閉所)R7.10 00 なし(R02.10.20～) 01 生アス補正有り	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
道路修繕						Y1000000032
			式			
舗装工						Y2000000295
	1		式			工種 第0001号内訳表
区画線工						Y2000000300
	1		式			工種 第0002号内訳表
仮設工						Y2000000318
	1		式			工種 第0003号内訳表
直接工事費						
共通仮設費（率分）						
共通仮設費計						
純工事費						

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場管理費（率分）										
現場管理費計										
工事原価										
工事原価計										
一般管理費等										
契約保証費										
一般管理費等計										
工事価格										
消費税相当額										

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事費											

08-実施-一般-1111-当初

Y2000000295 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装打換え工						Y3000001868
			式			
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚: 0 省略						Y4000023315
			式			
舗装版切断 0 省略						SCB430510 0
	660	m				施工 第0-0001号内訳表
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:						Y4000023316
			一式			
舗装版破碎 0 省略						SCB430310 0
	910	m2				施工 第0-0002号内訳表
舗装版破碎 0 省略						SCB430310 0
	1,780	m2				施工 第0-0003号内訳表
殻運搬 殻種別:舗装版破碎						Y4000023319
			一式			
殻運搬 岩木地区 0 省略						SCB227010 0
	30	m3				施工 第0-0004号内訳表
殻運搬 飯・滝寺地区 0 省略						SCB227010 0
	15	m3				施工 第0-0004号内訳表

Y2000000295 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬					SCB227010 0
黒田・灰塚地区 0 省略	89	m3			施工 第0-0005号内訳表
処分 殻種別:アスファルト殻					Y4000023320
		式			
処分費 (m3)					SWB020051 0
岩木地区 0 省略	30	m3			施工 第0-0006号内訳表
処分費 (m3)					SWB020051 0
飯・滝寺地区 0 省略	15	m3			施工 第0-0007号内訳表
処分費 (m3)					SWB020051 0
黒田・灰塚地区 0 省略	89	m3			施工 第0-0008号内訳表
不陸整正					Y4000023322
		一式			
不陸整正					SCB410010 0
0 省略	2,680	m2			施工 第0-0009号内訳表
表層					Y4000023325
		一式			
表層 (車道・路肩部)					SCB410260 0
0 省略	60	m2			施工 第0-0010号内訳表

Y2000000295 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部) 0 省略					SCB410260 0
	430	m2			施工 第0-0011号内訳表
表層(車道・路肩部) 0 省略					SCB410260 0
	1,980	m2			施工 第0-0012号内訳表
表層(車道・路肩部) 0 省略					SCB410260 0
	42	m2			施工 第0-0013号内訳表
表層(歩道部) 0 省略					SCB410261 0
	170	m2			施工 第0-0014号内訳表
単位当り					
	1	式			

Y2000000300 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工					Y3000001890
		式			
溶融式区画線					Y4000007980
		式			
区画線設置 0 省略					SWB821210 0 施工 第0-0015号内訳表
	3	m			
区画線設置 0 省略					SWB821210 0 施工 第0-0016号内訳表
	6	m			
ペイント式区画線					Y4000007981
		一式			
区画線設置 0 省略					SWB821210 0 施工 第0-0017号内訳表
	710	m			
区画線設置 0 省略					SWB821210 0 施工 第0-0018号内訳表
	74	m			
単位当り					
	1	式			

Y2000000318 工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工						Y3000003678
			式			
交通誘導警備員						Y4000026665
			式			
交通誘導警備員B 0 省略						RR0804 0
			人			
単位当り						
	1		式			

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(上越②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	10.24%	円/供用日	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員	19.96%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役	10.88%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員	8.92%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	22.39%	円/枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー	2.81%	円/L	ガソリン レギュラー		TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価			積算単価		EP001
	舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳	=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r}$					

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1 m 当り

機械構成比：	15.05%	勞務構成比：	58.43%	材料構成比：	26.52%	市場單価構成比：	0.00%	標準單価：	700.44
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 30.65% 労務構成比： 63.79% 材料構成比： 5.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 612.24

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(上越②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN		21.16%	円／供用日	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN			MMJ0907002 MM090907002
K2t'	バックホ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.49%		バックホ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)			TLC1010012 TL091010012
R1t'	運転手(特殊)		28.25%	円／人	運転手(特殊)			RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員		24.76%		普通作業員			RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役		10.78%	円／人	土木一般世話役			RR0125 RR9125
Z1t'	軽油		5.56%		軽油			TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			円／L	積算単価			EP001
	舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策		=1 =1 =2	アスファルト舗装版 無し 必要				
	舗装版厚 積込作業の有無 費用の内訳		=3 =1 =1	15cm以下 有り 全ての費用				
	【補正式】 P' = P							
	〔機械補正〕 $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{R1t'} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{R2t'} \right] \times \frac{K1r}{R1r} + \frac{K2r}{R2r} \right.$				Kr			
	〔労務補正〕 $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$							

単価適用日/適用基準日 08年05月20日適用

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	30.65%	勞務構成比：	63.79%	材料構成比：	5.56%	市場單価構成比：	0.00%	標準單価：	612.24
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 12.85% 労務構成比： 81.24% 材料構成比： 5.91% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 217.37

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(上越②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.85%	円/日	バックホ(クロー型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)			TLC1010012 TL091010012
R1t'	土木一般世話役	29.54%	円/人	土木一般世話役			RR0125 RR9125
R2t'	運転手(特殊)	27.52%	円/人	運転手(特殊)			RR0114 RR9114
R3t'	普通作業員	24.18%	円/人	普通作業員			RR0102 RR9102
Z1t'	軽油	5.91%	円/L	軽油			TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価			EP001
舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策		=1 =1 =1	アスファルト舗装版 無し 不要				
舗装版厚 積込作業の有無 費用の内訳		=1 =1 =1	15cm以下 有り 全ての費用				
【補正式】 P' = P							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$							
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$							
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$							

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	12.85%	勞務構成比：	81.24%	材料構成比：	5.91%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	217.37
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

岩木地区
機械構成比： 44.05% 労務構成比： 39.87% 材料構成比： 16.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 2,385 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(上越②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		44.05%	円／供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)		39.87%		運転手 (一般)		RR0115 RR9115
Z1t'	軽油		16.08%		軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			円／L	積算単価		EP001
	殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=3 =2 =1	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し			
	運搬距離(km)(DID区間無) 費用の内訳		=9 =1	10.0km以下 全ての費用			
	【補正式】 P' = P						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$						
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$						
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$						
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \}$						

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

黒田・灰塚地区
機械構成比： 44.05% 労務構成比： 39.87% 材料構成比： 16.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,923.5
1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(上越②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.05%	円／供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	39.87%		運転手 (一般)			RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	16.08%	円／L	軽油			TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価			EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=3 =3 =1	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し				
運搬距離(km)(DID区間無) 費用の内訳		=4 =1	6.5km以下 全ての費用				
【補正式】 P' = P							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$							
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$							
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$							
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$							

処分費 (m3)

08年05月20日適用

頁0-0026

SWB020051 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

岩木地区

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
処分費	100.000	m3			TFJA0704342
					T 処分費等
計	100	m3			
小計	1	m3			

処分費 (m3)

08年05月20日適用

頁0-0027

飯・滝寺地区

SWB020051 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
処分費	100.000	m3			TFJA0704342
					T 処分費等
計	100	m3			
小計	1	m3			

処分費 (m3)

08年05月20日適用

頁0-0028

SWB020051 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

黒田・灰塚地区

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
処分費	100.000	m3			TFJA0704342
					T 処分費等
計	100	m3			
小計	1	m3			

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 20.08% 労務構成比： 66.90% 材料構成比： 13.02% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 187.49

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(上越②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	16.08%		円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m				MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	2.01%		円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t				TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	1.99%		円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t				TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)	32.88%		円／人	運転手(特殊)				RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	13.54%		円／人	普通作業員				RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	10.56%		円／人	特殊作業員				RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	9.92%		円／人	土木一般世話役				RR0125 RR9125
Z1t'	粒度調整砕石 40mm	6.91%		円／m3	再生クラッシャーラン RC-40				TZJ2124003 TZ092122003
Z2t'	軽油	6.11%		円／L	軽油				TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価				積算単価				EP001
	補足材料の有無 補足材料平均厚さ 補足材料	=2 =2 =12		有り 6mm以上11mm未満 粒度調整砕石 M-40					
	費用の内訳	=1		全ての費用					

単価適用日/適用基準日 08年05月20日適用

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

187.49

標準単価：

08-实施-一般-1111-当初

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 44.34% 材料構成比： 55.23% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,891.1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(上越②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		0.24%	円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t				MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		0.13%	円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg				MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員		19.57%	円/人	特殊作業員				RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員		14.05%	円/人	普通作業員				RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役		4.28%	円/人	土木一般世話役				RR0125 RR9125
Z1t'	⑤密粒度アスコン(新20FH)		50.52%	円/式	アスファルト混合物 密粒度 (20) 平均仕上り厚 50mm				TZJ4100004 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.48%	円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	ガソリン レギュラー		0.17%	円/L	ガソリン レギュラー				TZJ6704001 TZ096704001
Z4t'	軽油		0.03%	円/L	軽油				TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価				積算単価				EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) 材料	=1 =50 =2		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) ⑤密粒度アスコン(新20FH)					
	瀝青材料種類 費用の内訳	=2 =1		プライムコート PK-3 全ての費用					

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 44.34% 材料構成比： 55.23% 市場単価構成比： 0.00% 1 2,891.1 標準単価： m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(上越②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
【補正式】 P' = P							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} \right] \times \frac{Kr}{K1r + K2r} \right.$							
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$							
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2t} + \frac{Z3r}{100} \times \frac{Z3t'}{Z3t} + \frac{Z4r}{100} \times \frac{Z4t'}{Z4t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r + Z3r + Z4r}$							
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$							

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 1.62% 労務構成比： 14.97% 材料構成比： 83.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,912.7

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(上越②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m		1.04%	円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m				TLC1210001 TL091210001
K2t'	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t		0.21%	円/日	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t				TLC1070011 TL091070011
K3t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量3~4t		0.19%	円/日	タイヤローラ[普通型] 運転質量3~4t				TLC1060001 TL091060001
R1t'	普通作業員		5.11%	円/人	普通作業員				RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)		3.49%	円/人	運転手(特殊)				RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員		3.41%	円/人	特殊作業員				RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役		1.24%	円/人	土木一般世話役				RR0125 RR9125
Z1t'	⑤密粒度アスコン(新20FH)		76.32%	円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm				TZJ4100004 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		6.78%	円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油		0.28%	円/L	軽油				TZJ6702002 TZ096702002
積算単価					積算単価				EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料			=3 =50 =2	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑤密粒度アスコン(新20FH)					

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

機械構成比： 1.62% 労務構成比： 14.97% 材料構成比： 83.41% 市場単価構成比： 0.00% 1 標準単価： m2 1,912.7 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(上越②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
	瀝青材料種類 費用の内訳	=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正]	$\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{K3t}$	$\frac{K2t'}{K2t} + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{K3t}$	$\frac{K3t'}{K3t} \times \frac{K1r + K2r + K3r}{K1r + K2r + K3r}$		
	[労務補正]	$\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t}$	$\frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t}$	$\frac{R3t'}{R3t} \times \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t}$	Rr	
	[材料補正]	$\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2t} + \frac{Z3r}{100} \times \frac{Z3t'}{Z3t}$	$\frac{Z2t'}{Z2t} + \frac{Z3r}{100} \times \frac{Z3t'}{Z3t}$	$\frac{Z3t'}{Z3t} \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r + Z3r}$	R1r + R2r + R3r + R4r	
	[全体調整]	$100 - Kr - Rr - Zr$				
	$+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,808.7

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(上越②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m		0.88%	円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m				TLC1210002 TL091210002
K2t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t		0.14%	円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t				TLC1060004 TL091060003
K3t'	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t		0.13%	円/日	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t				TLC1050002 TL091050002
R1t'	普通作業員		3.66%	円/人	普通作業員				RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)		2.06%	円/人	運転手 (特殊)				RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員		2.03%	円/人	特殊作業員				RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役		0.73%	円/人	土木一般世話役				RR0125 RR9125
Z1t'	⑤密粒度アスコン(新20FH)		80.70%	円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm				TZJ4100004 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.17%	円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油		0.49%	円/L	軽油				TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価				積算単価				EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=4 =50 =2		3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑤密粒度アスコン(新20FH)					

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00% 1 標準単価： m2 1,808.7 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(上越②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
	瀝青材料種類 費用の内訳	=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正]	$\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{K3t}$	$\frac{K2t'}{K2t} + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{K3t}$	$\frac{K3t'}{K3t} \times \frac{K1r + K2r + K3r}{K1r + K2r + K3r}$		
	[労務補正]	$\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t}$	$\frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t}$	$\frac{R3t'}{R3t} \times \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t}$	Rr	
	[材料補正]	$\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2t} + \frac{Z3r}{100} \times \frac{Z3t'}{Z3t}$	$\frac{Z2t'}{Z2t} + \frac{Z3r}{100} \times \frac{Z3t'}{Z3t}$	$\frac{Z3t'}{Z3t} \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r + Z3r}$	R1r + R2r + R3r + R4r	
	[全体調整]	$100 - Kr - Rr - Zr$				
	$+ \frac{100}{100}$					

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 1.62% 労務構成比： 14.97% 材料構成比： 83.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,912.7

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(上越②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m		1.04%	円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m				TLC1210001 TL091210001
K2t'	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t		0.21%	円/日	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t				TLC1070011 TL091070011
K3t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量3~4t		0.19%	円/日	タイヤローラ[普通型] 運転質量3~4t				TLC1060001 TL091060001
R1t'	普通作業員		5.11%	円/人	普通作業員				RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)		3.49%	円/人	運転手(特殊)				RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員		3.41%	円/人	特殊作業員				RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役		1.24%	円/人	土木一般世話役				RR0125 RR9125
Z1t'	⑦密粒度アスコン(新20FH)改質I型		76.32%	円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm				TZJ4103002 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		6.78%	円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油		0.28%	円/L	軽油				TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価				積算単価				EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=3 =50 =14		1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑦密粒度アスコン(新20FH)改質I型					

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

機械構成比： 1.62% 労務構成比： 14.97% 材料構成比： 83.41% 市場単価構成比： 0.00% 1 標準単価： m2 当り 1,912.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(上越②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
	瀝青材料種類 費用の内訳	=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正]	$\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{K3t}$	$\frac{K2t'}{K2t} + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{K3t}$	$\frac{K3t'}{K3t} \times \frac{K1r + K2r + K3r}{K1r + K2r + K3r}$		
	[労務補正]	$\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t}$	$\frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t}$	$\frac{R3t'}{R3t} \times \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t}$	Rr	
	[材料補正]	$\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2t} + \frac{Z3r}{100} \times \frac{Z3t'}{Z3t}$	$\frac{Z2t'}{Z2t} + \frac{Z3r}{100} \times \frac{Z3t'}{Z3t}$	$\frac{Z3t'}{Z3t} \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r + Z3r}$	R1r + R2r + R3r + R4r	
	[全体調整]	$100 - Kr - Rr - Zr$				
	$+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(上越②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	1.95%	円/供用日	ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m		MMJ1003018 MM091003018
K2t'	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	0.38%	円/日	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4 t		TLC1070011 TL091070011
R1t'	普通作業員	9.24%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	6.17%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	4.19%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	2.24%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	⑤密粒度アスコン(新20FH)	63.63%	円/式	再生アスファルト混合物 再生密粒度(13) 平均仕上厚40mm		TZJ4100004 TZP91010040
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	8.87%	円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油	0.39%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚70mm以下(mm) 材料	=3 =50 =2	1.4m以上 1層当平均仕上厚70mm以下(mm) ⑤密粒度アスコン(新20FH)			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用			

SCB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 2.61% 勞務構成比： 24.46% 材料構成比： 72.93% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価： 1,461.6

[illegible]

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
区画線設置(熔融式)昼間 豪雪有ゼブラ30cm制約無	1,000.000	m			TQJ1036067 2 0 省略
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	1,130.000	kg			TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	50.000	kg			TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg			TZJ4354001 1 0 省略
軽油	77.000	l			TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)		%			#71 0 省略
計	1,000	m			
小計	1	m			
夜間作業の有無 施工方法区分 豪雪補正の有無	=1 =1 =2	無し 熔融式手動 有り			
規格・仕様区分 時間的制約の有無 塗布厚	=11 =1 =1	ゼブラ 30cm 無し 1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正 未供用区間の場合の補正 熔融式塗料規格	=1 =1 =1	無し 無し 含有量15~18%			
塗料区分 プライマー規格 費用の内訳	=1 =1 =1	白 アスファルト舗装 全ての費用			

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
区画線設置(熔融式)昼間 豪雪有矢印・記号・文字制約無	1,200.000	m			TQJ1036076 2 0 省略
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	684.000	kg			TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	30.000	kg			TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			TZJ4354001 1 0 省略
軽油	120.000	l			TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)		%			#71 0 省略
計	1,000	m			
小計	1	m			
夜間作業の有無 施工方法区分 豪雪補正の有無	=1 =1 =2	無し 熔融式手動 有り			
規格・仕様区分 時間的制約の有無 塗布厚	=13 =1 =1	矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正 未供用区間の場合の補正 熔融式塗料規格	=1 =1 =1	無し 無し 含有量15~18%			
塗料区分 プライマー規格 費用の内訳	=1 =1 =1	白 アスファルト舗装 全ての費用			

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
区画線設置(ペイント式)昼間 豪雪有実線15cm制約無	1,000.000	m			TQJ1037010 2 0 省略
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白	70.000	l			TZJ4350005 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	59.000	kg			TZJ4352001 1 0 省略
軽油	33.000	l			TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)		%			#71 0 省略
計	1,000	m			
小計	1	m			
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=2	ペイント式溶剤型			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=1	実線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
ペイント式塗料規格	=2	加熱			
塗料区分	=1	白			
費用の内訳	=1	全ての費用			

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
区画線設置(ペイント式)昼間 豪雪有破線15cm制約無	1,000.000	m			TQJ1037013 2 0 省略
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白	70.000	l			TZJ4350005 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	59.000	kg			TZJ4352001 1 0 省略
軽油	40.000	l			TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)		%			#71 0 省略
計	1,000	m			
小計	1	m			
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=2	ペイント式溶剤型			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=5	破線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
ペイント式塗料規格	=2	加熱			
塗料区分	=1	白			
費用の内訳	=1	全ての費用			

単価入力データ一覧表②

頁0-0045

[illegible]