

第0一般2号 水管橋右岸下部工築造工事 単価表

単価コード	品 名	部材及び規格	詳 細	単位	単 価	管材費対象
F0003	吊り型枠	φ 600用		組	7,000	×
F0104	機械継手(無溶接継手)	径 φ 600		個	71,700	×
F0105	アンカーボルト	M16 300L		本	1,023	×
F0201	生木(枝・根)処理費			t	35,000	×
TY007600000	処分費	残土処分		m3	4,000	×

【留意事項】

本単価表は、本工事に適用するものである。

※一部の施工内訳表について、下記の歩掛を公開します。

基礎杭打設 PHC杭
φ 600 L=60.0m 機械継手接合
B種（強化杭）L=15m×1本+A種L=15m×3本

08年05月40日適用

施 工 内 訳 表

見積り		V1101			施工 第0-0007号内訳表		10	本	当り
名称・規格など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分		
土木一般世話役		14.31		人			RR0125		
溶接工		14.31		人			RR0113		
特殊作業員		14.31		人			RR0101		
とび工		14.31		人			RR0106		
普通作業員		14.31		人			RR0102		
PC・PHC強化杭（B種） 径600 L=15m		10		本			F0101		
PC・PHC杭（A種） 径600 L=15m		30		本			F0103		
機械継手（無溶接継手） 径600		30		本			F0104		
セメント（普通ポルトランド） バール		77		t			TZJ2002001		
三点式杭打機運転 オーガ出力90kw アースオーガ併用		14.31		日			V1002	施工 第0-0008号内訳表	
クローラークレーン運転 油圧式駆動式 排対策（1次）100 t 吊		14.31		日			V1003	施工 第0-0009号内訳表	
バックホウ運転 山積0.45m ³		14.31		日			V1004	施工 第0-0010号内訳表	
アースオーガ運転 オーガ出力45kw		14.31		日			V1005	施工 第0-0011号内訳表	
諸雑費		15		%			#71		
計		10		本					
小計		1		本					

三点式杭打機運転
オーガ出力90kw アースオーガ併用

08年05月40日適用

施 工 内 訳 表

見積り		V1002			施工 第0-0008号内訳表		1	日	当り
名称・規格など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分		
運転手（特殊）		1		人			RR0114		
軽油		57		l			TZJ6702002		
クローラ式アースオーガ〔単軸式・直結三点支持式〕 90kW φ 450~1200mm 21~27m		1.45		供用日			MMJ0512263		
諸雑費		1		式			#80		
小計		1		日					

クローラクレーン運転
油圧式駆動式 排対策（1次）100 t 吊

V1003

施工内訳表

施工 第0-0009号内訳表

08年05月40日適用

見積り

名称・規格など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
運転手(特殊)	1		人			RR0114
軽油	84		1			TZJ6702002
クローラクレーン〔油圧駆動クインチ・ラジシブ〕 排出ガス対策型(第1次基準値)100t吊	1.33		供用日			MMJ0401039
諸雑費	1		式			#80
小計	1		日			

バックホウ運転
山積0.45m3

V1004

施工内訳表

施工 第0-0010号内訳表

08年05月40日適用

見積り

名称・規格など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
運転手(特殊)	1		人			RR0114
軽油	49.88		1			TZJ6702002
バックホウ(クローラ)〔標準〕 排ガス型(第2次) 山積0.45m3	1.50		供用日			MMJ0202016
諸雑費	1		式			#80
小計	1		日			

アースオーガ運転
オーガ出力45kw

V1005

施工内訳表

施工 第0-0011号内訳表

08年05月40日適用

見積り

名称・規格など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
アースオーガ（単体） 〔単軸式・電動式〕 掘削径Φ350～800 機関出力45kW	1.56		供用日			F0002 積算基準〔5建設機械損料表〕
諸雑費	1		式			#80
小計	1		日			