

設計図書内「独自代価」における諸雑費の端数処理方法について

上越市ガス水道局において設定している「独自代価」の工種について、「諸雑費」の端数処理方法については以下のとおり。

①代価表(歩掛表に率でない諸雑費があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように端数を計上する。

②代価表(歩掛表に諸雑费率があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように原則として所定の諸雑费率以内で端数を計上する。一部、歩掛表の途中で計上するものもある。

以下の「諸雑費コード表」のとおり計上している。

諸雑費コード表

工種コード	名 称	諸 雑 費 率 表 記	諸雑費コード	端数処理
SX0501	鋼管切断工(エンジンカッター)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0612	穿孔取出(铸铁管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0613	穿孔取出(鋼管・PE管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SY0301	X線検査工(ガス)	(機械+消耗費+労務費)×10%	Z1000Z3	有効4桁
SX0604	漏洩・漏水防止金具打工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0303	保護管設置工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0905	ガスパージ費(低圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0905	ガスパージ費(中圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0302	塗覆装工(熱収縮チューブ)	φ 50-100:5%, φ 150-500:6%, φ 600以上:8%	Z4002Z2	有効4桁
SX0625	電気溶接工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0614	ターミナル取付工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0903	デテクター検査費	労務費×20%	Z4002Z7	有効4桁
SX0902	管内清掃工(ビグ清掃)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2000	遮断バイパス工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管低圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管中圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2010	遮断バイパス工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4000	遮断工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4005	遮断工事(鋼管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4010	遮断工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX0904	耐圧気密検査費	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁
SX0904	気密検査費(低圧)	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁

(550013-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第10号明細表, A2000//1
純工事費								
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価								
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			

(550013-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

「週休2日適用工事」における補正係数を用いた諸経費率の算出方法について

令和8年4月以降

間接工事費

共通仮設費率の端数処理について

共通仮設費率(補正前) 算定式 $Kr = A \cdot P^b$

ただし、Kr: 共通仮設費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

P: 対象額(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

共通仮設費率(週休2日補正後) = (共通仮設費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※共通仮設費率の補正にあたっては、補正前の共通仮設費率(Kr)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

現場管理費率の端数処理について

現場管理費率(補正前) 算定式 $Jo = A \cdot Np^b$

ただし、Jo: 現場管理費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

Np: 対象純工事費(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

現場管理費率(週休2日補正後) = (現場管理費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※現場管理費率の補正にあっても、補正前の現場管理費率(Jo)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

◎留意事項

設計額算出時の週休2日に係る補正対象は、労務費・市場単価・標準単価・間接工事費率とする。

労務費の補正対象は、公共事業労務費調査対象の51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)に加え、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)とする。

ただし、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)は、週休2日補正後の労務単価を見積徴取しているため、週休2日補正係数は乗じないものとする。

また、水道X線検査工の一部労務費(技師A及び技師B)は補正対象外とする。

予定価格算出にあたっては、上越市ガス水道局「週休2日適用工事(現場閉所)」(令和8年4月)実施要領【土木工事】を確認し算出すること。

労務費	単価根拠	補正の有無	補正の方法
51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)	県単価	有	補正係数を乗じる
ステンレス溶接工、X線検査 技術員、X線検査 補助	見積	有	見積額に含む
技師A、技師B	県単価	無	—

間 接 工 事 明 細 書 (当初)

週休2日補正有
月単位

令和8年度(春)
R 8 年度[春]
適用地区： 上越⑤

基準適用
単価適用

費 目		計 算 根 拠 式														
共通仮設費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率×地域補正）×係数 ＝ ×（ %× ）×			週休2日補正係数 地域補正係数 ○											
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費＋処分費（準備費）－処分費控除額 ＋加算額－減算額 ＝ －（ ／2）＋ －（ ／2） ＋ ＋ ＋ － ＋ － 処分費控除額＝ 処分費等（直工＋準備）÷対象額＝構成比＜>3% ÷ ＝ %＜>3%			<table><tr><th>施工地域・工事場所区分</th><th>補 正 係 数</th></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td></td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td>○</td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table>		施工地域・工事場所区分	補 正 係 数	一般交通影響あり①		一般交通影響あり②	○	市街地		山間僻地及び離島	
施工地域・工事場所区分	補 正 係 数															
一般交通影響あり①																
一般交通影響あり②	○															
市街地																
山間僻地及び離島																
現場環境改善費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率＋補正率）×係数 ＝ ×（ %＋ %）×			現場環境改善費補正率 %											
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）－処分費等（直工） ＋支給品費 －（管材費（支給品費）／2）＋無償貸付機械等評価＋加算額－減算額 ＝ －（ ／2）－ ＋ －（ ／2）＋ ＋ －														
現場管理費 (率計算額)	率計算額	＝対象純工事費×（標準率×地域補正＋冬期補正率）×係数 ＝ ×（ %× ＋ %）×			週休2日補正係数 地域補正係数 ○											
	対象純工事費	＝純工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ －（ ／2）＋ －（ ／2） ＋ － ＋ － ／2			<table><tr><th>施工地域・工事箇所区分</th><th>補 正 係 数</th></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td></td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td>○</td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table> 冬期補正率 %		施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数	一般交通影響あり①		一般交通影響あり②	○	市街地		山間僻地及び離島	
施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数															
一般交通影響あり①																
一般交通影響あり②	○															
市街地																
山間僻地及び離島																
一般管理費 (率計算額) 契約保証費	率計算額	＝対象工事原価×（標準率×前払補正率）×係数－端数調整額 ＝ ×（ %× ）× －			前払補正率 <table><tr><th>前払金支出割合区分</th><th>0%から5%以下</th><th>5%超15%以下</th><th>15%超25%以下</th><th>25%超35%以下</th></tr><tr><th>補正係数</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下	補正係数				
	前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下											
補正係数																
契約保証費	＝対象工事原価×契約保証補正 ＝ × %			※35%超40%以下（補正なし）の場合 ○												
対象工事原価	＝工事原価－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ － ＋ －			契約保証補正率 % <table><tr><th>保証の方法</th><th>補正值(%)</th></tr><tr><td>金銭的保証</td><td>○</td></tr><tr><td>役務的保証</td><td></td></tr></table>		保証の方法	補正值(%)	金銭的保証	○	役務的保証						
保証の方法	補正值(%)															
金銭的保証	○															
役務的保証																

(550013-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気弁入替工事①								Y11001//1
	材料費		【本設】空気弁入替① φ 75 N=1基	式	1			第1号明細表, AZ1002//1
	布設費		【本設】空気弁入替① φ 75 N=1基	式	1			第2号明細表, AZ1004//1
	土木費		【本設】空気弁入替① φ 75 N=1基	式	1			第3号明細表, AZ1003//1
空気弁入替工事②								Y11101//1
	材料費		【本設】空気弁入替② φ 75 N=1基	式	1			第4号明細表, AZ1102//1
	布設費		【本設】空気弁入替② φ 75 N=1基	式	1			第5号明細表, AZ1104//1
	土木費		【本設】空気弁入替② φ 75 N=1基	式	1			第6号明細表, AZ1103//1
舗装本復旧工事								Y11201//1
	土木費		舗装本復旧 A=16㎡	式	1			第7号明細表, AZ1203//1
水道直接仮設費								Y1100//1
	水道直接仮設費			式	1			第8号明細表, A1100//1

(550013-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	水道交通誘導員			式	1			第9号明細表, A1101//1
直接工事費計								

(550013-0)

第1号明細表
AZ1002-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：【本設】空気弁入替① φ75
形状：N=1基
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
急排空気弁:FCD 内外面粉体 7.5K	75mm	個	1			F141075 刊行物
緩み止めB.N付 SUS芯金入りパッキン	75mm	個	3			DFM8075 見積
補修弁(ボール弁・レバー式) FCD 内外面粉体	φ75×150(7.5K)	基	1			H401075 刊行物
DCIP F短管:(内面粉体)	75mm:L=500mm	個	1			D8Q0082 刊行物
消火栓・空気弁用ボックス	600*450:レシコン枠3段	組	1			H030005 見積
消火栓用ボックス:カサ上げ用レシコン	MJ-EP同等品 H=30	個	1			H030052 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(550013-0)

第2号明細表の1 AZ1004-0000-01							種別：【本設】空気弁入替① φ75 形状：N=1基 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水補修弁取替工		(置きコマ パンタグラフ)式 月単位 φ75	式	1			P44075 見積
鋳鉄管吊込み据付工(人力)		呼び径 φ75mm以下	m	0.5			第1号表, SS0110//2 水道事業実務必携
フランジ継手工		7.5K 75mm (80)	口	2			第2号表, SS0140//1 水道事業実務必携
空気弁設置工(人力)		φ75mm	基	1			第3号表, SS0511//1 水道事業実務必携
仕切弁設置工(人力)		φ75mm	基	1			第4号表, SS0480//1 水道事業実務必携
レジンコンクリート製角型BOX設置工		レジン枠3段	基	1			第5号表, SX0617//1 独自代価
空気弁撤去工(人力)		φ75mm	基	1			第6号表, SS0513//2 水道事業実務必携
仕切弁撤去工(人力)		φ75mm	基	1			第7号表, SS0481//1 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 7.5K 75mm	口	3			第8号表, SY0136//1 水道事業実務必携
鋳鉄管撤去工(人力)		呼び径75mm以下	m	0.3			第9号表, SS0111//1 水道事業実務必携
鋳鉄管処理費		鋳鉄管(内面モルタルライニング) 処分先A	t	0.01			第10号表, SX0201//1 独自代価
レジンコンクリート製角型BOX撤去工		レジン枠3段	基	1			第11号表, SX0515//1 独自代価

(550013-0)

第2号明細表の2
AZ1004-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【本設】空気弁入替① φ75
形状：N=1基
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(550013-0)

第3号明細表の1 AZ1003-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別：【本設】空気弁入替① φ75 形状：N=1基 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	4			第12号表, SP1D210//1 県積算基準		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	3			第13号表, SS1000//1 水道事業実務必携		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	3			第14号表, SS1040//1 水道事業実務必携		
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	0.8			第15号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)		
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	2			第16号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)		
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	0.2			第17号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=13km 改良分 D I D区域外		m3	2			第18号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=13km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	2			第19号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	3			第20号表, SY1050//1 水道事業実務必携		
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	3			第21号表, SY1050//2 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		粗粒度75mm (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	3			第22号表, SY1070//1 水道事業実務必携		
合 計				式	1					

(550013-0)

第3号明細表の2
AZ1003-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】空気弁入替① φ75
形状：N=1基
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位 当 り			1			

(550013-0)

第4号明細表

AZ1102-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：【本設】空気弁入替②

形状：N=1基

備考：

φ 75

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
急排空気弁:FCD	内外面粉体	7.5K	75mm	個	1						F141075	刊行物
緩み止めB.N付	SUS芯金入りパッキン	75mm	75mm	個	5						DFM8075	見積
補修弁(ボール弁・レバー式)	FCD	内外面粉体	φ 75×150 (7.5K)	基	1						H401075	刊行物
DCIP	F短管:(内面粉体)	75mm:L=300mm	75mm:L=300mm	個	1						D8Q0080	刊行物
DCIP	F短管:(内面粉体)	75mm:L=500mm	75mm:L=500mm	個	2						D8Q0082	刊行物
消火栓・空気弁用ボックス	600*450:レシコン枠3段		600*450:レシコン枠3段	組	1						H030005	見積
消火栓用ボックス:かさ上げ用レシコン	MJ-EP同等品	H=30	MJ-EP同等品	個	1						H030052	見積
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(550013-0)

第5号明細表の1 AZ1104-0000-01							種別：【本設】空気弁入替② φ75 形状：N=1基 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
不断水補修弁取替工		(置きコマ パンタグラフ)式 月単位 φ75	式	1			P44075 見積	
鋳鉄管吊込み据付工(人力)		呼び径 φ75mm以下	m	1.3			第1号表, SS0110//2 水道事業実務必携	
フランジ継手工		7.5K 75mm (80)	口	4			第2号表, SS0140//1 水道事業実務必携	
空気弁設置工(人力)		φ75mm	基	1			第3号表, SS0511//1 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ75mm	基	1			第4号表, SS0480//1 水道事業実務必携	
レジンコンクリート製角型BOX設置工		レジン枠3段	基	1			第5号表, SX0617//1 独自代価	
空気弁撤去工(人力)		φ75mm	基	1			第6号表, SS0513//2 水道事業実務必携	
仕切弁撤去工(人力)		φ75mm	基	1			第7号表, SS0481//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 7.5K 75mm	口	4			第8号表, SY0136//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管撤去工(人力)		呼び径75mm以下	m	0.6			第9号表, SS0111//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管処理費		鋳鉄管(内面モルタルライニング) 処分先A	t	0.01			第10号表, SX0201//1 独自代価	
レジンコンクリート製角型BOX撤去工		レジン枠3段	基	1			第11号表, SX0515//1 独自代価	

(550013-0)

第5号明細表の2
AZ1104-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【本設】空気弁入替② φ75
形状：N=1基
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(550013-0)

第6号明細表の1 AZ1103-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】空気弁入替② φ75 形状：N=1基 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	4			第12号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	6			第13号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	3			第14号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	3			第15号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	2			第16号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	0.2			第17号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=13km 改良分 D I D区域外		m3	2			第18号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=13km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	4			第19号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	3			第20号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	3			第21号表, SY1050//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	3			第22号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計				式	1			

(550013-0)

第6号明細表の2
AZ1103-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】空気弁入替② φ75
形状：N=1基
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位 当 り			1			

(550013-0)

土木費 1式当り明細表							種別： 舗装本復旧
第7号明細表 AZ1203-0000-01							形状： A=16㎡
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	17		
表層工(人力施工)		密粒度アスコン(新20FH)プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	16			
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m以上) 粒調碎石 M-40	m2	16			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	16			
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント(K)	m3	0.8			
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 月単位 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	6			
合	計			式	1		
単	位				1		

(550013-0)

第8号明細表 A1100-0000-01		水道直接仮設費 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：				
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	摘	要
水替工		50m/m	水中ポンプ	日	1					第26号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表	
ポンプ 据付撤去		50m/m		箇所	1					第27号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表	
軽量鋼矢板たて込み引抜き (機械施工)		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	2					第28号表, SY0020//2 水道事業実務必携	
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下 (1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ポンプ1.1m超～1.5m以下		m	2					第29号表, SY0060//1 水道事業実務必携	
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数1回 重量0.5t 補助工法無		式	1					第30号表, SX0800//2 供用日数7日 実務必携・県積算基準	
合 計				式	1						
単 位 当 り					1						

(550013-0)

水道交通誘導員 1式当り 明細表							種別：					
							形状：					
							備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
交通誘導警備員B		実働8時間(交替要員無し)		人	7.5						R4400 県単価(RR0804)	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(550013-0)

第10号明細表 A2000-0000-01		運搬費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	0.5			第44号表, SY9800//1 水道事業実務必携
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離20kmまで	t	1			第45号表, SY9700//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			