

設計図書内「独自代価」における諸雑費の端数処理方法について

上越市ガス水道局において設定している「独自代価」の工種について、「諸雑費」の端数処理方法については以下のとおり。

①代価表(歩掛表に率でない諸雑費があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように端数を計上する。

②代価表(歩掛表に諸雑费率があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように原則として所定の諸雑费率以内で端数を計上する。一部、歩掛表の途中で計上するものもある。

以下の「諸雑費コード表」のとおり計上している。

諸雑費コード表

工種コード	名 称	諸 雑 費 率 表 記	諸雑費コード	端数処理
SX0501	鋼管切断工(エンジンカッター)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0612	穿孔取出(铸铁管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0613	穿孔取出(鋼管・PE管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SY0301	X線検査工(ガス)	(機械+消耗費+労務費)×10%	Z1000Z3	有効4桁
SX0604	漏洩・漏水防止金具打工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0303	保護管設置工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(低圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(中圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0302	塗覆装工(熱収縮チューブ)	φ 50-100:5%, φ 150-500:6%, φ 600以上:8%	Z4002Z2	有効4桁
SX0625	電気溶接工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0614	ターミナル取付工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0903	デテクター検査費	労務費×20%	Z4002Z7	有効4桁
SX0902	管内清掃工(ビグ清掃)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2000	遮断バイパス工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管低圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管中圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2010	遮断バイパス工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4000	遮断工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4005	遮断工事(鋼管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4010	遮断工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX0904	耐圧気密検査費	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁
SX0904	気密検査費(低圧)	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁

(640007-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			ガス運搬費	式	1			第21号明細表, A2000//1
			水道運搬費	式	1			第22号明細表, A2000//2
		技術管理費		式	1			
			ガス検査費（本設分）	式	1			第23号明細表, A7000//1
純工事費								
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			

(640007-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価								
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

「週休2日適用工事」における補正係数を用いた諸経費率の算出方法について

令和8年4月以降

間接工事費

共通仮設費率の端数処理について

共通仮設費率(補正前) 算定式 $Kr = A \cdot P^b$

ただし、Kr: 共通仮設費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

P: 対象額(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

共通仮設費率(週休2日補正後) = (共通仮設費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※共通仮設費率の補正にあたっては、補正前の共通仮設費率(Kr)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

現場管理費率の端数処理について

現場管理費率(補正前) 算定式 $Jo = A \cdot Np^b$

ただし、Jo: 現場管理費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

Np: 対象純工事費(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

現場管理費率(週休2日補正後) = (現場管理費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※現場管理費率の補正にあっても、補正前の現場管理費率(Jo)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

◎留意事項

設計額算出時の週休2日に係る補正対象は、労務費・市場単価・標準単価・間接工事費率とする。

労務費の補正対象は、公共事業労務費調査対象の51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)に加え、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)とする。

ただし、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)は、週休2日補正後の労務単価を見積徴取しているため、週休2日補正係数は乗じないものとする。

また、水道X線検査工の一部労務費(技師A及び技師B)は補正対象外とする。

予定価格算出にあたっては、上越市ガス水道局「週休2日適用工事(現場閉所)」(令和8年4月)実施要領【土木工事】を確認し算出すること。

労務費	単価根拠	補正の有無	補正の方法
51 職種及び電気通信技術者、 電気通信技術員、機械設備据付工、 技術者(下水道)	県単価	有	補正係数を乗じる
ステンレス溶接工、 X線検査 技術員、X線検査 補助	見積	有	見積額に含む
技師A、技師B	県単価	無	—

間 接 工 事 明 細 書 (当初)

令和8年度(春)
R 8 年度[春]
適用地区： 上越②

週休2日補正有
月単位

基準適用
単価適用

費 目		計 算 根 拠 式											
共通仮設費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率×地域補正）×係数 ＝ ×（ %× ）×											
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費＋処分費（準備費）－処分費控除額 ＋加算額－減算額 ＝ －（ ／2）＋ －（ ／2） ＋ ＋ ＋ － ＋ － 処分費控除額＝ 処分費等（直工＋準備）÷対象額＝構成比＜>3% ÷ ＝ %＜>3%											
現場環境改善費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率＋補正率）×係数 ＝ ×（ %＋ %）×											
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）－処分費等（直工） ＋支給品費 －（管材費（支給品費）／2）＋無償貸付機械等評価＋加算額－減算額 ＝ －（ ／2）－ ＋ －（ ／2）＋ ＋ －											
現場管理費 (率計算額)	率計算額	＝対象純工事費×（標準率×地域補正＋冬期補正率）×係数 ＝ ×（ %× ＋ %）×											
	対象純工事費	＝純工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ －（ ／2）＋ －（ ／2） ＋ － ＋ －											
一般管理費 (率計算額) 契約保証費	率計算額	＝対象工事原価×（標準率×前払補正率）×係数－端数調整額 ＝ ×（ %× ）× －											
	契約保証費	＝対象工事原価×契約保証補正 ＝ × %											
	対象工事原価	＝工事原価－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ － ＋ －											
		前払補正率 <table><tr><td>前払金支出割合区分</td><td>0%から5%以下</td><td>5%超15%以下</td><td>15%超25%以下</td><td>25%超35%以下</td></tr><tr><td>補正係数</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※35%超40%以下（補正なし）の場合○		前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下	補正係数				
前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下									
補正係数													
		契約保証補正率 ％ <table><tr><td>保証の方法</td><td>補正值(%)</td></tr><tr><td>金銭的保証</td><td>○</td></tr><tr><td>役務的保証</td><td></td></tr></table>		保証の方法	補正值(%)	金銭的保証	○	役務的保証					
保証の方法	補正值(%)												
金銭的保証	○												
役務的保証													

(640007-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
	管材費(直接工事費)			式	1			
	処分費(直接工事費)			式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			ガス運搬費	式	1			第21号明細表, A2000//1
		技術管理費		式	1			
			ガス検査費 (本設分)	式	1			第23号明細表, A7000//1
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			

(640007-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	消費税相当額			式	1			
本工事費				式	1			

(640007-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
	管材費(直接工事費)			式	1			
	処分費(直接工事費)			式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			水道運搬費	式	1			第22号明細表, A2000//2
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			

(640007-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	消費税相当額			式	1			
本工事費				式	1			

(640007-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
〔仮設〕ガス管閉塞工事								Y10101//1
	材料費		〔仮設〕ガス管閉塞 N=3箇所	式	1			第1号明細表, AZ0102//1
	布設費		〔仮設〕ガス管閉塞 N=3箇所	式	1			第2号明細表, AZ0104//1
	土木費		〔仮設〕ガス管閉塞 N=3箇所	式	1			第3号明細表, AZ0103//1
〔仮設〕供給管工事								Y10201//1
	材料費		〔仮設〕供給管 N=1件	式	1			第4号明細表, AZ0202//1
	布設費		〔仮設〕供給管 N=1件	式	1			第5号明細表, AZ0204//1
〔本設〕ガスPEφ150工事								Y10501//1
	材料費		〔本設〕ガスPEφ150 L=102.8m	式	1			第6号明細表, AZ0502//1
	布設費		〔本設〕ガスPEφ150 L=102.8m	式	1			第7号明細表, AZ0504//1
	土木費		〔本設〕ガスPEφ150 L=102.8m	式	1			第8号明細表, AZ0503//1
〔本設〕供給管工事								Y10601//1

(640007-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	材料費		〔本設〕 供給管 N=2件	式	1			第9号明細表, AZ0602//1
	布設費		〔本設〕 供給管 N=2件	式	1			第10号明細表, AZ0604//1
	土木費		〔本設〕 供給管 N=2件	式	1			第11号明細表, AZ0603//1
試掘工 (ガス)								Y10801//1
	土木費		試掘工 県歩道IR、市歩道IR	式	1			第12号明細表, AZ0803//1
舗装本復旧工事 (ガス)								Y10901//1
	土木費		舗装本復旧 県歩道、市道、市歩道	式	1			第13号明細表, AZ0903//1
ガス直接仮設費								Y1000//1
	直接仮設費 (ガス)			式	1			第17号明細表, A1000//1
	交通誘導員費 (ガス)			式	1			第18号明細表, A1000//2
直接工事費計								

(640007-0)

第1号明細表
AZ0102-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：〔仮設〕ガス管閉塞
形状：N=3箇所
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GMⅡ形カップ° B.N.P無	3回使用 100mm	個	1			G490100/3 見積
GMⅡ形特殊押輪：(矽管用)：B.N.P.付	100mm	組	1			GW60100 見積
PE-EFキャップ°	75mm	個	2			GIM0075 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(640007-0)

第2号明細表の1 AZ0104-0000-01				布設費 1式当り明細表		種別：〔仮設〕 ガス管閉塞 形状： N=3箇所 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工 (GMⅡ)		100mm 特殊継手	口	1			第1号表, SZ6005//1 独自代価
ホリエチレン管継手工		φ 75mm 融着 (EF) 継手・片受	口	2			第2号表, SS0360//1 水道事業実務必携
鋳鉄管切断工 (パイプカッター)		φ 100mm	口	2			第3号表, SX0518//1 独自代価
鋳鉄管撤去工 (機械)		呼び径100mm	m	1			第4号表, SS0111//1 水道事業実務必携
鋳鉄管処理費		鋳鉄管 処分先A	t	0.02			第5号表, SX0200//1 独自代価
ホリエチレン管切断工		φ 75	口	4			第6号表, SS0457//1 水道事業実務必携
ホリエチレン管撤去工		φ 75mm	m	2			第7号表, SS0351//1 水道事業実務必携
PE管処理費		処分先A	t	0.01			第8号表, SX0207//1 独自代価
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形 (特殊継手割増30%) 100mm	口	1			第9号表, SY0136//1 水道事業実務必携
遮断パイプス工事 (鋳鉄管)		φ 150以上	箇所	2			第10号表, SX2010//2 独自代価
遮断工事 (PE管)		φ 100以下	箇所	1			第11号表, SX4000//1 独自代価
遮断工事 (PE管)		φ 150以上	箇所	1			第12号表, SX4000//2 独自代価

(640007-0)

第2号明細表の2
AZ0104-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：〔仮設〕ガス管閉塞
形状：N=3箇所
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(640007-0)

第3号明細表の1 AZ0103-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：〔仮設〕 ガス管閉塞 形状： N=3箇所 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	9						第13号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断	コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下		m	6						第14号表, SP1D210//2 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	31						第15号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	7						第16号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	28						第17号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (R)		m3	0.3						第18号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	コンクリート殻(無筋)運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (N)		m3	0.4						第19号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	31						第20号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワッシャーラン RC-40		m2	11						第21号表, SY1050//8 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 21cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	9						第22号表, SY1050//9 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	20							第23号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 月単位 再利用目的撤去	m2	9							第24号表, SYS0190//2 100m2未満 県積算基準	

(640007-0)

第3号明細表の2
AZ0103-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：〔仮設〕ガス管閉塞
形状：N=3箇所
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 月単位	m3	0.4			第25号表, SYS0361//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(640007-0)

第4号明細表の1

AZ0202-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：〔仮設〕供給管

形状：N=1件

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
白鋼管	ネジ付	3回使用	25A	m.	1.5						GB10025/3	刊行物
白鋼管	ネジ付	3回使用	32A	m.	23.7						GB10032/3	刊行物
白エルボ	90°	3回使用	25A	個	1						GB70025/3	刊行物
白エルボ	90°	3回使用	32A	個	2						GB70032/3	刊行物
白違径エルボ	:1段落	3回使用	32A*25A	個	1						GBA0034/3	刊行物
白ソケット		3回使用	32A	個	5						GBB0032/3	刊行物
白六角ニップル		3回使用	25A	個	1						GBC0025/3	刊行物
PE-EFソケット			30mm	個	1						GIL0030	見積
PE-EFサービースチース	: 30mm取出		75*30mm	個	1						GIN0076	見積
トランジション継手	:(メカニカルストレート型)		30mm	個	1						GIQ0030	見積
ボールバルブ	地上用 ネジコミ式	3回使用	25A	個	1						GM50025/3	見積
合	計			式	1							

(640007-0)

第4号明細表の2
AZ0202-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：〔仮設〕供給管
形状：N=1件
備考：

[illegible]

(640007-0)

第5号明細表の1 AZ0204-0000-01							種別：〔仮設〕供給管 形状：N=1件 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工		φ 25mm	m	1.5			第26号表, SS0210//1 水道事業実務必携
小口径鋼管据付工		φ 32mm	m	23.7			第27号表, SS0210//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ 25mm	口	2			第28号表, SS0220//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ 32mm	口	3			第29号表, SS0220//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 25mm	口	4			第30号表, SS0220//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 32mm	口	5			第31号表, SS0220//4 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 25mm	口	6			第32号表, SS0220//5 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 32mm	口	15			第33号表, SS0220//6 水道事業実務必携
ポリエチレン管継手工		φ 30mm 融着(EF)継手・両受	口	2			第34号表, SS0360//2 水道事業実務必携
機械継手工		φ 30mm	箇所	1			第35号表, SX0603//1 独自代価
バルブ設置工(人力)		φ 25mm	基	1			第36号表, SX0605//1 独自代価
穿孔取出(鋼管・PE管)		(サドル取出) 分岐径φ32本管径φ75	箇所	1			第37号表, SX0613//3 独自代価

(640007-0)

第5号明細表の2 AZ0204-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： 〔仮設〕 供給管 形状： N=1件 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
供給管切替工				箇所	1						第38号表, SX0601//1 独自代価	
仮設小口径鋼管撤去工		φ 25mm 再利用有り		m	1.5						第39号表, SX0519//1 水道事業実務必携	
仮設小口径鋼管撤去工		φ 32mm 再利用有り		m	23.7						第40号表, SX0519//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 25mm 再利用有り		口	6						第41号表, SY0220//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 32mm 再利用有り		口	15						第42号表, SY0220//3 水道事業実務必携	
バルブ撤去工（再利用）		25mm		基	1						第43号表, SX0517//1 独自代価	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(640007-0)

第6号明細表の1
AZ0502-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：〔本設〕 ガスPE φ 150

形状： L=102. 8m

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
GMⅡ 形ソリットスリーブ		150mm		個	2						G360150 見積	
ガス用PE管：(定尺管)		75mm-1号		m.	0.5						GI60075 見積	
ガス用PE管：(定尺管)		150mm-2号		m.	98.2						GI60150 見積	
PE-EF片受チース（2号用）		150mm		個	1						GI81150 見積	
PE-EF片受異径チース：75mm分岐		75mm分岐	150(2号)*75mm	個	1						GI91150 見積	
PE-EFエルボ 90°		75mm		個	1						GIB0075 見積	
PE-EFエルボ 45°		150mm		個	3						GIC0150 見積	
PE-EFソケット		75mm		個	1						GIL0075 見積	
PE-EFソケット		150mm		個	22						GIL0150 見積	
トランジション継手：(鑄鉄管用GMⅡ 型)		150mm-2		本	2						GIR0151 見積	
PE水取器（立管付）両受		150mm		個	1						GM70150 見積	
GMⅡ 形押輪：(絶縁)B. N. P. 付		150mm		組	2						GW30150 見積	

(640007-0)

第6号明細表の2
AZ0502-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：〔本設〕ガスPE φ150
形状：L=102.8m
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GMⅡ形特殊押輪：(引管用)：B.N.P.付	150mm	組	2			GW60150 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(640007-0)

第7号明細表の1 AZ0504-0000-01							種別：〔本設〕 ガスPE φ 150 形状： L=102. 8m 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 75mm	m	1			第44号表, SS0350//2 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 150mm	m	102			第45号表, SS0350//3 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・両受	口	4			第46号表, SS0360//3 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 150mm 融着(EF)継手・両受	口	52			第47号表, SS0360//4 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 150mm 融着(EF)継手・片受	口	2			第48号表, SS0360//5 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 75	口	1			第6号表, SS0457//1 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 150	口	23			第49号表, SS0457//2 水道事業実務必携
メカニカル継手工(GMⅡ)		150mm 普通継手	口	2			第50号表, SZ6005//2 独自代価
メカニカル継手工(GMⅡ)		150mm 特殊継手	口	2			第51号表, SZ6005//3 独自代価
PE・鋼管水取器設置工（人力）		150mm	基	1			第52号表, SX0607//1 独自代価
共通円形BOX設置工(ｼﾞｯ式)			基	1			第53号表, SX0615//1 独自代価
埋設表示ｼｰﾄ布設（ｶﾞｽ管）		(ﾘｻｲｸﾙ品)	m	103. 8			第54号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)

(640007-0)

第7号明細表の2 AZ0504-0000-01							種別：〔本設〕 ガスPE φ 150 形状： L=102. 8m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ロケティンクワイヤー(ポリエチレン管)			m	103. 8			第55号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
管明示テープ工(ガス・ポリエチレン管用)		φ 75×5. 5m ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	1			第56号表, SY1221//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(ガス・ポリエチレン管用)		φ 150×5. 5m ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	102. 8			第57号表, SY1221//2 複合代価(水道事業実務必携)	
鋳鉄管切断工(パイプカッター)		φ 150mm	口	6			第58号表, SX0518//2 独自代価	
鋳鉄管切断工（撤去時）		ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ 100mm エンジンカッター	口	4			第59号表, SS0411//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径100mm	m	20. 7			第4号表, SS0111//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径150mm	m	4. 8			第60号表, SS0111//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管処理費		鋳鉄管 処分先A	t	0. 6			第5号表, SX0200//1 独自代価	
ポリエチレン管切断工(撤去時)		φ 75	口	13			第61号表, SS0458//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 150	口	2			第49号表, SS0457//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管撤去工		φ 75mm	m	76. 8			第7号表, SS0351//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管撤去工		φ 100mm	m	0. 5			第62号表, SS0351//2 水道事業実務必携	

(640007-0)

第7号明細表の3 AZ0504-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：〔本設〕 ガスPE φ 150 形状： L=102. 8m 備考：					
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	摘	要
PE管処理費		処分先A		t	0. 2					第8号表, SX0207//1 独自代価	
PE・鋼製水取器撤去工(人力)		φ 75mm		基	2					第63号表, SX0512//1 独自代価	
水取器撤去工(人力)		φ 100mm		基	1					第64号表, SX0511//1 独自代価	
共通円形BOX撤去工(ｼﾞｯ式)				基	2					第65号表, SX0513//1 独自代価	
共通円形BOX撤去工(ｼﾞｯ式)再使用				基	1					第66号表, SX0522//1 独自代価	
遮断ﾊﾞｲﾊﾟｽ工事 (鋳鉄管)		φ 150以上		箇所	2					第10号表, SX2010//2 独自代価	
遮断工事 (PE管)		φ 100以下		箇所	1					第11号表, SX4000//1 独自代価	
遮断工事 (PE管)		φ 150以上		箇所	1					第12号表, SX4000//2 独自代価	
合	計			式	1						
単	位	当	り		1						

(640007-0)

第8号明細表の1 AZ0503-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別：〔本設〕ガスPE φ150 形状：L=102.8m 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	84			第13号表, SP1D210//1 県積算基準			
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚：15cm以下		m	110			第14号表, SP1D210//2 県積算基準			
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	110			第15号表, SS1000//1 水道事業実務必携			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	45			第16号表, SS1040//1 水道事業実務必携			
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	32			第17号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)			
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	60			第67号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)			
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (R)		m3	3			第18号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (N)		m3	3			第19号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域内		m3	60			第68号表, SXG0030//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	47			第20号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	7			第69号表, SY1050//10 水道事業実務必携			
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	7			第70号表, SY1050//11 水道事業実務必携			

(640007-0)

第8号明細表の2 AZ0503-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別：〔本設〕ガスPE φ150 形状：L=102.8m 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	44			第21号表, SY1050//8 水道事業実務必携		
上層路盤工		仕上り厚 21cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	9			第22号表, SY1050//9 水道事業実務必携		
上層路盤工		仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	17			第71号表, SY1050//12 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	7			第72号表, SY1070//2 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無		m2・1層	53			第23号表, SY1070//1 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無		m2・1層	17			第73号表, SY1070//3 水道事業実務必携		
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 月単位		m3	3			第25号表, SYS0361//1 県積算基準		
合 計				式	1					
単 位 当 り					1					

(640007-0)

第9号明細表 AZ0602-0000-01							種別：〔本設〕 供給管 形状： N=2件 備考：
材料費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
白鋼管 衤ゝ付	25A	m.	0.1			GB10025 刊行物	
HI-LA-S	25A	個	1			GBD0025 見積	
白キャップ	25A	個	1			GBF0025 刊行物	
ガス用PE管：(定尺管)	30mm-1号	m.	4.2			GI60030 見積	
PE-EFエルボ 90°	30mm	個	6			GIB0030 見積	
PE-EFソケット	30mm	個	3			GIL0030 見積	
PE-EF異径ソケット：1段落	30*25mm	個	1			GIA0030 見積	
PE-EFサービースチース 30mm取出	150*30mm	個	2			GIN0151 見積	
キャツアイレソ		本	2			TZ0465 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(640007-0)

第10号明細表の1 AZ0604-0000-01							種別：〔本設〕供給管 形状：N=2件 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工		管切断 φ25mm	口	2			第28号表, SS0220//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ25mm	口	1			第32号表, SS0220//5 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管据付工		φ30mm	m	4.2			第74号表, SS0350//1 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ30mm 融着(EF)継手・両受	口	16			第34号表, SS0360//2 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ25mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第75号表, SS0360//6 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ30mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第76号表, SS0360//7 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工		φ30	口	8			第77号表, SS0457//3 水道事業実務必携
機械継手工		φ25mm	箇所	2			第78号表, SX0603//2 独自代価
穿孔取出(鋼管・PE管)		(サドル取出) 分岐径φ32本管径φ150	箇所	2			第79号表, SX0613//4 独自代価
埋設表示シート布設(ガス管)		(リサイクル品)	m	4.2			第54号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)
ロケティンクワイヤー(ホ°ポリエチレン管)			m	4.2			第55号表, SS1230//1 水道事業実務必携
保護管設置工		φ50 HI-VP(保護管)	m	1			第80号表, SX0303//1 独自代価

(640007-0)

第10号明細表の2 AZ0604-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：〔本設〕 供給管 形状： N=2件 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
供給管切替工				箇所	2						第38号表, SX0601//1 独自代価	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(640007-0)

第11号明細表の1 AZ0603-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：〔本設〕供給管 形状：N=2件 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
人力積込		土砂		m3	2						第81号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り	土砂	現場制約あり		m3	2						第82号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	1						第13号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断	コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下		m	1						第14号表, SP1D210//2 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	1						第15号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	0.3						第16号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	2						第83号表, SX1001//3 複合代価(県積算基準)	
路床工(流用土)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	0.5						第84号表, SX1001//4 複合代価(県積算基準)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	0.4						第17号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0.7						第67号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	コンクリート殻(無筋)運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (N)		m3	0.1						第19号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域内		m3	0.7						第68号表, SXG0030//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	

(640007-0)

第11号明細表の2 AZ0603-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：〔本設〕供給管 形状：N=2件 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	0.6			第20号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		人力 2t積 L=6km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	2			第85号表, SXG0030//6 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	0.3			第21号表, SY1050//8 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	0.7			第71号表, SY1050//12 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無		m2・1層	0.3			第23号表, SY1070//1 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無		m2・1層	0.7			第73号表, SY1070//3 水道事業実務必携
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 月単位		m3	0.1			第25号表, SYS0361//1 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(640007-0)

第12号明細表の1 AZ0803-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 試掘工 形状： 県歩道IR、市歩道IR 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
人力積込		土砂		m3	0.9						第81号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	0.9						第82号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	4						第14号表, SP1D210//2 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	3						第15号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	3						第17号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (N)		m3	0.2						第19号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	3						第20号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=6km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	0.9						第85号表, SXG0030//6 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	2						第21号表, SY1050//8 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 21cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第22号表, SY1050//9 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度75mm (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	3							第23号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 月単位 再利用目的撤去	m2	1							第24号表, SYS0190//2 100m2未満 県積算基準	

(640007-0)

第12号明細表の2
AZ0803-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 試掘工
形状： 県歩道IR、市歩道IR
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 月単位	m3	0.2			第25号表, SYS0361//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(640007-0)

第13号明細表の1 AZ0903-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 舗装本復旧 形状： 県歩道、市道、市歩道 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
不陸整正		6mm以上11mm未満 再生クラッシュラン RC-40		m2	67						第86号表, SPZB010//2 県積算基準	
不陸整正		6mm以上11mm未満 粒度調整砕石 M-40		m2	128						第87号表, SPZB010//1 県積算基準	
不陸整正		40mm以上46mm未満 再生クラッシュラン RC-40		m2	94						第88号表, SPZB010//3 県積算基準	
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)		m2	40						第89号表, SPZB130//2 県積算基準	
基層(歩道部) プライムコート PK-3		1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り		m2	88						第90号表, SPZB140//1 県積算基準	
表層(歩道部) プライムコート PK-3		1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り		m2	161						第91号表, SPZB160//1 県積算基準	
表層(歩道部) タックコート PK-4		1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り		m2	88						第92号表, SPZB160//2 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	20						第13号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	2						第15号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	175						第16号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (R)		m3	10						第18号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (N)		m3	10						第19号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	

(640007-0)

土木費 1式当り明細表							種別： 舗装本復旧
第13号明細表の2 AZ0903-0000-01							形状： 県歩道、市道、市歩道
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
発生土処理	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	2				第20号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
インターロッキングブロック工	時間制約無 夜間無 月単位 再利用設置8cm 砂を使用2cm	m2	9				第93号表, SYS0190//3 100m2未満 県積算基準
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 月単位	m3	10				第25号表, SYS0361//1 県積算基準
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	4				第94号表, SYS0031//1 県積算基準
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	5				第95号表, SYS0031//2 県積算基準
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(640007-0)

第17号明細表 A1000-0000-01		直接仮設費（ガス） 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工		50m/m	水中ポンプ	日	0.5			第100号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表
ポンプ 据付撤去		50m/m		箇所	0.5			第101号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表
軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工）		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	27				第102号表, SY0020//1 水道事業実務必携
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下（1段） 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ポンプ1.1m超～1.5m以下	m	27				第103号表, SY0060//1 水道事業実務必携
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数1回 重量5.1t 補助工法無	式	1				第104号表, SX0800//3 供用日数7日 実務必携・県積算基準
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(640007-0)

第18号明細表 A1000-0000-02		交通誘導員費（ガス） 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		実働8時間(交替要員無し)		人	68.5			R4400 県単価(RR0804)
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(640007-0)

第21号明細表

A2000-0000-01

ガス運搬費

1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仮設材運搬		割増なし 12m以内 運搬距離10kmまで		t	10.2						第135号表, SY9700//1 水道事業実務必携	
仮設材積込・取卸し費		基地積込→現場→基地取卸		t	5.1						第136号表, SY9800//1 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(640007-0)

第23号明細表 A7000-0000-01							種別： 形状： 備考：
ガス検査費（本設分） 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
気密検査費(低圧)	低圧 容積2m3以下 DID区間:無し	式	1			第137号表, SX0904//2 独自代価	
ガスパージ費(低圧)	既設管ガス抜き含む	式	1			第138号表, SX0905//1 独自代価	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(640007-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水管閉塞工事								Y11101//1
	材料費		給水管閉塞 N=1件	式	1			第14号明細表, AZ1102//1
	布設費		給水管閉塞 N=1件	式	1			第15号明細表, AZ1104//1
	土木費		給水管閉塞 N=1件	式	1			第16号明細表, AZ1103//1
水道直接仮設費								Y1000//2
	直接仮設費（水道）			式	1			第19号明細表, A1000//3
	交通誘導員費（水道）			式	1			第20号明細表, A1000//4
直接工事費計								

(640007-0)

第14号明細表
AZ1102-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 給水管閉塞
形状： N=1件
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HI キャップ	30mm	個	1			V2H0030 刊行物
置コマ	30mm	個	1			TZ20100/4 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(640007-0)

第15号明細表 AZ1104-0000-01							種別：給水管閉塞 形状：N=1件 備考：
布設費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
T S継手工	φ 30mm	口	1			第96号表, SS0330//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工	φ 30	口	2			第97号表, SS0455//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 30mm	m	1			第98号表, SS0321//1 水道事業実務必携	
ビニル管廃材処理費	処分先A	t	0.01			第99号表, SX0206//1 独自代価	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(640007-0)

第16号明細表 AZ1103-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 給水管閉塞 形状： N=1件 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚：15cm以下		m	3			第14号表, SP1D210//2 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	2			第15号表, SS1000//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	0.7			第17号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	1			第67号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内 廃材プラント (N)		m3	0.1			第19号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域内		m3	1			第68号表, SXG0030//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	0.9			第20号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	2			第21号表, SY1050//8 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無		m2・1層	2			第23号表, SY1070//1 水道事業実務必携
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 月単位		m3	0.1			第25号表, SYS0361//1 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(640007-0)

第19号明細表 A1000-0000-03							種別： 形状： 備考：
直接仮設費（水道） 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水替工	50m/m 水中ポンプ	日	0.5			第100号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表	
ポンプ据付撤去	50m/m	箇所	0.5			第101号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	1.5			第102号表, SY0020//1 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ポンプ0.9m超～1.1m以下	m	1.5			第105号表, SY0060//2 水道事業実務必携	
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 使用回数1回 重量0.3t 補助工法無	式	1			第106号表, SX0800//2 供用日数7日 実務必携・県積算基準	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(640007-0)

第20号明細表 A1000-0000-04		交通誘導員費（水道） 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		実働8時間(交替要員無し)		人	3			R4400 県単価(RR0804)
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(640007-0)

第22号明細表

A2000-0000-02

水道運搬費

1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仮設材運搬		割増なし	12m以内 運搬距離10kmまで	t	0.6						第135号表, SY9700//1	水道事業実務必携
仮設材積込・取卸し費		基地積込→現場→基地取卸		t	0.3						第136号表, SY9800//1	水道事業実務必携
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							