

設計図書内「独自代価」における諸雑費の端数処理方法について

上越市ガス水道局において設定している「独自代価」の工種について、「諸雑費」の端数処理方法については以下のとおり。

①代価表(歩掛表に率でない諸雑費があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように端数を計上する。

②代価表(歩掛表に諸雑费率があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように原則として所定の諸雑费率以内で端数を計上する。一部、歩掛表の途中で計上するものもある。

以下の「諸雑費コード表」のとおり計上している。

諸雑費コード表

工種コード	名 称	諸 雑 費 率 表 記	諸雑費コード	端数処理
SX0501	鋼管切断工(エンジンカッター)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0612	穿孔取出(铸铁管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0613	穿孔取出(鋼管・PE管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SY0301	X線検査工(ガス)	(機械+消耗費+労務費)×10%	Z1000Z3	有効4桁
SX0604	漏洩・漏水防止金具打工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0303	保護管設置工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(低圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(中圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0302	塗覆装工(熱収縮チューブ)	φ 50-100:5%, φ 150-500:6%, φ 600以上:8%	Z4002Z2	有効4桁
SX0625	電気溶接工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0614	ターミナル取付工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0903	デテクター検査費	労務費×20%	Z4002Z7	有効4桁
SX0902	管内清掃工(ビグ清掃)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2000	遮断バイパス工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管低圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管中圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2010	遮断バイパス工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4000	遮断工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4005	遮断工事(鋼管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4010	遮断工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX0904	耐圧気密検査費	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁
SX0904	気密検査費(低圧)	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁
SH0001	GJ×DC(KF)×DC(K)部 ボルトナット取替工	労務費×30%以内	Z1000	有効4桁

(640009-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			水道運搬費	式	1			第10号明細表, A3000//1
純工事費								
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価								
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			

(640009-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

「週休2日適用工事」における補正係数を用いた諸経費率の算出方法について

令和8年4月以降

間接工事費

共通仮設費率の端数処理について

共通仮設費率(補正前) 算定式 $Kr = A \cdot P^b$

ただし、Kr: 共通仮設費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

P: 対象額(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

共通仮設費率(週休2日補正後) = (共通仮設費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※共通仮設費率の補正にあたっては、補正前の共通仮設費率(Kr)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

現場管理費率の端数処理について

現場管理費率(補正前) 算定式 $Jo = A \cdot Np^b$

ただし、Jo: 現場管理費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

Np: 対象純工事費(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

現場管理費率(週休2日補正後) = (現場管理費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※現場管理費率の補正にあっても、補正前の現場管理費率(Jo)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

◎留意事項

設計額算出時の週休2日に係る補正対象は、労務費・市場単価・標準単価・間接工事費率とする。

労務費の補正対象は、公共事業労務費調査対象の51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)に加え、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)とする。

ただし、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)は、週休2日補正後の労務単価を見積徴取しているため、週休2日補正係数は乗じないものとする。

また、水道X線検査工の一部労務費(技師A及び技師B)は補正対象外とする。

予定価格算出にあたっては、上越市ガス水道局「週休2日適用工事(現場閉所)」(令和8年4月)実施要領【土木工事】を確認し算出すること。

労務費	単価根拠	補正の有無	補正の方法
51 職種及び電気通信技術者、 電気通信技術員、機械設備据付工、 技術者(下水道)	県単価	有	補正係数を乗じる
ステンレス溶接工、 X線検査 技術員、X線検査 補助	見積	有	見積額に含む
技師A、技師B	県単価	無	—

間 接 工 事 明 細 書 (当初)

令和8年度(春) 基準適用
R 8 年度[春] 単価適用
週休2日補正有 適用地区： 上越⑨
月単位

費 目	計 算 根 拠 式			
共通仮設費 (率計算額)	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象額} \times (\text{標準率} \times \text{地域補正}) \times \text{係数} \\ &= \text{ } \times (\text{ } \% \times \text{ }) \times \text{ } \\ \text{対象額} &= \text{直接工事費} - (\text{管材費} / 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) \\ &\quad + \text{無償貸付機械等評価額} + \text{事業損失防止施設費} + \text{処分費} (\text{準備費}) - \text{処分費控除額} \\ &\quad + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \text{ } - (\text{ } / 2) + \text{ } - (\text{ } / 2) \\ &\quad + \text{ } + \text{ } + \text{ } - \text{ } \\ &\quad + \text{ } - \text{ } \\ \text{処分費控除額} &= \text{ } \\ \text{処分費等} (\text{直工} + \text{準備}) \div \text{対象額} &= \text{構成比} < > 3\% \\ &= \text{ } \% < > 3\% \end{aligned}$			
現場環境改善費 (率計算額)	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象額} \times (\text{標準率} + \text{補正率}) \times \text{係数} \\ &= \text{ } \times (\text{ } \% + \text{ } \%) \times \text{ } \\ \text{対象額} &= \text{直接工事費} - (\text{管材費} / 2) - \text{処分費等} (\text{直工}) + \text{支給品費} \\ &\quad - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) + \text{無償貸付機械等評価} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \text{ } - (\text{ } / 2) - \text{ } + \text{ } + \text{ } \\ &\quad - (\text{ } / 2) + \text{ } + \text{ } - \text{ } \end{aligned}$			
現場管理費 (率計算額)	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象純工事費} \times (\text{標準率} \times \text{地域補正} + \text{冬期補正率}) \times \text{係数} \\ &= \text{ } \times (\text{ } \% \times \text{ } + \text{ } \%) \times \text{ } \\ \text{対象純工事費} &= \text{純工事費} - (\text{管材費} / 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) \\ &\quad + \text{無償貸付機械等評価額} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \text{ } - (\text{ } / 2) + \text{ } - (\text{ } / 2) \\ &\quad + \text{ } - \text{ } + \text{ } - \text{ } \end{aligned}$			
一般管理費 (率計算額) 契約保証費	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象工事原価} \times (\text{標準率} \times \text{前払補正率}) \times \text{係数} - \text{端数調整額} \\ &= \text{ } \times (\text{ } \% \times \text{ }) \times \text{ } - \text{ } \\ \text{契約保証費} &= \text{対象工事原価} \times \text{契約保証補正} \\ &= \text{ } \times \text{ } \% \\ \text{対象工事原価} &= \text{工事原価} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \text{ } - \text{ } + \text{ } - \text{ } \end{aligned}$			

週休2日補正係数 地域補正係数		○
施工地域・工事場所区分	補 正 係 数	
一般交通影響あり①		
一般交通影響あり②	○	
市街地		
山間僻地及び離島		

週休2日補正係数 地域補正係数		○
施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数	
一般交通影響あり①		
一般交通影響あり②	○	
市街地		
山間僻地及び離島		

前払補正率				
前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下
補正係数				
※35%超40%以下 (補正なし)の場合 ○				
契約保証補正率 %				
保証の方法		補正值(%)		
金銭的保証		○		
役務的保証				

(640009-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
導水管補強工事①			< 善津橋両岸部 >					Y1000//1
	材料費		〔左岸〕 塗覆装工 (GJ700A) L=8.6m 〔右岸〕 塗覆装工 (GJ700A) L=16.6m	式	1			第1号明細表, A1000//1
	布設費		〔左岸〕 塗覆装工 (GJ700A) L=8.6m 〔右岸〕 塗覆装工 (GJ700A) L=16.6m	式	1			第2号明細表, A1001//1
	土木費		〔左岸〕 塗覆装工 (GJ700A) L=8.6m 〔右岸〕 塗覆装工 (GJ700A) L=16.6m	式	1			第3号明細表, A1002//1
導水管補強工事②			< 上正橋両岸部 >					Y1100//1
	材料費		〔左岸〕 塗覆装工 (GJ700A) L=6.4m 〔右岸〕 塗覆装工 (GJ700A) L=9.9m	式	1			第4号明細表, A1100//1
	布設費		〔左岸〕 塗覆装工 (GJ700A) L=6.4m 〔右岸〕 塗覆装工 (GJ700A) L=9.9m	式	1			第5号明細表, A1101//1
	土木費		〔左岸〕 塗覆装工 (GJ700A) L=6.4m 〔右岸〕 塗覆装工 (GJ700A) L=9.9m	式	1			第6号明細表, A1102//1
水道直接仮設費								Y2000//1
	直接仮設費		(水替工)	式	1			第7号明細表, A2000//1
	直接仮設費		(矢板)	式	1			第8号明細表, A2001//1
	交通誘導員費			式	1			第9号明細表, A2002//1

(640009-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計								

(640009-0)

第1号明細表
A1000-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：〔左岸〕塗覆装工(GJ700A) L=8.6m
形状：〔右岸〕塗覆装工(GJ700A) L=16.6m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
SUSボルトナット（両ワッシャー付） 7.5k	700A（M30×110 N=16本） JWWA相当	組	1			F0001//1 見積
SUSボルトナット（両ワッシャー付） 7.5k	200A（M16×80 N=8本） JWWA相当	組	1			F0002//1 見積
T頭ボルトナット	M24×120 N=16本 JWWA相当	組	1			F0003//1 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(640009-0)

第2号明細表 A1001-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：〔左岸〕塗覆装工(GJ700A) L=8.6m 形状：〔右岸〕塗覆装工(GJ700A) L=16.6m 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
塗覆装工(デソソ)		一般部 700mm		m	25.2			第1号表, SX0301//1 独自代価
塗覆装工(デソソ)		フランジ部 700mm		箇所	1			第2号表, SX0301//2 独自代価
GJ×DC(KF)×DC(K)部ボルトナット取替工		700A (活管状態) 有効4桁丸め		箇所	1			第3号表, SH0001//1 見積
フランジ部ボルトナット取替工		200A (活管状態)		箇所	1			第4号表, SH0002//1
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(640009-0)

第3号明細表の1 A1002-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：〔左岸〕塗覆装工(GJ700A) L=8.6m 形状：〔右岸〕塗覆装工(GJ700A) L=16.6m 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	58			第5号表, SP1D210//1 県積算基準
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	58			第6号表, SS1040//1 水道事業実務必携
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=19km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	3			第7号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	150			第8号表, SS1000//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	71			第9号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	70			第10号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	70			第11号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	85			第12号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m以上) ARC 40 (RC混合)		m2	58			第13号表, SY1050//3 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m以上) 粒調砕石 M-40		m2	58			第14号表, SY1050//4 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	58			第15号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計				式	1			

(640009-0)

第3号明細表の2
A1002-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：〔左岸〕塗覆装工(GJ700A) L=8.6m
形状：〔右岸〕塗覆装工(GJ700A) L=16.6m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位 当 り			1			

(640009-0)

第4号明細表 A1100-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：〔左岸〕塗覆装工(GJ700A) L=6.4m 形状：〔右岸〕塗覆装工(GJ700A) L=9.9m 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
SUSボルトナット（両ワッシャー付）7.5k	700A（M30×110 N=16本） JWWA相当	組	2			F0001//1 見積	
T頭ボルトナット	M24×120 N=16本 JWWA相当	組	2			F0003//1 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(640009-0)

第5号明細表 A1101-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：〔左岸〕塗覆装工(GJ700A) L=6.4m 形状：〔右岸〕塗覆装工(GJ700A) L=9.9m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
塗覆装工(テソソ-)		一般部 700mm	m	16.3			第1号表, SX0301//1 独自代価
塗覆装工(テソソ-)		フランジ部 700mm	箇所	2			第2号表, SX0301//2 独自代価
GJ×DC(KF)×DC(K)部ボルトナット取替工		700A (活管状態) 有効4桁丸め	箇所	2			第3号表, SH0001//1 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(640009-0)

第6号明細表の1 A1102-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：〔左岸〕 塗覆装工 (GJ700A) L=6. 4m 形状：〔右岸〕 塗覆装工 (GJ700A) L=9. 9m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	41			第5号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	41			第6号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=19km D I D区域外 廃材プラント (K)	m3	2			第7号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次	m3	100			第8号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm	m3	49			第9号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	44			第10号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外	m3	44			第11号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	59			第12号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m以上) ARC 40 (RC混合)	m2	41			第13号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m以上) 粒調碎石 M-40	m2	41			第14号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	41			第15号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合 計			式	1				

(640009-0)

第6号明細表の2
A1102-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：〔左岸〕塗覆装工(GJ700A) L=6.4m
形状：〔右岸〕塗覆装工(GJ700A) L=9.9m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位 当 り			1			

(640009-0)

第7号明細表 A2000-0000-01		直接仮設費 1式当り明細表					種別： (水替工) 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
水替工		50m/m 水中ポンプ		日	22						第16号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表	
ポンプ据付撤去		50m/m		箇所	4						第17号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(640009-0)

第8号明細表 A2001-0000-01		直接仮設費 1式当り明細表				種別： (矢板) 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深3.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	38.9			第18号表, SY0020//1 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深3.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	10.6			第19号表, SY0020//2 水道事業実務必携	
支保工 (軽量金属製)	掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式 1.5m超~2.0m以下	m	49.5			第20号表, SY0060//1 水道事業実務必携	
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 使用回数2回 重量5.3t 補助工法無	式	1			第21号表, SX0800//1 供用日数62日 実務必携・県積算基準	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(640009-0)

第9号明細表
A2002-0000-01

交通誘導員費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	実働8時間(交替要員無し)	人	40			R4400 県単価(RR0804)
終日(24時間)交通誘導	平日	名配置	58			F0004//1 見積
終日(24時間)交通誘導	土曜日	名配置	10			F0005//1 見積
終日(24時間)交通誘導	日曜日・祝祭日	名配置	10			F0006//1 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(640009-0)

第10号明細表 A3000-0000-01		水道運搬費 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仮設材運搬		割増なし 12m以内 運搬距離10kmまで		t	10.6						第36号表, SY9700//1 水道事業実務必携	
仮設材積込・取卸し費		基地積込→現場→基地取卸		t	5.3						第37号表, SY9800//1 水道事業実務必携	
合		計		式	1							
単		位		当		り						