

設計図書内「独自代価」における諸雑費の端数処理方法について

上越市ガス水道局において設定している「独自代価」の工種について、「諸雑費」の端数処理方法については以下のとおり。

①代価表(歩掛表に率でない諸雑費があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように端数を計上する。

②代価表(歩掛表に諸雑费率があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように原則として所定の諸雑费率以内で端数を計上する。一部、歩掛表の途中で計上するものもある。

以下の「諸雑費コード表」のとおり計上している。

諸雑費コード表

工種コード	名 称	諸 雑 費 率 表 記	諸雑費コード	端数処理
SX0501	鋼管切断工(エンジンカッター)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0612	穿孔取出(铸铁管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0613	穿孔取出(鋼管・PE管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SY0301	X線検査工(ガス)	(機械+消耗費+労務費)×10%	Z1000Z3	有効4桁
SX0604	漏洩・漏水防止金具打工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0303	保護管設置工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(低圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(中圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0302	塗覆装工(熱収縮チューブ)	φ 50-100:5%, φ 150-500:6%, φ 600以上:8%	Z4002Z2	有効4桁
SX0625	電気溶接工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0614	ターミナル取付工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0903	デテクター検査費	労務費×20%	Z4002Z7	有効4桁
SX0902	管内清掃工(ビグ清掃)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2000	遮断バイパス工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管低圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管中圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2010	遮断バイパス工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4000	遮断工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4005	遮断工事(鋼管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4010	遮断工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX0904	耐圧気密検査費	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁
SX0904	気密検査費(低圧)	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁

(720005-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			水道運搬費	式	1			第10号明細表, A2000//1
		技術管理費		式	1			
			水道検査費	式	1			第9号明細表, A1000//1
純工事費								
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価								

(720005-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

「週休2日適用工事」における補正係数を用いた諸経費率の算出方法について

令和8年4月以降

間接工事費

共通仮設費率の端数処理について

共通仮設費率(補正前) 算定式 $Kr = A \cdot P^b$

ただし、Kr: 共通仮設費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

P: 対象額(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

共通仮設費率(週休2日補正後) = (共通仮設費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※共通仮設費率の補正にあたっては、補正前の共通仮設費率(Kr)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

現場管理費率の端数処理について

現場管理費率(補正前) 算定式 $Jo = A \cdot Np^b$

ただし、Jo: 現場管理費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

Np: 対象純工事費(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

現場管理費率(週休2日補正後) = (現場管理費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※現場管理費率の補正にあっても、補正前の現場管理費率(Jo)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

◎留意事項

設計額算出時の週休2日に係る補正対象は、労務費・市場単価・標準単価・間接工事費率とする。

労務費の補正対象は、公共事業労務費調査対象の51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)に加え、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)とする。

ただし、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)は、週休2日補正後の労務単価を見積徴取しているため、週休2日補正係数は乗じないものとする。

また、水道X線検査工の一部労務費(技師A及び技師B)は補正対象外とする。

予定価格算出にあたっては、上越市ガス水道局「週休2日適用工事(現場閉所)」(令和8年4月)実施要領【土木工事】を確認し算出すること。

労務費	単価根拠	補正の有無	補正の方法
51 職種及び電気通信技術者、 電気通信技術員、機械設備据付工、 技術者(下水道)	県単価	有	補正係数を乗じる
ステンレス溶接工、 X線検査 技術員、X線検査 補助	見積	有	見積額に含む
技師A、技師B	県単価	無	—

間 接 工 事 明 細 書 (当初)

週休2日補正有
月単位

令和8年度(春)
R 8 年度[春]
適用地区： 上越⑤

基準適用
単価適用

計 算 根 拠 式

費 目		計 算 根 拠 式	
共通仮設費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率×地域補正）×係数 ＝ ×（%×）×	
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費＋処分費（準備費）－処分費控除額 ＋加算額－減算額 ＝ －（／2）＋ －（／2） ＋ ＋ － ＋ － 処分費控除額＝ 処分費等（直工＋準備）÷対象額＝構成比＜＞3％ ÷ ＝%＜＞3％	
現場環境改善費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率＋補正率）×係数 ＝ ×（%＋%）×	
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）－処分費等（直工）＋支給品費 －（管材費（支給品費）／2）＋無償貸付機械等評価＋加算額－減算額 ＝ －（／2）－ ＋ －（／2）＋ ＋ －	
現場管理費 (率計算額)	率計算額	＝対象純工事費×（標準率×地域補正＋冬期補正率）×係数 ＝ ×（%×＋%）×	
	対象純工事費	＝純工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ －（／2）＋ －（／2） ＋ － ／2	
一般管理費 (率計算額) 契約保証費	率計算額	＝対象工事原価×（標準率×前払補正率）×係数－端数調整額 ＝ ×（%×）× －	
	契約保証費	＝対象工事原価×契約保証補正 ＝ ×%	
	対象工事原価	＝工事原価－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ － ＋ －	

(720005-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
【本設】多雪型消火栓設置工事								Y10001//1
	材料費		【本設】多雪型消火栓設置工事 N=1基	式	1			第1号明細表, AZ0002//1
	布設費		【本設】多雪型消火栓設置工事 N=1基	式	1			第2号明細表, AZ0004//1
	土木費		【本設】多雪型消火栓設置工事 N=1基	式	1			第3号明細表, AZ0003//1
【本設】水道本管工事DC (K) φ150								Y10201//2
	材料費		【本設】水道本管工事DC (K) φ150 L=2.0m	式	1			第4号明細表, AZ0202//2
	布設費		【本設】水道本管工事DC (K) φ150 L=2.0m	式	1			第5号明細表, AZ0204//2
	土木費		【本設】水道本管工事DC (K) φ150 L=2.0m	式	1			第6号明細表, AZ0203//2
水道直接仮設費								Y3000//2
	水道直接仮設費			式	1			第7号明細表, A3000//1
	水道交通誘導員			式	1			第8号明細表, A3100//1
直接工事費計								

(720005-0)

材料費 1式当り明細表							種別：【本設】多雪型消火栓設置工事 N=1基					
第1号明細表の1							形状：					
AZ0002-0000-01							備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配水用ホリシレンパイプ	(EF受口付)	φ 75	×5000	m.	5.5						G801075	刊行物
EF継手	ソケット	φ 75		個	3						L420075	刊行物
EF継手	(片受) 45° ベント	φ 75		個	1						G8C2075	刊行物
EF継手	(両受) 45° ベント	φ 75		個	3						L470075	刊行物
EF継手	(両受)チーズ	φ 75		個	1						L430075	刊行物
EF受口付フランジ	(ルースフランジFCD)	φ 75	7.5K	個	1						L4B2075	刊行物
メカニカルジョイント	(HPPE-DIP)	φ 75		個	2						L762075	見積
挿し口付ソフトシル仕切弁FCD		φ 75	内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1						F0I0075	刊行物
共通円型ボックスセット	(水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K	同等品	組	1						H010030	見積
FRP筒		(単)筒	B-800	本	1						H050005	見積
消火栓		多雪消火栓	副弁付:BNP付	基	1						F210077	見積
合	計			式	1							

(720005-0)

第1号明細表の2
AZ0002-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：【本設】多雪型消火栓設置工事 N=1基
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(720005-0)

第2号明細表の1 AZ0004-0000-01							種別：【本設】多雪型消火栓設置工事 N=1基 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°リエチレン管据付工		φ 75mm	m	7.6			第1号表, SS0350//1 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管切断工		φ 75	口	7			第2号表, SS0457//1 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・両受	口	14			第3号表, SS0360//1 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・片受	口	3			第4号表, SS0360//2 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 75mm	口	4			第5号表, SS0365//1 水道事業実務必携
仕切弁設置工(人力)		φ 75mm	基	1			第6号表, SS0480//1 水道事業実務必携
共通円形BOX設置工(ｼﾝ°式)			基	1			第7号表, SX0615//1 独自代価
ロケティンｸ°ワイヤー(ホ°リエチレン管)			m	8.4			第8号表, SS1230//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設(水道管)		(リサイクル品)	m	8.4			第9号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ°工(水道・ホ°リエチレン管用)		φ 75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	8.4			第10号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)
消火栓設置工(機械)		機械 多雪型	基	1			第11号表, SX0608//1 複合代価(水道事業実務必携)
鋳鉄管撤去工(人力)		呼び径75mm以下	m	5			第12号表, SS0111//1 水道事業実務必携

(720005-0)

第2号明細表の2 AZ0004-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 【本設】多雪型消火栓設置工事 N=1基 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管切断工		φ 75mm (エンジンカッター)	口	4			第13号表, SY0410//2 水道事業実務必携
鑄鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ 75mm エンジンカッター	口	1			第14号表, SS0411//1 水道事業実務必携
鑄鉄管処理費		鑄鉄管 処分先A	t	0.09			第15号表, SX0200//1 独自代価
保護管設置工		φ 100 HI-VP (保護管)	m	1			第16号表, SX0303//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(720005-0)

第3号明細表の1 AZ0003-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別：【本設】多雪型消火栓設置工事 N=1基 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	23			第17号表, SP1D210//1 県積算基準			
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	17			第18号表, SS1000//1 水道事業実務必携			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	10			第19号表, SS1040//1 水道事業実務必携			
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	4			第20号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)			
路床工(再生クラッシュンRC-40)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	1			第21号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)			
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	7			第22号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)			
路床工(流用土)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	0.6			第23号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)			
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	0.5			第24号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	7			第25号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	9			第26号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	10			第27号表, SY1050//1 水道事業実務必携			
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	10			第28号表, SY1050//2 水道事業実務必携			

(720005-0)

第3号明細表の2 AZ0003-0000-01							種別：【本設】多雪型消火栓設置工事 N=1基 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	10			第29号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	22			第19号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (K)	m3	1			第24号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	22			第30号表, SY1060//1 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	22			第31号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	15			第17号表, SP1D210//1 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 月単位 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	5			第32号表, SYS0041//1 県積算基準	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(720005-0)

第4号明細表
AZ0202-0000-02

材料費 1式当り明細表

種別：【本設】水道本管工事DC (K) φ150 L=2.0m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
DCIP(K 1種) 直管:内面粉体	150mm	本	1			D011150 刊行物
DCIP (K) 継輪:(内面粉体)	150mm	個	1			DOM0150 刊行物
DCIP(K) 特殊押輪:(離脱防止性能3DkN以上)	150mm	組	3			DK30150 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(720005-0)

第5号明細表の1 AZ0204-0000-02							種別：【本設】水道本管工事DC (K) φ150 L=2.0m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ150mm		m	2			第33号表, SS0110//1 水道事業実務必携
鋳鉄管切断工		φ150mm (エンジンカッター)		口	1			第34号表, SY0410//1 水道事業実務必携
メカニカル継手工		150mm K形 特殊押輪		口	3			第35号表, SX0130//1 水道事業実務必携
鋳鉄管切断工		φ150mm (エンジンカッター)		口	3			第34号表, SY0410//1 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 150mm		口	1			第36号表, SY0136//1 水道事業実務必携
管明示テープ工(水道・鋳鉄管用)		φ150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	2			第37号表, SY0770//1 複合代価(水道事業実務必携)
ロケティングワイヤー(鋳鉄管)				m	2			第38号表, SS0790//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設(水道管)		(リサイクル品)		m	2			第9号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)
消火栓撤去工(機械)		地上式 単口		箇所	1			第39号表, SS0525//1 水道事業実務必携
仕切弁撤去工(人力)		φ75mm		基	1			第40号表, SS0481//1 水道事業実務必携
共通円形BOX撤去工(祓式)				基	1			第41号表, SX0513//1 独自代価
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 7.5K 75mm		口	3			第42号表, SY0136//2 水道事業実務必携

(720005-0)

第5号明細表の2 AZ0204-0000-02		布設費 1式当り明細表				種別：【本設】水道本管工事DC (K) φ150 L=2.0m	
						形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管撤去工(人力)		呼び径75mm以下	m	5			第12号表, SS0111//1 水道事業実務必携
铸铁管切断工 (撤去時)		ダクタイル铸铁管(FCD) φ75mm エンジンカッター	口	1			第14号表, SS0411//1 水道事業実務必携
铸铁管処理費		铸铁管 処分先A	t	0.09			第15号表, SX0200//1 独自代価
铸铁管撤去工(人力)		呼び径150mm	m	2			第43号表, SS0111//2 水道事業実務必携
铸铁管切断工 (撤去時)		ダクタイル铸铁管(FCD) φ150mm エンジンカッター	口	1			第44号表, SS0411//2 水道事業実務必携
铸铁管処理費		铸铁管 処分先A	t	0.07			第15号表, SX0200//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(720005-0)

第6号明細表の1 AZ0203-0000-02							種別：【本設】水道本管工事DC (K) φ150 L=2.0m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	12			第17号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	17			第18号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	9			第19号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	5			第20号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	6			第22号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(流用土)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	3			第23号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (K)	m3	0.5			第24号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外	m3	6			第25号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	8			第26号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40	m2	9			第27号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	9			第28号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	9			第29号表, SY1070//1 水道事業実務必携	

(720005-0)

第6号明細表の2 AZ0203-0000-02							土木費 1式当り明細表		種別：【本設】水道本管工事DC (K) φ150 L=2.0m 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	12			第19号表, SS1040//1 水道事業実務必携			
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	0.6			第24号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	12			第30号表, SY1060//1 水道事業実務必携			
表層工(人力施工)		密粒度アスコン(新20FH)プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	12			第31号表, SY1070//2 水道事業実務必携			
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	10			第17号表, SP1D210//1 県積算基準			
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 月単位 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	5			第32号表, SYS0041//1 県積算基準			
合 計				式	1						
単 位 当 り					1						

(720005-0)

第7号明細表
A3000-0000-01

水道直接仮設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工	50m/m 水中ポンプ	日	1			第45号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表
ポンプ据付撤去	50m/m	箇所	1			第46号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	3.2			第47号表, SY0020//1 水道事業実務必携
支保工 (軽量金属製)	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧計 1.1m超～1.5m以下	m	3.2			第48号表, SY0060//2 水道事業実務必携
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 使用回数1回 重量0.6t 補助工法無	式	1			第49号表, SX0800//2 供用日数7日 実務必携・県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(720005-0)

第8号明細表 A3100-0000-01							水道交通誘導員 1式当り 明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
交通誘導警備員B		実働8時間(交替要員無し)		人	15.5				R4400 県単価(RR0804)	
合 計				式	1					
単 位 当 り					1					

(720005-0)

水道検査費 1当り明細表							種別：
第9号明細表 A1000-0000-01							形状：
							備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
通水試験工(1日未満)	既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下	m	8.4			第70号表, SS0705//1 水道事業実務必携	
合 計			1				
単 位 当 り			1				

(720005-0)

第10号明細表 A2000-0000-01		水道運搬費 1当り明細表				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離20kmまで	t	1.2			第71号表, SY9700//1 水道事業実務必携	
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	0.6			第72号表, SY9800//1 水道事業実務必携	
合 計			1				
単 位 当 り			1				