令和5年4月以降

設計図書内「独自代価」における諸雑費の端数処理方法について

上越市ガス水道局において設定している「独自代価」の工種について、「諸雑費」の端数処理方法については以下のとおり。

①代価表（歩掛表に率でない諸雑費があるもの）

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように端数を計上する。

②代価表（歩掛表に諸雑費率があるもの）

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように原則として所定の諸雑費率以内で端数を計上する。一部、歩掛表の途中で計上するものもある。

以下の「諸雑費コード表」のとおり計上している。

諸雑費コード表

工種コード	名　称	諸雑費率表記	諸雑費コード	端数処理
SX0501	鋼管切断工(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0612	穿孔取出(鋳鉄管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0613	穿孔取出(鋼管･PE管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SY0301	X線検査工(ｶﾞｽ)	(機械+消耗費+労務費)×10%	Z1000Z3	有効4桁
SX0604	漏洩･漏水防止金具打工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0303	保護管設置工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0905	ｶﾞｽﾊﾟｰｼﾞ費(低圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0905	ｶﾞｽﾊﾟｰｼﾞ費(中圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0302	塗覆装工(熱収縮ﾁｭｰﾌﾞ)	φ50-100:5%, φ150-500:6%, φ600以上:8%	Z4002Z2	有効4桁
SX0625	電気溶接工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0614	ﾀｰﾐﾅﾙ取付工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0903	ﾃﾞﾃｸﾀｰ検査費	労務費×20%	Z4002Z7	有効4桁
SX0902	管内清掃工(ﾋﾟｸﾞ清掃)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2000	遮断ﾊﾞｲﾊﾟｽ工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断ﾊﾞｲﾊﾟｽ工事(鋼管低圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断ﾊﾞｲﾊﾟｽ工事(鋼管中圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2010	遮断ﾊﾞｲﾊﾟｽ工事(鋳鉄管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4000	遮断工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4005	遮断工事(鋼管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4010	遮断工事(鋳鉄管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX0904	耐圧気密検査費	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁
SX0904	気密検査費(低圧)	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁

(730011-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種: 開削工事及び小口径推進工事等

費　目	工　種	種　別	細 別 ／ 規 格	単位	数 量	単　価	金　額	摘　要
直接工事費				式	1			
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			水道運搬費	式	1			第10号明細表,A4100//1
		技術管理費		式	1			
			水道検査費	式	1			第11号明細表,A6100//1
純工事費								
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価								

(730011-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種: 開削工事及び小口径推進工事等

費　目	工　種	種　別	細 別 ／ 規 格	単位	数 量	単　価	金　額	摘　要
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

「週休2日適用工事」における補正係数を用いた諸経費率の算出方法について

令和8年4月以降

間接工事費

共通仮設費率の端数処理について

共通仮設費率（補正前）　算定式　$Kr = A \cdot P^b$

ただし、Kr：共通仮設費率（%）　※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

P：対象額（円）

A・b：変数値（工種区分により決まる係数）

共通仮設費率（週休2日補正後）＝（ 共通仮設費率（補正前）× 施工地域補正係数 ）× 週休2日補正係数

※共通仮設費率の補正にあたっては、補正前の共通仮設費率（Kr）に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、 第2位とする。

現場管理費率の端数処理について

現場管理費率（補正前）　算定式　$Jo = A \cdot Np^b$

ただし、Jo：現場管理費率（%）　※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

Np：対象純工事費（円）

A・b：変数値（工種区分により決まる係数）

現場管理費率（週休2日補正後）＝（ 現場管理費率（補正前）× 施工地域補正係数 ）× 週休2日補正係数

※現場管理費率の補正にあたっても、補正前の現場管理費率（Jo）に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入 し、第2位とする。

◎留意事項

設計額算出時の週休2日に係る補正対象は、労務費・市場単価・標準単価・間接工事費率とする。

労務費の補正対象は、公共事業労務費調査対象の51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者（下水道）に加え、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価（X線検査 技術員・補助）とする。
ただし、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価（X線検査 技術員・補助）は、週休2日補正後の労務単価を見積徴取しているため、週休2日補正係数は乗じないものとする。

また、水道X線検査工の一部労務費（技師A及び技師B）は補正対象外とする。

予定価格算出にあたっては、上越市ガス水道局「週休2日適用工事（現場閉所）」（令和8年4月）実施要領【土木工事】を確認し算出すること。

労務費	単価根拠	補正の有無	補正の方法
51 職種及び電気通信技術者、 電気通信技術員、機械設備据付工、 技術者（下水道）	県単価	有	補正係数を乗じる
ステンレス溶接工、 X線検査　技術員、X線検査　補助	見積	有	見積額に含む
技師A、技師B	県単価	無	―

間 接 工 事 明 細 書 （当初）

令和8年度(春)　基準適用
週休2日補正有　Ｒ８年度[春]　単価適用
月単位　適用地区： 上越⑤

費 目	計 算 根 拠 式
共通仮設費 (率計算額)	率計算額 ＝対象額×（標準率×地域補正）×係数 ＝ ×（ %× ）× 対象額 ＝直接工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費＋処分費（準備費）－処分費控除額 ＋加算額－減算額 ＝ －（ ／2）＋ －（ ／2） ＋ ＋ ＋ － ＋ － 処分費控除額＝ 処分費等（直工+準備）÷対象額＝構成比＜＞3% ÷ ＝ %＜＞3% 週休2日補正係数 ○ 地域補正係数 施工地域・工事場所区分 / 補正係数 一般交通影響あり① / 一般交通影響あり② ○ 市街地 / 山間僻地及び離島 /
現場環境改善費 (率計算額)	率計算額 ＝対象額×（標準率＋補正率）×係数 ＝ ×（ %＋ %）× 対象額 ＝直接工事費－（管材費／2）－処分費等（直工） ＋支給品費 －（管材費（支給品費）／2）＋無償貸付機械等評価＋加算額－減算額 ＝ －（ ／2）－ ＋ －（ ／2）＋ ＋ － 現場環境改善費補正率 %
現場管理費 (率計算額)	率計算額 ＝対象純工事費×（標準率×地域補正＋冬期補正率）×係数 ＝ ×（ %× ＋ %）× 対象純工事費 ＝純工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ －（ ／2）＋ －（ ／2） ＋ － ＋ － 週休2日補正係数 ○ 地域補正係数 施工地域・工事箇所区分 / 補正係数 一般交通影響あり① / 一般交通影響あり② ○ 市街地 / 山間僻地及び離島 / 冬期補正率 %
一般管理費 (率計算額) 契約保証費	率計算額 ＝対象工事原価×（標準率×前払補正率）×係数－端数調整額 ＝ ×（ %× ）× － 契約保証費 ＝対象工事原価×契約保証補正 ＝ × % 対象工事原価 ＝工事原価－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ － ＋ － 前払補正率 前払金支出割合区分 / 0%から5%以下 / 5%超15%以下 / 15%超25%以下 / 25%超35%以下 補正係数 / / / / / ※35%超40%以下 (補正なし)の場合 ○ 契約保証補正率 % 保証の方法 / 補正値(%) 金銭的保証 ○ 役務的保証 /

(730011-0)

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種: 開削工事及び小口径推進工事等

費　目	工　種	種　別	細 別 ／ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本設消火栓								Y10101//1
	材料費		【本設】多雪型消火栓設置　N=1基 【本設】水道管HPPEφ75　L=10.3m	式	1			第1号明細表,AZ0102//1
	布設費		【本設】多雪型消火栓設置　N=1基 【本設】水道管HPPEφ75　L=10.3m	式	1			第2号明細表,AZ0104//1
	土木費		【本設】多雪型消火栓設置　N=1基 【本設】水道管HPPEφ75　L=10.3m	式	1			第3号明細表,AZ0103//1
本設給水管								Y10301//1
	材料費		【本設】給水管　N=1件 φ20*1	式	1			第4号明細表,AZ0302//1
	布設費		【本設】給水管　N=1件 φ20*1	式	1			第5号明細表,AZ0304//1
	土木費		【本設】給水管　N=1件 φ20*1	式	1			第6号明細表,AZ0303//1
舗装本復旧								Y10501//1
	土木費		打換工	式	1			第7号明細表,AZ0503//1
水道直接仮設費				式	1			Y2100//1
	水道直接仮設費			式	1			第8号明細表,A2100//1

(730011-0)

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種: 開削工事及び小口径推進工事等

費　目	工　種	種　別	細 別 ／ 規 格	単位	数 量	単　価	金　額	摘　要
	水道交通誘導員			式	1			第9号明細表,A3100//1
直接工事費計								

(730011-0)

材料費　1式当り明細表

第1号明細表の1
AZ0102-0000-01

種別：【本設】多雪型消火栓設置　N=1基
形状：【本設】水道管HPPEφ75　L=10.3m
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
不断水分岐 CIP用:ﾊﾞﾙﾌﾞ無 75mm	150*75mm	基	1			F510150 見積
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ75×5000	m.	7.9			L410075 刊行物
EF継手 ｿｹｯﾄ	φ75	個	2			L420075 刊行物
EF継手（片受）45° ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ75	個	1			G8C2075 刊行物
EF継手（両受）45° ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ75	個	3			L470075 刊行物
ﾌﾗﾝｼﾞ用AVﾊﾟｯｷﾝ	80A	枚	2			DF10075 見積
ﾌﾗﾝｼﾞ用ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ:水協型 ｽﾃﾝﾚｽ製	80A 7.5K	組	2			DFG0080 見積
EF受口付ﾌﾗﾝｼﾞ（ﾙｰｽﾞﾌﾗﾝｼﾞSUS）	φ75 7.5K	個	1			L4B4075 見積
EF受口付ﾌﾗﾝｼﾞ（ﾙｰｽﾞﾌﾗﾝｼﾞFCD）	φ75 7.5K	個	1			L4B2075 刊行物
消火栓	多雪消火栓　副弁付:BNP付	基	1			F210077 見積
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁FCD　内外面粉体 7.5K 内ねじ	75mm	個	1			F021075 刊行物
共通円型ﾎﾞｯｸｽｾｯﾄ(水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積

(730011-0)

材料費　1式当り明細表

第1号明細表の2
AZ0102-0000-01

種別：【本設】多雪型消火栓設置　N=1基
形状：【本設】水道管HPPEφ75　L=10.3m
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
FRP筒	(単)筒　B-800	本	1			H050005 見積
合　　計		式	1			
単 位 当 り			1			

(730011-0)

布設費　1式当り明細表

第2号明細表の1
AZ0104-0000-01

種別：【本設】多雪型消火栓設置　N=1基
形状：【本設】水道管HPPEφ75　L=10.3m
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
不断水連絡工	本管鋳鉄管φ150×取出φ75	箇所	1			第1号表,SS0760//1 水道事業実務必携
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ75mm	m	9.8			第2号表,SS0350//1 水道事業実務必携
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ75mm 融着(EF)継手・片受	口	3			第3号表,SS0360//2 水道事業実務必携
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ75mm 融着(EF)継手・両受	口	10			第4号表,SS0360//1 水道事業実務必携
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工	φ75	口	6			第5号表,SS0457//1 水道事業実務必携
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第6号表,SS0140//1 水道事業実務必携
消火栓設置工(機械)	機械 多雪型	基	1			第7号表,SX0608//1 複合代価(水道事業実務必携)
仕切弁設置工(人力)	φ75mm	基	1			第8号表,SS0480//1 水道事業実務必携
共通円形BOX設置工(ﾈｼﾞ式)		基	1			第9号表,SX0615//1 独自代価
保護管設置工	φ100 HI-VP (保護管)	m	2			第10号表,SX0303//2 独自代価
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)		m	10.3			第11号表,SS1230//1 水道事業実務必携
埋設表示ｼｰﾄ布設 (水道管)	(ﾘｻｲｸﾙ品)	m	10.3			第12号表,SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)

(730011-0)

布設費　1式当り明細表

第2号明細表の2
AZ0104-0000-01

種別：【本設】多雪型消火栓設置　N=1基
形状：【本設】水道管HPPEφ75　L=10.3m
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管明示ﾃｰﾌﾟ工(水道･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)	φ75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	10.3			第13号表,SY1220//1 複合代価(水道事業実務必携)
合　　計		式	1			
単 位 当 り			1			

(730011-0)

土木費　1式当り明細表

第3号明細表の1
AZ0103-0000-01

種別：【本設】多雪型消火栓設置　N=1基
形状：【本設】水道管HPPEφ75　L=10.3m
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	18			第14号表,SP1D210//1 県積算基準
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	0.1			第15号表,SPZ5010//1 県積算基準
バックホウ掘削積込	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	12			第16号表,SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	5			第17号表,SS1040//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工	10cm超え15cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	1			第18号表,SS1040//2 水道事業実務必携
路床工(洗砂)	山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	3			第19号表,SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40)	山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	2			第20号表,SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))	山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 1層max仕上厚20cm	m3	5			第21号表,SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ (K)	m3	0.4			第22号表,SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外	m3	5			第23号表,SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外	m3	7			第24号表,SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40	m2	5			第25号表,SY1050//1 水道事業実務必携

(730011-0)

土木費　1式当り明細表

第3号明細表の2
AZ0103-0000-01

種別：【本設】多雪型消火栓設置　N=1基
形状：【本設】水道管HPPEφ75　L=10.3m
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	5			第26号表,SY1050//2 水道事業実務必携
上層路盤工	仕上り厚 40cm 3層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40	m2	1			第27号表,SH1000//1 水道事業実務必携
表層工(人力施工)	密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 仕上厚5cm　車道及び路肩 砂無	m2･1層	5			第28号表,SY1070//1 水道事業実務必携
表層工(人力施工)	密粒度ｱｽｺﾝ (13F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 仕上厚5cm　歩道 砂無	m2･1層	1			第29号表,SY1070//2 水道事業実務必携
合　　計		式	1			
単 位 当 り			1			

(730011-0)

材料費　1式当り明細表

第4号明細表の1
AZ0302-0000-01

種別：【本設】給水管　N=1件
形状：φ20*1
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
甲止水栓用ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝ･ｼｭﾓｸ	φ20	個	1			EA00020 見積
甲ﾎﾞｰﾙ止水栓(本体のみ)	φ20	個	1			ED10020 見積
芯金入り分水栓用ﾊﾟｯｷﾝ	φ20	個	1			EF10020 見積
止水栓ﾎﾞｯｸｽ	(FRP)民地用	個	1			H040015 見積
水道用PE管	20(1-2層)	m	3.5			L010020 刊行物
NSPﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ｺｱ内臓 ｴﾙﾎﾞ	φ20	個	2			L190020 見積
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管耐震ｺｱ金属継手ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ:60°	φ20 回転式	個	1			L2D1020 見積
TS ｷｬｯﾌﾟ	20mm	個	1			V1H0020 刊行物
HIVP	20mm	m.	0.5			V210020 刊行物
HI ｿｹｯﾄ	20mm	個	2			V250020 刊行物
HI ｴﾙﾎﾞ	20mm	個	2			V290020 刊行物
合　　計		式	1			

(730011-0)

第4号明細表の2
AZ0302-0000-01

材料費　1式当り明細表

種別：【本設】給水管　N=1件
形状：φ20*1
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
単 位 当 り			1			

(730011-0)

布設費　1式当り明細表

第5号明細表
AZ0304-0000-01

種別：【本設】給水管　N=1件
形状：φ20*1
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ20mm	m	3.5			第30号表,SS0350//2 水道事業実務必携
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工	φ20	口	4			第31号表,SS0457//2 水道事業実務必携
機械継手工	φ20mm	箇所	5			第32号表,SX0603//1 独自代価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工	φ20mm	m	0.5			第33号表,SS0320//1 水道事業実務必携
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	φ20	口	5			第34号表,SS0455//1 水道事業実務必携
ＴＳ継手工	φ20mm	口	9			第35号表,SS0330//1 水道事業実務必携
ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工(人力)	φ20mm	基	1			第36号表,SX0605//1 独自代価
保護管設置工	φ50 HI-VP（保護管）	m	1			第37号表,SX0303//1 独自代価
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)		m	3.5			第11号表,SS1230//1 水道事業実務必携
埋設表示ｼｰﾄ布設（水道管）	(ﾘｻｲｸﾙ品)	m	3.5			第12号表,SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)
合　　計		式	1			
単 位 当 り			1			

(730011-0)

第6号明細表の1
AZ0303-0000-01

土木費　1式当り明細表

種別：【本設】給水管　N=1件
形状：φ20*1
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
人力積込	土砂	m3	1			第38号表,SP12080//1 県積算基準
床掘り　土砂	現場制約あり	m3	1			第39号表,SP12110//1 県積算基準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4			第14号表,SP1D210//1 県積算基準
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3			第40号表,SP1D210//2 県積算基準
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	0.2			第15号表,SPZ5010//1 県積算基準
バックホウ掘削積込	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	1			第16号表,SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工	10cm超え15cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	1			第18号表,SS1040//2 水道事業実務必携
路床工(洗砂)	人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	1			第41号表,SX1001//1 複合代価(県積算基準)
路床工(洗砂)	山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	0.3			第19号表,SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))	山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 1層max仕上厚20cm	m3	0.5			第21号表,SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ (K)	m3	0.2			第22号表,SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 L=7km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ (0)	m3	0.2			第42号表,SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

(730011-0)

土木費　1式当り明細表

第6号明細表の2
AZ0303-0000-01

種別：【本設】給水管　N=1件
形状：φ20*1
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
発生土処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外	m3	0.5			第23号表,SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理	人力　2t積 L=8.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外	m3	1			第43号表,SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外	m3	0.7			第24号表,SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m2	2			第44号表,SY1050//4 水道事業実務必携
上層路盤工	仕上り厚 40cm 3層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40	m2	1			第27号表,SH1000//1 水道事業実務必携
表層工(人力施工)	密粒度ｱｽｺﾝ (13F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 仕上厚5cm　歩道 砂無	m2･1層	1			第29号表,SY1070//2 水道事業実務必携
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 月単位	m3	0.2			第45号表,SYS0361//1 県積算基準
合　計		式	1			
単 位 当 り			1			

(730011-0)

第7号明細表の1
AZ0503-0000-01

土木費　1式当り明細表

種別： 打換工
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	17			第14号表,SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.5			第16号表,SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	21			第17号表,SS1040//1 水道事業実務必携
産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ (K)	m3	1			第22号表,SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外	m3	0.5			第24号表,SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m以上) 補足材なし	m2	5			第46号表,SY1060//2 水道事業実務必携
不陸整正工	仕上り厚1cm(幅1.8m以上) 粒調砕石 M-40	m2	16			第47号表,SY1060//1 水道事業実務必携
表層工(人力施工)	密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 仕上厚5cm　車道及び路肩 砂無	m2・1層	16			第28号表,SY1070//1 水道事業実務必携
基層工(人力施工)	粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 仕上厚5cm　歩道 砂無	m2・1層	5			第48号表,SY1070//3 水道事業実務必携
基層工(人力施工)	粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 仕上厚5cm　歩道 砂無	m2・1層	5			第49号表,SY1070//4 水道事業実務必携
表層工(人力施工)	密粒度ｱｽｺﾝ (13F) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 仕上厚5cm　歩道 砂無	m2・1層	5			第50号表,SY1070//5 水道事業実務必携
区画線ペイント式設置工(塗料白色)	溶剤型 実線 15cm　加熱式ﾍﾟｲﾝﾄ 月単位 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	5			第51号表,SYS0041//1 県積算基準

(730011-0)

第7号明細表の2
AZ0503-0000-01

土木費　1式当り明細表

種別： 打換工
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計		式	1			
単 位 当 り			1			

(730011-0)

水道直接仮設費　1式当り明細表

第8号明細表
A2100-0000-01

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
水替工	50m/m 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	日	1			第52号表,SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去	50m/m	箇所	1			第53号表,SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	1.4			第54号表,SY0020//1 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	2.7			第55号表,SY0020//2 水道事業実務必携
支保工（軽量金属製）	掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧ｻﾎﾟｰﾄ1.1m超～1.5m以下	m	1.4			第56号表,SY0060//1 水道事業実務必携
支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧ｻﾎﾟｰﾄ1.1m超～1.5m以下	m	1.2			第57号表,SY0060//2 水道事業実務必携
支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧ｻﾎﾟｰﾄ0.9m以下	m	1.5			第58号表,SY0060//3 水道事業実務必携
鋼矢板･軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 使用回数1回 重量0.9t 補助工法無	式	1			第59号表,SX0800//1 供用日数7日 実務必携・県積算基準
合　　計		式	1			
単 位 当 り			1			

(730011-0)

水道交通誘導員　1式当り明細表

第9号明細表
A3100-0000-01

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員Ｂ	実働8時間(交替要員無し)	人	10			R4400 県単価(RR0804)
合　　計		式	1			
単 位 当 り			1			

(730011-0)

水道運搬費　1式当り明細表

第10号明細表
A4100-0000-01

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離20kmまで	t	1.8			第85号表,SY9700//1 水道事業実務必携
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	0.9			第86号表,SY9800//1 水道事業実務必携
合　　計		式	1			
単 位 当 り			1			

(730011-0)

水道検査費　1当り明細表

第11号明細表
A6100-0000-01

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
通水試験工(1日未満)	既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下	m	10.3			第87号表,SS0705//1 水道事業実務必携
合　　計			1			
単 位 当 り			1			